

7361.93.BF.BE.N.005.a.PdG

24 april 2023

Notitie

Onderwerp:	Nota van Inlichtingen
Project:	PI Vught - Opstellen bestek PZI/MAI
Projectnummer:	7361.93
Opdrachtgever:	Rijksvastgoedbedrijf Directie Projecten
Datum:	24 april 2023
Opsteller:	Pim de Gooijer
Documentkenmerk:	7361.93.BF.BE.N.005.a.PdG
Bijlage:	
Paraaf:	

Inleiding

Deze nota van inlichtingen is een onlosmakelijk onderdeel van het bestek 'Vervangen personenzoekinstallatie/ mobiele alarminstallatie binnen het complex van PI Vught' met documentnr. 7361.93.BF.BE.U.001.d.PdG d.d. 14 maart 2023, opgesteld door Smits van Burgst Beveiliging BV.

Nota van Inlichtingen:

De volgende tekst dient aan het bestek te worden toegevoegd:

75.10.29-a-1 Systeemomschrijving bestaande situatie

Voor periodieke controles en onderhoud aan de brandmeldinstallatie is de personenzoekinstallatie uitgevoerd met een sleutelschakelaar voor het activeren de teststand. Een en ander zoals weergegeven op het blokschema 2026-0001-E01, versie J - blokschema PZI-MAI Bestaand, d.d. 01-06-2021 van Ooperon welke als bijlage aan dit bestek is toegevoegd.

75.10.29-a-2 Systeemomschrijving nieuwe situatie

Voor periodieke controles en onderhoud aan de brandmeldinstallatie dient de personenzoekinstallatie te worden uitgevoerd met een sleutelschakelaar voor het activeren de teststand. In de teststand dienen de testmeldingen te worden ontvangen op een geselecteerd groep PZI-ontvangers. Bij activering van de teststand dient er een storingsmelding te worden signaleerd op de brandmeldinstallatie. Na de-activering van de teststand dient de storingsmelding handmatig te worden teruggesteld op de brandmeldinstallatie nadat er een test melding op de PZI heeft plaats gevonden. De nieuwe sleutelschakelaar dient in de in de security desk in de meldkamer van gebouw 50 te worden aangebracht op dezelfde locatie als de sleutelschakelaar van de bestaande personenzoekinstallatie.