

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Deel 1, paragraaf 05	Er staat een tijdsbepaling in het bestek van 29 november. Voor het aanbrengen van het groen is dit krap. Kunt u aangeven dat dit binnen het plantseizoen 2024/2025 kan?	Aangepast naar 20 december 2024
2	deel 1, paragraaf 08	Gezien het grote aandeel van leveranties in het werk, geeft 5% over de aanneemsom naar ons idee een onredelijk hoge SROI verplichting. Kunt u dit percentage verlagen? Of, zoals meer gebruikelijk is, aanpassen naar 5% van de loonkosten? Deze vraag is dus ook van toepassing op artikel 01 25 01 van deel 3 van het bestek.	Aangepast naar 5% van de loonsom
3	Deel 2.1 paragraaf 04	BI2936-MI-RP-230123-1344-Verk bodemonderz Zevenhont Oost, dit onderzoek lijkt geen onderzoeks gegevens te bevatten van de te ontgraven cunnetten voor de nieuwe wegen. kan dit onderzoek verstrekt worden? dit onderzoek is ook nodig om de afvoerkosten te kunnen bepalen voor bestekspost 224110.	Er is geen onderzoek van af te voeren grond beschikbaar, conform de bodemkwaliteitskaart is de verwachte hoedanigheid Altijd toepasbaar. Af te voeren grond moet worden onderzocht (AP04) volgens betekspostnr. 293110
4	deel 2.1, paragraaf 04	Hier wordt als bijlage plantlijst D05 genoemd. Bij de bijlagen zit ook een (recentere) plantlijst D06, welke overeenkomt met de besteksposten. Klopt het dat versie D06 correct is en versie D05 kan vervallen?	Plantlijst D06, d.d. 31-okt-23 is de juiste versie, tekst bij 04 Bijlagen aangepast
5	deel 2.1, paragraaf 07	In deel 2.1 staat onder 7 "Plaatselijke omstandigheden" dat er een tijdelijke dam met duiker aangebracht moet worden. Kunt u hiervoor een bestekspost opnemen?	Zie bestekspost 112010 Toepassen tijdelijke dam met duiker
6	deel 2.1, paragraaf 09	U geeft aan dat de aanwezigheid van CE "niet aannemelijk" is. Mogen wij er daarmee van uitgaan dat het volledige werkterrein niet verdacht is en er dus geen aanvullend onderzoek benodigd is?	Inderdaad
7	deel 2.1, paragraaf 13	Wat bedoelt u in de eerste alinea met "duurzaam materieel"? Wordt daar aan voldaan met de in de tweede alinea genoemde motor- en brandstoftypen?	Inderdaad
8	Post 110310	deze post bevat geen eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting. Graag toevoegen.	Eenheid "EUR" toegevoegd
9	Post 110310 + 110320	Er mist een eenheid en hoeveelheid bij deze posten. Kan de opdrachtgever deze toevoegen?	Eenheid "EUR" toegevoegd
10	post 110310 + 110320	Zou u voor het verrichten van de voor- en na-opnames van de wegen een stelpost op willen nemen? Locatie voor de afvoer en levering van de grond kan in de uitvoeringsfase nog	Nee
11	Post 110320	gewijzigd worden t.a.v. wat er in de calculatiefase begroot is en er kunnen dus andere transportroutes noodzakelijk zijn. deze post bevat geen eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting. Graag toevoegen.	Eenheid "EUR" toegevoegd
12	post 214120	In het bestek staat een ontgravingshoogte van 4 meter genoemd. Hier staat ook een gemiddelde laagdikte van het veen, 3,5 meter. In deel 2.1 staat een ondergrond genoemd van 2,5-3 meter veen. Echter de boringen die bij het bestek zitten, geven geen zandhoogte aan. Worden de cunnetten niet zand-op-zand uitgegraven of zijn er nog diepere boringen beschikbaar?	De cunnetten zand op zand aanbrengen, er zijn geen diepere boringen beschikbaar, de dikte van 3,5m veen in post 214120 is een voorzichtige aanname
13	post 214120	Indien er bij post 214120 ontgraven moet worden tot aan de vaste zandlaag, dan lijkt het theoretisch profiel van ontgraving geen geschikte methode van hoeveelheidsbepaling. Kunt u aangeven hoe u dit ziet en, indien nodig, de methode van hoeveelheidsbepaling aanpassen?	Handhaven op theoretisch profiel
14	post 214120	In post 214120 wordt een gemiddelde ontgravingshoogte van 4 meter genoemd. In principeprofielen A en B en in profiel 1 wordt geen NAP-maat voor de ontgraving gegeven, maar staat deze getekend tot aan de vaste zandlaag. Moet er ontgraven worden tot aan een vaste NAP-maat en zo ja, welke? Of moet er ontgraven worden tot aan de vaste zandlaag?	Ontgraven tot aan de vaste zandlaag
15	post 215110	Post 215110 lijkt bedoeld om een depot met resten bovengrond van een ander werk leeg te graven. Deze grond kan voor verschillende (delen van) verwerkingsposten gebruikt worden. Is het een optie om de hoeveelheid in te meten op de locatie van ontgraven (i.p.v. theoretisch profiel van verwerking)?	Posten opgenomen voor in- en eindmeting depot en hoeveelheidsbepaling aangepast
16	post 215120	Het grootste deel van de hoeveelheid van post 215120 is veen dat van het werk afgevoerd wordt. Hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking lijkt daarbij geen praktische methode. Kunt u deze aanpassen?	Posten opgenomen voor in- en eindmeting depot en hoeveelheidsbepaling aangepast
17	post 221110	Onderaan post 221110 staat "...theoretisch profiel van verwerking volgens bovengenoemde bestekspostnr." Echter de genoemde posten zijn ontgravingsposten. Hoe bedoelt u dit?	Dit moet zijn "ontgraving" i.p.v. "verwerking", bestekspost wordt aangepast
18	Post 221110	In post 221110 staat een hoeveelheid te vervoeren grond van 135.690 m3. Hier staat binnen het werkterrein. Kunt u aangeven waar een en ander naartoe vervoerd moet worden?	Zie bijlage grondbalans
19	post 224110	Volgens post 224110 dient er grond afgevoerd te worden. Dit vervalt aan de aannemer. Kunt u aangeven hoe lang dit mag blijven liggen op het depot voordat het afgevoerd wordt?	6-12 mnd
20	post 232130	In post 232130 staat "...te leveren volgens bestekspostnr. 251310." Moet dit niet post 251210 zijn?	Inderdaad, bestekspost wordt aangepast
21	post 232130	In de omschrijving van post 232130 en met de genoemde hoeveelheidsbepaling in theoretisch profiel van verwerking lijkt er in geheel geen rekening gehouden te worden met zetting van de ondergrond en het wegzakken van zand in het maaiveld tijdens het aanbrengen. Moet het uitgeefbare terrein bij oplevering op de op tekening vermelde hoogte van +0,50 meter NAP liggen of alleen op het moment van verwerken? En indien bij oplevering, kunt u de hoeveelheidsbepaling zodanig aanpassen dat de hiervoor werkelijk geleverde hoeveelheid zand ook betaald wordt?	Het gaat om opbrengen van ca. 1 meter zand. Gewenste afwerkhoogte is op moment van aanbrengen In de verwerkingsposten zijn positieve en negatieve afwijkingen opgenomen, er worden geen aanvullende posten voor profileren toegevoegd
22	Post 237	Hoofdstuk 237 omschrijft Grond verdichten en Profileren, echter zijn er geen posten opgenomen voor het profileren. Kan de opdrachtgever deze posten nog toevoegen? De behoorlijk grote hoeveelheid teelaarde van post 251320 geeft bij ons vraagtekens. Teelaarde A2+B2 geeft volgens RAW teelaarde met heel hoog organisch gehalte en moet volgens bestek wel van natuurlijke oorsprong wezen. Lijkt ons niet mogelijk; alleen door opmengen met bijvoorbeeld compost.	
23	post 251320	Hoe ziet de opdrachtgever dit ? Dient de toevoeging van compost aan de post te worden toegevoegd?	Grondsoort aangepast naar teelgrond
24	Post 290010	betreft het in deze post 60 m2 graszoden of 60 m2 talud dus stapelzoden?	Betreft 60 m2 talud opzetten met stapelzoden
25	post 311110	Is de in post 311110 genoemde beproeving niet dubbelop (en daarmee onnodig vertragend in de aanvulling van de rioolsleuf) ten opzichte van de in post 311210 genoemde visuele opleveringsinspectie middels video-opname?	Post komt te vervallen
26	post 311110	Zou u hier een verrekenbare post van willen maken? Kunnen we er van uit gaan dat dit alleen het hoofdriool betreft?	Post komt te vervallen
27	post 341150	De hoeveelheid ter inlichting (L of T) ontbreekt in deze bestekspost. Graag soort, diameter, aantal vermelden in de bestekspost.	PVC ø63 mm en leverantie toegevoegd
28	post 341160	De hoeveelheid ter inlichting (L of T) ontbreekt in deze bestekspost. Graag soort, diameter, aantal vermelden in de bestekspost.	PVC ø63 mm en leverantie toegevoegd

29 Post 375110	In de omschrijving staat het volgende vermeld. Kast te plaatsen volgens tekening fabrikant. kan de opdrachtgever ook de tekening overhandigen?	Post vervalt, wordt uitgevoerd door derden
30 Post 375110 + 375210	Valt het in bedrijf stellen van de kast hier ook onder?	Post vervalt, wordt uitgevoerd door derden
31 post 375210	Met de huidige mogelijke beperkingen, onzekerheden en lange doorlooptijden ten aanzien van aansluitingen op het stroomnet lijkt het ons verstandig om de in post 375210 genoemde werkzaamheden uit te voeren en af te rekenen op stelpost. Kunt u hier in mee gaan?	Post vervalt, wordt uitgevoerd door derden
32 post 375210	De kosten van Enexis zijn niet in te schatten. Graag hier een stelpost van maken.	Post vervalt, wordt uitgevoerd door derden
33 post 801140	Wij constateren dat in het bestek een niet verrekenbare post is opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020?	Voor toepassen verkeersmaatregelen zal een stelpost woden opgenomen Voor toepassen verkeersmaatregelen zal een stelpost woden opgenomen
34 post 801140	het is onduidelijk welke verkeersmaatregelen OG verlangt. Kan dit worden verduidelijkt?	
35 deel 3, artikel 01 05 02, lid 1	Het genoemde percentage van 12% AK, W&R over de voorcalculatie van meerwerk is al niet royaal, maar dat hier ook voorbereiding en uitvoering bij in moeten zitten, lijkt ons niet reëel. Wij stellen voor om de kostprijs te bepalen inclusief uitvoeringskosten en het totaal daarvan te verhogen met het percentag AK, W&R. Kunt u hier in mee gaan?	Dit wordt niet aangepast
36 deel 3, artikel 01 10 04	U geeft aan dat de aannemer de kosten op zich neemt voor het verzorgen van de grondwateronttrekkingsvergunning, de lozingsvergunning + de kosten en leges. De hoeveelheid te onttrekken water voor het totale project is niet te calculeren. graag hiervoor een stelpost opnemen.	Voor de m3 te onttrekken water zal een stelpost woden opgenomen
37 deel 3, artikel 01 11 01	Kan OG de werkzaamheden van derden die in paragraaf 01 11 01 lid 01 staan beschreven verduidelijken. Het is nu niet duidelijk waar rekening mee gehouden moet worden.	E.e.a. aangepast/ verduidelijkt
38 deel 3, artikel 01 29 03, lid 1	Hier wordt de gemeentewerf aan de Sisalstraat 62 te Genemuiden genoemd. In diverse besteksposten is sprake van de gemeentewerf in Hasselt. Naar welke locatie moeten de in de betreffende posten vrijkomende materialen worden gebracht?	Naar beiden, zal door de directie worden aangegeven
39 deel 3, artikel 22 02 06, lid 3	Bij het in den natte ontgraven van een 4 meter diep cunet in slappe veenlagen en het vervolgens in den natte aanvullen met zand, lijkt het ons (voor het diepste deel) niet reëel om dit in lagen van 0,4 meter aan te brengen, te verdichten en te meten. Kunt u deze eis laten gelden vanaf een niveau rond de grondwaterstand? Bijvoorbeeld vanaf -1,50 meter NAP naar boven toe.	T/m het grondwaterpeil in één keer aanvullen en daarna in lagen van 40cm en verdichten
40 Bemaling	Is er een bemalingsplan beschikbaar, zodat we een uitgangspunt hebben voor het te verwachten waterbezwaar? Zo niet, kunt u aangeven wat de uitgangspunten zijn, zodat we een reële prijs kunnen maken voor de bemaling?	Geen bemalingsplan en uitgangspunten beschikbaar Trottoirkolk in legenda met kleur zwart is in de situatie getekend met kleur bruin
41 Tekeningen situatie	In de legenda van de situatietekeningen staan trottoirkolken genoemd, maar deze lijken op de tekening zelf niet terug te komen. Klopt het dat deze ontbreken?	