

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:Bestek met kenmerk: BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002 Bouwrijp maken bedrijventerrein
Zevenhont Oost

Opdrachtgever : Gemeente Zwartewaterland

Datum : 01-02-2024

Opgesteld door: J. Soer

Gecontroleerd door: J. Hoekman

Vrijgegeven door: M. Waaienberg

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
114120		Besteksposten (bundeling) vervangen			
114120	210299	Toepassen bemaling dmv horizontale drain t.b.v. riolering	m	1.950,00	V
		Betreft t.b.v. aan te brengen vrijval riolering en persleidingen			
		Hoeveelheidsbepaling: de lengte van de sleuf waarvoor de bemaling noodzakelijk is			
114121	210201	Aanbrengen bronbemaling.			
		Bemaling m.b.v. elektrische pompen of geluidgedempte dieselpompen			
		Energievoorziening incl. aansluitkosten voor rekening aannemer			
		Verbinding in de zuig- en afvoerleidingen borgen			
		Te rekenen met gemiddeld 2 drainstrengen per sleuflengte			
		2.	Verlaging van het freatisch vlak tot 0.3 m onder sleufbodem			
		.1.	Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer			
		.2.	Horizontale filters	m		3.900,00
	1.	Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereist			
		Automatische overname van de energievoorziening door de reserve-installatie is niet vereist			
	1	Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn			
		Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal pompen met een minimum van 1 pomp			
		De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn opgenomen			
114122	210202	Instandhouden bronbemaling.			
		Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 114121			
		Periode van instandhouding: gedurende werkzaamheden riolering incl. bijbehorend grondwerk			
		1.	Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 114121 vermelde niveau			
	9	Een wachtsman, die ter zake van bemaling kundig is, moet binnen 1 uur op het werk aanwezig kunnen zijn, ook buiten normale werktijden			
114123	210204	Verwijderen bronbemaling.			
		Betreft drainbemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 114121			
		9.	Filters (drainagebuis) in de bodem achterlaten en afsluiten, stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met te leveren zand c.q. zwelklei			
114240		Wijziging: zin "Hierbij wordt ook verstaan....." vervallen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
114240	210899	Opstellen gedetailleerd bemalingsplan Betreft: een plan waarin duidelijk de benodigde bronnen, pompen, ontluichtingsbakken, debietmeters en lozingspunten zijn aangegeven Door middel van een berekening per bemaling de te verwachten te onttrekken waterhoeveelheden en onttrekkingsduur aangeven Verder de manier van monitoring ter beperking van de te onttrekken hoeveelheden opgeven Tevens de manier (procedure) van gegevensoverdracht tijdens en na het bemalen opnemen	EUR		N
114260		Bestekspost toegevoegd			
114260	210899	Opstellen bemalingsadvies Betreft een vergunningonderbouwend advies t.b.v. het drooghouden van de diverse bouwputten en t.b.v. het opstellen van het bemalingsplan volgens bestekspostnr. 114240 Het bemalingsadvies 2 weken voor het opstellen van het bemalingsplan ter beoordeling indienen bij de directie	EUR		N
117120		Bestekspost toegevoegd			
117120	101402	Toepassen rijplatenbaan. Betreft t.p.v. depot op 2 km Periode van instandhouden: gedurende werk ter plaats Hoeveelheidsbepaling is de lengte van de platenbaan Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer	m	100,00	V
		2.	Rijplatenbaan ten behoeve van: tijdelijke toegangsweg			
		.1.	Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: grond brengen en halen uit depot			
		.3.	Enkele rij haaks op de rijrichting			
		.1.	Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik			
118030		Wijziging: - romptekst aangepast naar "depots" - tekst met verwijzingen "metingen uitgevoerd volgens bestekspostnrs. 118010 en 118020" toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
118030	220199	Volumeberekening m.b.v. DTM depots	EUR		N
		Betreft door vergelijken in- en uitmetingen in een			
		Getrianguleerd digitaal terreinmodel DTM (in			
		Autocad Civil3D, dwg formaat), ASCII data (xyz),			
		metingen uitgevoerd volgens bestekspostnrs.			
		118010 en 118020			
		De volumes op een kleurvlakkenkaart (met een			
		verdeling in ontgravingsdieptes en aanvul			
		hoogtes presenteren in pdf.			
		Minimale schaal 1 : 1000			
801140		Bestekspost vervallen			
801140	621099	Uitvoeren verkeersplan.	EUR		N
		VERVALLEN			
9		Staartposten			
95		Stelposten			
950040		Wijziging: Hoeveelheid Resultaatsverplichting			
950040	100301	Stelpost verrekening grondwateronttrekking	EUR	15.000,00	V
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven			
		ter zake van:			
		9.	Verrekening kosten grondwateronttrekking			
					
					