

Raamovereenkomst

Relinen riolering 2024-2025

Besteknummer: 23-010

2^e Nota van Inlichtingen

projectleider	I. Grovenstein
werkvoorbereider	R. Ypma

Kenmerk: 23-010

Datum: 23-11-2023

Vragen inschrijvers en antwoorden:

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
30		Individuele vraag	
31	Besteksposten 620210 t/m 620250	U geeft aan dat de wandstijfheid dient te voldoen aan een bepaalde klasse volgens de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit". Echter is de afmeting 350/525 niet opgenomen in de tabel. Met welke waarden dienen wij rekening te houden?	Voor de profielafmeting 350/525 mm gelden de volgende minimale waarden voor de Wandstijfheid (EI): - Klasse 1: 49401 - Klasse 2: 63868 - Klasse 3: 80915 - Klasse 4: 100750 - Klasse 5: 123560, en gelden de volgende minimale waarden voor de Momentcapaciteit (Mcap): - Klasse 1: 145 - Klasse 2: 180 - Klasse 3: 210 - Klasse 4: 235 - Klasse 5: 270. Een nieuwe bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit" is toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
32	Besteksposten 640210 t/m 640250	U geeft aan dat de wandstijfheid dient te voldoen aan een bepaalde klasse volgens de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit". Echter is de afmeting 350/525 niet opgenomen in de tabel. Met welke waarden dienen wij rekening te houden?	Voor de profielafmeting 350/525 mm gelden de volgende minimale waarden voor de Wandstijfheid (EI): - Klasse 1: 49401 - Klasse 2: 63868 - Klasse 3: 80915 - Klasse 4: 100750 - Klasse 5: 123560, en gelden de volgende minimale waarden voor de Momentcapaciteit (Mcap): - Klasse 1: 145 - Klasse 2: 180 - Klasse 3: 210 - Klasse 4: 235 - Klasse 5: 270. Een nieuwe bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit" is toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

Bijlagen:

- Minimale benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit V1_0.pdf d.d. 20-11-2023