
Behoort bij: DSZ-01-2023

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKEN				
11	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
111	BETONMATERIALEN				
1111	<u>Betonstraatstenen</u>				
111170	Opbreken betonstraatstenen keiformaat (b>3m).	m2	20,00	N	
1115	<u>Overige betonelementen</u>				
111520	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	32,00	N	
115	ASFALTBETONVERHARDING				
1152	<u>Zagen</u>				
115220	Zagen asfaltverharding ca. 150 mm (t.b.v. opbreken).	m	30,00	N	
1155	<u>Opbreken</u>				
115510	Opbreken asfaltverharding, 0,15 m (b > 3 m).	m2	3.400,00	N	
115520	Opbr. asfaltverharding teerhoudend, 0,15 m (b > 3 m).	m2	100,00	N	
119	FUNDERING/HALFVERHARDING				
1191	<u>Hoogovenslakken</u>				
119110	Verw. fund. van 250 mm hoogovenslakken (b>3 m).	m2	3.400,00	N	
1195	<u>Diverse funderingen</u>				
119530	Verwijderen halfverharding	m2	2.600,00	N	
119540	Verwijderen inlage van kunststof	m2	2.600,00	N	
119550	Funderingsmateriaal opslaan in depot, incl. vervoeren	ton	1.365,00	N	
119560	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	550,00	N	
119570	Vervoeren menggranulaat	ton	1.365,00	N	
119580	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	7.100,00	N	
119590	Verwijderen inlage van kunststof	m2	550,00	N	
12	VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN				
120050	Verwijderen putrand met deksel.	st	2,00	N	
13	VERWIJDEREN RIOLERING				
1390	<u>Inspectieputten</u>				
139030	Verwijderen inspectieput (comb. metselwerk/beton).	st	2,00	N	
1395	<u>Duikers</u>				
139530	Verwijderen duiker - PVC-buis	m	40,00	N	
139540	Verwijderen duiker - PVC-buis	m	6,00	N	
139550	Verwijderen betonnen duiker - elementen	m	60,00	N	
18	VERWIJDEREN BEGROEIING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1801	<u>Bomen</u>				
180110	Verwijderen bomen. diam 0,25 - 0,50 m	st	7,00	N	
1802	<u>Struiken</u>				
180210	Verwijderen begroeiing.	are	400,00	N	
180220	Verwijderen begroeiing.	are	65,00	N	
1804	<u>Gewas</u>				
180410	Maaien gewas.	are	750,00	N	
180420	Frezen zode.	are	750,00	N	
19	VERWIJDEREN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN				
191	VERWIJDEREN DAMWAND				
1913	<u>Houten damwand</u>				
191310	Verwijderen en afvoeren houten damwand.	m	700,00	N	
1918	<u>Verankering</u>				
191890	Verwijderen en afvoeren houten gording.	m	700,00	N	
193	VERWIJDEREN FAUNAVOORZIENING				
193030	Verwijderen faunavoorziening	m	350,00	N	
194	VERWIJDEREN STAAL				
1945	<u>Staalconstructie</u>				
194530	Verwijderen en afvoeren stalen buis	st	1,00	N	
194540	Verwijderen en afvoeren stalen buis	st	12,00	N	
194550	Verwijderen en afvoeren stalen steiger	st	1,00	N	
195	VERWIJDEREN BETONWERK				
195010	Slopen en afvoeren gewapend beton.	m3	30,00	N	
198	VERWIJDEREN VAN HOUT				
198010	Verwijderen en afvoeren houten loopbrug	st	1,00	N	
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
2101	<u>Klasse industrie</u>				
210110	Grond ontgraven uit leeflaag, klasse industrie	m3	17.275,00	N	
210120	Grond ontgraven uit het tijdelijk depot	m3	17.275,00	N	
210130	Grond ontgraven uit leeflaag, klasse industrie	m3	7.947,00	N	
2102	<u>Klasse altijd toepasbaar</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210210	Grond ontgraven uit bestaand maaiveld, klasse altijd toepasbaar	m3	95.277,00	N	
210220	Grond ontgraven uit cunet BRM/WKO, klasse altijd toepasbaar	m3	29.929,00	N	
2103	<u>Graven proefsleuven</u>				
210310	Graven proefsleuf.	m	100,00	N	
2140	<u>Grond ontgraven watergangen</u>				
214020	Slibvrij ontgraven uit watergang (vak 3)	m3	291,00	N	
214030	Slibvrij ontgraven uit watergang (vak 4)	m3	685,00	N	
214040	Slibvrij ontgraven uit vijver 1 en 2	m3	368,00	N	
214050	Grond ontgraven uit verdiepen watergang	m3	270,00	N	
22	GROND VERVOEREN				
2201	<u>Klasse industrie</u>				
220110	Grond vervoeren naar depot, klasse industrie	m3	17.275,00	N	
220120	Grond vervoeren binnen werk, klasse industrie	m3	25.222,00	N	
2202	<u>Klasse Altijd Toepasbaar</u>				
220220	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, klasse altijd toepasbaar	m3	125.476,00	N	
220230	Vrijgekomen slib vervoeren naar plaats van verwerking, klasse altijd toepasbaar	m3	1.344,00	N	
23	GROND VERWERKEN				
2301	<u>Klasse industrie</u>				
230110	Grond verwerken in vijvers, klasse industrie	m3	25.222,00	N	
230120	Grond verwerken in tijdelijke depot, klasse industrie	m3	17.275,00	N	
2302	<u>Klasse Altijd Toepasbaar</u>				
230210	Grond verwerken in bouwvelden & bermen, altijd toepasbaar	m3	65.735,00	N	
230220	Grond verwerken in vijvers, altijd toepasbaar	m3	2.618,00	N	
230230	Grond verwerken in dam	m3	2.065,00	N	
230240	Grond verwerken in depot, klasse altijd toepasbaar	m3	55.058,00	N	
230250	Slib verwerken in depot, klasse altijd toepasbaar	m3	1.344,00	N	
2303	<u>Zand</u>				
230310	Zand verwerken in cunet BRM/WKO/Riool/Nuts-tracés	m3	42.392,00	N	
230320	Zand verwerken in voorbelasting, +0.50 m NAP	m3	840,00	N	
230330	Zand verwerken in voorbelasting, +0.70 m NAP	m3	2.914,00	N	
230340	Zand verwerken in voorbelasting, +0.80 m NAP	m3	56.379,00	N	
230350	Zand verwerken in voorbelasting, +1.30 m NAP	m3	12.364,00	N	
230360	Zand verwerken in voorbelasting, +1.50 m NAP	m3	32.341,00	N	
230370	Zand verwerken in voorbelasting, +2.00 m NAP	m3	16.135,00	N	
2312	<u>Zakbaken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231220	Plaatsen zakbaken	st	158,00	N	
2349	<u>Verdichten/profileren</u>				
234920	Verdichten zand in cunet BRM/Nuts/WKO/Riool	m3	42.392,00	N	
234980	Verdichten zand, voorbelasting	m3	120.973,00	N	
234990	Profileren van oppervlakken.	m2	175.000,00	N	
27	SANERINGSWERKEN				
271	ALGEMEEN				
271010	Voorkomen verspreiden verontreiniging.	EUR		N	
272	INRICHTEN TERREIN				
272010	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
272020	Toepassen afzetting saneringslocatie	EUR		N	
272050	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
272060	Toepassen wasplaats	keer	1,00	N	
272070	Opstellen saneringsdraaiboek en V&G-plan.	EUR		N	
273	OPRUIMEN TERREIN				
273010	Schonen terrein.	EUR		N	
274	GROND ONTGRAVEN				
274010	Grond ontgraven uit vijver 2, chroom, niet toepasbaar	m3	338,00	N	
274050	Maatregelen tegen het verwaaien van stortmateriaal	EUR		N	
275	GROND AFVOEREN				
275010	Grond vervoeren.	m3	338,00	N	
3	LEIDINGWERK				
31	DRAINAGE				
3101	<u>Cunet, terrein- en zettingsdrainage</u>				
310110	Lev + aanbrengen blinde drain Ø 80 mm.	m	365,00	N	
310120	Lev + aanbrengen cunetdrainage Ø 80 mm.	m	7.212,00	N	
310130	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	73,00	N	
310140	Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage.	m	158.430,00	N	
310150	Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage.	m	157.547,00	N	
35	BEMALING				
3500	<u>Toepassen bemaling</u>				
350010	Aanbrengen spanningsbemaling.	EUR		N	
350020	Instandhouden spanningsbemaling.	dag	180,00	N	
350030	Verwijderen spanningsbemaling.	EUR		N	
350040	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
350050	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
350060	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3510	<u>Opstellen bemalingsplan</u>				
351010	Opstellen bemalingsplan	EUR		N	
3511	<u>Aanbrengen lozingspunten en debietmeters</u>				
351110	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	N	
351120	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
8	DIVERSEN				
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
810020	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
810050	Ter beschikking stellen rijplaten	EUR		N	
810080	Opstellen BLVC-plan.	EUR		N	
810090	Toepassen BLVC-plan.	EUR		N	
810120	Toepassen bouwhekken	EUR		N	
810560	Bereikbaar houden Terra College	EUR		N	
810570	Ter beschikking stellen rijplaten	EUR		N	
82	BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE				
820010	Inzetten GWW-sektor groep C	uur	40,00	N	
820030	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	40,00	N	
820060	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	N	
820070	Inzetten wiellader.	uur	40,00	N	
84	KEURINGEN				
840010	Keuringskosten zand (korrelverdeling).	EUR		N	
840020	Keuringskosten (dichtheid zandbaan)	st	10,00	N	
840130	Partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen	st	1,00	N	
86	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN / ONDERZOEKEN				
860	DIVERS				
860030	Opstellen werkplan fasering uitvoering.	EUR		N	
860040	Uitvoeren werkplan fasering uitvoering.	EUR		N	
862	BESCHERMING BEPLANTING				
862010	Opstellen boombeschermingsplan	EUR		N	
862020	Uitvoeren boombeschermingsplan.	EUR		N	
862040	Toepassen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
862050	Bomenwacht ETT-er.	uur	8,00	N	
863	MONITORING/ METINGEN				
8635	<u>Uitvoeren metingen</u>				
863530	Nul-meting van het terrein	EUR		N	
863540	Inmeting ontgravingscunet	EUR		N	
863550	Inmeten eindsituatie	EUR		N	
863570	Uivoeren monitoring / opstellen grondstromenplan	EUR		N	
863580	Inmeten zakbakens	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Invullen weekrapporten	EUR		N	
910060	Opstellen revisie.	EUR		N	
910100	Invullen begeleidingsbrieven.	EUR		N	
910110	V&G coördinatie.	EUR		N	
910130	Extra uitzetwerk.	EUR		N	
910150	Kosten t.b.v. communicatie VISI	EUR		N	
910230	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950020	Stelpost kleine leveringen	EUR	2.500,00	V	
950030	Stelpost stortkosten	EUR	5.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				