

GRONDBALANS

Grondwerk BRM Suikerzijde (3D)
De Suikerzijde BV
Besteknummer: DSZ-2023-01
Nota van Inlichtingen

16-11-2023

ONTGRAVEN							
BPNR.	OMSCHRIJVING	Klasse industrie	Klasse Altijd toepasbaar	Zand	Zand Niet toepasbaar	Slib (klei, altijd toepasbaar)	TOTAAL vaste m ³
<u>2101</u>	<u>Klasse industrie</u>						
210110	Grond ontgraven uit leeflaag, klasse industrie	17.275					17.275
210120	Grond ontgraven uit het tijdelijk depot	17.275					17.275
210130	Grond ontgraven uit leeflaag, onder depot, klasse industrie	7.947					7.947
<u>2102</u>	<u>Klasse altijd toepasbaar</u>						
210210	Grond ontgraven uit bestaand maaiveld, klasse altijd toepasbaar		95.277				95.277
210220	Grond ontgraven uit cunet BRM/WKO/Nuts/Riool, klasse altijd toepasbaar		29.929				29.929
<u>2140</u>	<u>Grond ontgraven watergangen</u>						
214020	Slib ontgraven uit watergang (vak 3)					291	291
214030	Slib ontgraven uit watergang (vak 4)					685	685
214040	Slib ontgraven uit vijver 1 en 2					368	368
214050	Grond ontgraven uit verlagings drempel		270				270
<u>2Z</u>	<u>Saneringswerken</u>						
210420	Grond ontgraven uit vijver 2 (vak 2), klasse niet toepasbaar				338		338
TOTAAL ONTGRAVEN:		42.497	125.476	0	338	1.344	169.655

VERVOEREN							
BPNR.	OMSCHRIJVING	Klasse industrie	Klasse Altijd toepasbaar	Zand	Zand Niet toepasbaar	Slib (klei, altijd toepasbaar)	TOTAAL vaste m ³
<u>2201</u>	<u>Klasse industrie</u>						
220110	Grond vervoeren naar depot, klasse industrie	17.275					17.275
220120	Grond vervoeren binnen werk, klasse industrie	25.222					25.222
<u>2202</u>	<u>Klasse altijd toepasbaar</u>						
220220	Grond vervoeren naar plaats van verwerking, klasse altijd toepasbaar		125.476				125.476
220230	Vrijgekomen slib vervoeren naar plaats van verwerking, klasse altijd toepasbaar					1.344	1.344
<u>2203</u>	<u>Klasse niet toepasbaar</u>						
220310	Grond afvoeren, klasse niet toepasbaar				338		
TOTAAL VERVOEREN:		42.497	125.476	0	0	1.344	169.317
TOTAAL AFVOEREN:		0	0	0	338	0	0
BPNR:					220310		

VERWERKEN							
BPNR.	OMSCHRIJVING	Klasse industrie	Klasse Altijd toepasbaar	Zand	Zand Niet toepasbaar	Slib (klei, altijd toepasbaar)	TOTAAL vaste m ³
<u>2301</u>	<u>Klasse industrie</u>						
230110	Grond verwerken in voormalige vijvers, klasse industrie	25.222					25.222
230120	Grond verwerken in tijdelijke depot, klasse industrie	17.275					17.275
<u>2302</u>	<u>Klasse altijd toepasbaar</u>						
230210	Grond verwerken in bouwvelden & bermen, altijd toepasbaar		65.735				65.735
230110	Grond verwerken in voormalige vijvers, klasse altijd toepasbaar		2.618				2.618
230220	Grond verwerken in dam		2.065				2.065
230230	Grond verwerken in depot op bouwveld		55.058				55.058
230240	Slib verwerken in depot op bouwveld					1.344	1.344
<u>2304</u>	<u>Zand</u>						
230410	Zand verwerken in cunet BRM/WKO/Riool/Nuts-tracés			42.392			42.392
230420	Zand verwerken in voorbelasting, +0.50 m NAP			840			840
230430	Zand verwerken in voorbelasting, +0.70 m NAP			2.914			2.914
230440	Zand verwerken in voorbelasting, +0.80 m NAP			56.379			56.379
230450	Zand verwerken in voorbelasting, +1.30 m NAP			12.364			12.364
230460	Zand verwerken in voorbelasting, +1.50 m NAP			32.341			32.341
230470	Zand verwerken in voorbelasting, +2.00 m NAP			16.135			16.135
TOTAAL VERWERKEN:		42.497	125.476	163.365	0	1.344	332.682
TOTAAL LEVEREN:		0	0	163.365	0	0	163.365
BPNR:							