Bijlage XIII — Areaal- en resultaatshoeveelheden
Omschrijving: Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest in de gemeente Oss 2020-2024
Bestek: IBOR 011-23
Looptijd: 2024 t/m 2027
Printdatum 24-okt-2023

Alle areaal- en Resultaathoeveelheden zijn horizontaal gemeten !!!

Besteks postnr.	OMSCHRIJVING	Areaal	Een-heid	fac-tor	freq	RV-plicht per jaar	Eenh.	RV-plicht contract	Eenh.
1	**GEBIED GOED**								
11	**ONDERHOUD BEPLANTINGEN**								
112	**ONDERHOUD HEESTERS**	**8**							
112010	Onkruidvrij maken heesters (G)	8	m2	1,00	8,00	64	m2	256,00	m2
112210	Snoeien sierplantsoen winter (1x p.j.) (G).	8	m2	0,70	1,00	6	m2	24,00	m2
112220	Snoeien sierplantsoen zomer (1x p.j.) (G).	8	m2	0,30	1,00	2	m2	8,00	m2
113	**ONDERHOUD BODEMBEDEKKERS**	**18**							
113010	Onkruidvrij maken bodembedekkers (G)	18	m2	1,00	8,00	144	m2	576,00	m2
113210	Machinaal knippen van bodembedekkers (1x p.j.) (G)	18	m2	1,00	1,00	18	m2	72,00	m2
113410	Snoeien rand beplantingsvak (2x p.j.) (G)	30	m	1,00	2,00	60	m	240,00	m
115	**ONDERHOUD VASTE PLANTEN**	**52**							
115010	Onkruidvrij maken, vaste planten (G).	52	m2	1,00	8,00	416	m2	1.664,00	m2
116	**BOMEN**								
116010	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding (G).	14	st	1,00	8,00	112	st	448,00	st
116510	Aanvullen boomspiegels (G).	1	st	1,00	1,00	1	st	4,00	st
116520	Leveren grond (G)	1	m3	1,00	2,00	2	m3	8,00	m3
116810	Verwijderen stam- en wortelopslag (2x per jaar)	24	st	1,00	2,00	48	st	192,00	st
116820	Verwijderen stam- en wortelopslag (1x extra)	24	st	1,00	0,10	2	st	9,60	st
	GEBIED GOED								
12	**ONDERHOUD DODE ELEMENTEN**								
121	**ZWERFAFVAL**								
121010	Beheersen zwerfafval-beplanting (G)	78	m2	1,00	1,00	52	week	208,00	week
121210	Beheersen zwerfafval-verhardingen (G)	5.145	m2	1,00	1,00	52	week	208,00	week
122	**AFVALBAKKEN**	**7**							
122010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak (G)	7	st	1,00	1,00	52	week	208,00	week
122210	Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak (G)	7	st	1,00	1,00	52	week	208,00	week
122310	Beheersen besmeuring-afvalbak (G)	7	st	1,00	1,00	52	week	208,00	week
123	**MEUBILAIR**	**7**							
123110	Beheersen beplakking en graffiti-meubilair (G)	7	st	1,00	1,00	52	week	208,00	week
123210	Beheersen besmeuring-meubilair (G)	7	st	1,00	1,00	52	week	208,00	week
124	**BEBORDING**	**30**							
124110	Beheersen beplakking en graffiti-verk.borden (G)	30	st	1,00	1,00	52	week	208,00	week
124150	Beheersen beplakking/graffiti-verk.bordpalen (G)	15	st	1,00	1,00	52	week	208,00	week
124210	Beheersen besmeuring-verkeersborden (G)	30	st	1,00	1,00	52	week	208,00	week
124220	Schoonmaken achterzijde verkeersborden (G)	30	st	1,00	1,00	30	st	120,00	st
124250	Beheersen besmeuring-verkeersbordpalen (G)	15	st	1,00	1,00	52	week	208,00	week
3	**GEBIED SOBER**								
331	**ONDERHOUD BOSPLANTSOEN**	**77.795**							
331020	Terugzetten beplanting, bosplantsoen (S).	77.795	m2	0,30	1,00	23.339	m2	93.354,00	m2
331120	Uitmaaien rand, bosplantsoen (S).	10.727	m	1,00	1,00	10.727	m	42.908,00	m
332	**ONDERHOUD HEESTERS**	**22.981**							
332010	Onkruidvrij maken heesters (S)	22.981	m2	1,00	6,00	137.886	m2	551.544,00	m2
332210	Snoeien sierplantsoen winter (1x per jaar) (S).	22.981	m2	0,70	1,00	16.086,70	m2	64346,00	m2
332220	Snoeien sierplantsoen zomer (1x per jaar) (S).	22.981	m2	0,30	1,00	6.894	m2	27.578,00	m2
333	**ONDERHOUD BODEMBEDEKKERS**	**14.383**							
333010	Onkruidvrij maken bodembedekkers (S)	14.383	m2	1,00	6,00	86.298	m2	345.192,00	m2
333210	Machinaal knippen van bodembedekkers (1x per jaar)	14.383	m2	1,00	1,00	14.383	m2	57.532,00	m2
333410	Snoeien rand beplantingsvak (1x per jaar)	12.340	m	1,00	1,00	12.340	m	49.360,00	m
334	**ONDERHOUD HAGEN**	**14.361**							
334010	Onkruidvrij maken haagvoet (S)	14.361	m2	1,00	6,00	86.166	m2	344.664,00	m2
334250	Knippen (blok)hagen bladhoudend machinaal (1x)	3.949	m2	1,00	1,00	3.949	m2	15.796,00	m2
334350	Knippen (blok)hagen bladverliezend machinaal (2x)	31.910	m2	1,00	2,00	63.820	m2	255.280,00	m2
335	**ONDERHOUD VASTE PLANTEN**	**1.281**							
335010	Onkruidvrij maken, vaste planten (S).	1.281	m2	1,00	6,00	7.686	m2	30.744,00	m2
335210	Snoeien sierplantsoen, vaste planten (1x)	1.281	m2	1,00	1,00	1.281	m2	5.124,00	m2
336	**BOMEN**								
336010	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding (S).	392	st	1,00	6,00	2.352	st	9.408,00	st
336810	Verwijderen stam- en wortelopslag (1x per jaar)	9.165	st	1,00	1,00	9.165	st	36.660,00	st
336820	Verwijderen stam- en wortelopslag (1x extra)	9.165	st	0,10	1,00	917	st	3.666,00	st
337	**GRASKANTEN**								
337010	Afsteken/afsnijden graskanten, beplantingsvak (S)	8.152	m	0,50	1,00	4.076	m	16.304,00	m
337520	Bijmaaien boomspiegels intensief gras (S)	3.016	st	1,00	1,00	3.016	st	12.064,00	st
338	**SPEELONDERGRONDEN**							0,00	
338010	Onkruidvrij maken speelondergronden (S)	3.552	m2	1,00	6,00	21.312	m2	85.248,00	m2
	ONDERHOUD DODE ELEMENTEN								
341	**ZWERFAFVAL**								
341010	Beheersen zwerfafval-beplanting (S)	129.865	m2	1,00	1,00	52	week	208,00	week
341110	Beheersen zwerfafval-intensief gras (S)	230.066	m2	1,00	1,00	52	week	208,00	week
341210	Beheersen zwerfafval-verhardingen (S)	349.388	m2	1,00	1,00	52	week	208,00	week
341310	Beheersen zwerfafval-speelondergrond (S)	24.810	m2	1,00	1,00	52	week	208,00	week
342	**AFVALBAKKEN**	**124**							
342010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak (S)	124	st	1,00	1,00	52	week	208,00	week
4	**EXTENSIEF GRAS**								
460010	Verwijderen zwerfafval op extensief gras (4x).	2.112	are	1,00	4,00	8.449	are	33795	are
460020	Verwijderen zwerfafval op extensief gras hoofdroute (2x)	397	are	1,00	2,00	793	are	3172	are

5	**SPEEL- EN SPORTVOORZIENINGEN**								
550010	Inspectie en registratie speeltoestellen	242	st	1,00	3,00	726	st	2.904,00	st
551010	Reparaties en vervanging onderdelen	20	uur	1,00	1,00	20	uur	80,00	uur
556050	Beheersen beplakking en graffiti-speeltoestel (S)	242	st	1,00	1,00	52	week	208,00	week
556150	Beheersen besmeuring-speeltoestel (S)	242	st	1,00	1,00	52	week	208,00	week
6	**DIVERSE WERKZAAMHEDEN**								
640010	Aanbrengen boompalen en boombanden.	45	st	1,00	1,00	45	st	180,00	st
640020	Vervangen boompalen en boombanden.	22	st	1,00	1,00	22	st	88,00	st
640030	Verwijderen boompalen met boombanden.	45	st	1,00	1,00	45	st	180,00	st
645410	Aanbrengen gietrand.	45	st	1,00	1,00	45	st	180,00	st
645420	Vervangen gietrand.	22	st	1,00	1,00	22	st	88,00	st
645430	Verwijderen gietrand.	45	st	1,00	1,00	45	st	180,00	st
65	**INBOETEN**								
6500	**Inboet bomen**	**70**							
650010	Inboeten bomen, plantmaat 14-16 en / of 16-18.	45	st	1,00	1,00	45	st	180,00	st
650020	Inboeten bomen, plantmaat 18-20 en / of 20-25.	25	st	1,00	1,00	25	st	100,00	st
650110	Laden en transporteren bomen.	70	st	1,00	1,00	70	st	280,00	st
650210	Lossen en zo nodig inkuilen bomen	70	st	1,00	1,00	70	st	280,00	st
6510	**Inboeten bosplantsoen**	**365**							
651010	Inboeten bosplantsoen wortelgoed 60-80	180	st	1,00	1,00	180	st	720,00	st
651020	Inboeten bosplantsoen wortelgoed 80-100	75	st	1,00	1,00	75	st	300,00	st
651030	Inboeten bosplantsoen wortelgoed 100-125	110	st	1,00	1,00	110	st	440,00	st
651110	Laden en transporteren bosplantsoen.	365	st	1,00	1,00	365	st	1.460,00	st
651210	Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen.	365	st	1,00	1,00	365	st	1.460,00	st
6520	**Inboeten heesters, kluitgoed**	**435**							
652000	Inboeten bodembedekkers, kluitgoed 30-40.	200	st	1,00	1,00	200	st	800,00	st
652010	Inboeten heesters kluitgoed 40-60	175	st	1,00	1,00	175	st	700,00	st
652020	Inboeten heesters kluitgoed 60-80	40	st	1,00	1,00	40	st	160,00	st
652030	Inboeten heesters kluitgoed 80-100	20	st	1,00	1,00	20	st	80,00	st
652110	Laden en transporteren heesters, kluitgoed.	435	st	1,00	1,00	435	st	1.740,00	st
652210	Lossen en zo nodig inkuilen heesters, kluitgoed.	435	st	1,00	1,00	435	st	1.740,00	st
6530	**Inboeten heesters, wortelgoed**	**110**							
653000	Inboeten bodembedekkers, wortelgoed 30-40	50	st	1,00	1,00	50	st	200,00	st
653010	Inboeten heesters wortelgoed 40-60	20	st	1,00	1,00	20	st	80,00	st
653020	Inboeten heesters wortelgoed 60-80	35	st	1,00	1,00	35	st	140,00	st
653030	Inboeten heesters wortelgoed 80-100	5	st	1,00	1,00	5	st	20,00	st
653110	Laden en transporteren heesters, wortelgoed.	110	st	1,00	1,00	110	st	440,00	st
653210	Lossen en zo nodig inkuilen heesters, wortelgoed.	110	st	1,00	1,00	110	st	440,00	st
6540	**Inboeten haagplantsoen**	**470**							
654010	Inboeten haagplantsoen kluitgoed 60-80	5	st	1,00	1,00	5	st	20,00	st
654020	Inboeten haagplantsoen kluitgoed 80-100	425	st	1,00	1,00	425	st	1.700,00	st
654050	Inboeten haagplantsoen wortelgoed 60-80	35	st	1,00	1,00	35	st	140,00	st
654060	Inboeten haagplantsoen wortelgoed 80-100	5	st	1,00	1,00	5	st	20,00	st
654110	Laden en transporteren haagplantsoen, kluitgoed.	430	st	1,00	1,00	430	st	1.720,00	st
654120	Laden en transporteren haagplantsoen, wortelgoed.	40	st	1,00	1,00	40	st	160,00	st
654210	Lossen en inkuilen haagplantsoen, kluitgoed.	430	st	1,00	1,00	430	st	1.720,00	st
654220	Lossen en inkuilen haagplantsoen, wortelgoed	40	st	1,00	1,00	40	st	160,00	st
6550	**Inboeten vaste planten**	**50**							
655010	Inboeten sierplantsoen, vaste planten P9 / P11	50	st	1,00	1,00	50	st	200,00	st
655110	Laden en transporteren vaste planten.	50	st	1,00	1,00	50	st	200,00	st
655210	Lossen en zo nodig inkuilen vaste planten.	50	st	1,00	1,00	50	st	200,00	st
7	**VERKEERSMAATREGELEN**								
700010	Opstellen verkeersmaatregelen plan.		EUR				EUR		EUR
710000	Toepassen afzetting(en) op gebiedsontsluitingsweg		EUR				EUR		EUR
711000	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg		EUR				EUR		EUR
712000	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes		EUR				EUR		EUR
714000	Toepassen afz.(en) op fiets- en voetpaden		EUR				EUR		EUR
8	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**								
800010	Maken van een (gedetailleerd)werkplan.		EUR	1,00	1,00	0	EUR	0,00	EUR
81	**OPNAME INBOET**								
810010	Opname en verwerken inboet.	1	keer	1,00	1,00	1	keer	4,00	keer
82	**AANLEVEREN MUTATIES**								
820010	Opnemen en aanleveren mutaties.	1	keer	1,00	12,00	12	keer	48,00	keer
85	**FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN**								
850010	Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna		EUR				EUR		EUR
851	**INVENTARISEREN EN REGISTREREN**								
851010	Inventariseren en registreren fauna.	1	keer	1,00	1,00	1	keer	4,00	keer
851020	Inventariseren en registreren flora.	1	keer	1,00	1,00	1	keer	4,00	keer
852	**TOEPASSEN MAATREGELEN BESCHERMING**								
852010	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	1	keer	1,00	1,00	1	keer	4,00	keer
852030	Toepassen maatregelen bescherming flora.	1	keer	1,00	1,00	1	keer	4,00	keer
865	**Inzetten werknemers en materieel**								
861010	Inzetten van werknemer, medewerker algemeen	200	uur	1,00	1,00	200	uur	800,00	uur
865050	Inzetten tractor kipper met laadkraan	8	uur	1,00	1,00	8	uur	32,00	uur
8655	**Inzetten t.b.v. bladruimen**								
865510	Inzetten van werknemer, medewerker algemeen bladblazer	325	uur	1,00	1,00	325	uur	1.300,00	uur
865520	Inzetten tractor met bladzuigwagen	175	uur	1,00	1,00	175	uur	700,00	uur