

GEMEENTE OSS
AFDELING INRICHTING BEHEER OPENBARE RUIMTE
RAADHUISLAAN 2, 5341 GM OSS
POSTBUS 5, 5341 BA OSS

Onderhoud beplantingen en dode elementen Noordwest van de Gemeente Oss 2024 - 2027
Besteknummer IBOR 011-23

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
07 Wet natuurbescherming	5
08 Bereikbaarheid terrein	5
09 Adressen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 GEBIED GOED	9
11 ONDERHOUD BEPLANTINGEN	9
112 Heesters	9
1120 <u>Onkruidvrij maken heesters</u>	9
1122 <u>Snoeien heesters</u>	9
113 Bodembedekkers	9
1130 <u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>	9
1132 <u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>	10
1134 <u>Snoeien rand bodembedekkers</u>	10
115 Vaste planten	10
1150 <u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>	10
116 Bomen	10
1160 <u>Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding</u>	10
1165 <u>Aanvullen boomspiegels</u>	11
1168 <u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>	11
12 ONDERHOUD DODE ELEMENTEN	11
121 Zwerfafval	11
1210 <u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>	11
1212 <u>Beheersen zwerfafval verhardingen</u>	12
122 Afvalbakken	12
1220 <u>Vullingsgraad</u>	12
1222 <u>Beplakking en graffiti</u>	12
1223 <u>Algengroei en viezigheid</u>	12
123 Meubilair	12

1231	<u>Beplakking en graffiti</u>	12
1232	<u>Algengroei en viezigheid</u>	12
124	Bebording	13
1241	<u>Beplakking en graffiti</u>	13
1242	<u>Algengroei en viezigheid</u>	13
3	GEBIED SOBER	14
33	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	14
331	Bosplantsoen	14
3310	<u>Terugzetten bosplantsoen</u>	14
3311	<u>Uitmaaïen rand, exclusief afvoeren</u>	14
332	Heesters	14
3320	<u>Onkruidvrij maken heesters</u>	14
3322	<u>Snoeien heesters</u>	14
333	Bodembedekkers	15
3330	<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>	15
3332	<u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>	15
3334	<u>Snoeien rand bodembedekkers</u>	15
334	Hagen	15
3340	<u>Onkruidvrij maken haagvoet</u>	15
3342	<u>Knippen bladhoudende hagen</u>	16
3343	<u>Knippen bladverliezende hagen</u>	16
335	Vaste planten	16
3350	<u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>	16
3352	<u>Snoeien vaste planten</u>	16
336	Bomen	17
3360	<u>Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding</u>	17
3368	<u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>	17
337	Graskanten	17
3370	<u>Afsteken / afsnijden graskanten</u>	17
3375	<u>Bijmaaïen boomspiegels</u>	17
338	Speelondergronden	17
34	ONDERHOUD DODE ELEMENTEN	18
341	Zwerfafval	18
3410	<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>	18
3411	<u>Beheersen zwerfafval intensief gras</u>	18
3412	<u>Beheersen zwerfafval verhardingen</u>	18
3413	<u>Beheersen zwerfafval speelondergrond</u>	18
342	Afvalbakken	19
3420	<u>Vullingsgraad</u>	19
4	EXTENSIEF GRAS	20
460	Verwijderen zwerfafval extensief gras	20
5	SPEEL- EN SPORTVOORZIENINGEN	21
550	Inspectie	21
551	Reparaties en vervanging	21
556	Speeltoestellen	21
5560	<u>Beplakking en graffiti</u>	21
5561	<u>Algengroei en viezigheid</u>	21
6	DIVERSE WERKZAAMHEDEN	22
64	BOOMPALEN, BOOMBANDEN EN GIETRANDE	22
640	Boompalen en boombanden	22
645	Gietranden	22
65	INBOETEN	23
6500	<u>Inboet bomen</u>	23
6501	<u>Laden en transporteren bomen</u>	23
6502	<u>Lossen en zo nodig inkuilen bomen</u>	23
6510	<u>Inboeten bosplantsoen</u>	24
6511	<u>Laden en transporteren bosplantsoen</u>	24
6512	<u>Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen</u>	24

6520	<u>Inboeten heesters, kluitgoed</u>	24
6521	<u>Laden en transporteren heesters, kluitgoed</u>	25
6522	<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters, kluitgoed</u>	25
6530	<u>Inboeten heesters, wortelgoed</u>	25
6531	<u>Laden en transporteren heesters, wortelgoed</u>	26
6532	<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters, wortelgoed</u>	26
6540	<u>Inboeten haagplantsoen</u>	26
6541	<u>Laden en transporteren haagplantsoen</u>	27
6542	<u>Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen</u>	27
6550	<u>Inboeten vaste planten</u>	27
6551	<u>Laden en transporteren vaste planten</u>	27
6552	<u>Lossen en zo nodig inkuilen vaste planten</u>	27
7	VERKEERSMAATREGELEN	28
70	Verkeersplan	28
71	Verkeersmaatregelen	28
7100	<u>Afzettingen op gebiedsontsluitingswegen (GOW).</u>	28
7110	<u>Afzettingen op erftoegangswegen (ETW).</u>	28
7120	<u>Afzettingen op kruispunten of rotondes</u>	28
7140	<u>Afzettingen op fiets- en voetpaden.</u>	28
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	29
80	Werkplan	29
81	Opname inboet	29
82	Aanleveren mutaties	29
85	Flora en fauna	29
850	Ecologisch werkprotocol	29
851	Inventariseren en registreren	29
852	Toepassen maatregelen bescherming	29
86	Inzetten werknemers en materieel	30
861	Inzetten werknemers	30
865	Inzetten materieel	30
8655	<u>Inzetten t.b.v. bladruimen</u>	30
9	Staartposten	31
91	Eenmalige kosten	31
95	Stelposten	31

3. B e p a l i n g e n 32

01	Algemeen en administratief	33
01 01	Algemene bepalingen	33
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	33
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFW. VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	34
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	34
01 05	BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING	34
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	35
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	36
01 08	BIJDRAGEN	36
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	36
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	37
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE	37
01 14	BOUWSTOFFEN	38
01 16	VERZEKERINGEN	39
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	40
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	40
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	40
01 23	COMMUNICATIE	40
01 24	BEELDKWALITEIT	41
01 25	SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.	46

01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	46
01 27	DUURZAAMHEID	47
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	48
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	48
51 01	BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN	48
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	48
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	48
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	48
51 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	48
51 4	BEPLANTINGEN	48
51 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	48
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN	50
62 1	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	50
62 12	EISEN EN UITVOERING	50
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	50
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	50
63	TECHNISCHE BEPALINGEN TERREININRICHTING	52
63 0	TERREININRICHTING	52
63 03	INFORMATIE OVERDRACHT	52

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Oss

Raadhuislaan 2 Postbus 5
5341 GM Oss 5340 BA Oss

Tel.: 14 0412 www.oss.nl

02 Directie

De directie wordt gevoerd door de "Senior Gebiedsregisseur van gebied 2" van de Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte van Gemeente Oss.

03 Locatie

De dienstverlening vindt plaats in "Gebied 2 Noordwest" van de gemeente Oss, zie ook bijlage XIV voor een tekening hiervan.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Onderhoud beplantingen:

- onkruid vrijmaken van plantvakken, boomspiegels e.d.;
- snoeien van beplantingen;
- knippen van bodembedekkers en hagen;
- afsteken / afsnijden van graskanten;

Onderhoud dode elementen:

- het beheersen van zwerfafval;
- het beheersen van afvalbakken;
- het beheersen van straatmeubilair;
- het beheersen van verkeersbordpalen en verkeersborden;

Overig:

- uitvoeren van de bijbehorende verkeersmaatregelen;
- overige werkzaamheden en het inzetten van werknemers en materieel.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar en loopt vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027.

Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, ingeval van een rechterlijke procedure of uitspraak met betrekking tot de (aanbestedings-)procedure op basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen, een en ander zonder enige gehoudenheid van opdrachtgever tot enige vorm van schadevergoeding.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek zijn de volgende tekeningen toegevoegd:

De tekeningen worden bij opdracht ook in "SHAPE" of "FGDG" format beschikbaar gesteld.

Overzichtstekening:

NW_Beplanting_2024_Overzicht.pdf

NW_Zwerfafval_2024_Overzicht.pdf

Detailtekeningen:

NW_Beplanting_2024_02.pdf t/m NW_Beplanting_2024_30.pdf

NW_Zwerfafval_2024_01.pdf t/m NW_Zwerfafval_2024_15.pdf

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard is geen rekening gehouden met stoppunten.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage I Inschrijvingsleidraad
- Bijlage II Social Return of Investment;
- Bijlage IIa Verklaring Social Return of Investment;
- Bijlage III Veiligheids- en gezondheidsplan;
- Bijlage XI Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten;
- Bijlage XII Kwaliteitscatalogus Gemeente Oss,
- Bijlage XIV Werkgebied;
- Bijlage XV Voorbeeldberekening indexering;
- Bijlage XVI Overzichtskaart wegencategorisering Gemeente Oss.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage XIII Areaal- en resultaat hoeveelheden;
- Bijlage XVIII Voorbeeldtekening boomspiegel;
- Bijlage XIX Bodemkaart.

07 Wet natuurbescherming

Op dit werk is de Gedragscode (inclusief Handboek) Soortbescherming voor gemeenten van toepassing.

De opdrachtgever beschikt niet (of onvolledig) over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten. Van de aannemer wordt verlangd dat deze in het kader van het bestek voorafgaand aan de werkzaamheden geïnventariseerd worden.

08 Bereikbaarheid terrein

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

09 Adressen

Aan dit werk gerelateerde adressen zijn:

Gemeentelijke Opslagplaats (Ir. Diddewerf)
Singel 40-45 nr. 300 te Oss

Afvoeren composteerbaar materiaal:
Duurzaamheidsplein (Milieustraat)
Maaskade 28 te Oss

Afvoer niet composteerbaar materiaal:
Renewi op industrieterrein Elzenburg in Oss

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			GEBIED GOED			
11			ONDERHOUD BEPLANTINGEN Voor alle besteksposten is de uitvoeringsperiode: volgens goedgekeurde planning aannemer.			
112			Heesters			
1120			<u>Onkruidvrij maken heesters</u>			
112010	514499		Onkruidvrij maken heesters (G) Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	256,00 V	
112011	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. 9. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		256,00 I
112012	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. 9. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		256,00 I
1122			<u>Snoeien heesters</u>			
112210	514424		Snoeien sierplantsoen. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar 1. Verjongingssnoei winterperiode Snoeiwijze afhankelijk van soort. .9. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .1. Snoeiëregiem: jaarlijks de percelen in zijn geheel snoeien, inclusief rand .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	24,00 V	
112220	514424		Snoeien sierplantsoen. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar 1. Verjongingssnoei zomerperiode Snoeiwijze afhankelijk van soort. .9. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .1. Snoeiëregiem: jaarlijks de percelen in zijn geheel snoeien, inclusief rand .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	8,00 V	
113			Bodembedekkers			
1130			<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>			
113010	514499		Onkruidvrij maken bodembedekkers (G) Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	576,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113011	514402	 4. 1. 2. . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		576,00	I
113012	514407	 4. 2.1	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		576,00	I
1132			<u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>				
113210	514428	 1.11	Knippen van bodembedekkende heesters. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Bodembedekkers soorten bodembedekkers: divers Aantal beurten: 1 keer per jaar, inclusief rand tot 0,10 m uit de kant van het beplantingsvak Knippen tot ca. 0,30 m boven maaiveld in overleg met gebiedsopzichter. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	72,00	V	
1134			<u>Snoeien rand bodembedekkers</u>				
113410	514425	. 9. 9.1	Snoeien rand beplantingsvak. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: bodembedekkers Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van het beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m	240,00	V	
115			Vaste planten				
1150			<u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>				
115010	514499		Onkruidvrij maken, vaste planten (G). Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.664,00	V	
115011	514402	 6. 3. 2. . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: kruidachtigen Onkruidvrij maken door wieden/schrepelen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		1.664,00	I
115012	514407	 6. 2.1	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: kruidachtigen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		1.664,00	I
116			Bomen				
1160			<u>Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
116010	514413	 1. 1. 1. 2. 1. 1	Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss	st	448,00 V	
1165			<u>Aanvullen boomspiegels</u>			
116510	515499	. .	Aanvullen boomspiegels (G). Betreft het jaarlijks aanvullen van boomspiegels met aan vulgrond op aanwijzing van de gebiedsopzichter. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2. Gemiddelde aan vuldikte: tot 0,05 m. Leverantie teelaarde volgens bestekspost 116520 Boomspiegel vlak afwerken. Aanvulling niet verdichten.	st	4,00 V	
116520	220321	 1. 6. 2. 2.	Leveren grond. Leverantie t.b.v. aanvullen boomspiegels volgens bestekspost 116510 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: schone grond / AW-waarde vrij van onkruiden, verontreinigingen en bodemvreemde materialen, thermisch behandeld Grondsoort: teelaarde Plaats van levering: nader te bepalen Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van verwerking	m3 m3	8,00 V	8,00 L
1168			<u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>			
116810	515599	. .	Verwijderen stam- en wortelopslag (2x per jaar) (G) Betreft het controleren op en verwijderen van stam- en wortelopslag bij bomen. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	st	192,00 V	
116820	515599	. .	Verwijderen stam- en wortelopslag (1x extra) (G) Betreft het controleren op en verwijderen van stam- en wortelopslag bij bomen. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 extra beurt per jaar en max. 10% van het areaal van b.p. 116810 . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	st	10,00 V	
12			ONDERHOUD DODE ELEMENTEN			
121			Zwerfafval			
1210			<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>			
121010	501599	. .	Beheersen zwerfafval-beplanting (G) Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig schaalbalk 3.1 t/m 3.7 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED, zie tekening(en) Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week m2	208,00 N	78,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1212			<u>Beheersen zwerfafval verhardingen</u>			
121210	501599		Beheersen zwerfafval-verhardingen (G) Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig schaalbalk 3.31 t/m 3.35 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED, zie tekening(en) Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	208,00 N	
122			Afvalbakken			
1220			<u>Vullingsgraad</u>			
122010	506299		Beheersen vullingsgraad-afvalbak (G) Betreft het beheersen van vullingsgraad in afvalbakken overeenkomstig schaalbalk 3.14 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED, zie tekening(en) Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	208,00 N	
1222			<u>Beplakking en graffiti</u>			
122210	503199		Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak (G) Betreft het beheersen van beplakking en graffiti op afvalbakken overeenkomstig schaalbalk 3.14 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED, zie tekening(en) Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	208,00 N	
1223			<u>Algengroei en viezigheid</u>			
122310	503299		Beheersen besmeuring-afvalbak (G) Betreft het beheersen van algengroei of ander vuil op afvalbakken overeenkomstig schaalbalk 3.14 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED, zie tekening(en) Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	208,00 N	
123			Meubilair			
1231			<u>Beplakking en graffiti</u>			
123110	503199		Beheersen beplakking en graffiti-meubilair (G) Betreft het beheersen van beplakking en graffiti meubilair overeenkomstig schaalbalk 3.13 van de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss. Situering: Gebied GOED, zie tekening(en) Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII Kwaliteitsniveau: GOED Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.	week	208,00 N	
1232			<u>Algengroei en viezigheid</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
123210	503299		Beheersen besmeuring-meubilair (G)	week	208,00	N
			Betreft het beheersen van algengroei of ander vuil op			
			meubilair overeenkomstig schaalbalk 3.13 van de			
			kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss.			
			Situering: Gebied GOED, zie tekening(en)			
			Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII	st		7,00 I
			Kwaliteitsniveau: GOED			
			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.			
124			Bebording			
1241			<u>Beplakking en graffiti</u>			
124110	503199		Beheersen beplakking en graffiti-verk.borden (G)	week	208,00	N
			Betreft het beheersen van beplakking en graffiti			
			verkeersborden overeenkomstig schaalbalk 3.27 van de			
			kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss.			
			Situering: Gebied GOED, zie tekening(en)			
			Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII	st		30,00 I
			Kwaliteitsniveau: GOED			
			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.			
124150	503199		Beheersen beplakking/graffiti-verk.bordpalen (G)	week	208,00	N
			Betreft het beheersen van beplakking en graffiti			
			verkeersbordpalen overeenkomstig schaalbalk 3.27 van			
			de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss.			
			Situering: Gebied GOED, zie tekening(en)			
			Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII	st		15,00 I
			Kwaliteitsniveau: GOED			
			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.			
1242			<u>Algengroei en viezigheid</u>			
124210	503299		Beheersen besmeuring-verkeersborden (G)	week	208,00	N
			Betreft het beheersen van algengroei of ander vuil op			
			verkeersborden overeenkomstig schaalbalk 3.27 van de			
			kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss.			
			Situering: Gebied GOED, zie tekening(en)			
			Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII	st		30,00 I
			Kwaliteitsniveau: GOED			
			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.			
124220	503299		Schoonmaken achterzijde verkeersborden (G)	st	120,00	V
			Betreft het schoonmaken van de achterzijde van de			
			verkeersborden.			
			Situering: Gebied GOED, zie tekening(en)			
			Frequentie: 1 keer per jaar			
			Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII	st		30,00 I
			Uitvoeringsperiode: voorjaar			
			Te onderhouden aantal: bijlage XIII			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.			
124250	503299		Beheersen besmeuring-verkeersbordpalen (G)	week	208,00	N
			Betreft het beheersen van algengroei of ander vuil op			
			verkeersbordpalen overeenkomstig schaalbalk 3.27 van			
			de kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss.			
			Situering: Gebied GOED, zie tekening(en)			
			Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII	st		15,00 I
			Kwaliteitsniveau: GOED			
			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			GEBIED SOBER				
33			ONDERHOUD BEPLANTINGEN Voor alle besteksposten is de uitvoeringsperiode: volgens goedgekeurde planning aannemer.				
331			Bosplantsoen				
3310			<u>Terugzetten bosplantsoen</u>				
331020	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 30% van het totale areaal op maximaal 0,10 m boven maaiveld weg te nemen. Vrijgekomen materialen op aanwijs van de directie tussen de beplanting op rillen leggen niet te verwerken materialen verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	93.354,00	V	
3311			<u>Uitmaaaien rand, exclusief afvoeren</u>				
331120	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaaien van de rand Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel kneuzen en laten liggen	m	42.908,00	V	
332			Heesters				
3320			<u>Onkruidvrij maken heesters</u>				
332010	514499		Onkruidvrij maken heesters (G) Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	551.544,00	V	
332011	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2			551.544,00 I
332012	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2			551.544,00 I
3322			<u>Snoeien heesters</u>				
332210	514424		Snoeien sierplantsoen. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Verjongingssnoei winterperiode Snoeiwijze afhankelijk van soort Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Snoeiregiem: jaarlijks de percelen in zijn geheel snoeien, inclusief rand In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	64.346,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332220	514424	 1.9.1.1.1	Snoeien sierplantsoen. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Verjongingssnoei zomerperiode Snoeiwijze afhankelijk van soort Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Snoeiërgiem: jaarlijks de percelen in zijn geheel snoeien, inclusief rand In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	27.578,00 V		
333			Bodembedekkers				
3330			<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>				
333010	514499		Onkruidvrij maken bodembedekkers (S) Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	345.192,00 V		
333011	514402	 4.1.2. . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		345.192,00 I	
333012	514407	 4.2.1	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		345.192,00 I	
3332			<u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>				
333210	514428	 1.1.1	Knippen van bodembedekkende heesters. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Bodembedekkers soorten bodembedekkers: divers Aantal beurten: 1 keer per jaar, inclusief rand tot 0,10 m uit de kant van het beplantingsvak Knippen tot ca. 0,30 m boven maaiveld. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	57.532,00 V		
3334			<u>Snoeien rand bodembedekkers</u>				
333410	514425	9.9.1	Snoeien rand beplantingsvak. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Betreft: bodembedekkers Takken verwijderen tot 0,10 m uit de kant van het beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m	49.360,00 V		
334			Hagen				
3340			<u>Onkruidvrij maken haagvoet</u>				
334010	514499		Onkruidvrij maken haagvoet (S) Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	344.664,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
334011	514499	.	.	.	.	Onkruidvrij maken haagvoet	m2		344.664,00	I
		.	.	.	.	Onkruidvrij maken, bewerkingstiepte ten hoogste 0,05 m				
		.	.	.	.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
334012	514411	.	.	.	.	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.	m2		344.664,00	I
		2.	.	.	.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.	.	.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
3342		.	.	.	.	<u>Knippen bladhoudende hagen</u>				
334250	514427	.	.	.	.	Knippen van (blok)hagen.	m2	15.796,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: het machinaal knippen van hagen, inclusief het handmatig bijknippen bij bomen en obstakels.				
		.	.	.	.	Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen				
		.	.	.	.	Plantsoort van de haag: bladhoudend				
		4.	.	.	.	De zijanten en de bovenkant van de haag				
		.	9.	.	.	Betreft: hagen				
		.	.	.	1.	Aantal beurten: 1 keer per jaar				
		.	.	.	2	Vrijgekomen materiaal direct opvangen (tenzij anders is overeengekomen met de directie) en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
3343		.	.	.	.	<u>Knippen bladverliezende hagen</u>				
334350	514427	.	.	.	.	Knippen van (blok)hagen.	m2	255.280,00	V	
		.	.	.	.	Betreft: het machinaal knippen van hagen, inclusief het handmatig bijknippen bij bomen en obstakels.				
		.	.	.	.	Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen				
		.	.	.	.	Plantsoort van de haag: bladverliezend				
		4.	.	.	.	De zijanten en de bovenkant van de haag				
		.	9.	.	.	Betreft: hagen en blokhagen				
		.	.	.	2.	Aantal beurten: 2 keer per jaar				
		.	.	.	2	Vrijgekomen materiaal direct opvangen (tenzij anders is overeengekomen met de directie) en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
335		.	.	.	.	Vaste planten				
3350		.	.	.	.	<u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>				
335010	514499	.	.	.	.	Onkruidvrij maken, vaste planten (S).	m2	30.744,00	V	
		.	.	.	.	Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen				
		.	.	.	.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
335011	514402	.	.	.	.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		30.744,00	I
		6.	.	.	.	Betreft: kruidachtigen				
		.	1.	.	.	Onkruidvrij maken, bewerkingstiepte ten hoogste 0,05 m				
		.	.	.	.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
335012	514407	.	.	.	.	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2		30.744,00	I
		6.	.	.	.	Betreft: kruidachtigen				
		.	2.	.	.	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.	.	.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de gemeentelijke Milieustraat aan de Diezestraat 6 te Oss.				
3352		.	.	.	.	<u>Snoeien vaste planten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
335210	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	5.124,00	V
			Betreft het afknippen van (afgestorven) loof van			
			vaste planten.			
			Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar			
		.9.	Betreft: kruidachtigen			
		. . .1. . .	Snoeiregiem: jaarlijks de plantvakken in zijn geheel			
			snoeien			
		1. .	In beplantingsvak			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			het Duurzaamheidsplein te Oss.			
336			Bomen			
3360			<u>Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding</u>			
336010	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	9.408,00	V
			Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen			
			Inclusief het verwijderen van het resterende blad dat			
			aanwezig is in de boomspiegel.			
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		.1.	Bomen in verharding met open boomspiegel			
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05			
			m			
		. . .2. . .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1. .	Boomspiegel vlak afwerken			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			het Duurzaamheidsplein te Oss.			
3368			<u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>			
336810	515599		Verwijderen stam- en wortelopslag (1x per jaar)	st	36.660,00	V
			Betreft het controleren op en verwijderen van stam- en			
			wortelopslag bij bomen.			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
336820	515599		Verwijderen stam- en wortelopslag (1x extra)	st	3.666,00	V
			Betreft het controleren op en verwijderen van stam- en			
			wortelopslag bij bomen.			
			Gerekend is met 1 extra beurt per jaar en max. 10% van			
			het areaal van b.p. 336810 .			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
337			Graskanten			
3370			<u>Afsteken / afsnijden graskanten</u>			
337010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	16.304,00	V
			Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			en 50% van het areaal			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			het Duurzaamheidsplein te Oss.			
3375			<u>Bijmaaaien boomspiegels</u>			
337520	512505		Bijmaaaien rondom bomen.	st	12.064,00	V
			Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen			
			Betreft bomen in intensief gras			
		1.	Bomen in grasveld			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurten per jaar			
338			Speelondergronden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
338010	514499		Onkruidvrij maken speelondergronden (S)	m2	85.248,00	V	
			Situering: speel- en/of sportvoorzieningen in gebied				
			SOBER zie overzichtstekeningen				
			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
338011	514499		Onkruidvrij maken speelondergrond	m2			85.248,00 I
			Betreft: alle speelondergronden, zoals zand, rubber,				
			schors of (kunst)gras.				
			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
338012	514499		Verwerken vrijgekomen materiaal, speelondergrond	m2			85.248,00 I
			Betreft: alle speelondergronden, zoals zand, rubber,				
			schors of (kunst)gras.				
			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			het Duurzaamheidsplein te Oss.				
34			ONDERHOUD DODE ELEMENTEN				
341			Zwerfafval				
3410			<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>				
341010	501599		Beheersen zwerfafval-beplanting (S)	week	208,00	N	
			Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig				
			schaalbalk 3.1 t/m 3.7 van de kwaliteitscatalogus van				
			de Gemeente Oss.				
			Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en)				
			Gebiedstype: binnen bebouwde kom				
			Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII	m2			129.865,00 I
			Kwaliteitsniveau: SOBER				
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.				
3411			<u>Beheersen zwerfafval intensief gras</u>				
341110	501599		Beheersen zwerfafval-intensief gras (S)	week	208,00	N	
			Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig				
			schaalbalk 3.8 en 3.24 van de kwaliteitscatalogus van				
			de Gemeente Oss.				
			Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en)				
			Gebiedstype: binnen bebouwde kom				
			Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII	m2			230.066,00 I
			Kwaliteitsniveau: SOBER				
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.				
3412			<u>Beheersen zwerfafval verhardingen</u>				
341210	501599		Beheersen zwerfafval-verhardingen (S)	week	208,00	N	
			Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig				
			schaalbalk 3.31 t/m 3.35 van de kwaliteitscatalogus van				
			de Gemeente Oss.				
			Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en)				
			Gebiedstype: binnen bebouwde kom				
			Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII	m2			349.388,00 I
			Kwaliteitsniveau: SOBER				
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.				
3413			<u>Beheersen zwerfafval speelondergrond</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341310	501599		Beheersen zwerfafval-speelondergrond (S)	week	208,00	N	
			Betreft het beheersen van zwerfafval overeenkomstig				
			schaalbalk 3.23 en 3.25 van de kwaliteitscatalogus van				
			de Gemeente Oss.				
			Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en)				
			Gebiedstype: binnen bebouwde kom				
			Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII	m2			24.810,00 I
			Kwaliteitsniveau: SOBER				
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.				
342			Afvalbakken				
3420			<u>Vullingsgraad</u>				
342010	506299		Beheersen vullingsgraad-afvalbak (S)	week	208,00	N	
			Betreft het beheersen van vullingsgraad in afvalbakken				
			overeenkomstig schaalbalk 3.14 van de				
			kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss.				
			Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en)				
			Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII	st			124,00 I
			Kwaliteitsniveau: SOBER				
			Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			EXTENSIEF GRAS				
460			Verwijderen zwerfafval extensief gras				
460010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	33.795,00	V	
			Situering: percelen met extensief gras binnen bebouwde kom, zie tekening(en).				
		2.	Betreft: onverhard terrein				
		.9.	Verwijderen zwerfafval > 5 cm				
			Conform de toelichting van het beeldaspect "zwerfafval" in de KOR.				
		. . .2. . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			2.112,00 I
			Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII				
			Uitvoeringsperiode: nader te bepalen door opdrachtgever				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.				
460020	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	3.172,00	V	
			Situering: percelen met extensief gras binnen bebouwde kom, zie tekening(en).				
			Betreft 2 extra rondes langs "hoofdroutes"				
		2.	Betreft: onverhard terrein				
		.9.	Verwijderen zwerfafval > 5 cm				
			Conform de toelichting van het beeldaspect "zwerfafval" in de KOR.				
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 extra onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			397,00 I
			Te onderhouden oppervlakte: zie ook bijlage XIII				
			Uitvoeringsperiode: nader te bepalen door opdrachtgever				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
5			SPEEL- EN SPORTVOORZIENINGEN			
550			Inspectie			
550010	711899		Inspectie en registratie speeltoestellen	st	2.904,00 V	
			Situering: zie overzichtstekening speeltoestellen			
			Betreft het controleren van de speeltoestellen volgens			
			de eisen conform het "Warenwetbesluit attractie- en			
			speeltoestellen"			
			Inclusief het herstellen van (kleine) reparaties die			
			tijdens de inspectie kunnen worden uitgevoerd, overig			
			reparaties worden uitgevoerd op bestekspost 551010 .			
			Frequentie: 3 keer per jaar			
			Aantal speeltoestellen: zie ook bijlage XIII	st		242,00 I
			Registreren en vastleggen van de bevindingen volgens			
			de in deel 3 artikel 63.03.01 gestelde			
			eisen.			
551			Reparaties en vervanging			
551010	711899		Reparaties en vervanging onderdelen	uur	80,00 V	
			Betreft: het uitvoeren na toestemming van de directie van			
			herstel werkzaamheden, reparaties en het vervangen			
			van onderdelen.			
			Registreren en vastleggen van de herstel-			
			werkzaamheden volgens de in deel 3 artikel 63.03.01			
			gestelde eisen.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.			
556			Speeltoestellen			
5560			Beplakking en graffiti			
556050	503199		Beheersen beplakking en graffiti-speeltoestel (S)	week	208,00 N	
			Betreft het beheersen van beplakking en graffiti op			
			speeltoestellen overeenkomstig schaalbalk 3.22 van de			
			kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss.			
			Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en)			
			Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII	st		242,00 I
			Kwaliteitsniveau: SOBER			
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.			
5561			Algengroei en viezigheid			
556150	503299		Beheersen besmeuring-speeltoestel (S)	week	208,00 N	
			Betreft het beheersen van algengroei of ander vuil op			
			speeltoestellen overeenkomstig schaalbalk 3.27 van de			
			kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss.			
			Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en)			
			Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII	st		242,00 I
			Kwaliteitsniveau: SOBER			
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
64			BOOMPALEN, BOOMBANDEN EN GIETRANDE				
640			Boompalen en boombanden				
640010	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Betreft het aanbrengen van boompalen en boombanden op aanwijzing van de gebiedsopzichter..	st	180,00 V		
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st		540,00 L	
			Lengte: 2,50 m				
			Diameter: 0,08 m				
			Boompaal niet verduurzaamd				
		.1.	Boomband: breed ca. 50 mm	st		540,00 L	
			Autogordel en/of rubber met canvas versterkt. 5 cm onder de kop van de boompaal bevestigen d.m.v. boombandnagels met 4-slagskop.				
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m				
		.4.	Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom				
		.1	Boompalen verticaal aanbrengen				
640020	515423		Vervangen bovengrondse boomverankering. Betreft het vervangen van boompalen en boombanden op aanwijzing van de gebiedsopzichter.	st	88,00 V		
		.1.	Boompaal:	st		88,00 L	
			Lengte: 2,50 m				
			Diameter: 0,08 m				
		.1.	Boomband: breed ca. 50 mm	st		88,00 L	
			Autogordel en/of rubber met canvas versterkt. 5 cm onder de kop van de boompaal bevestigen d.m.v. boombandnagels met 4-slagskop.				
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren het Duurzaamheidsplein te Oss.				
640030	515422		Verwijderen bovengrondse boomverankering. Betreft het verwijderen van boompalen en boombanden op aanwijzing van de gebiedsopzichter.	st	180,00 V		
		.1.	Boombanden en boompalen verwijderen				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
645			Gietranden				
645410	515404		Aanbrengen gietrand. Betreft het aanbrengen van gietranden op aanwijzing van de gebiedsopzichter.	st	180,00 V		
			Bomen met of zonder onderbeplanting				
		1.	Gietrand: donkergroen met nerfstructuur aan buitenzijde, hoogte 30 cm hoog	st		180,00 L	
			Duurzaam, herbruikbaar en volledig UV-stabiel				
			Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm (met UV stabilisator)				
			Levensduur: minimaal 3 jaar				
			Wand afsluiten met koppelprofiel, eventueel vastspijkeren aan boompalen.				
		.1.	Lengte per gietrand: ca. 2,00 m				
		.1.	Diameter gietrand: ca. 0,60 m				
		.1.	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m				
		.1.	Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
645420	515425		Vervangen gietrand.	st	88,00	V
			Betreft het vervangen van gietranden op aanwijzing van			
			de gebiedsopzichter.			
			Bomen met of zonder onderbeplanting			
		1.	Gietrand: donkergroen met nerfstructuur aan buitenzijde,	st		88,00 L
			hoogte 30 cm hoog			
			Duurzaam, herbruikbaar en volledig UV-stabiel			
			Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm			
			(met UV stabilisator)			
			Levensduur: minimaal 3 jaar			
			Wand afsluiten met koppelprofiel, eventueel			
			vastspijkeren aan boompalen.			
		.1.	Lengte per gietrand: ca. 2,00 m			
		.1.	Diameter gietrand: ca. 0,60 m			
		. . .1. . . .	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m			
		1. . .	Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het			
			Duurzaamheidsplein te Oss.			
645430	515499		Verwijderen gietrand.	st	180,00	V
			Betreft het verwijderen van gietranden op aanwijzing van			
			de gebiedsopzichter.			
			Bomen met of zonder onderbeplanting			
			Gietrand is ten hoogste 3 jaar geleden geplaatst			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			
65			INBOETEN			
6500			<u>Inboet bomen</u>			
650010	515503		Inboeten bomen.	st	180,00	V
			Situering: op aanwijs van de directie			
		2.	Plantmateriaal: bomen met kluit	st		180,00 T
			plantmaat 14-16 en / of 16-18			
		. .9. . . .	In beplantingsvak, verharding of grasveld			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier			
			plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de			
			gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
650020	515503		Inboeten bomen.	st	100,00	V
			Situering: op aanwijs van de directie			
		2.	Plantmateriaal: bomen met kluit	st		100,00 T
			plantmaat 18 - 20 en / of 20 - 25.			
		. .9. . . .	In beplantingsvak, verharding of grasveld			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			het Duurzaamheidsplein te Oss.			
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier			
			plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de			
			gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.			
6501			<u>Laden en transporteren bomen</u>			
650110	515201		Vervoeren bomen.	st	280,00	V
		1.	Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan			
			de Singel 1940-1945 300 te Oss			
		. .1. . . .	Volgens plantlijst en/of inboetlijst	st		280,00 I
		. . .1. . .	Laden door aannemer			
		1. .	Vervoeren naar plaats van verwerking			
6502			<u>Lossen en zo nodig inkuilen bomen</u>			
650210	515299		Lossen en zo nodig inkuilen bomen	st	280,00	V
			Situering: plaats van verwerking			
			Bomen met kluit	st		280,00 I
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6510			<u>Inboeten bosplantsoen</u>				
651010	514451		Inboeten bosplantsoen.	st	720,00 V		
			Situering: op aanwijs van de directie				
			Plantmateriaal: wortelgoed, maat 60-80	st		720,00 T	
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
651020	514451		Inboeten bosplantsoen.	st	300,00 V		
			Situering: op aanwijs van de directie				
			Plantmateriaal: wortelgoed, maat 80-100	st		300,00 T	
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
651030	514451		Inboeten bosplantsoen.	st	440,00 V		
			Situering: op aanwijs van de directie				
			Plantmateriaal: wortelgoed, maat 100-125	st		440,00 T	
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
6511			<u>Laden en transporteren bosplantsoen</u>				
651110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1.460,00 V		
			Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss				
		3.	Bosplantsoen	st		1.460,00 I	
6512			<u>Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen</u>				
651210	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	1.460,00 V		
			Situering: plaats van verwerking				
		3.	Bosplantsoen	st		1.460,00 I	
6520			<u>Inboeten heesters, kluitgoed</u>				
652000	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	800,00 V		
			Situering: op aanwijs van de directie				
		2.	Heesters, kluitgoed maat 30-40 / C 1,5	st		800,00 T	
		.1.	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
652010	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	700,00 V		
			Situering: op aanwijs van de directie				
		2.	Heesters, kluitgoed maat 40-60	st		700,00 T	
		.1.	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
652020	514452	.	Inboeten sierplantsoen.	st	160,00	V	
		.	Situering: op aanwijs van de directie				
		2.	Heesters, kluitgoed maat 60-80	st			160,00 T
		.1.	In beplantingsvak				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		.	het Duurzaamheidsplein te Oss.				
		.	Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier				
		.	plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de				
		.	gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
652030	514452	.	Inboeten sierplantsoen.	st	80,00	V	
		.	Situering: op aanwijs van de directie				
		2.	Heesters, kluitgoed maat 80-100	st			80,00 T
		.1.	In beplantingsvak				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		.	het Duurzaamheidsplein te Oss.				
		.	Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier				
		.	plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de				
		.	gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
6521		.	<u>Laden en transporteren heesters, kluitgoed</u>				
652110	514201	.	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1.740,00	V	
		.	Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan				
		.	de Singel 1940-1945 300 te Oss				
		5.	Sierplantsoen, kluitgoed	st			1.740,00 I
6522		.	<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters, kluitgoed</u>				
652210	514202	.	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	1.740,00	V	
		.	Situering: plaats van verwerking				
		5.	Sierplantsoen, kluitgoed	st			1.740,00 I
6530		.	<u>Inboeten heesters, wortelgoed</u>				
653000	514452	.	Inboeten sierplantsoen.	st	200,00	V	
		.	Situering: op aanwijs van de directie				
		1.	Heesters, wortelgoed maat 30-40	st			200,00 T
		.1.	In beplantingsvak				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		.	het Duurzaamheidsplein te Oss.				
		.	Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier				
		.	plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de				
		.	gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
653010	514452	.	Inboeten sierplantsoen.	st	80,00	V	
		.	Situering: op aanwijs van de directie				
		1.	Heesters, wortelgoed maat 40-60	st			80,00 T
		.1.	In beplantingsvak				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		.	het Duurzaamheidsplein te Oss.				
		.	Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier				
		.	plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de				
		.	gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
653020	514452	.	Inboeten sierplantsoen.	st	140,00	V	
		.	Situering: op aanwijs van de directie				
		1.	Heesters, wortelgoed maat 60-80	st			140,00 T
		.1.	In beplantingsvak				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		.	het Duurzaamheidsplein te Oss.				
		.	Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier				
		.	plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de				
		.	gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
653030	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	20,00 V		
			Situering: op aanwijs van de directie				
		1.	Heesters, wortelgoed maat 80-100	st		20,00	T
		. . 1. . . .	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
							
6531			<u>Laden en transporteren heesters, wortelgoed</u>				
							
653110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	440,00 V		
			Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss				
		4.	Sierplantsoen, wortelgoed	st		440,00	I
							
6532			<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters, wortelgoed</u>				
							
653210	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	440,00 V		
			Situering: plaats van verwerking				
		4.	Sierplantsoen, wortelgoed	st		440,00	I
							
6540			<u>Inboeten haagplantsoen</u>				
							
654010	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	20,00 V		
			Situering: op aanwijs van de directie				
		9.	Haagplantsoen, kluitgoed				
			Plantmaat: 60-80	st		20,00	T
		. . 3. . . .	In hagen				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
							
654020	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	1.700,00 V		
			Situering: op aanwijs van de directie				
		9.	Haagplantsoen, kluitgoed				
			Plantmaat: 80-100	st		1.700,00	T
		. . 3. . . .	In hagen				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
							
654050	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	140,00 V		
			Situering: op aanwijs van de directie				
		9.	Haagplantsoen, wortelgoed				
			Plantmaat: 60-80	st		140,00	T
		. . 3. . . .	In hagen				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
							
654060	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	20,00 V		
			Situering: op aanwijs van de directie				
		9.	Haagplantsoen, wortelgoed				
			Plantmaat: 80-100	st		20,00	T
		. . 3. . . .	In hagen				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.				
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6541			<u>Laden en transporteren haagplantsoen</u>				
654110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1.720,00 V		
			Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan				
			de Singel 1940-1945 300 te Oss				
		2.	Spillen of veren met kluit	st		1.720,00 I	
654120	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	160,00 V		
			Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan				
			de Singel 1940-1945 300 te Oss				
		1.	Spillen of veren zonder kluit	st		160,00 I	
6542			<u>Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen</u>				
654210	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	1.720,00 V		
			Situering: plaats van verwerking				
		2.	Spillen of veren met kluit	st		1.720,00 I	
654220	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	160,00 V		
			Situering: plaats van verwerking				
		1.	Spillen of veren zonder kluit	st		160,00 I	
6550			<u>Inboeten vaste planten</u>				
655010	514452		Inboeten sierplantsoen.	st	200,00 V		
			Situering: op aanwijz van de directie				
		9.	Betreft: kruidachtigen, potmaat P9 / P11	st		200,00 T	
		. 1. . . .	In beplantingsvak				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			het Duurzaamheidsplein te Oss.				
			Eventuele "retour materialen t.b.v leverancier				
			plantmateriaal" verzamelen en vervoeren naar de				
			gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.				
6551			<u>Laden en transporteren vaste planten</u>				
655110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	200,00 V		
			Plaats van ter beschikking stellen: gemeentewerf aan				
			de Singel 1940-1945 300 te Oss				
		9.	Vaste planten, potmaat P9 / P11	st		200,00 I	
6552			<u>Lossen en zo nodig inkuilen vaste planten</u>				
655210	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	200,00 V		
			Situering: plaats van verwerking				
		9.	Vaste planten, potmaat P9 / P11	st		200,00 I	
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			VERKEERSMAATREGELEN				
70			Verkeersplan				
700010	623099		Opstellen verkeersmaatregelen plan. Betreft: het opstellen en jaarlijks bijwerken van het verkeersmaatregelen plan met hierin alle toe te passen verkeersmaatregelen conform publicatie CROW 96b, die benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in hoofdstuk 2 van dit bestek. Inclusief benodigd overleg met directie voor het opstellen van het plan en jaarlijks doorspreken van wijzigingen.	EUR		N	
71			Verkeersmaatregelen				
7100			<u>Afzettingen op gebiedsontsluitingswegen (GOW).</u>				
710000	620299		Toepassen afzetting(en) op gebiedsontsluitingsweg Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Dit ter beoordeling door de aannemer Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Met materiaal van de aannemer.	EUR		N	
7110			<u>Afzettingen op erftoegangswegen (ETW).</u>				
711000	620299		Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Dit ter beoordeling door de aannemer Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Met materiaal van de aannemer.	EUR		N	
7120			<u>Afzettingen op kruispunten of rotondes</u>				
712000	620299		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Dit ter beoordeling door de aannemer Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Met materiaal van de aannemer.	EUR		N	
7140			<u>Afzettingen op fiets- en voetpaden.</u>				
714000	620299		Toepassen afz.(en) op fiets- en voetpaden Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Dit ter beoordeling door de aannemer Stationaire/dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Met materiaal van de aannemer.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80			Werkplan				
800010	514499		Maken van een (gedetailleerd)werkplan. Betreft het eenmalig opstellen van een (gedetailleerd) werkplan voor de gehele contractperiode volgens de in deel 3 gestelde eisen. Het "(gedetailleerd)werkplan" ten minste 2 weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	EUR		N	
81			Opname inboet				
810010	514499		Opname en verwerken inboet. Betreft het opnemen en verwerken van de gegevens ten behoefte van de inboet voor het totale werkgebied. Gerekend met 1 keer per jaar.	keer	4,00	V	
82			Aanleveren mutaties				
820010	514499		Opnemen en aanleveren mutaties. Betreft het opnemen en verwerken van de gegevens ten behoefte van de mutaties in de areaal gegevens en beheergroepen. Gerekend met 12 keer per jaar.	keer	48,00	V	
85			Flora en fauna				
850			Ecologisch werkprotocol				
850010	100199		Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna Betreft het opstellen en jaarlijks bijwerken van een ecologisch werkprotocol conform het format in bijlage XI Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten (checklist III). Het "ecologisch werkprotocol" ten minste 2 weken voor aanvang van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de directie.	EUR		N	
851			Inventariseren en registreren				
851010	640105		Inventariseren en registreren fauna Betreft: het jaarlijks inventariseren en registreren van fauna. 1. Betreft een verkennende inventarisatie 1. Te registreren gegevens: soort, locatie met GPS en status van de verblijfslocatie. 9. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie /registratie volgens werkzaamheden van dit bestek. 9. Frequentie: voorafgaand aan de werkzaamheden. 2. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol en aanleveren bij de directie.	keer	4,00	V	
851020	645003		Inventariseren en registreren flora Betreft: het jaarlijks inventariseren en registreren van flora. 1. Betreft een verkennende inventarisatie 1. Te registreren gegevens: soort, locatie met GPS 9. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie /registratie volgens werkzaamheden van dit bestek. 9. Frequentie: voorafgaand aan de werkzaamheden. 2. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol en aanleveren bij de directie.	keer	4,00	V	
852			Toepassen maatregelen bescherming				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
852010	640601	 1.	Toepassen maatregelen bescherming fauna Betreft: het jaarlijks toepassen van maatregelen t.b.v. de bescherming van de fauna tijdens de uitvoering. Maatregelen overeenkomstig ecologisch werkprotocol	keer	4,00	V
852030	645301	 1.	Toepassen maatregelen bescherming flora Betreft: het jaarlijks toepassen van maatregelen t.b.v. de bescherming van de flora tijdens de uitvoering. Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: ecologisch werkprotocol	keer	4,00	V
86			Inzetten werknemers en materieel			
861			Inzetten werknemers			
861010	100501	. .9.9.	Inzetten van werknemer. Betreft: Medewerker algemeen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker algemeen Inclusief "werkbuss" al dan niet voorzien van een aanhangwagen volledig uitgerust met het benodigde hand- en motorgereedschap.	uur	800,00	V
865			Inzetten materieel			
865050	100518	 1.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 55 kW Hulpvoorzieningen: kipper met laadkraan Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	V
8655			<u>Inzetten t.b.v. bladruimen</u>			
865510	100501	. .9.	Inzetten van werknemer. Ten behoeve van het bladruimen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, Inclusief bladblazer	uur	1.300,00	V
865520	100518	. 1.1.1.	Inzetten van een tractor. Ten behoeve van het bladruimen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 55 kW Hulpvoorzieningen: bladzuigwagen Trilo SG670 of gelijkwaardig met een minimale inhoud van 7 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	700,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
950010	100301		Stelpost voor bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	4.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen				
			en werkzaamheden				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022, hierna te noemen 'Handboek Bomen'
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen.
- 06 Het Handboek Bomen is verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen en is te bestellen via <https://www.norminstituutbomen.nl/contact/>.
- 07 De Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten is van toepassing op dit werk. De gedragscode, inclusief handboek is verkrijgbaar bij de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland te Ede en is te bestellen of te downloaden via onderstaande website: www.stadswerk.nl/
- 08 De kwaliteitscatalogus gemeente Oss (versie juni 2018) is van toepassing op dit werk en is te vinden op https://www.oss.nl/RIBOR/9_bepalingen/9_1_gemeentelijk_beleid.htm

01 01 13 Meer- en minderwerk

- 01 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 en lid 6 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dienen meer- en minderwerk opgaven vooraf schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer- of minderwerk opgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden overgegaan.
- 03 Meerwerk wat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk akkoord van de directie vooraf komt niet voor verrekening in aanmerking.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 van de Standaard geschiedt betaling na uitvoering en goedkeuring via de "Apptimize Platform" van de desbetreffende werkzaamheden.

01 02 02 Opneming

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opname van het werk via de "Apptimize Platform" die in de Gemeente Oss wordt toegepast. De indeling van de verschillende gebieden is op wijk niveau. De aannemer krijgt van de opdrachtgever toegang tot deze app die wordt geïnstalleerd op de mobiele apparaten (telefoon / tablet) van de aannemer.

Werkwijze:

- De aannemer meldt de ronde en / of werkzaamheden via de "Apptimize Platform" gereed;
 - De gebiedsopzichter controleert binnen 2 werkdagen op wijk niveau of het werk juist is uitgevoerd;
 - Indien er gebreken zijn geconstateerd krijgt de aannemer hier via de "app" melding van;
 - De aannemer krijgt de gelegenheid om dit binnen 3 dagen op orde te brengen;
 - De aannemer meldt na herstel via de "app" dat het herstel is uitgevoerd;
 - De gebiedsopzichter controleert binnen 2 werkdagen of het herstelwerk juist is uitgevoerd;
 - Als de werkzaamheden akkoord zijn kunnen deze hoeveelheden verwerkt worden in een termijnstaat;
 - De aannemer levert de termijnstaat ter goedkeuring aan de gebiedsopzichter / gebiedsregisseur;
 - Bij een goedgekeurde termijnstaat kan de aannemer een declaratie indienen.
- 02 In afwijking van bepaling 01.02.02 lid 02 van de RAW Standaard, heeft de opneming plaats gevonden voordat de betalingstermijn verschijnt.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFW. VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 03 RAW-bestek: verrekenprijzen voor afwijking verrekenbare hoeveelheden**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 39 lid 02 van de U.A.V. 2012 vind er op de besteksposten geen gewijzigde verrekenprijs plaats.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard geschiedt op wijzigingen in de loonkosten, kosten van bouwstofgroepen en brandstofgroepen geen verrekening plaats.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

HFD PAR ART LID

01 05 01 Indexering

- 01 Alle prijzen per eenheid worden jaarlijks geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar (01-01-2025) van de overeenkomst.
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de indexering, geschiedt middels de volgende uitgangspunten:
- Bestandsdeel 77%, volgens CBS index Cao-lonen loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100), bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij
 - Bestandsdeel 23%, volgens CBS index pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per kwartaal bestaande uit een mix van: 10% benzine/euro95; 80% diesel; 10% elektrisch.

Per hiervoor genoemde groep wordt tussen de indexen de procentuele wijziging bepaald. De som van deze procentuele wijzigingen is het indexeringspercentage, op één decimaal nauwkeurig, voor alle eenheidsprijzen.

- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd. De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Voor een voorbeeldberekening zie bijlage XV.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaratie(s)

- 01 De declaratie(s) als bedoeld in bepaling 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever.

De declaratie(s) uitschrijven ten name van:

Gemeente Oss

Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte

t.a.v. "gebiedsregisseur van gebied 2"

Mailadres: crediteuren@oss.nl

Postadres: Postbus 5, 5340 BA Oss

Op alle declaraties moet het nummer en de naam van het bestek zijn vermeld.

- 02 Verwerkte hoeveelheden die na keuring door de opzichter zijn goedgekeurd komen in aanmerking voor declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat in het werk zowel door de gemeente als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
- onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte;
 - het leggen c.q. verleggen, vernieuwen of verwijderen van kabels en leidingen;
 - herinrichting en/of reconstructie werkzaamheden van de openbare ruimte;
 - enz.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de opdrachtnemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 11 02 Percelen met zelfbeheer

- 01 Er zijn verscheidene percelen waar zelfbeheer door bewoners / bedrijven van toepassing is. Dit betekent dat de opdrachtnemer aan deze percelen geen onderhoud hoeft te plegen. De percelen kunnen gedurende de contractperiode wijzigen, eventuele wijzigingen worden door de opzichter tijdens het werkoverleg medegedeeld.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 Algemeen**

- 01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of wegbeheerder het verkeersplan en de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en publicatie 96a/b van de CROW.
- 03 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeringen op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE**01 13 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 Van het tijdschema mag niet zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de directie worden afgeweken.
- 03 Op het zonder toestemming van de directie niet nakomen van de planning van de onderhoudsrondes is een korting van toepassing van € 250,- per werkdag per (werk) handeling.

HFD PAR ART LID

01 13 06 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- de tijdsduur en planning van het werk;
 - snoeiwijze;
- 02 Van het werkplan mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de directie worden afgeweken.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de werkzaamheden zoveel mogelijk aaneengesloten uitvoeren;
 - eventuele inzet onderaannemer(s).
- 04 De aannemer dient minimaal eenmaal per week de registratie- en afhandelingsformulieren van klachten en/of verzoeken bij de gebiedsopzichters te verzamelen en dienen op correcte wijze afgehandeld te worden. Na afhandeling van de werkzaamheden worden de registratie- en afhandelingsformulieren ondertekend en met een beschrijving van de werkzaamheden bij de gebiedsopzichters getourneerd.
Het afhandelen van klachten wordt na goedkeuring verrekend op T.B.S. uren.
- 05 Bij spoedklussen en/of calamiteiten wordt de aannemer door de gebiedsopzichter benaderd en dient de aannemer binnen 1 werkdag op aanwijzing van de gebiedsopzichter te handelen. Na afhandeling dienen de werkzaamheden in het weekrapport vermeld te worden.
Het afhandelen van spoedklussen en/of calamiteiten wordt na goedkeuring verrekend op T.B.S. uren.

01 13 07 Werktijden

- 01 De volgende werkdagen en werktijden moeten in acht genomen worden en verwerkt zijn in het gedetailleerd werkplan:
- Sober gebieden:
Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen.
- Goed gebieden:
Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van zondag en feestdagen.
Werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur.
Buiten deze dagen en tijden mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder toestemming van de directie.
- 02 Vakantieperioden mogen de werk voortgang niet nadelig beïnvloeden.

01 14 BOUWSTOFFEN

HFD PAR ART LID

01 14 01 Door de opdrachtnemer ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 01 Het afroepen van de ter beschikking gestelde materialen geschiedt door de gebiedsopzichter na een (schriftelijk) verzoek van de aannemer. De materialen zijn na toestemming van de gebiedsopzichter bij de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss door de aannemer af te halen. Hierbij dient de aannemer wel rekening te houden met de levertijden van de leverancier.

Fusten t.b.v het plantmateriaal dienen altijd teruggebracht te worden naar de gemeentewerf aan de Singel 1940-1945 300 te Oss.

- 02 De aannemer verstrekt de gebiedsopzichter schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd,
- 03 De door de opdrachtgever beschikbaar te stellen materialen worden gezamenlijk door de aannemer en de gebiedsopzichter gecontroleerd. Nadat de materialen door beide partijen zijn goedgekeurd is de aannemer er verder volledig voor verantwoordelijk.
- 04 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
- 05 Indien de aannemer niet tijdig bij de controle aanwezig is, is hij gehouden de door de gebiedsopzichter uitgevoerde controle te aanvaarden.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 04 Verzekeringen door de aannemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de

HFD PAR ART LID

schaden zijn.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 01 In afwijking van artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard, wordt onder vrijgekomen materiaal verstaan:
- organisch materiaal (composteerbaar);
 - anorganisch materiaal (niet composteerbaar).
- 02 Het vrijgekomen "blad afval" mag op de door de gebiedsopzichter aangewezen verzamelplekken maximaal 5 dagen blijven liggen en moet voor het weekend en/of feestdagen worden verwijderd en afgevoerd te zijn.
- 03 Bij het niet op tijd opruimen van vrijgekomen materialen zal een boete worden opgelegd van €. 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig euro) per dag.

01 17 02 Stort- en verbrandingskosten

- 01 Alle stort- en composteerkosten van de ingevolge het bestek af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen

- 01 Bij alle acties die op de "vermelde adressen in hoofdstuk 2.1 paragraaf 09" worden verricht, dient men zich vooraf te melden bij de receptie.
- 02 De aannemer overhandigd de weegbonnen van alle van het werk af te voeren vrijgekomen materialen tijdens de periodieke werk overleggen aan de opdrachtgever.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven bomen

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatie kosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatie kosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase

- 01 Het aanstellen van de, in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde, coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 COMMUNICATIE

HFD PAR ART LID

01 23 02 Voertaal op het werk

- 01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.
- 02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

01 23 03 Werkoverleg

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk vindt er wekelijks een werkoverleg plaats tussen de gebiedsopzichter en de aannemer over de praktische uitvoering van de werkzaamheden.
Tijdens dit overleg worden onder meer de volgende punten besproken:
- de voortgang / planning van de werkzaamheden;
 - het overleggen van de lijst met verkeersmaatregelen;
 - het melden van schades en ongevallen veroorzaakt door de aannemer;
 - het melden van locaties van grofvuil en andere onrechtmatigheden, zoals het oneigenlijk gebruik van groenvoorzieningen, schades, vernielingen en diefstal.
- 02 De aannemer maakt verslag van dit werkoverleg.

01 23 04 Bouwvergadering

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden op uitnodiging van de directie één keer per kwartaal bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft kan de directie of aannemer een verzoek doen om extra bouwvergadering te houden.
- 03 Tijdens dit overleg worden onder meer de volgende punten besproken:
- de vordering en de stand van het werk;
 - de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen;
 - de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
 - besteks- en areaal wijzigingen, meer en minder werk, verwerkte hoeveelheden en stelposten;
 - opneming, goedkeuring en oplevering van het werk;
 - voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen.
- 04 Tussentijdse beoordelingen en/of evaluatie is een vast onderdeel op de agenda.

01 23 05 Coördinatie overleg

- 01 Naast het werkoverleg en bouwvergadering wordt er één keer per halfjaar een coördinatie overleg gehouden. Hierbij zijn aanwezig de opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit coördinatie overleg heeft als doel algemene zaken, beoordeling uitgevoerd werk cq werkwijze en evaluatie over de deelpercelen uit dit bestek integraal te bespreken. De opdrachtgever maakt verslag van dit coördinatie overleg.
- 02 Het coördinatie overleg zoals beschreven in lid 01 heeft contractueel geen juridische status.

01 24 BEELDKWALITEIT

HFD PAR ART LID

01 24 01 Begrippen

01 Te verstaan is onder:

a. meetlocatie:

een door de opdrachtgever vastgelegd gebied, waarbinnen opneming wordt gedaan ten behoeve van het vaststellen van het kwaliteitsniveau;

b. meetvak:

een binnen een meetlocatie gelegen vak, vastgelegd in m², met een breedte van ten minste 1,00 m, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;

c. meetstrook:

een binnen een meetlocatie gelegen strook, vastgelegd in m, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;

d. meetelement:

een binnen een meetlocatie gelegen element, vastgelegd in stuks, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd;

e. meetronde:

een door de directie uit te voeren opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.02.02 van de Standaard;

f. besteksmelding:

een als zodanig benoemde melding van de directie aan de aannemer over het niet voldoen aan een uit het bestek voortvloeiende verplichting;

g. reactietijd:

de in het bestek vermelde tijd waarbinnen een besteksmelding gereed moet worden gemeld, gerekend vanaf de datum waarop de besteksmelding aan de aannemer bekend is gemaakt;

h. beeldkwaliteitscatalogus:

ook wel beeldmeetlat genoemd, zoals opgenomen in bijlage XII Beeldkwaliteitscatalogus Gemeente Oss.

i. beplanting:

bomen, bos- en natuurgebied, bosplantsoen, heesters, hagen, vaste planten en wisselperken

01 24 02 Algemeen

01 De prestatie eisen behorende bij het betreffende kwaliteitsniveau en de hierbij behorende grootte van het meetvak, meetstrook of meetelement zijn opgenomen in bijlage XII Beeldkwaliteitscatalogus Gemeente Oss.

02 De aannemer handhaaft, zonder verdere verrekening van kosten, het in de besteksposten met de eenheid 'week' voorgeschreven kwaliteitsniveau.

03 Het aantal weken genoemd in de hoeveelheid resultaatsverplichting heeft betrekking op een aaneengesloten periode.

HFD PAR ART LID

01 24 03 Besteksposten die niet als eenheid "week" hebben

- 01 Indien bij besteksposten die niet als eenheid 'week' hebben, een kwaliteitsniveau is vermeld, moet de aannemer de werkzaamheden uitvoeren naar eigen inzicht en op basis van eigen inspecties. De frequentie van de inspecties is in het bestek vermeld.
De aannemer overhandigt de resultaten van de inspecties aan de opzichter.
- 02 De in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uitvoeren binnen de in het bestek vermelde termijn van uitvoering. De termijn van gaat in op de dag van de constatering van het overschrijden van het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden toestemming van de directie is vereist gaat de termijn van uitvoering in op de dag van de door de opzichter gegeven toestemming.

01 24 04 Meetlocaties

- 01 De opdrachtgever bepaalt met behulp van selectieve locatie methode de meetlocaties. De ligging van de meetlocaties kan gedurende de looptijd van het bestek worden gewijzigd.
- 02 De meetlocaties moeten gezamenlijk ten minste 90% van het te onderhouden gebied beslaan.

01 24 05 Aanvang werk

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 03 Zo spoedig mogelijk na de datum van aanvang van het werk nemen de directie en de aannemer gezamenlijk de bestaande situatie op overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.24.08 en leggen deze schriftelijk vast
- 04 Voor aanvang van de werkzaamheden bedraagt het percentage meetvakken, meetstroken of meetelementen dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau per bestekspost ten hoogste 10%.
- 05 Indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in het vorige lid, kan de aannemer zich desgevraagd verbinden tot het realiseren van het voorgeschreven kwaliteitsniveau. Voor zover deze werkzaamheden niet in het bestek zijn voorzien, geschiedt verrekening hiervan als meer werk.

HFD PAR ART LID

01 24 06 Benodigde bouwstoffen

- 01 Onderstaande bouwstoffen als bedoeld in artikel 01.24.06 lid 01 van de Standaard moeten door de aannemer worden geleverd:
 - schoonmaakmiddelen (ecologisch afbreekbaar)
- 02 Met uitzondering van de in lid 01 te leveren bouwstoffen, meldt de aannemer aan de directie welke bouwstoffen nodig zijn om aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau te kunnen voldoen.
- 03 De directie meldt de aannemer welke van de in het vorige lid bedoelde bouwstoffen mogen worden verwerkt.
- 04 Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot het leveren van de in het vorige lid bedoelde bouwstoffen, wordt door de directie tevens aangegeven aan welke kwaliteit deze bouwstoffen moeten voldoen. Het leveren wordt als meer werk vergoed, tenzij hiervoor in het bestek een voorziening is opgenomen.

01 24 07 Besteksmeldingen

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 De aannemer meldt besteksmeldingen via de app gereed bij de opzichter binnen de in het bestek vermelde reactietijd.
- 03 De opzichter beoordeelt de afhandeling van de besteksmelding binnen 1 dag in de GOED gebieden en 3 dagen in de SOBER gebieden na ontvangst van de gereedmelding en deelt binnen één werkdag na de beoordeling aan de aannemer mee of zij al dan niet akkoord gaat.
- 04 Indien de aannemer binnen 1 dag in de GOED gebieden en 3 dagen in de SOBER gebieden na de gereedmelding geen bericht van de directie heeft ontvangen, wordt de besteksmelding geacht te zijn verholpen.
- 05 Indien de besteksmelding niet overeenkomstig de eisen in het bestek wordt verholpen, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 250,-- voor elke werkbare werkdag na de in het bestek vermelde reactietijd, dat niet aan de besteksverplichting wordt voldaan.

HFD PAR ART LID

01 24 08 Opneming

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 Per meetronde wordt ten minste 10% van het totaal aantal meetlocaties opgenomen. Het aantal op te nemen meetlocaties bedraagt ten minste 25 en ten hoogste 100.
- 03 De directie bepaalt per meetronde op aselechte wijze de op te nemen meetlocaties.
- 04 Indien het totaal aantal meetlocaties 25 of minder bedraagt, worden alle meetlocaties opgenomen.
- 05 Indien het totaal aantal meetlocaties minder dan 10 bedraagt, worden in totaal 10 meetvakken, meetstroken of meetelementen beoordeeld, verdeeld over het totaal aantal meetlocaties.
- 06 Binnen elke op te nemen meetlocatie wordt per bestekspost, indien aanwezig, één meetvak, één meetstrook of één meetelement beoordeeld of deze voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau.
- 07 De directie bepaalt de situering van het meetvak of meetstrook en de keuze van het meetelement binnen de meetlocatie.
- 08 Een meetvak mag worden samengesteld uit meerdere binnen de meetlocatie gelegen kleinere vakken waarbij de eisen gelden voor de aldus verkregen oppervlakte. Bij het samenvoegen van kleinere vakken moet elk vak in zijn geheel deel uitmaken van het meetvak. Slechts één vak mag voor een gedeelte deel uitmaken van het meetvak.
- 09 Een meetstrook mag worden samengesteld uit meerdere binnen de meetlocatie gelegen kleinere stroken waarbij de eisen gelden voor de aldus verkregen lengte. Bij het samenvoegen van kleinere stroken moet elke strook in zijn geheel deel uitmaken van de meetstrook. Slechts één strook mag voor een gedeelte deel uitmaken van de meetstrook.

01 24 09 Korting

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 Per meetronde wordt, per bestekspost, van het aantal opgenomen meetvakken, meetstroken of meetelementen het percentage bepaald dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau.
- 03 Indien het niet voldoen aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau het gevolg is van benodigde bouwstof waarvan de aannemer overeenkomstig artikel 01.24.06 lid 01 reeds melding heeft gedaan, blijft het betreffende meetvak, meetstrook of meetelement buiten beschouwing bij het vaststellen van het percentage als bedoeld in het vorige lid. Tevens blijft een meetvak, meetstrook of meetelement buiten beschouwing als het niet voldoen aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau het gevolg is van het niet verlenen van toestemming door de directie voor het verwerken van benodigde bouwstoffen.
- 04 Indien het percentage dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau voor

HFD PAR ART LID

de betreffende bestekspost groter is dan 10%, is de opdrachtgever gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom.

- 05 Een korting op de aannemingssom als bedoeld in het vorige lid vindt plaats op de afzonderlijke besteksposten.
- 06 De hoogte van de korting voor elke daarvoor in aanmerking komende bestekspost wordt berekend door de in de inschrijvingsstaat vermelde prijs per eenheid van de betreffende bestekspost te vermenigvuldigen met het aantal weken waarop de betalingstermijn betrekking heeft en vervolgens te vermenigvuldigen met het percentage meetvakken, meetstroken of meetelementen dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau vermenigvuldigd met een factor 1,3.
- 07 Kortingen worden niet toegepast op de eerste betalingstermijn.
- 08 De directie deelt, ten behoeve van het opstellen van de declaratie volgens artikel 01.05.01 van de Standaard, een korting binnen 5 werkdagen na het einde van de betalingstermijn aan de aannemer mee.
- 09 Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid gestelde termijn van 5 werkdagen, zal de korting worden toegepast op de daarop volgende betalingstermijn.
- 10 Geen korting zal worden toegepast op de in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard bedoelde laatste betalingstermijn, indien na het verschijnen van deze termijn niet wordt voldaan aan de in het vorige lid gestelde termijn van 5 werkdagen.

01 25 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.

01 25 01 Algemeen

- 01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object.
- 02 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en 9 van de U.A.V. 2012.
- 03 De schadevergoeding(en) wordt/worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

HFD PAR ART LID

01 26 03 SOCIAL RETURN OF INVESTMENT (S.R.O.I.)

- 01 De Inschrijver(s) conformeert zich aan de Social Return zoals opgenomen in bijlage II van dit bestek.
- 02 Bij invulling van Social Return bij deze opdracht wordt voor de uitvoering aangesloten bij het convenant "De bouw werkt in NoordoostBrabant" zie www.debouwwerkt-nob.nl. Dit is een nadere invulling van de Social Return paragraaf Gemeente Oss in bijlage II. en richt zich specifiek op de invulling van social return met leerlingen en zij-instromers en volgt de werkwijze zoals beschreven op www.debouwwerkt-nob.nl
- 03 Ondernemer besteed ten minste:
2% van de waarde van de opdracht aan de creatie van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de vorm van werkgelegenheid en/of stageplaatsen.
- 04 Uiterlijk 7 dagen na de dag waarop de opdracht gegund is, treedt de opdrachtnemer in overleg met de Projectcoördinator Social Return. In dit overleg worden afspraken gemaakt over hoe de opdrachtnemer invulling gaat geven aan Social Return ten einde te komen tot een plan van aanpak.
- 05 Indien de Ondernemer de in de Verklaring Social Return in bijlage II onder 1 en 2 genoemde verplichtingen niet nakomt, zal een boete van de niet uitgevoerde kosten voor social return worden opgelegd + 50%.
Voorbeeld:
€ 5.000, niet uitgevoerd betekend een boete van € 7.500,-.
- 06 Door de aannemer dient de "Verklaring Social return" (bijlage IIa) ondertekend door de projectcoördinator social return van de gemeente Oss te worden ingeleverd.

01 27 DUURZAAMHEID**01 27 01 EISEN**

- 01 In het kader van duurzaamheid dient de aannemer gebruik te maken van elektrisch handgereedschap en alle voertuigen en/of materieel moeten voldoen aan de emissie eisen voor EURO 6 of STAGE V.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN****51 01 01 Begrippen**

- 01 Beplanting: stedelijk bos, bosplantsoen, heesters, bodembedekkers, hagen, vaste planten.
Verharding: elementen en gesloten verharding, exclusief hoofdrijbaan, fietssuggestiestrook en parallelweg.
Gras: intensief gras, inclusief speelondergrond gras.
Speelondergrond: zand, schors, rubbertegels, kunstgras.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN**51 02 01 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag ten hoogste 15 mm bedragen.
- 03 Indien de in lid 01 gestelde insporingsdiepte wordt overschreden is de aannemer verplicht om deze sporen voor zijn rekening te herstellen en aan te vullen tot aan het maaiveld.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**51 03 07 Inboeten**

- 01 Het bepaalde in artikel 51.43.02 en 51.53.02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 Voor de inboetlijst neemt de aannemer jaarlijks de inboet op en levert de compleet ingevulde opname en verzamellijsten voor 1 augustus aan de directie.
- 03 De inboet- en verzamellijsten worden door de directie jaarlijks aan de aannemer ter beschikking gesteld. De verzamellijsten dienen volgens onderstaande indeling en in alfabetische volgorde ingevuld te worden.
Indeling: - bomen;
 - heesters / bosplantsoen;
 - hagen;
 - vaste planten.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN****51 07 01 Onkruidniveau**

- 01 Bij oplevering moet de onkruidbeheersing voldoen aan kwaliteitsniveau A van de KOR meetlat (CROW).

51 4 BEPLANTINGEN**51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**

HFD PAR ART LID

51 45 01 Bijbehorende verplichtingen

- 04 Tot het knippen van de randen van de bodembedekkers hoort het onder een hoek van ca. 45 graden (ten opzichte van de verharding) knippen van de rand.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 Algemeen

- 01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen.
- 02 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld
- 03 Waarschuwborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

62 12 02 Tijdstippen werkzaamheden langs gebieds- en ontsluitingswegen

- 01 Werkzaamheden die het verkeer kunnen belemmeren langs de gebieds- en ontsluitingswegen in de gemeente Oss, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.
- 02 Een overzicht van de wegencategorisering van de gemeente Oss is te vinden in bijlage XVI Overzichtskaart wegencategorisering Gemeente Oss.
- 03 De spijstijden zijn:
 - 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 19:00 uur.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 3 van de Standaard overhandigt de aannemer de gebiedsopzichter wekelijks een overzicht voor de komende week met daarop de locaties waar gewerkt wordt, inclusief de benodigde verkeersmaatregelen.
- 02 De borden t.b.v. afzettingen en omleidingsroutes plaatsen na overleg met en na goedkeuring van de afdeling IBOR Backoffice van de gemeente Oss.
- 03 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

62 15 04 Algemeen

- 01 Als de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder verkeersmaatregelen c.q. voorzieningen conform de CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering te treffen of de in dit artikel gegeven voorschriften niet naleeft of naar het oordeel van de directie anderszins in gebreke blijft, kan de directie de werkzaamheden stopzetten, totdat de aannemer de maatregelen alsnog in voldoende mate heeft uitgevoerd. Blijft de aannemer daarna nog in gebreke, dan wordt per geval en per uur een korting van € 200,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

63 TECHNISCHE BEPALINGEN TERREININRICHTING**63 0 TERREININRICHTING****63 03 INFORMATIE OVERDRACHT****63 03 01 LOGBOEK SPEELVOORZIENINGEN**

- 01 De controle van de speelvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden volgens gestelde controle eisen in het boek Veiligheid van Speeltoestellen (uitgever Consument en Veiligheid & NUSO, ISBN 90-5250-759-7 laatste druk).
- 02 De aannemer dient gebruik te maken van de "obsurv module" en de inspectie digitaal aan te leveren bij de directie.
- 03 Alle gehouden inspecties, klachten, ongevallen of onderhoudswerkzaamheden dienen te worden vermeld in de "obsurv module" en gemeld aan de opzichter.
- 04 Onderhoudswerkzaamheden of herstelwerkzaamheden dienen volgens de prioriteitenlijst op volgorde van prioriteit hersteld te worden.

.....
.....

Behoort bij: IBOR 011-23

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: IBOR 011-23

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: IBOR 011-23

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GEBIED GOED				
11	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
112	Heesters				
1120	<u>Onkruidvrij maken heesters</u>				
112010	Onkruidvrij maken heesters (G)	m2	256,00V		
1122	<u>Snoeien heesters</u>				
112210	Snoeien sierplantsoen winter (1x p.j.) (G).	m2	24,00V		
112220	Snoeien sierplantsoen zomer (1x p.j.) (G).	m2	8,00V		
113	Bodembedekkers				
1130	<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>				
113010	Onkruidvrij maken bodembedekkers (G)	m2	576,00V		
1132	<u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>				
113210	Machinaal knippen van bodembedekkers (1x p.j.) (G)	m2	72,00V		
1134	<u>Snoeien rand bodembedekkers</u>				
113410	Snoeien rand beplantingsvak (2x p.j.) (G)	m	240,00V		
115	Vaste planten				
1150	<u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>				
115010	Onkruidvrij maken, vaste planten (G).	m2	1.664,00V		
116	Bomen				
1160	<u>Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding</u>				
116010	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding (G).	st	448,00V		
1165	<u>Aanvullen boomspiegels</u>				
116510	Aanvullen boomspiegels (G).	st	4,00V		
116520	Leveren grond (G)	m3	8,00V		
1168	<u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>				
116810	Verwijderen stam- en wortelopslag (2x per jaar) (G)	st	192,00V		
116820	Verwijderen stam- en wortelopslag (1x extra) (G)	st	10,00V		
12	ONDERHOUD DODE ELEMENTEN				
121	Zwerfafval				
1210	<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>				
121010	Beheersen zwerfafval-beplanting (G)	week	208,00N		
1212	<u>Beheersen zwerfafval verhardingen</u>				
121210	Beheersen zwerfafval-verhardingen (G)	week	208,00N		
122	Afvalbakken				
1220	<u>Vullingsgraad</u>				
122010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak (G)	week	208,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1222	<u>Beplakking en graffiti</u>				
122210	Beheersen beplakking en graffiti-afvalbak (G)	week	208,00N		
1223	<u>Algengroei en viezigheid</u>				
122310	Beheersen besmeuring-afvalbak (G)	week	208,00N		
123	Meubilair				
1231	<u>Beplakking en graffiti</u>				
123110	Beheersen beplakking en graffiti-meubilair (G)	week	208,00N		
1232	<u>Algengroei en viezigheid</u>				
123210	Beheersen besmeuring-meubilair (G)	week	208,00N		
124	Bebording				
1241	<u>Beplakking en graffiti</u>				
124110	Beheersen beplakking en graffiti-verk.borden (G)	week	208,00N		
124150	Beheersen beplakking/graffiti-verk.bordpalen (G)	week	208,00N		
1242	<u>Algengroei en viezigheid</u>				
124210	Beheersen besmeuring-verkeersborden (G)	week	208,00N		
124220	Schoonmaken achterzijde verkeersborden (G)	st	120,00V		
124250	Beheersen besmeuring-verkeersbordpalen (G)	week	208,00N		
3	GEBIED SOBER				
33	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
331	Bosplantsoen				
3310	<u>Terugzetten bosplantsoen</u>				
331020	Terugzetten beplanting, bosplantsoen (S).	m2	93.354,00V		
3311	<u>Uitmaaïen rand, exclusief afvoeren</u>				
331120	Uitmaaïen rand, bosplantsoen (S).	m	42.908,00V		
332	Heesters				
3320	<u>Onkruidvrij maken heesters</u>				
332010	Onkruidvrij maken heesters (S)	m2	551.544,00V		
3322	<u>Snoeien heesters</u>				
332210	Snoeien sierplantsoen winter (1x per jaar) (S).	m2	64.346,00V		
332220	Snoeien sierplantsoen zomer (1x per jaar) (S).	m2	27.578,00V		
333	Bodembedekkers				
3330	<u>Onkruidvrij maken bodembedekkers</u>				
333010	Onkruidvrij maken bodembedekkers (S)	m2	345.192,00V		
3332	<u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>				
333210	Machinaal knippen van bodembedekkers (1x per jaar)	m2	57.532,00V		
3334	<u>Snoeien rand bodembedekkers</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333410	Snoeien rand beplantingsvak (1x per jaar)	m	49.360,00V		
334	Hagen				
3340	<u>Onkruidvrij maken haagvoet</u>				
334010	Onkruidvrij maken haagvoet (S)	m2	344.664,00V		
3342	<u>Knippen bladhoudende hagen</u>				
334250	Knippen (blok)hagen bladhoudend machinaal (1x)	m2	15.796,00V		
3343	<u>Knippen bladverliezende hagen</u>				
334350	Knippen (blok)hagen bladverliezend machinaal (2x)	m2	255.280,00V		
335	Vaste planten				
3350	<u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>				
335010	Onkruidvrij maken, vaste planten (S).	m2	30.744,00V		
3352	<u>Snoeien vaste planten</u>				
335210	Snoeien sierplantsoen, vaste planten (1x)	m2	5.124,00V		
336	Bomen				
3360	<u>Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding</u>				
336010	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding (S).	st	9.408,00V		
3368	<u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>				
336810	Verwijderen stam- en wortelopslag (1x per jaar)	st	36.660,00V		
336820	Verwijderen stam- en wortelopslag (1x extra)	st	3.666,00V		
337	Graskanten				
3370	<u>Afsteken / afsnijden graskanten</u>				
337010	Afsteken/afsnijden graskanten, beplantingsvak (S)	m	16.304,00V		
3375	<u>Bijmaaien boomspiegels</u>				
337520	Bijmaaien rondom bomen (S).	st	12.064,00V		
338	Speelondergronden				
338010	Onkruidvrij maken speelondergronden (S)	m2	85.248,00V		
34	ONDERHOUD DODE ELEMENTEN				
341	Zwerfafval				
3410	<u>Beheersen zwerfafval beplanting</u>				
341010	Beheersen zwerfafval-beplanting (S)	week	208,00N		
3411	<u>Beheersen zwerfafval intensief gras</u>				
341110	Beheersen zwerfafval-intensief gras (S)	week	208,00N		
3412	<u>Beheersen zwerfafval verhardingen</u>				
341210	Beheersen zwerfafval-verhardingen (S)	week	208,00N		
3413	<u>Beheersen zwerfafval speelondergrond</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341310	Beheersen zwerfafval-speelondergrond (S)	week	208,00N		
342	Afvalbakken				
3420	<u>Vullingsgraad</u>				
342010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak (S)	week	208,00N		
4	EXTENSIEF GRAS				
460	Verwijderen zwerfafval extensief gras				
460010	Verwijderen zwerfafval op extensief gras (4x).	are	33.795,00V		
460020	Verwijderen zwerfafval op extensief gras (2x extra)	are	3.172,00V		
5	SPEEL- EN SPORTVOORZIENINGEN				
550	Inspectie				
550010	Inspectie en registratie speeltoestellen	st	2.904,00V		
551	Reparaties en vervanging				
551010	Reparaties en vervanging onderdelen	uur	80,00V		
556	Speeltoestellen				
5560	<u>Beplakking en graffiti</u>				
556050	Beheersen beplakking en graffiti-speeltoestel (S)	week	208,00N		
5561	<u>Algenroei en viezigheid</u>				
556150	Beheersen besmeuring-speeltoestel (S)	week	208,00N		
6	DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
64	BOOMPALEN, BOOMBANDEN EN GIETRANDE				
640	Boompalen en boombanden				
640010	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	180,00V		
640020	Vervangen boompalen en boombanden.	st	88,00V		
640030	Verwijderen boompalen met boombanden.	st	180,00V		
645	Gietranden				
645410	Aanbrengen gietrand.	st	180,00V		
645420	Vervangen gietrand.	st	88,00V		
645430	Verwijderen gietrand.	st	180,00V		
65	INBOETEN				
6500	<u>Inboet bomen</u>				
650010	Inboeten bomen, plantmaat 14-16 en / of 16-18.	st	180,00V		
650020	Inboeten bomen, plantmaat 18-20 en / of 20-25.	st	100,00V		
6501	<u>Laden en transporteren bomen</u>				
650110	Laden en transporteren bomen.	st	280,00V		
6502	<u>Lossen en zo nodig inkuilen bomen</u>				
650210	Lossen en zo nodig inkuilen bomen	st	280,00V		
6510	<u>Inboeten bosplantsoen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
651010	Inboeten bosplantsoen wortelgoed 60-80	st	720,00V		
651020	Inboeten bosplantsoen wortelgoed 80-100	st	300,00V		
651030	Inboeten bosplantsoen wortelgoed 100-125	st	440,00V		
6511	<u>Laden en transporteren bosplantsoen</u>				
651110	Laden en transporteren bosplantsoen.	st	1.460,00V		
6512	<u>Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen</u>				
651210	Lossen en zo nodig inkuilen bosplantsoen.	st	1.460,00V		
6520	<u>Inboeten heesters, kluitgoed</u>				
652000	Inboeten bodembedekkers, kluitgoed 30-40.	st	800,00V		
652010	Inboeten heesters kluitgoed 40-60	st	700,00V		
652020	Inboeten heesters kluitgoed 60-80	st	160,00V		
652030	Inboeten heesters kluitgoed 80-100	st	80,00V		
6521	<u>Laden en transporteren heesters, kluitgoed</u>				
652110	Laden en transporteren heesters, kluitgoed.	st	1.740,00V		
6522	<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters, kluitgoed</u>				
652210	Lossen en zo nodig inkuilen heesters, kluitgoed.	st	1.740,00V		
6530	<u>Inboeten heesters, wortelgoed</u>				
653000	Inboeten bodembedekkers, wortelgoed 30-40	st	200,00V		
653010	Inboeten heesters wortelgoed 40-60	st	80,00V		
653020	Inboeten heesters wortelgoed 60-80	st	140,00V		
653030	Inboeten heesters wortelgoed 80-100	st	20,00V		
6531	<u>Laden en transporteren heesters, wortelgoed</u>				
653110	Laden en transporteren heesters, wortelgoed.	st	440,00V		
6532	<u>Lossen en zo nodig inkuilen heesters, wortelgoed</u>				
653210	Lossen en zo nodig inkuilen heesters, wortelgoed.	st	440,00V		
6540	<u>Inboeten haagplantsoen</u>				
654010	Inboeten haagplantsoen kluitgoed 60-80	st	20,00V		
654020	Inboeten haagplantsoen kluitgoed 80-100	st	1.700,00V		
654050	Inboeten haagplantsoen wortelgoed 60-80	st	140,00V		
654060	Inboeten haagplantsoen wortelgoed 80-100	st	20,00V		
6541	<u>Laden en transporteren haagplantsoen</u>				
654110	Laden en transporteren haagplantsoen, kluitgoed.	st	1.720,00V		
654120	Laden en transporteren haagplantsoen, wortelgoed.	st	160,00V		
6542	<u>Lossen en zo nodig inkuilen haagplantsoen</u>				
654210	Lossen en inkuilen haagplantsoen, kluitgoed.	st	1.720,00V		
654220	Lossen en inkuilen haagplantsoen, wortelgoed	st	160,00V		
6550	<u>Inboeten vaste planten</u>				
655010	Inboeten sierplantsoen, vaste planten P9 / P11	st	200,00V		
6551	<u>Laden en transporteren vaste planten</u>				
655110	Laden en transporteren vaste planten.	st	200,00V		
6552	<u>Lossen en zo nodig inkuilen vaste planten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
655210	Lossen en zo nodig inkuilen vaste planten.	st	200,00V		
7	VERKEERSMAATREGELEN				
70	Verkeersplan				
700010	Opstellen verkeersmaatregelen plan.	EUR	N		
71	Verkeersmaatregelen				
7100	<u>Afzettingen op gebiedsontsluitingswegen (GOW).</u>				
710000	Toepassen afzetting(en) op gebiedsontsluitingsweg	EUR	N		
7110	<u>Afzettingen op erftoegangswegen (ETW).</u>				
711000	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg	EUR	N		
7120	<u>Afzettingen op kruispunten of rotondes</u>				
712000	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes	EUR	N		
7140	<u>Afzettingen op fiets- en voetpaden.</u>				
714000	Toepassen afz.(en) op fiets- en voetpaden	EUR	N		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	Werkplan				
800010	Maken van een (gedetailleerd)werkplan.	EUR	N		
81	Opname inboet				
810010	Opname en verwerken inboet.	keer	4,00V		
82	Aanleveren mutaties				
820010	Opnemen en aanleveren mutaties.	keer	48,00V		
85	Flora en fauna				
850	Ecologisch werkprotocol				
850010	Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna	EUR	N		
851	Inventariseren en registreren				
851010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	4,00V		
851020	Inventariseren en registreren flora.	keer	4,00V		
852	Toepassen maatregelen bescherming				
852010	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	keer	4,00V		
852030	Toepassen maatregelen bescherming flora.	keer	4,00V		
86	Inzetten werknemers en materieel				
861	Inzetten werknemers				
861010	Inzetten van werknemer, medewerker algemeen	uur	800,00V		
865	Inzetten materieel				
865050	Inzetten van tractor kipper met laadkraan.	uur	32,00V		
8655	<u>Inzetten t.b.v. bladruimen</u>				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
865510	Inzetten van werknemer, medewerker bladblazer	uur	1.300,00V		
865520	Inzetten van tractor met bladzuigwagen	uur	700,00V		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost voor bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	4.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				