
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: IBOR 011-23

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 GEBIED GOED	7
113 Bodembedekkers	7
1132 <u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>	7
1134 <u>Snoeien rand bodembedekkers</u>	7
115 Vaste planten	7
1150 <u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>	7
1154 <u>B.P. is toegevoegd</u>	7
1154 <u>Snoeien vaste planten</u>	7
116 Bomen	8
1165 <u>Aanvullen boomspiegels</u>	8
1168 <u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>	8
3 GEBIED SOBER	9
331 Bosplantsoen	9
3320 <u>Onkruidvrij maken heesters</u>	9
333 Bodembedekkers	9
3332 <u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>	9
3334 <u>Snoeien rand bodembedekkers</u>	9
334 Hagen	10
3342 <u>Knippen bladhoudende hagen</u>	10
3343 <u>Knippen bladverliezende hagen</u>	10
336 Bomen	10
3368 <u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>	10
338 Speelondergronden	10
34 ONDERHOUD DODE ELEMENTEN	11
342 Afvalbakken	11
3420 <u>Vullingsgraad</u>	11
5 SPEEL- EN SPORTVOORZIENINGEN	12

550	Inspectie	12
6	DIVERSE WERKZAAMHEDEN	13
64	BOOMPALEN, BOOMBANDEN EN GIETRANDE	13
71	B.p is komen te vervallen	13
7100	<u>B.p is komen te vervallen</u>	13
7110	<u>B.p is komen te vervallen</u>	13
7120	<u>B.p is komen te vervallen</u>	13
7140	<u>B.p is komen te vervallen</u>	13
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	14
83	B.p. is toegevoegd	14
83	Kabels- en leidingen	14
85	Flora en fauna	14
850	Ecologisch werkprotocol	14
852	Toepassen maatregelen bescherming	14
9	Staartposten	16
95	Stelposten	16

3. B e p a l i n g e n **17**

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	18
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	18
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	18
01 23	COMMUNICATIE	19
01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	19
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	21
50 0	ALGEMEEN	21
50 01	BEGRIPPEN	21
50 6	AFVALBAKKEN	21
50 67	MEET- EN VERREKENMETHODEN	21
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	22
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	22
51 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	22
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELN	23
62 1	VERKEERSMAATREGELN BIJ WERK IN UITVOERING	23
62 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	23
63	TECHNISCHE BEPALINGEN TERREININRICHTING	24
63 0	TERREININRICHTING	24
63 03	INFORMATIE OVERDRACHT	24

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage II Social Return of Investment;
- Bijlage IIa Verklaring Social Return of Investment;
- Bijlage III Veiligheids- en gezondheidsplan;
- Bijlage IV Tevredenheidsverklaring;
- Bijlage XI Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten;
- Bijlage XII Kwaliteitscatalogus Gemeente Oss,
- Bijlage XIV Werkgebied;
- Bijlage XV Voorbeeldberekening indexering;
- Bijlage XVI Overzichtskaart wegencategorisering Gemeente Oss.
- Bijlage XX Inschrijvingsleidraad

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage XIII Areaal- en resultaat hoeveelheden;
- Bijlage XVIII Voorbeeldtekening boomspiegel;
- Bijlage XIX Bodemkaart.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			GEBIED GOED			
113			Bodembedekkers			
1132			<u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>			
113210			B.P. is gewijzigd			
113210	514428		Knippen van bodembedekkende heesters. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Bodembedekkers soorten bodembedekkers: divers .1. Aantal beurten: 1 keer per jaar, inclusief rand tot de kant van het beplantingsvak. Knippen tot ca. 0,30 m boven maaiveld in overleg met gebiedsopzichter. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	72,00 V	
1134			<u>Snoeien rand bodembedekkers</u>			
113410			B.P. is gewijzigd			
113410	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar .9. Betreft: bodembedekkers .9. Takken verwijderen tot de kant van het beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m	240,00 V	
115			Vaste planten			
1150			<u>Onkruid vrij maken vaste planten</u>			
115010	514499		Onkruidvrij maken, vaste planten (G). Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	1.664,00 V	
115011			B.P. is gewijzigd			
115011	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. 6. Betreft: kruidachtigen .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		1.664,00 I
115012	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. 6. Betreft: kruidachtigen .2. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		1.664,00 I
1154			<u>B.P. is toegevoegd</u> <u>B.P. is toegevoegd</u>			
1154			<u>Snoeien vaste planten</u>			
115410			B.P. is toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
115410	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	208,00 V	
			Betreft het afknippen van (afgestorven) loof van			
			vaste planten.			
			Situering: gebied GOED zie overzichtstekeningen			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar			
		.9.	Betreft: kruidachtigen			
		1. .	Snoeieregim: jaarlijks in het voorjaar de plantvakken in			
			zijn geheel snoeien			
		1. .	In beplantingsvak			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			het Duurzaamheidsplein te Oss.			
116			Bomen			
1165			<u>Aanvullen boomspiegels</u>			
116510			B.P. is gewijzigd			
116510	515499		Aanvullen boomspiegels (G).	st	28,00 V	
			Betreft het op aanwijs van de gebiedsopzichter			
			aanvullen van boomspiegels met aanvulgrond.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2.			
			Gemiddelde aanvuldikte: tot 0,05 m.			
			Leverantie teelaarde volgens bestekspost 116520			
			Boomspiegel vlak afwerken.			
			Aanvulling niet verdichten.			
116520			B.P. is gewijzigd			
116520	220321		Leveren grond.	m3	4,00 V	
			Leverantie t.b.v. aanvullen boomspiegels volgens			
			bestekspost 116510			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse			
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: schone grond /			
			AW-waarde vrij van onkruiden, verontreinigingen en			
			bodemvreemde materialen, thermisch behandeld			
		.6.	Grondsoort: teelaarde	m3		4,00 L
		2. .	Plaats van levering: nader te bepalen			
		2. .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel			
			van verwerking			
1168			<u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>			
116820			B.P. is gewijzigd			
116820	515599		Verwijderen stam- en wortelopslag (1x extra) (G)	st	10,00 V	
			Betreft het op aanwijs van de gebiedsopzichter			
			verwijderen van stam- en wortelopslag bij bomen.			
			Situering: gebied GOED			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			naar het Duurzaamheidsplein te Oss.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			GEBIED SOBER			
331			Bosplantsoen			
331020			B.P. is gewijzigd			
331020	514432		Terugzetten beplanting. Situering: gebied SOBER 9. Betreft: bosplantsoen .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door 25% , op aanwijs van de directie, van het totale areaal op maximaal 0,10 m boven maaiveld weg te nemen. .9 Vrijgekomen materialen tussen de beplanting op rillen leggen.	m2	31.118,00 V	
331070			B.P. is gewijzigd			
331070	514432		Terugzetten beplanting. Situering: gebied SOBER, op aanwijs van de directie 9. Betreft: bosplantsoen .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door 25%, op aanwijs van de directie van het totale areaal op maximaal 0,10 m boven maaiveld weg te nemen. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	280.062,00 V	
3320			<u>Onkruidvrij maken heesters</u>			
332010			B.P. is gewijzigd			
332010	514499		Onkruidvrij maken heesters (S) Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	551.544,00 V	
332011	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. 9. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		551.544,00 I
332012	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. 9. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2		551.544,00 I
333			Bodembedekkers			
3332			<u>Machinaal knippen bodembedekkers</u>			
333210			B.P. is gewijzigd			
333210	514428		Knippen van bodembedekkende heesters. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar 1. Bodembedekkers soorten bodembedekkers: divers .1. Aantal beurten: 1 keer per jaar, inclusief rand tot de kant van het beplantingsvak Knippen tot ca. 0,30 m boven maaiveld. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	57.532,00 V	
3334			<u>Snoeien rand bodembedekkers</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
333410			B.P. is gewijzigd			
333410	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Betreft: bodembedekkers .9. Takken verwijderen de kant van het beplantingsvak .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m	49.360,00	V
334			Hagen			
3342			<u>Knippen bladhoudende hagen</u>			
334210			B.P. is toegevoegd			
334210	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: het handmatig knippen van hagen Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Plantsoort van de haag: bladhoudend 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .9. Betreft: hagen en blokhagen .1. Aantal beurten: 1 keer per jaar .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	15.796,00	V
334250			B.P. is komen te vervallen			
3343			<u>Knippen bladverliezende hagen</u>			
334350			B.P. is gewijzigd			
334350	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: het machinaal knippen van hagen, inclusief het handmatig bijknippen bij bomen en obstakels. Situering: gebied SOBER zie overzichtstekeningen Plantsoort van de haag: bladverliezend 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .9. Betreft: hagen en blokhagen .2. Aantal beurten: 2 keer per jaar .2 Vrijgekomen materiaal direct opvangen en vervoeren naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	m2	255.280,00	V
336			Bomen			
3368			<u>Verwijderen stam- en wortelopslag</u>			
336820			B.P. is gewijzigd			
336820	515599		Verwijderen stam- en wortelopslag (1x extra) Betreft het op aanwijs van de gebiedsopzichter verwijderen van stam- en wortelopslag bij bomen. Situering: gebied SOBER Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar het Duurzaamheidsplein te Oss.	st	3.666,00	V
338			Speelondergronden			
338010			B.P. is gewijzigd			
338010	514499		Onkruidvrij maken speelondergronden (S) Situering: speel- en/of sportvoorzieningen in gebied SOBER zie overzichtstekeningen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2	85.248,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
338011	514499		Onkruidvrij maken speelondergrond	m2		85.248,00	I
			Betreft: alle speelondergronden, zoals zand, rubber,				
			schors of (kunst)gras.				
			Areaal:				
			- schors en houtsnippers 326 m2				
			- zand: 3.025 m2				
			- grind: 201 m2				
			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
338012	514499		Verwerken vrijgekomen materiaal, speelondergrond	m2		85.248,00	I
			Betreft: alle speelondergronden, zoals zand, rubber,				
			schors of (kunst)gras.				
			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			het Duurzaamheidsplein te Oss.				
34			ONDERHOUD DODE ELEMENTEN				
342			Afvalbakken				
3420			<u>Vullingsgraad</u>				
342010			B.P. is gewijzigd				
342010	506299		Beheersen vullingsgraad-afvalbak (S)	week	208,00	N	
			Betreft het beheersen van vullingsgraad in afvalbakken				
			overeenkomstig schaalbalk 3.14 van de				
			kwaliteitscatalogus van de Gemeente Oss.				
			Situering: Gebied SOBER, zie tekening(en)				
			Te onderhouden aantal: zie ook bijlage XIII	st		124,00	I
			Kwaliteitsniveau: SOBER				
			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar Renewi.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
5			SPEEL- EN SPORTVOORZIENINGEN			
550			Inspectie			
550010			B.P. is gewijzigd			
550010	711899		Inspectie en registratie speeltoestellen	st	2.904,00 V	
			Situering: zie overzichtstekening speeltoestellen			
			Betreft het uitvoeren van een (erkende)			
			veiligheidsinspectie van de speeltoestellen volgens de			
			eisen conform het "Warenwetbesluit attractie- en			
			speeltoestellen"			
			Inclusief het herstellen van (kleine) reparaties die			
			tijdens de inspectie kunnen worden uitgevoerd, overig			
			reparaties worden uitgevoerd op bestekspost 551010.			
			Frequentie: 3 keer per jaar			
			Aantal speeltoestellen: zie ook bijlage XIII	st		242,00 I
			Registreren en vastleggen van de bevindingen volgens			
			de in deel 3 artikel 63.03.01 gestelde			
			eisen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
6			DIVERSE WERKZAAMHEDEN			
64			BOOMPALen, BOOMBANDen EN GIETRANDEn			
640010			B.P. is gewijzigd			
640010	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	280,00 V	
			Betreft het aanbrengen van boompalen en boombanden.			
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom			
		.1.	Boompaal:	st		560,00 L
			Lengte: 2,50 m			
			Diameter: 0,08 m			
			Boompaal niet verduurzaamd			
		.1.	Boomband: breed ca. 50 mm	st		560,00 L
			Autogordel en/of rubber met canvas versterkt. 5 cm			
			onder de kop van de boompaal bevestigen d.m.v.			
			boombandnagels met 4-slagskop.			
		.1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m			
		.3.	Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op			
			de meest voorkomende windrichting			
		.1.	Boompalen verticaal aanbrengen			
71			B.p is komen te vervallen			
			B.p is komen te vervallen			
7100			<u>B.p is komen te vervallen</u>			
			B.p is komen te vervallen			
710000			B.p is komen te vervallen			
7110			<u>B.p is komen te vervallen</u>			
			B.p is komen te vervallen			
711000			B.p is komen te vervallen			
7120			<u>B.p is komen te vervallen</u>			
			B.p is komen te vervallen			
712000			B.p is komen te vervallen			
7140			<u>B.p is komen te vervallen</u>			
			B.p is komen te vervallen			
714000			B.p is komen te vervallen			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
83			B.p. is toegevoegd				
			B.p. is toegevoegd				
83			Kabels- en leidingen				
830010			B.p. is toegevoegd				
830010	102101		Graven proefsleuf.	st	80,00 V		
			Betreft het in overleg met de directie maken van				
			proefsleuven.				
			Incl. bevindingen vastleggen en rapporteren.				
			Opbouw van de ondergrond: zand en/of grond				
			Gemiddelde sleufdiepte: 1 meter				
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4.	Na het vaststellen van de ligging van kabels en				
			leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde				
			terugbrengen en verdichten tot 90% van de				
			oorspronkelijke verdichtingsgraad				
		.2.	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug				
			aanbrengen				
830080			B.p. is toegevoegd				
830080	102199		Maatregelen bescherming kabels en leidingen	keer	20,00 V		
			Betreft: het in overleg met de directie toepassen van				
			maatregelen ten behoeve van de bescherming van				
			bestaande kabels en leidingen tijdens de uitvoering van				
			het grondwerk ter voorkoming van schade en storing.				
			Maatregelen zodanig uitvoeren dat beschadiging				
			van de kabels en leidingen wordt voorkomen en de				
			bedrijfsvoering ervan niet gehinderd wordt				
			Maatregelen ter keuze van de aannemer en ter				
			goedkeuring aan de directie aanbieden				
			Met materiaal en materieel van de aannemer.				
85			Flora en fauna				
850			Ecologisch werkprotocol				
850010			B.p. is gewijzigd				
850010	100199		Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna	EUR	N		
			Betreft het opstellen en jaarlijks bijwerken van een				
			ecologisch werkprotocol conform het format in bijlage XI				
			Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten				
			(checklist III).				
			Het "ecologisch werkprotocol" voor aanvang van het				
			werk aanleveren bij de directie.				
852			Toepassen maatregelen bescherming				
852010			B.p. is gewijzigd				
852010	640601		Toepassen maatregelen bescherming fauna	keer	20,00 V		
			Betreft: het in overleg met directie toepassen van				
			maatregelen t.b.v. de bescherming van de fauna tijdens				
			de uitvoering.				
		1.	Maatregelen overeenkomstig ecologisch werkprotocol				
852030			B.p. is gewijzigd				
							

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
852030	645301	. 1.	Toepassen maatregelen bescherming flora Betreft: het toepassen van maatregelen toepassen van maatregelen t.b.v. de bescherming van de flora tijdens de uitvoering. Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: ecologisch werkprotocol	keer	20,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
95			Stelposten				
							
950050			B.p. is toegevoegd				
							
950050	100301		Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	4.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		4.	Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de				
			werkzaamheden volgens dit bestek.				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022, hierna te noemen 'Handboek Bomen'
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen.
- 06 Het Handboek Bomen is verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen en is te bestellen via <https://www.norminstituutbomen.nl/contact/>.
- 07 De Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten is van toepassing op dit werk. De gedragscode, inclusief handboek is verkrijgbaar bij de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland te Ede en is te bestellen of te downloaden via onderstaande website: www.stadswerk.nl/
- 08 De kwaliteitscatalogus gemeente Oss (versie juni 2018) is van toepassing op dit werk en is te vinden op

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'. Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.
- 02 De hiervoor genoemde CROW-publicatie 250 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.
- 05 Alle graafwerkzaamheden die uitgevoerd worden in openbare gronden binnen de gemeente moeten ook door vergunninghouder of zijn rechtsgeldig gemandateerde grondroerder minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de start van het werk worden aangemeld in het digitale systeem Moorwerkt (www.moorwerkt.nl).
Na ontvangst van de melding beoordeelt de gemeente binnen 1 werkdag of- en zo ja onder welke eventueel aanvullende voorwaarden het graafwerk mag worden

HFD PAR ART LID

uitgevoerd.

Na voltooiing van het werk moet dit direct in het systeem afgemeld worden.
Voor meer informatie kan de aannemer terecht bij de gemeentelijke kabel- en leidingcoördinator.

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen dient de aannemer de melding over de aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.
- 02 In afwijking op artikel 01.09.02 lid 08 van de Standaard RAW Bepalingen dient de aannemer melding te maken bij de betrokken netbeheerder(s).

01 23 COMMUNICATIE

01 23 04 Bouwvergadering

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden op uitnodiging van de directie één keer per kwartaal bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft kan de directie of aannemer een verzoek doen om extra bouwvergadering te houden.
- 03 Tijdens dit overleg worden onder meer de volgende punten besproken:
 - de vordering en de stand van het werk;
 - de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen;
 - de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
 - besteks- en areaal wijzigingen, meer en minder werk, verwerkte hoeveelheden en stelposten;
 - opneming, goedkeuring en oplevering van het werk;
 - voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen.
- 04 Tussentijdse beoordelingen en/of evaluatie is een vast onderdeel op de agenda.
- 05 De directie maakt verslag van deze vergadering.

01 23 05 Coördinatie overleg

- 01 Naast het werkoverleg en bouwvergadering wordt er (indien nodig) één keer per halfjaar bij gebiedsoverstijgende werken een coördinatie overleg gehouden. Hierbij zijn aanwezig de opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit coördinatie overleg heeft als doel algemene zaken, beoordeling uitgevoerd werk cq werkwijze en evaluatie integraal te bespreken. De opdrachtgever maakt verslag van dit coördinatie overleg.
- 02 Het coördinatie overleg zoals beschreven in lid 01 heeft contractueel geen juridische status.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

HFD PAR ART LID

01 26 03 Social Return of Investment (S.R.O.I.)

- 01 De Inschrijver(s) conformeert zich aan de Social Return zoals opgenomen in bijlage II van dit bestek.
- 02 Bij invulling van Social Return bij deze opdracht wordt voor de uitvoering aangesloten bij het convenant "De bouw werkt in NoordoostBrabant" zie www.debouwwerkt-nob.nl. Dit is een nadere invulling van de Social Return paragraaf Gemeente Oss in bijlage II. en richt zich specifiek op de invulling van social return met leerlingen en zij-instromers en volgt de werkwijze zoals beschreven op www.debouwwerkt-nob.nl
- 03 Ondernemer besteed ten minste:
5% van de waarde van de opdracht aan de creatie van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de vorm van werkgelegenheid en/of stageplaatsen.
- 04 Uiterlijk 7 dagen na de dag waarop de opdracht gegund is, treedt de opdrachtnemer in overleg met de Projectcoördinator Social Return. In dit overleg worden afspraken gemaakt over hoe de opdrachtnemer invulling gaat geven aan Social Return ten einde te komen tot een plan van aanpak.
- 05 Indien de Ondernemer de in de Verklaring Social Return in bijlage II onder 1 en 2 genoemde verplichtingen niet nakomt, zal een boete van de niet uitgevoerde kosten voor social return worden opgelegd + 50%.
Voorbeeld:
€ 5.000, niet uitgevoerd betekend een boete van € 7.500,-.
- 06 Door de aannemer dient de "Verklaring Social return" (bijlage IIa) ondertekend door de projectcoördinator social return van de gemeente Oss te worden ingeleverd.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 0 ALGEMEEN****50 01 BEGRIPPEN****50 01 01 Algemeen**

- 01 Fijn zwerfafval : is kleiner dan 5 cm
Grof zwerfafval : is groter dan 5 cm

Afvalsoorten die niet onder de definitie zwerfafval vallen, maar zich wel bevinden op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn:

1. verkeerd aangeboden huisvuil(zakken) ook wel bij plaatsingen genoemd;
2. (grof-)vuil dumpingen;
3. los fijn- en grofvuil rond afvalcontainers en afvalbakken binnen een straal van 5 meter.
4. glas in de directe omgeving van een glascontainer binnen een straal van 5 meter.

50 6 AFVALBAKKEN**50 67 MEET- EN VERREKENMETHODEN****50 67 01 Algemeen**

- 01 In gebied GOED mag de vullingsgraad van de afvalbakken maximaal 80% zijn en in gebied SOBER mag de vullingsgraad maximaal 100% zijn.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN****51 07 01 Onkruidniveau**

- 01 Bij oplevering (na de ronde) moet het plantvak in zowel gebied GOED als SOBER schoon (vrij van onkruiden) zijn.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN**62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****62 17 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard wordt onder het begrip "locatie" verstaan: "De plaats waar op een werkbare dag (diverse) werkzaamheden worden verricht, conform het overzicht dat de aannemer aan de directie heeft overlegd volgens artikel 62.13.01 lid 01 van dit bestek. Alle te gebruiken figuurnummers voor verkeersafzettingen worden op deze werkdag (slechts) 1 keer verrekend.
- 02 Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.

HFD PAR ART LID

63 TECHNISCHE BEPALINGEN TERREININRICHTING**63 0 TERREININRICHTING****63 03 INFORMATIE OVERDRACHT****63 03 01 Logboek speelvoorzieningen**

- 01 De controle van de speelvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden volgens gestelde controle eisen in het boek Veiligheid van Speeltoestellen (uitgever Consument en Veiligheid & NUSO, ISBN 90-5250-759-7 laatste druk).
- 02 De aannemer dient gebruik te maken van de "obsurv module" en de inspectie digitaal aan te leveren bij de directie. Deze wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware.
- 03 Alle gehouden inspecties, klachten, ongevallen of onderhoudswerkzaamheden dienen te worden vermeld in de "obsurv module" en gemeld aan de opzichter.
- 04 Onderhoudswerkzaamheden of herstelwerkzaamheden dienen volgens de prioriteitenlijst op volgorde van prioriteit hersteld te worden.

