

RAAMOVEREENKOMST

Processierupsen bestrijding in de gemeente Coevorden
Besteknummer: P230557

Datum: 19-09-2023

Status: Definitief

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 BOETES EN KORTINGEN	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 BIJLAGEN	6
04 WERKTERREIN	6
Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
1 BEHEERSEN PROCESSIERUPS	9
10 MONITOREN EPR	9
11 BIOLOGISCH BESTRIJDEN TP-NEMA	10
111 BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BEPLANTING	10
112 BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BOMEN, 1STE BEHANDELING	10
113 BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BOMEN, VERVOLGBEHANDELING	11
114 LEVERANTIE BESTRIJDINGSMIDDEL	12
12 BIOLOGISCH BESTRIJDEN MET XEN TARI	12
120 BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BEPLANTING	12
121 BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BOMEN, 1STE BEHANDELING	12
122 BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BOMEN, VERVOLGBEHANDELING	13
123 LEVERANTIE BESTRIJDINGSMIDDEL	14
13 MECHANISCH BESTRIJDEN PR PRIO 1	14
1310 Locaties bereikbaar met hoogwerker	14
1320 Locaties niet bereikbaar met hoogwerker	15
14 MECHANISCH BESTRIJDEN PR PRIO 2	17
1410 Locaties bereikbaar met hoogwerker	17
1420 Locaties niet bereikbaar met hoogwerker	18
15 MECHANISCH BESTRIJDEN PR PRIO 3	20
1510 Locaties bereikbaar met hoogwerker	20
1520 Locaties niet bereikbaar met hoogwerker	22
19 OVERIGE WERKZAAMHEDEN	23
1910 Inzetten werknemers	23
1920 Inzetten materieel	24
1930 Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden	24
1940 Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden	25
1950 Toepassen rijplaten	25
Deel 3. Bepalingen	27
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	28
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	28
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	28
01 06 BETALINGSREGELING	28
01 08 BIJDRAGEN	28
01 12 BEREIKBAARHEID	28
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	29
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	29
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	30
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	30
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	30
01 23 COMMUNICATIE	30
01 26 ONDERAANNEMING	30
51 GROENVOORZIENINGEN	31

51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	31
51 01	ALGEMENE EISEN	31
51 02	PROCESSIERUPS BESTRIJDING	32
51 03	INSPECTIE VANUIT BESTRIJDING	34
51 06	OPLEVERING	34
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	35
62 0	ALGEMEEN	35
62 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	35
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	35
64 0	DEELHOOFDSTUK 64.0	35
64 02	EISEN EN UITVOERING	35

RAAMOVEREENKOMST

Processierupsen bestrijding in de gemeente Coevorden
Besteknummer: P230557

Datum: 19-09-2023

Status: Definitief

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden.

02 DIRECTIE

Zie uitnodiging tot inschrijving.

03 LOCATIE

Openbare gebied van de gemeente Coevorden.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De dienstverlening bestaat uit:

- Preventief spuiten
- Opzuigen verbranden van de rupsen
- Uitvoeren van inspecties en inventarisaties op processierupsen in prio 1 gebieden
- Monitoren en opstellen rapportages
- Calamiteitendienst
- Klachtenafhandeling
- Informatievoorziening naar de eerste medewerkers van de gemeente
- Signaleringsfunctie

05 TIJDSBEPALING

Opdrachtgever wil een raamovereenkomst afsluiten voor het bestrijden van processierupsen in de gemeente Coevorden met een looptijd van 2 jaar met twee keer een optie op verlenging van 1 jaar. Het streven is de raamovereenkomst op 01-04-2024 in werking te laten treden.

Per deelopdracht wordt door de opdrachtgever i.o.m de aannemer een periode van uitvoering vastgesteld met een opleverdatum.

Bij het overschrijden van een datum van oplevering van een deelopdracht geldt een bedrag van korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, van € 750,-- per kalenderdag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een proactieve houding verwacht bij het opstellen van de deelopdrachten en tekeningen en ook het vooraf gezamenlijk controleren van een deelopdracht en eventuele tekeningen. Ook het in terrein controleren van een deelopdracht, gezamenlijk met de toezichthouder, is onderdeel van de werkzaamheden en kosten dienen te zijn opgenomen in de verschillende eenheidsprijzen.

Indien er onverhoopt werkzaamheden voorkomen die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen, worden hier besteksposten voor opgesteld en toegevoegd aan de raamovereenkomst. Aannemer dient deze posten af te prijzen met een markt conforme eenheidsprijs.

08 BOETES EN KORTINGEN

- 1) Indien de opdrachtgever constateert dat niet wordt voldaan aan de in het bestek opgenomen eisen en bepalingen, meldt zij dit aan de aannemer en kan een korting worden opgelegd van € 500,-- per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Aannemer meldt direct wanneer een tekortkoming is verholpen.
- 2) Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen en voorwaarden wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens het bestek, kan een korting worden opgelegd van € 500,--
- 3) Voor beschadigingen toegebracht aan te handhaven (monumentale) bomen of indien het schadebedrag hoger ligt van de onder punt 4 genoemde bedragen, wordt het schadebedrag aan bomen vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 4) Onverminderd het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012, worden de volgende kortingen toegepast voor beschadigingen toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
 - € 75,-- per struik of vaste plant

- € 50,-- per vierkante meter gras, kruiden of bloemenvegetatie
- € 750,-- per vierkante meter beschermde en/of waardevolle flora/ kruidenvegetatie

In aanvulling op schade aan bomen bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen de werkelijke herstelkosten met als minimum:

- € 250,-- per boom bij herstelbare schade
- € 1500,-- per boom bij onherstelbare schade

5) Bij ontbreken of toepassen van verkeerde verkeersvoorzieningen kan een korting worden opgelegd van € 750,-- per constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt.

De genoemde boetes en kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De directie bepaald het wel of niet toepassen van een korting en meld dit aan de aannemer.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

- EPR priokaart Coevorden
- EPR priokaart Dalen
- EPR priokaart Gees,geesbr,dalerp
- EPR priokaart Schoonoord
- EPR priokaart Sleen
- EPR priokaart Zweeloo, Oosterhesselen

- Overzichtstekening eiken en beplantingen

Kaart met beschermde vlinders dient aannemer zelf jaarlijks op te vragen bij de vlinderstichting.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet (bijgevoegd bij bestek)
Bijlage 2: Inschrijvingsstaat (bijgevoegd bij bestek)
Bijlage 3: Mate van aantasting gemeente Coevorden
Bijlage 4: Gedragscode Soortenbescherming gemeenten van Stadswerk
<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/04/STADSWERK-Gedragscode-soortbescherming-gemeenten.pdf>

- Bijlage 5: Bomenposter werken rondom bomen
Bijlage 6: V&G plan ontwerpfase

04 WERKTERREIN

Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

Het is de aannemer niet toegestaan een werkterrein in te richten zonder toestemming van de opdrachtgever. Binnen en nabij het werkgebied is waardevolle flora en fauna aanwezig. Hier moet met de uitvoering rekening mee gehouden worden. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de gedragscodes van Stadswerk.

Naast alle voorzieningen en maatregelen opgenomen in dit bestek neemt dit niet weg dat de aannemer een zorgplicht heeft inzake aanwezige natuurwaarden.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
1							BEHEERSEN PROCESSIERUPS Overall waar de benaming "eikenprocessierups" staat wordt geacht deze te lezen als processierups, omdat het bestrijding betreft van alle voorkomende processierupssoorten (eiken en dennen). Ook als nesten voorkomen in andere boomsoorten geeft dit geen recht op verrekening en moeten die nesten volgens de posten in het bestek worden verwijderd.				
10							MONITOREN EPR				
100010	515701						Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen.. Betreft bomen (Quercus sp.) op openbaar toegankelijke locaties Aantal te inventariseren bomen: ca. 25.900 stuks Betreft eerste en vervolginventarisaties Periode: in overleg met de directie Betreft controleren en registreren eikenprocessierups Rapportage digitaal aanleveren en vastleggen: - Aantal en plaats besmette bomen; - Aantal nesten per boom; - Indicatie van grootte nesten.	st	25.900,00	F	
100020	515701						Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen.. Betreft controle en registratie EPR door het leveren en plaatsen en vervolgens controleren van feromoonvallen Periode: Feromoonvallen ophangen vlak voor de periode dat de vlinders uitvliegen. Meestal rond de derde week van juli. Ophangen in 4 clusters van 3 vallen. Op een hoogte van ca. 2/3 boomhoogte, in het midden van de kroon en niet direct onder een tak of stam. Frequentie monitoring: 3x per jaar. Inclusief entomologisch onderzoek en tellen van de inhoud. Inclusief het veilig afvoeren van de inhoud en het feromoon verversen. De feromoonvallen mogen het volgende seizoen hergebruikt worden Betreft controleren en registreren eikenprocessierups De volgende aspecten per monitoringsronde vastleggen in GIS-systeem van de aannemer: - Locaties geplaatste vallen; - Resultaten entomologisch onderzoek per val; - Resultaten tellingen per val.	st	150,00	F	
								st			150,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
11										
							BIOLOGISCH BESTRIJDEN TP-NEMA Insectparasitaire nematode, Tp-nema De nematoden worden verspoten over de gehele kroon, doel is om alle takdelen te raken zodat er contactwerking ontstaat. De bestrijding wordt uitgevoerd met de speciaal daarvoor ontwikkelde Tp-nema bomennevelspuit. Randvoorwaarden • inzetbaar vanaf eerste tot en met derde larvale stadium; • rupsen moeten actief zijn en maximaal geraakt worden; • herhalingsbehandeling uit te voeren binnen een periode van circa 2 weken; • Vanwege het gevaar voor afsterven toepassen vanaf 20.00 uur tot 6.00 uur. Bijzondere weersomstandigheden kunnen deze periode verlengen of verkorten. Nematoden kunnen direct ingezet worden als de rupsen uit het eitje zijn. In de praktijk betekent dit dat de rupsen het beste vanaf L2 (na de eerste vervelling), bespoten kunnen worden. De boom is dan nog bladloos. De bespuiting is in te zetten tot en met het 3e larvale stadium. De rupsen moeten actief zijn en maximaal geraakt worden met Tp-nema. Het is van belang om een herhalingsbehandeling uit te voeren binnen een periode van circa 2 weken. Om de juiste dosering te bepalen, is het belangrijk te weten waar en hoeveel de aantasting van eikenprocessierups in het afgelopen jaar en zo mogelijk ook van voorgaande jaren is geweest			
111							BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BEPLANTING			
111010	514599						Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting Betreft: bosschages en bosplantsoen op openbaar toegankelijke locaties Betreft behandeling in overleg met directie Bestrijdingsmiddel TP-nema Leverantie volgens bestekspostnr. 114010 Dosering en aanbrengen conform richtlijnen leverancier en in nauw overleg met de directie Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest	are	100,00	F
112							BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BOMEN, 1STE BEHANDELING Betreft 1e behandeling			
112010	515702						Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m. Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen in overleg met directie Bestrijdingsmiddel: Tp-nema Leverantie volgens bestekspostnr. 114010 Dosering: Dosering en aanbrengen conform richtlijnen leverancier en in nauw overleg met de directie Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest	st	60,00	F
			9							
				9						
					1					
						1				
							9			
112020	515702						Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: ca. 9 m tot ca. 18 m. Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen in overleg met directie	st	600,00	F
			9							
				9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112030	515702			1				Bestrijdingsmiddel: Tp-nema Leverantie volgens bestekspostnr. 114010	st	1.000,00	F
				1				Dosering: Dosering en aanbrengen conform richtlijnen leverancier en in nauw overleg met de directie			
				9				Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
								Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: ca. 18 m en hoger			
			9					Betreft 1e behandeling in het groeiseizoen in overleg met directie			
113	515702			9				Bestrijdingsmiddel: Tp-nema Leverantie volgens bestekspostnr. 114010	st	60,00	F
				1				Dosering: Dosering en aanbrengen conform richtlijnen leverancier en in nauw overleg met de directie			
				9				Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
								BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BOMEN, VERVOLGBEHANDELING Betreft vervolgbehandeling			
								Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.			
113010	515702			9				Betreft 2e behandeling in het groeiseizoen	st	600,00	F
				2				Bestrijdingsmiddel: Tp-nema Leverantie volgens bestekspostnr. 114010			
				1				Dosering: Dosering en aanbrengen conform richtlijnen leverancier en in nauw overleg met de directie			
				9				Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
								Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: ca. 9 m tot ca. 18 m.			
113020	515702			9				Betreft 2e behandeling in het groeiseizoen	st	1.000,00	F
				2				Bestrijdingsmiddel: Tp-nema Leverantie volgens bestekspostnr. 114010			
				1				Dosering: Dosering en aanbrengen conform richtlijnen leverancier en in nauw overleg met de directie			
				9				Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
								Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: ca. 18 m en hoger			
113030	515702			9				Betreft 2e behandeling in het groeiseizoen	st	1.000,00	F
				2				Bestrijdingsmiddel: Tp-nema Leverantie volgens bestekspostnr. 114010			
				1				Dosering: Dosering en aanbrengen conform richtlijnen leverancier en in nauw overleg met de directie			
				9				Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
								Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: ca. 18 m en hoger			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
114							LEVERANTIE BESTRIJDINGSMIDDEL				
114010	515799						Leveren bestrijdingsmiddel Betreft: bestrijdingsmiddel voor bestrijden eikenprocessierups. Bestrijdingsmiddel: Tp-nema	kg	150,00	F	
12							BIOLOGISCH BESTRIJDEN MET XEN TARI Posten voor biologische bestrijding worden zeer terughoudend gebruikt. De gemeente gebruikt de pesticide niet op plaatsen waar beschermde vlindersoorten voorkomen. Het bestrijdingsmiddel zal niet alleen processierupsen, maar ook andere insecten doden. Bestrijding met het middel Xen Tari: Met het middel Xen Tari is uiterst effectief te spuiten. Het biologische bacteriënpreparaat, Bacillus thuringiensis 'aizawai', zorgt al sinds 2003 voor zeer gunstige resultaten waarbij gemiddeld per spuitbeurt meer dan 85 procent van de rupsen gedood wordt. Voor een optimale effectiviteit van het aangebrachte middel is het van wezenlijk belang dat de exacte hoeveelheid spuitmiddel met de juiste snelheid aangebracht wordt. Xen Tari is selectief en doodt enkel rupsen die het middel binnen krijgen. Het middel is niet schadelijk voor mens of dier. Omdat het spuitmiddel op het blad terecht moet komen, kunnen de spuitwerkzaamheden starten vanaf het moment dat de bomen voor meer dan 40 procent in blad staan tot het moment dat de rupsen brandharen krijgen.				
120							BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BEPLANTING				
120010	514599						Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting Betreft: bosschages en bosplantsoen op openbaar toegankelijke locaties Betreft behandeling in overleg met directie Bestrijdingsmiddel Xen tari, bestrijdingsmiddel op basis van bacillus thuringiensis, ssp. aizawai; Leverantie volgens bestekspostnr. 123010 Dosering en aanbrengen conform richtlijnen leverancier en in nauw overleg met de directie Na bestrijding vastleggen van behandelde beplanting, aantal nesten per beplanting en grootte per nest	are	100,00	F	
121							BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BOMEN, 1STE BEHANDELING Betreft 1e behandeling				
121010	515702						Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m Betreft 1e behandeling in overleg met directie Bestrijdingsmiddel: Xen Tari, bestrijdingsmiddel op basis van bacillus thuringiensis, ssp. aizawai; Leverantie volgens bestekspostnr. 123010 Dosering: 0,075 à 0,1 kg/100 liter water Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest	st	80,00	F	
121020	515702						Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: ca. 9 tot ca. 18 m	st	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			9					Betreft 1e behandeling in overleg met directie			
			2					Bestrijdingsmiddel: Xen Tari, bestrijdingsmiddel op basis van bacillus thuringiensis, ssp. aizawai; Leverentie volgens bestekspostnr. 123010			
				1				Dosering: 0,075 à 0,1 kg/100 liter water			
				9				Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
121030	515702							Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties	st	300,00	F
			9					Boomhoogteklasse: ca. 18 m en hoger			
			9					Betreft 1e behandeling in overleg met directie			
				2				Bestrijdingsmiddel: Xen Tari, bestrijdingsmiddel op basis van bacillus thuringiensis, ssp. aizawai; Leverentie volgens bestekspostnr. 123010			
				1				Dosering: 0,075 à 0,1 kg/100 liter water			
				9				Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
122								BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BOMEN, VERVOLGBEHANDELING Betreft vervolgbehandeling.			
122010	515702							Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties	st	80,00	F
			9					Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m			
				2				Betreft 2e behandeling in het groeiseizoen			
				2				Bestrijdingsmiddel: Xen Tari, bestrijdingsmiddel op basis van bacillus thuringiensis, ssp. aizawai; Leverentie volgens bestekspostnr. 123010			
				1				Dosering: 0,075 à 0,1 kg/100 liter water			
				9				Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
122020	515702							Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties	st	150,00	F
			9					Boomhoogteklasse: ca. 9 tot ca. 18 m			
				2				Betreft 2e behandeling in het groeiseizoen			
				2				Bestrijdingsmiddel: Xen Tari, bestrijdingsmiddel op basis van bacillus thuringiensis, ssp. aizawai; Leverentie volgens bestekspostnr. 123010			
				1				Dosering: 0,075 à 0,1 kg/100 liter water			
				9				Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
122030	515702							Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties	st	300,00	F
			9					Boomhoogteklasse: ca. 18 m en hoger			
				2				Betreft 2e behandeling in het groeiseizoen			
				2				Bestrijdingsmiddel: Xen Tari, bestrijdingsmiddel op basis van bacillus thuringiensis, ssp. aizawai; Leverentie volgens bestekspostnr. 123010			
				1				Dosering: 0,075 à 0,1 kg/100 liter water			
				9				Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
123								LEVERANTIE BESTRIJDINGSMIDDEL			
123010	515799							Leveren bestrijdingsmiddel Xen Tari Betreft: bestrijdingsmiddel voor bestrijden processierups. Bestrijdingsmiddel: Xen Tari: Gebaseerd op Het biologische bacteriënpreparaat, Bacillus thuringiensis 'aizawai'	kg kg	50,00 F	 50,00 L
13								MECHANISCH BESTRIJDEN PR PRIO 1 Prio 1 omvat nesten en besmetting binnen 10 meter van fiets- en wandelpaden en nabij evenementen, publiek openbare gebouwen (scholen, bieb, etc.). Vanaf constatering door gemeentelijke specialist en/of aannemer dient Prio 1 binnen 48 uur uitgevoerd te zijn.			
1310								<u>Locaties bereikbaar met hoogwerker</u>			
131010	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.	st	15,00 F	
		1									
			1								
				1							
					9						
131020	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.	st	20,00 F	
		2									
			1								
				1							
					9						
131030	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.	st	70,00 F	
		3									
			1								
				1							
					9						
131040	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties	st	150,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
131050	515703	4					Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest	st	70,00	F
		1					9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
131060	515703	5					Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest	st	300,00	F
		1					9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
131070	515703	6					Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest	st	10,00	F
		1					9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
1320	515703	7					Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest	st	10,00	F
		1					9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
1320							<u>Locaties niet bereikbaar met hoogwerker</u>			
132010	515703						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest	st	10,00	F
		1					2 Niet bereikbaar met hoogwerker 9 Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
132020	515703							9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
			2					Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker	st	15,00	F
				2				Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
					1			9 Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
								9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
132030	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker	st	25,00	F
			3					Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
				2				9 Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
					1			9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
132040	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker	st	60,00	F
			4					Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
				2				9 Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
					1			9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
132050	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker	st	45,00	F
			5					Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
				2				9 Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
					1			9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
132060	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m	st	45,00	F
			6								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
132070	515703		2					Niet bereikbaar met hoogwerker			
				1				Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
					9			Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
14	515703			7				Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 24 m of hoger	st	10,00	F
			2					Niet bereikbaar met hoogwerker			
				1				Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
					9			Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
1410	515703					9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
								MECHANISCH BESTRIJDEN PR PRIO 2 Vanaf constatering door gemeentelijk specialist en/of aannemer dient Prio 2 binnen 5 dagen uitgevoerd te zijn.			
								<u>Locaties bereikbaar met hoogwerker</u>			
141010	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: tot 6 m	st	10,00	F
			1					Bereikbaar met hoogwerker			
				1				Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
					9			Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
141020	515703					9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m	st	70,00	F
			2					Bereikbaar met hoogwerker			
				1				Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
141030	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
								Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m	st	80,00	F
			3					Bereikbaar met hoogwerker			
				1				Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
141040	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker	st	300,00	F
		4						Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
141050	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker	st	1.500,00	F
		5						Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
141060	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker	st	1.000,00	F
		6						Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
141070	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker	st	10,00	F
		7						Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
1420						9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
1420								Locaties niet bereikbaar met hoogwerker			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
142010	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.	st	10,00 F	
		1									
			2								
				1							
					9						
142020	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.	st	20,00 F	
			2								
				2							
					1						
						9					
142030	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.	st	50,00 F	
			3								
				2							
					1						
						9					
142040	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.	st	75,00 F	
			4								
				2							
					1						
						9					
142050	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer	st	30,00 F	
			5								
				2							
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
						9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
142060	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer	st	30,00	F
		6									
			2								
				1							
						9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
142070	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer	st	10,00	F
		7									
			2								
				1							
						9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
15								MECHANISCH BESTRIJDEN PR PRIO 3 Betreft buitengebied. Vanaf constatering door gemeentelijk specialist en/of aannemer dient Prio 3 uitvoering in nauw overleg met de directie te worden afgestemd.			
1510								<u>Locaties bereikbaar met hoogwerker</u>			
151010	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer	st	10,00	F
		1									
			1								
				1							
						9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest			
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
151020	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer	st	300,00	F
		2									
			1								
				1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
151030	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest	st	400,00	F
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
151040	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest	st	1.500,00	F
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
151050	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest	st	3.000,00	F
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
151060	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest	st	500,00	F
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer			
151070	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest	st	10,00	F
						9		Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1520		7					Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
152010	515703	1					<u>Locaties niet bereikbaar met hoogwerker</u> Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.	st	10,00	F
152020	515703	2					Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.	st	15,00	F
152030	515703	3					Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.	st	30,00	F
152040	515703	4					Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
152050	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer	st	50,00	F
152060	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer	st	50,00	F
152070	515703					9		Na behandeling per behandelde boom registreren: - Aantal nesten per boom; - Grootte per nest 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen in afsluitbare PE vaten en afvoeren naar erkende eindverwerker. Stort- en acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Betreft: bomen op openbaar toegankelijke locaties Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten, methode ter keuze van de aannemer	st	10,00	F
19								OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
1910								<u>Inzetten werknemers</u>			
191010	100501							Inzetten van werknemer. incl. PBM's en bestrijdingsmateriaal Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Bestrijdingsploeg processierups	uur	40,00	F
191020	100501							Inzetten van werknemer. Incl. PBM's, klimgereedschap en snoei-/zaaggereedschap	uur	64,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
191030	100501			1				Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: ETW'er Inzetten van werknemer. incl. PBM's en klein gereedschap Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Vakbekwaam hovenier	uur	64,00 F	
191040	100501			1				Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Verkeersregelaar	uur	80,00 F	
1920								<u>Inzetten materieel</u>			
192010	100599							Inzetten van een hoogwerker tot 12 m Betreft: mobiele hoogwerker inclusief bediening en tractie Werkhoogte: tot 12 m	uur	32,00 F	
192020	100599							Inzetten van een hoogwerker tot 18 m Betreft: mobiele hoogwerker inclusief bediening en tractie Werkhoogte: tot 18 m	uur	32,00 F	
192030	100599							Inzetten van een hoogwerker tot 25 m Betreft: mobiele hoogwerker inclusief bediening en tractie Werkhoogte: tot 25 m	uur	32,00 F	
192040	100531							Inzetten van een mobiele versnipperaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en opvangwagens t.b.v. afvoeren snippers	uur	32,00 F	
1930		6						<u>Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden</u>			
193010	620407			1				Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestrijden PR Betreft enkelbaanswegen Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	dag	75,00 F	
193020	620407			3				Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestrijden PR Betreft enkelbaanswegen Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	dag	75,00 F	
193030	620407			2				Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: bestrijden PR Betreft fietspaden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126	dag	75,00 F	
				1							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1940	620204						2	Met materiaal van de aannemer			
								<u>Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden</u>			
194010	620204						2	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: bestrijden PR Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121a/b	keer	50,00	F
		1					2	Met materiaal van de aannemer			
194020	620204						2	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: bestrijden PR Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122a/b	keer	50,00	F
		1					2	Met materiaal van de aannemer			
194030	620204						2	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: bestrijden PR Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123a/b	keer	50,00	F
		1					2	Met materiaal van de aannemer			
194040	620203						2	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: bestrijden PR Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202a/b/c of d	keer	50,00	F
		1					3	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
			3				2	Met materiaal van de aannemer			
194050	620203						2	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: bestrijden processierupsen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205	keer	50,00	F
		1					3	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
			3				2	Met materiaal van de aannemer			
194060	620203						2	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: bestrijden processierupsen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202a/ b/c of d	keer	50,00	F
		1					2	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h			
			2				2	Met materiaal van de aannemer			
194070	620203						2	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: bestrijden processierupsen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205	keer	50,00	F
		1					2	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h			
			2				2	Met materiaal van de aannemer			
1950								<u>Toepassen rijplaten</u>			
195010	101412							Aanbrengen rijplaten. Betreft dubbelspoor platenbaan T.b.v. werkzaamheden voor beheersen processierups materiaal: staal	m	250,00	F
		2						T.b.v. licht en middelzwaar verkeer			
			2					Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm			
				1							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De aannemer moet schriftelijk één of meerdere contactpersonen aanwijzen die in geval van calamiteiten buiten werkuren oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor de nood- en hulpdiensten en de directie.
- 02 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet in de nabijheid een sanitaire unit aanwezig te zijn, ten behoeve het bij de uitvoering betrokken personeel.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Op wijzigingen in de loon-, brandstof- en bouwstofkosten geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELING**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de standaard 2020 per mail crediteurenadministratie@coevorden.nl

Met volgende gegevens:

Gemeente Coevorden

Financiële administratie

Postbus 2

7740 AA Coevorden

T.a.v.: " Afdeling Openbare Ruimte, dhr. W. Fransen"

Op de declaratie is in elk geval de volgende informatie opgenomen:

- Gemeente Coevorden

- Afdeling Leefomgeving, team Openbare Ruimte

- Onder vermelding van het verplichtingnummer (deze volgt na gunning).

01 08 BIJDRAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 12 BEREIKBAARHEID

01 12 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Tijdens de spitsuren van 07.00 tot 09.30 uur en van 15.30 tot 19.00 uur en in geval van te verwachten verhoogde verkeersintensiteiten ten gevolge van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde gedeelten van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd.
- 02 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden als bedoeld in lid 01 zich voordoen, de werkzaamheden zo spoedig mogelijk beëindigen en de tijdelijke afzetting buiten gebruik stellen. Er zal geen bijbetaling plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertraging is ontstaan ten gevolge van de lid 01 genoemde situatie en gevolgen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende (indien van toepassing):
- werkwijze preventieve bestrijding
 - Werkwijze mechanische bestrijding;
 - Omgaan met vrijkomende materialen;
 - Verkeersmaatregelen
- Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie
- 02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- Uit te voeren werkzaamheden;
 - Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
 - Maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
 - Werkinstructies (indien noodzakelijk);
 - Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.
- 03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.
- 04 Voor de te maken werkplannen mag de aannemer de uitgangspunten van de bij het bestek gevoegde documenten (bijlagen, rapporten) hanteren. Indien de aannemer kiest voor een andere uitvoeringsmethode dan zal hij zelf zorg moeten dragen voor de eventueel benodigde vergunningen, hetgeen overigens niet mag leiden tot overschrijding van overeengekomen mijlpalen of meerwerkclaims.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 02 HOEDANIGHEID VAN TE VERWERKEN VRIJGEKOMENDE MATERIALEN**

- 01 Het bepaalde in artikel 01 17 02 van de standaard 2020 is niet van toepassing

01 17 06 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01
- Vrijkomende droge restanten in zakken afkomstig dienen afgevoerd te worden volgens Euralcode: 200203;
 - Vrijkomende natte restanten zonder zak dienen te worden afgevoerd volgens Euralcode: 200201;
 - Vrijkomende asresten bij directe verbranding, dienen afgevoerd te worden volgens Euralcode: 190102;
- 02 De opdrachtnemer dient (kopieën van) stort/ontdoeningsbonnen ter administratie aan te bieden;

- 03 Vrijkomende materialen direct verwijderen en terrein einde werkdag schoon opleveren.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 KORTING RAAMOVEREENKOMST

- 01 In afwijking op paragraaf 01.21.04 lid 01 van de Standaard 2020 is het in de inschrijvingsstaat vermelde percent voor korting ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 OVEREENKOMST MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHT

- 01 In afwijking van paragraaf 01.21.05 lid 03 van de Standaard 2020 geldt: De uitvoeringstermijn wordt per deelopdracht door de opdrachtgever vastgesteld.
- 02 In aanvulling van paragraaf 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt: Het volgens de overeenkomst uit te voeren v wordt in deelopdrachten door de directie schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar de desbetreffende resultaatsverplichting in de overeenkomst en de daarop te verwerken hoeveelheden.
- 03 De opdrachtgever behoudt zich het recht om bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 COMMUNICATIE

- 01 Alle communicatie dient in de Nederlandse taal plaats te vinden.
- 02 De opdrachtgever en aannemer dienen voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg te houden, waarin de contactpersonen van beide partijen worden aangewezen en een communicatieschema wordt opgesteld. Tevens dient tijdens dit gesprek ook de directievoerder aangewezen te worden (conform §3 uit UAV 2012).
- 03 De communicatie tussen aannemer en opdrachtgever vindt plaats via de aangewezen contactpersoon. Voor de gemeente wordt dit in de opdrachtbrief aangegeven.
- 04 De contactpersonen dienen op de werkdagen bereikbaar te zijn van 07.30 - 16.00 uur. De aannemer dient tijdens de werkzaamheden minimaal vertegenwoordigd te zijn door middel van een contactpersoon en deze dient gedurende de werkzaamheden bereikbaar te zijn.
- 05 De volgende situaties dienen direct gemeld te worden aan opdrachtgever:
- Afwijkende zaken die risico's voor de direct omliggende openbare ruimte hebben;
 - Stagnatie door externe omstandigheden;
 - Staking van werk om enig reden;
 - Verkeerssituaties die om extra inzet van personeel en bebording vragen.

01 26 ONDERAANNEMING

01 26 01 ALGEMEEN

- 01 Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor de dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- Zijn inschrijving in het handelsregister;
 - Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
 - Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
- In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd.
- 02 In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de punten a tot en met g als bedoelt in het ARW 2016.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 01 ALGEMENE EISEN****51 01 01 WERK- EN VERKEERSVEILIGHEID**

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor verkeersvoorzieningen conform CROW 96a/96b.
- 02 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de voorschriften behorende bij het in te zetten materieel en middelen.
- 03 De aannemer dient tijdens alle werkzaamheden de wettelijke bepalingen en voorschriften ten aanzien van het milieu en de veiligheid na te leven.

51 01 03 UITVOERINGSPERIODE

- 01 Preventief; vanaf ei-uitkomst tot de 4e vervelling, Prognose in te zien op www.eikenprocessierups.info
Reactief: Vanaf constatering door gemeentelijke specialist en/of aannemer dient uitgevoerd te zijn afhankelijk van priotering:
- Prio 1, binnen 48 uur (op werkdagen).
 - Prio 2, binnen 5 werkdagen.
- Verwijderen van actieve nesten tot circa medio augustus daarna het incidenteel verwijderen van oude nestrestanten tot eind november
- 02 Indien van toepassing, dient de opdrachtgever aan te geven of er gedurende de uitvoeringsperiode bepaalde locaties zijn, die vanwege bijzondere activiteiten, tijdelijk niet bereikbaar zijn.
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op werkdagen van:
- Preventief; 20:00 uur tot 02:00 uur. Indien de aannemer hiervan wil afwijken dient hij de opdrachtgever te raadplegen.
 - Reactief; 07:30 uur tot 17:00 uur. Indien de aannemer hiervan wil afwijken dient hij de opdrachtgever te raadplegen.

51 01 04 VAKBEKWAAMHEID

- 01 Tenminste 1 medewerker van de bestrijdingsploeg dient de volgende diploma's in het bezit te hebben:
- Geldig rijbewijs voor besturen toe te passen materieel
 - B-VCA
 - veilig werken langs de weg
 - Smitlicentie bij preventieve bestrijding

51 01 05 GRONDNESTEN

HFD PAR ART LID

- 01 Indien grondnesten van eikenprocessierups worden aangetroffen, wordt de verwijdering ervan afgerekend op basis van de eenheidsprijs 'bestrijden EPR in bomen tot 6 meter' en op basis van de prioritering.

51 01 06 OVERIG

- 01 Indien bij de uitvoering van werkzaamheden de aanwezigheid van eikenprocessierups wordt waargenomen op nog niet (eerder) geregistreerde locaties, stelt de aannemer onverwijld de directie hiervan in kennis. Deze nesten dienen tijdens de bestrijdingsronde meegenomen te worden.

51 02 PROCESSIERUPS BESTRIJDING**51 02 01 ALGEMEEN**

- 01 De bestrijding dient alleen uitgevoerd te worden op de locaties aangegeven door de opdrachtgevers en door aannemer na goedkeuring door directie.
- 02 Opdrachtnemer dient te rekening te houden voor eigen veiligheid alsmede van anderen die zich bevinden in de omgeving ten tijde van de werkzaamheden.
- 03 Bij signalering, door de aannemer, van eikenprocessierups in bomen die niet zijn aangegeven door of namens de opdrachtgever, moet de aannemer dit melden aan de directie en de boom meenemen in de bestrijdingsronde.
- 04 De Eikenprocessierups kan naast eiken (Quercus) zich ook nestelen in andere boomsoorten. Benaming van de Eikenprocessierups blijft gelijk maar bestrijding in andere boomsoorten dienen ook volgens de zelfde eenheidsprijzen te worden volbracht.

51 02 02 MATERIEEL

- 01 Hele keten Tp-nema qua transport opslag gekoeld (ook in het voertuig) tot vermenging in vloeistoftank of verneveling doormiddel van toepassing Docetron.
- 1 tank/dosering moet binnen 1,5 uur leeg zijn.
 - Geen slootwater toepassen maar leidingwater of regenwater. tappunt wordt in overleg met opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 - De watertemperatuur moet boven de 12 graden Celsius zijn maar onder de 30 graden Celsius (ideaal 15 graden Celsius).
 - Bespuiting bij voorkeur niet uitvoeren onder een omgevingstemperatuur van 8 graden Celsius.
 - Formulering tenminste 2 miljoen Tp-nema per liter
- 02
- Opening spuitdop minimaal 0,5 mm (500 micron)
 - Zeefjes kleiner dan 0,3 mm (300 micron) moeten verwijderd zijn.
 - Bij de bespuiting uitvloeier of hechtmiddel bijvoegen voor een betere bedekking van het blad.
 - Maximale toegepaste druk 20 bar bij bespuiting.
 - Minimaal 12,5 liter Tp-nema en 10 liter Xentari bij bomen vanaf 18m1 hoge boom stilstaand bespoten.
 - Onder de 18m1 rijsnelheid toepassen van 1 tot 1,5 km per uur.
- 03 Preventief:
- Luchtstroomdebiet van 300 m3 per minuut;
 - camera om achterliggend verkeer en de spuitwerkzaamheden te volgen;
 - ruimzichtcabine met glazen dak voor maximaal zicht;
 - elektrisch afsluitbare vloeistofklep om de toevoer direct te kunnen afsluiten bij nadering van passanten;
 - diverse werklampen bij nachtwerkzaamheden;
 - aankondigingen: "Biologische plaagbestrijding";

Reactief:

Het type materieel en hulpmaterialen dat wordt ingezet moet minimaal voldoen aan de onderstaande criteria.

- Gesloten zuig systeem, zodat vrijkomen van brandharen is uitgesloten;
- Opslag unit, opgezogen rupsen nat of droog;
- Materieel ter verwerking/transport van opgezogen rupsen;
- Hoogwerker/verreiker met een bereik tot een hoogte van tenminste 12, 18 of 25 meter;

Overige:

- Actiewagen t.b.v. tijdelijke weg- en rijbaanafzettingen;
- Waarschuwborden en afzetlint om omstanders te waarschuwen van werkzaamheden en evt. risico's;
- Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: volgelaat overdrukmasker met filter, Afspoelbare overalls om huidcontact uit te sluiten;
- Locatie om overalls te reinigen, afvalwater opslaan en afvoeren volgens Euralcodes;

- 04 Het staat de aannemer vrij om zelf te bepalen welk materieel zij toepassen mits er voldaan wordt aan de in lid 01 omschreven eisen.
- 05 De aannemer dient voorzieningen te treffen ter voorkoming van schade aan de openbare ruimte (wegen, straatmeubilair en groen).

51 02 03 BESTRIJDINGSCRITERIA

- 01 Ontvangen meldingen van overlast moeten vanaf het tijdstip van digitale ontvangst door de aannemer met de volgende prioriteit worden behandeld.
- Gebieden waar veel mensen komen of langdurig verblijven, bv. scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, speelplekken, zwembaden Hoofdwegen, fietspaden en belangrijke verkeerverbindingen binnen 48 uur na melding;
 - Gebieden waar weinig mensen komen, bestrijding vindt alleen plaats als overlast niet te vermijden is binnen 5 werkdagen na melding.
- 02 Preventief:
- Preventief; vanaf ei uitkomst tot de 4e vervelling, Prognose in te zien op www.eikenprocessierups.info ;
 - Niet spuiten boven windkracht 3 Beaufort;
 - Niet spuiten bij regen;
 - Ieder uur moeten spuitrapporten worden ingevuld;
 - Eventuele meldingen na 2e bespuiting, behandelen als prio 1(51.01.03 lid 01) reactief;

51 02 04 CONTROLE

- 01 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de bestrijding te controleren. Dit kan plaatsvinden door middel van:
- Op basis van visuele constatering ter plaatse binnen twee werkdagen na het beëindigen van de bestrijding. Hierbij de kwaliteit van het geleverde werk worden gecontroleerd op basis van de bestrijdingscriteria zoals opgenomen in het bestek.
- 02 Desgevraagd stelt de aannemer benodigde apparatuur en menskracht ten behoeve van de controle beschikbaar aan de opdrachtgever. Eventuele extra inhuur van materieel voor de controle door de opdrachtgever zullen worden afgeprijsd door middel van de posten onder hoofdstuk 5
- 03 Voertuigen van de aannemer moeten voorzien zijn van GPS tracking of een andere voorziening waaruit de route, de toegepaste rijsnelheid en stilstand duur bij bespuiting blijkt. deze rapporten dienen wekelijks ter controle te worden aangeleverd bij de opdrachtgever.

51 02 05 AFKEURING

- 01 - De toetsing vindt plaats op basis van een aselechte steekproef van minimaal 10% van de dagproductie.
- Afkeuring op basis van één van de bestrijdingscriteria in minimaal 25% van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd.
 - Afkeuring op basis van één van de bestrijdingscriteria in minder dan 25% van de dagproductie: de bestrijdingen in de desbetreffende bomen zijn afgekeurd.
 - Indien een werk is afgekeurd, zoals hierboven omschreven, dient het betreffende werk opnieuw uitgevoerd te worden.

51 02 37 AANVULLENDE EISEN BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

- 01 Biologische bestrijding uitvoeren tijdens het 2e en 3e larvale stadium en bij een minimale bladbezetting van 40% tenzij anders overeengekomen.

HFD PAR ART LID

- 02 Biologische bestrijding zodanig uitvoeren dat het gehele kroonvolume wordt bespoten.
- 03 Indien een tweede biologische behandeling moet worden uitgevoerd, deze uitvoeren minimaal 10 dagen na uitvoering eerste behandeling.
- 04 Geen biologische bestrijding uitvoeren bij regen, bij een gemiddelde dagtemperatuur van minder dan 8 °C of bij een windsnelheid van meer dan 3 m/s.
- 05 Plukken van nesten uitvoeren door nest en omliggende restanten in te spuiten met lijmspray. Nesten in (PE-)plastic zakje plukken en afvoeren in een afgesloten ton.
- 06 Het drijfgas in de toe te passen lijmspray dient vrij te zijn van CFK-'s.

51 03 INSPECTIE VANUIT BESTRIJDING**51 03 01 ALGEMEEN**

- 01 De registratie van de beelden (preventief) moet digitaal tijdens de bestrijding plaatsvinden t.b.v. achteropkomend verkeer/personen.
- 02 De tijd tussen bestrijding en inspectie mag maximaal 2 dagen zijn.

51 03 02 MATERIEEL PREVENTIEF

- 01 Gebruik van een camera, die een beperkt aantal digitale beelden per tijdseenheid registreert (bijvoorbeeld een 3D kogelbeeldcamera), is toegestaan als de registratie tenminste 16 beelden per seconde bedraagt.
- 02 De inrichting van het inspectiematerieel dient van zodanige aard te zijn, dat het op de werkplek van de opdrachtnemer gecontroleerd kan worden door de opdrachtgever.

51 03 03 INSPECTIERAPPORTAGE

- 01 De waarnemingen en bestrijding dienen te worden geregistreerd conform lid 02
De beeldopnamen dienen in kleur te zijn.
- 02 Het eindproduct van de inspectie dient te bestaan uit een rapportage (conform hoofdstuk 12 uit NEN-EN 13508-2), bevattende de onderdelen 3.4.1 tot en met 3.4.6:
Een verslag met daarin:
 - Algemene gegevens: Naam opdrachtgever, opdrachtnummer, datum.
 - Werkomstandigheden: Starttijd, eindtijd, weersomstandigheden.
 - Werknemers: Namen van personeelsleden, voertuigspecificatie (nummer/type/enz.).
 - Uitgevoerde werk: Straatnamen, huisnummers & plaatsen, boomnummers, aantal verwijderde nesten per boom (reactieve bestrijding) en aantal geïnspecteerde bomen.
 - Stortgegevens: Gewicht, locatie/naam stortplaats, welke Euralcode (Asresten 190112, Droge resten 200203, Natte resten 200201) en kopie van de stortbon.
 - Opmerkingen: Stagnatie, klachten, overige opmerkingen.

Beeldopnamen, digitaal (preventieve bestrijding)

Een digitaal beschikbare rapportage (preventieve bestrijding)

Werktekeningen en/of lijsten met daarop aangegeven:

De verrichte werkzaamheden gearceerd en genummerd;

De waargenomen nesten met omschrijving van locatie in de boom.

Rapportages dienen in een format compatibel met of van het GBI beheersysteem aangeleverd te worden.

51 06 OPLEVERING**51 06 01 OPLEVERING WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor de in paragraaf 51.01.03 omschreven einddatum / werkperiode overschreden is, dient de aannemer de rapportage aan de opdrachtgever beschikbaar te stellen.

Indien de einddatum / werkperiode niet gehaald kan worden, dient de aannemer de opdrachtgever hierover te informeren en een nieuwe verwachte einddatum op te geven (conform §8 van UAV).

De opdrachtgever dient de aannemer een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst van de rapportage te

HFD PAR ART LID

doen toekomen.

Uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de rapportage dient de aannemer schriftelijk te worden geïnformeerd over het resultaat van de beoordeling van de rapportage.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 De aannemer dient alle verkeersmaatregelen voor uitvoering af te stemmen met de opdrachtgever.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 0 DEELHOOFDSTUK 64.0

64 02 EISEN EN UITVOERING

64 02 01 ALGEMEEN

- 01 Op de werkzaamheden van dit bestek is de wet natuurbescherming van overeenkomstige toepassing. Het is de opdrachtgever echter duidelijk dat er strijdige belangen zijn tussen het beschermen van de natuur en de zorg voor de volksgezondheid (bestrijding processierups).
Op basis van de wet natuurbescherming moet bij de bestrijding van de processierups rekening worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde vlindersoorten. De Vlinderstichting houdt bij waar beschermde vlindersoorten zich bevinden.
- 02 Van de aannemer worden maximale inspanningen verwacht om de werkzaamheden uit te voeren rekening houdend met de eisen van de wet natuurbescherming.
- 03 Indien de werkzaamheden niet uit te voeren zijn als gevolg van regelgeving in de wet natuurbescherming, dient de directie te worden geïnformeerd.
- 04 De directie UAV zal afwegen welke belangen zwaarder dienen te worden gewogen en een beslissing dienaangaand ter kennis brengen van de aannemer.

Behoort bij: P

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: P

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BEHEERSEN PROCESSIERUPS				
10	MONITOREN EPR				
100010	Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen.	st	25.900,00	F	
100020	Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen dmv feromoonvallen	st	150,00	F	
11	BIOLOGISCH BESTRIJDEN TP-NEMA				
111	BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BEPLANTING				
111010	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	are	100,00	F	
112	BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BOMEN, 1STE BEHANDELING				
112010	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen <9 m	st	60,00	F	
112020	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 9-18 m	st	600,00	F	
112030	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen >18 m	st	1.000,00	F	
113	BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BOMEN, VERVOLGBEHANDELING				
113010	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen <9 m	st	60,00	F	
113020	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 9-18 m	st	600,00	F	
113030	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen >18 m	st	1.000,00	F	
114	LEVERANTIE BESTRIJDINGSMIDDEL				
114010	Leveren bestrijdingsmiddel	kg	150,00	F	
12	BIOLOGISCH BESTRIJDEN MET XEN TARI				
120	BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BEPLANTING				
120010	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in beplanting	are	100,00	F	
121	BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BOMEN, 1STE BEHANDELING				
121010	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen <9 m	st	80,00	F	
121020	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 9-18 m	st	150,00	F	
121030	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen >18 m	st	300,00	F	
122	BIOLOGISCHE BESTRIJDING EPR BOMEN, VERVOLGBEHANDELING				
122010	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen <9 m	st	80,00	F	
122020	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 9-18 m	st	150,00	F	
122030	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen >18 m	st	300,00	F	
123	LEVERANTIE BESTRIJDINGSMIDDEL				
123010	Leveren bestrijdingsmiddel Xen Tari	kg	50,00	F	
13	MECHANISCH BESTRIJDEN PR PRIO 1				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1310	<u>Locaties bereikbaar met hoogwerker</u>				
131010	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen <6 m	st	15,00	F	
131020	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 6-9 m	st	20,00	F	
131030	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 9-12 m	st	70,00	F	
131040	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 12 - 15 m	st	150,00	F	
131050	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 15-18 m	st	70,00	F	
131060	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 18-24 m	st	300,00	F	
131070	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen > 24 m	st	10,00	F	
1320	<u>Locaties niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
132010	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen <6 m	st	10,00	F	
132020	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 6-9 m	st	15,00	F	
132030	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 9-12 m	st	25,00	F	
132040	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 12 - 15 m	st	60,00	F	
132050	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 15-18 m	st	45,00	F	
132060	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 18-24 m	st	45,00	F	
132070	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen > 24 m	st	10,00	F	
14	MECHANISCH BESTRIJDEN PR PRIO 2				
1410	<u>Locaties bereikbaar met hoogwerker</u>				
141010	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen <6 m	st	10,00	F	
141020	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 6-9 m	st	70,00	F	
141030	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 9-12 m	st	80,00	F	
141040	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 12 - 15 m	st	300,00	F	
141050	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 15-18 m	st	1.500,00	F	
141060	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 18-24 m	st	1.000,00	F	
141070	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen > 24 m	st	10,00	F	
1420	<u>Locaties niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
142010	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen <6 m	st	10,00	F	
142020	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 6-9 m	st	20,00	F	
142030	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 9-12 m	st	50,00	F	
142040	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 12 - 15 m	st	75,00	F	
142050	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 15-18 m	st	30,00	F	
142060	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 18-24 m	st	30,00	F	
142070	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen > 24 m	st	10,00	F	
15	MECHANISCH BESTRIJDEN PR PRIO 3				
1510	<u>Locaties bereikbaar met hoogwerker</u>				
151010	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen <6 m	st	10,00	F	
151020	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 6-9 m	st	300,00	F	
151030	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 9-12 m	st	400,00	F	
151040	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 12 - 15 m	st	1.500,00	F	
151050	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 15-18 m	st	3.000,00	F	
151060	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 18-24 m	st	500,00	F	
151070	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen > 24 m	st	10,00	F	
1520	<u>Locaties niet bereikbaar met hoogwerker</u>				
152010	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen <6 m	st	10,00	F	
152020	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 6-9 m	st	15,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152030	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 9-12 m	st	30,00	F	
152040	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 12 - 15 m	st	50,00	F	
152050	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 15-18 m	st	50,00	F	
152060	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen 18-24 m	st	50,00	F	
152070	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen > 24 m	st	10,00	F	
19	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
1910	<u>Inzetten werknemers</u>				
191010	Inzetten werknemer bestrijdingsploeg	uur	40,00	F	
191020	Inzetten werknemer ETW'er	uur	64,00	F	
191030	Inzetten werknemer vakbekwaam hovernier	uur	64,00	F	
191040	Inzetten werknemer verkeersregelaar	uur	80,00	F	
1920	<u>Inzetten materieel</u>				
192010	Inzetten van een hoogwerker tot 12 m	uur	32,00	F	
192020	Inzetten van een hoogwerker tot 18 m	uur	32,00	F	
192030	Inzetten van een hoogwerker tot 25 m	uur	32,00	F	
192040	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	32,00	F	
1930	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamische werkzaamheden</u>				
193010	Toepassen rijdende afzetting enkelbaanswegen 30 km/h	dag	75,00	F	
193020	Toepassen rijdende afzetting enkelbaanswegen 50 km/h	dag	75,00	F	
193030	Toepassen rijdende afzetting fietspaden	dag	75,00	F	
1940	<u>Verkeersmaatregelen bij statische werkzaamheden</u>				
194010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1121	keer	50,00	F	
194020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1122	keer	50,00	F	
194030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1123	keer	50,00	F	
194040	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1202 30 km/h	keer	50,00	F	
194050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1205 30 km/h	keer	50,00	F	
194060	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1202 50 km/h	keer	50,00	F	
194070	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1205 50 km/h	keer	50,00	F	
1950	<u>Toepassen rijplaten</u>				
195010	Aanbrengen rijplaten.	m	250,00	F	
195020	Aanbrengen rijplaten.	m	350,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				