

Casus in het kader van de Raamovereenkomst speel- en sportvoorzieningen 2024-2027 Perceel 2 Natuurlijk spelen

Voorbeeld standaard aanvraag.

Alle voorwaarden uit de raamovereenkomst zijn op deze aanvraag van toepassing. Voor deze speelplek vragen wij u om een ontwerp/inrichtingsplan te maken.
De buurtbewoners zullen per speelplek op hun favoriet stemmen.

Betreft speelplekje in de wijk Grote Waal in Hoorn

133-sp-02 Waterman/ Boogschutter

Toelichting

Als uw ontwerper nadat hij/zij onze aanvraag heeft doorgenomen nog verdere informatie wil of iets onduidelijk is, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met (naam medewerker). We kunnen dan ideeën uitwisselen, vragen beantwoorden en desgewenst de speelplek gezamenlijk bezoeken.

Eisen voor de aan te leveren presentatietekening

- Papierformaat: 1 pagina A2 enkelzijdig,
- Digitaal aanleveren in pdf-formaat (Gemeente Hoorn drukt de tekeningen af voor een gelijke kwaliteit).
- Op de presentatietekening dient duidelijk zichtbaar te zijn waar de speeltoestellen komen te staan ten opzichte van de omgeving/omliggende bebouwing.
- De presentatietekening geeft een zo realistische weergave van het speelplaatsontwerp weer.
- Bij voorkeur foto's toevoegen waarop spelende kinderen op de speeltoestellen te zien zijn, zodat het gebruik visueel zichtbaar is.
- Een plattegrond op schaal 1:200 aanleveren, deze mag apart van de presentatietekening.

Eisen voor de aan te leveren offerte:

- De prijs dient inclusief alle werkzaamheden, materialen, eventuele valondergronden, onderhoud 1ste jaar en dergelijke te zijn.
- Het budget mag niet worden overschreden.
- Alle infrastructurele werkzaamheden moeten duidelijk beschreven staan in de offerte.

Eisen voor jaar onderhoud met plantgarantie:

De onderhoudstermijn, bedraagt 12 maanden.

Planning

Week 00: 00-00-2024	aanleveren conceptvoorstel ontwerp/presentatietekeningen
Week 00: 00-00-2024 t/m 0-00-2024	tekeningen intern ter visie bij gemeente Hoorn, mogelijke aanpassingen/opmerkingen worden aangegeven
Week 00: 00-00-2024	tekeningen met mogelijke aanpassingen/ opmerkingen worden verstuurd naar de leverancier.
Week 00: 00-00- 2024	aanleveren definitief ontwerp/presentatietekeningen
Week 00/00/00: 2024	ontwerpen voorleggen aan de bewoners
Week 00: 2024	uitslag van de stemming/gunning
Week 00 t/m 00: 2024	uitvoering (tussen mei en september)

Als deze planning voor u niet haalbaar is dit direct aan ons melden. Zonder tegenbericht gaan we er van uit dat u aan deze planning kunt voldoen.

Uitvoering:

De uitvoering dient plaats te vinden in de periodes tussen mei en oktober, tenzij door gemeente Hoorn anders aangegeven is in betreffende opdracht. De uitvoering dient in overleg met (naam medewerker) te worden uitgevoerd, dan wel zijn vervanger indien van toepassing. Hij is te bereiken op (mobielnummer) verzoeken u hem een conceptplanning ter beoordeling aan te bieden.

Bij het bekend zijn van de definitieve startdatum, dit doorgegeven aan (naam medewerker). Bij het aanbrengen van drainage onder kunstgras en de aansluiting van de nieuwe drainage op bestaande hemelwaterafvoer contact opnemen (naam medewerker) of diens vervanger. Deze drain dient te worden aangesloten op een natuurlijke afwateringssysteem of via de dichtstbijzijnde hemelwaterafvoer, met behulp van een Y-stuk of indien noodzakelijk een T-stuk (waarbij de minimale afstand van splitsing tot de kolk 100 cm bedraagt).

Financieel

- Totaal bedrag is inclusief 1 jaar onderhoud en met plantgarantie
- Voor de genoemde budgetten geldt: Dit is het totaalbudget voor alle uitvoeringskosten zoals: afvoeren en storten vrijkomende materialen m.u.v. grond. Vrijkomende grond in overleg met (naam medewerker) in de directe omgeving van de speelplek verwerken. Als dit niet mogelijk is, de grond afvoeren naar de grondbank in de Schelphoek of bij Groen en Grondcombinatie in Middenmeer of Nauerna. De kosten die voor het inleveren van de grond in rekening wordt gebracht, is voor rekening van de gemeente Hoorn. (zie tekst over ontgraven grond).
- Alle vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer.

Meerwerk

Nadat de leveranciers het aanvraagformulier hebben ontvangen dienen zij zelf de speelplek (op locatie) te beoordelen/ te bekijken. De gemeente geeft de nodige informatie die zij zelf hebben of aanvullende eisen. De gemeente Hoorn weet niet van elke speelplek de opbouw van de ondergrond. De speeltoestellen leveranciers dienen zelf een grondmonster te nemen (met bijv. een grondboor). Mocht blijken uit het grondonderzoek dat de opbouw anders is dan gedacht dan dient dit voor het concept ontwerp en offerte doorgegeven te worden aan de opdrachtgever, zodat eventueel het budget aangepast kan worden. Indien dit niet gedaan is zijn de eventuele kosten/meerwerk voor rekening van de opdrachtnemer. Dit zodat alle partijen een eerlijke kans hebben om een ontwerp te maken binnen het vastgestelde budget.

Zonder een schriftelijke opdracht worden er geen meerkosten betaald door de gemeente Hoorn.

Project: 133-sp-02 Waterman/ Boogschutter


Buurtspeelplek voor kinderen van 0 tot 65+ jaar

Uitvoeringbudget: € 35.000,00 excl. btw, inclusief alle bijkomende kosten en inclusief 1 jaar onderhoud met plantgarantie.

Bestaande situatie

- De speeltuin bevindt voor de woningen aan de Waterman huisnummers 89 t/m 96
- De speeltuin is goed bereikbaar.
- De speeltuin bevindt zich in een park
- In de speeltuin staat een schommel op gras, een klimtoestel voor de oudere kinderen en een duikeltrek op kunstgras, klein speelhuisje met veerwip op kunstgras, drie stenen poefs en bankjes en afvalbakken.

Foto's huidige situatie





Nieuwe inrichting

- Doelgroep: kinderen 0 tot 65+ jaar
- Nieuwe speeltoestel(len): Toestellen toepassen die bij natuurlijk spelen horen.
- Nieuwe ondergrond: Gras
- De buurt houdt zo nu en dan een buurt BBQ bij de opengedeeltes in de speeltuin. Hier graag rekening mee houden in het ontwerp.

Grondbewerking:

Volgens de bodemkwaliteitskaart bevinden zich in de bodem geen schadelijke stoffen. Er kan bij de uitvoering van de werkzaamheden worden volstaan met de basis hygiëne regels. Met het toepassen van de basis hygiëne regels wordt bedoeld het dragen van werkhandschoenen, werkkleding en handen wassen na de werkzaamheden.

Ontgraven grond:

Als er grond uit een speelplaats verwijderd moet worden (en deze niet verwerkt kan worden in de speelplaats) dan kan deze worden afgevoerd naar Groen en Grondcombinatie in Middenmeer of Nauerna. Het adres is Middenmeer is Koggenrandweg 1, 1775 RG in Middenmeer. Het adres in Nauerna is: Nauerna 1, 1566 PB Assendelft. Het telefoonnummer is 088-8010801 en het emailadres is: info@afvalzorg.nl. Groen en Grondcombinatie/ afvalzorg is momenteel de enige in de buurt die verdachte PFAS grond inneemt en er een vergunning voor heeft. Een bemonstering van de grond is niet nodig, omdat zij dit doen. Groen en grondcombinatie rekenen alleen een hoger tarief voor het innemen van verdachte PFAS gronden. Voor het inleveren van grond moet wel een afvalstroom nummer aangemaakt worden. De storkosten van de af te voeren grond zijn voor rekening van de gemeente Hoorn. U zorgt voor de administratieve afhandeling.

Definitie aanvulgrond:

Aanvulgrond moet mineraal materiaal zijn met een M 50- cijfer van 180 tot 280 um, leemgehalte mag maximaal 7% bedragen en gehalte organische stof 2 tot 4 %. Het leemgehalte en gehalte organische stof mag gezamenlijk maximaal 10 % bedragen. Aanvulgrond mag geen delen groter dan 2 cm bevatten.

De te verwerken aanvulgrond mag geen grove kluiten, puin, glas, stenen, hout, graszoden, wortelonkruiden, boomstronken, takken, anorganisch materiaal en andere hinderlijke voorwerpen bevatten.

Te leveren aanvulgrond mag niet verontreinigd zijn. Concentraties van eventueel aanwezige stoffen mogen de streefwaarde, volgens de circulaire “ interventiewaarde bodemsanering” kenmerk 9 mei 1994/ nr. DBO/07494013 van het Directoraat- Generaal Milieubeheer/ Directie Bodem/ Afdeling Waterbodems en Kwaliteit niet overschrijden.

Participatie met bewoners

Gemeente Hoorn voert zelf de participatie met bewoners uit. Dit wordt gedaan door het digitaal uitbrengen van stemmen door de bewoners op een van de ontwerpen. Bij het digitaal stemmen kunnen bewoners hun stem uitbrengen op een van de ontwerpen voor betreffende speelplek door gebruik te maken van de per brief aangeleverde link. Via deze link kunnen de ontwerpen digitaal op de site van gemeente Hoorn worden ingezien, waarbij vervolgens op een van de ontwerpen gestemd kan worden. Hierbij kan er per huishouden 1 stem worden uitgebracht. Mocht er gekozen worden voor een bewonersmiddag (eventueel met of zonder de mogelijkheid om ook digitaal te stemmen) geldt ook 1 stem per huishouden. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt uitgevoerd, waarbij gemeente Hoorn bij een gelijke stand de bevoegdheid behoudt om zelf een doorslaggevende stem te geven. In alle gevallen heeft gemeente Hoorn de bevoegdheid om zelfstandig een keuze te maken in de uitvoering en toepassing van stemmen en het wijzigen hiervan.

Bijlage:

1. Ondergrond met luchtfoto schaal 1:200 A4-formaat als PDF
2. ondergrond als .dxf, .dwg, .dgn, .pdf tekenbestand
3. Luchtfoto