

Veiligheids- en Gezondheidsdossier

behorende bij RAW-bestek met nummer
Sweco51010672-02 betreffende Parck De
Beeck.

Verantwoording

Titel: Veiligheids- en Gezondheidsdossier
Onderwerp: behorende bij RAW-bestek met nummer Sweco51010672-02 betreffende Parck De Beeck.
Projectnummer: 51010672
Klant: Gemeente Bergen
Referentienummer:
Versie: 1

Datum: 12-01-2024

Auteur: Robin Schrama
Jack Hoogstra, Marc Smeets

E-mailadres: Robin.schrama@sweco.nl

Gecontroleerd door: J. Oud,
projectleider

Paraaf gecontroleerd:

Vrijgegeven door: _____
S. Klaver
Paraaf vrijgegeven: _____

Inhoudsopgave

Verantwoording.....	2
1 Inhoud en proces.....	4
2 Algemene gegevens.....	5
2.1 Beschrijving en adres van het werk.....	5
2.2 Gegevens eigenaar/beheerder.....	5
3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase	6
3.1 Gebruiksfasen	6
3.2 Sloopfase.....	6
4 Materiaalgegevens	7
5 Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase	7
6 Relevante documenten	9

1 Inhoud en proces

Dit is het V&G-dossier behorende bij RAW-bestek met nummer Sweco51010672-02 betreffende Parck De Beeck.

In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met 'RI&E') is aangegeven dat voor dit werk een V&G-dossier dient te worden opgesteld. Bij de RI&E is ook geïnterpreteerd en geëvalueerd welke V&G-risico's zich voor kunnen doen bij de voor dit werk uit te voeren werkzaamheden in de gebruiks- en sloofase (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop). De uitkomsten van de RI&E worden gerapporteerd in dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier bevat de bouwkundige en technische informatie over het specifieke (bouw)werk die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop) verrichten in de gebruiks- en sloofase. Voorafgaand aan het daadwerkelijk uitvoeren van dergelijke werkzaamheden dienen de betreffende partijen zelf een volwaardige RI&E uit te voeren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de voor die werkzaamheden relevante onderdelen uit dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier is bijgewerkt tot en met het ontwerpniveau zoals aangegeven in de contractdocumenten. De opdrachtnemer werkt in het vervolg van de ontwerpfase het V&G-dossier verder bij, zie artikel 01.19.05 van deel 3 van het RAW-contract.

In de uitvoeringsfase zorgt de uitvoerende partij ervoor dat:

- het V&G-dossier wordt aangepast indien de voortgang van het werk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- bij oplevering van het werk het geactualiseerde V&G-dossier, inclusief de relevante documenten en technische specificaties, ter beschikking wordt gesteld aan de degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden.

2 Algemene gegevens

2.1 Beschrijving en adres van het werk

Beschrijving van het werk

Het te beheren werk omvat:

- Woonerf, woonstraat, met:
 - riolering;
 - kabels en leidingen;
 - openbare verlichting over gehele lengte;
 - openbare verlichting op kruisingen;
 - grasberm.
- Wegopbouw:
 - bestrating betonstraatstenen en straatbakstenen op zandbed of op straatlaag, steenfundering op ondergrond van zand;
 - asfaltverharding bestaande uit 30 mm deklaag van AC 8 surf mm en 40 mm, tussenlaag van AC 16 bin en 300 mm en 70 mm onderlaag van AC 22 bas op steenfundering van menggranulaat en 500 mm dik zandbed.

Locatie van het werk

Het uit te voeren werk is gelegen tussen Molenweidjtje, Kerkedijk en Oudtburghweg in Bergen (NH).

2.2 Gegevens eigenaar/beheerder

Eigenaar en beheerder

Naam	:	Gemeente Bergen
Adres, postcode, plaats	:	Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar
Contactpersoon	:	S. Plezier
Telefoon	:	072 - 888 00 00
E-mailadres	:	stephanplezier@debuch.nl

3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase

3.1 Gebruiksfas

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud) in de gebruiksfas, te gebruiken veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Het betreft zowel specifiek aangebrachte structurele veiligheidsvoorzieningen, als ook voor veiligheid (bij werkzaamheden in de gebruiksfas) te gebruiken andere aanwezige voorzieningen.

Situering van de voorziening - gebruiksfas	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
Niet van toepassing			

3.2 Sloopfas

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, demontage, sloop) in de sloopfas, te gebruiken structurele veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Situering van de voorziening - sloopfas	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
Niet van toepassing			

4 Materiaalgegevens

De volgende aanwezige materialen hebben het risico van het vrijkomen van materiaal/stoffen bij bewerken (slijpen, zagen, schuren, hakken, breken, boren, frezen) en/of sloop:

Materiaal	Situering (voor nadere gegevens zie de betreffende in hoofdstuk 6 vermelde documenten)
Niet van toepassing	

5 Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase

In dit hoofdstuk zijn de risico's beschreven die zich kunnen voordoen bij uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, graven, diepploegen, demontage, sloop) in de gebruiks- en sloopfase.

De aannemer van de in de toekomst uit te voeren werkzaamheden dient een voor die werkzaamheden specifieke RI&E op te stellen, daarbij geldt het van de opdrachtgever te ontvangen V&G-dossier als ondersteuning.

Onderdeel	Arborisico in gebruiks- en sloopfase (+ aanvullende opmerkingen)
Beschikbare uitvoeringsperiode	Letsel, aantasting gezondheid door tijdsdruk
Bouwmaterialen	Fysieke overbelasting
(Zware) Geprefabriceerde elementen	Vallen/beknelling door beweging/vallen van element/materieel bij plaatsen/verwijderen
Elementenverharding (bestrating)	Fysieke overbelasting: tillen, repeterende werkzaamheden (raadpleeg ook CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding')
Beheerwerkzaamheden in gebied/gebouw tijdens de Uitvoering	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde
Doorgaande exploitatie gebied/gebouw/fabriek/installatie	Letsel, aantasting gezondheid, irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en personeel/bezoeker
Bereikbaarheid aanliggende percelen	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde Toegang voor hulpdiensten
Gelijktijdige werken op het bouw-/werkterrein	Letsel, aantasting gezondheid en irritatie (sociaal) /agressie door confrontaties tussen mensen/materieel van verschillende partijen

Achtereenvolgende werkzaamheden op het bouw-/werkterrein	Letsel, aantasting gezondheid door onvoldoende overdracht
Aanwezigheid kabels en leidingen in/op/boven het bouw-/werkterrein	Elektrocutie, bedwelmeling, verbranding, explosie; veroorzaakt door beschadiging/ aanraking kabels en leidingen
Aanwezigheid kabels en leidingen in, aan, op en onder gebouwen	Elektrocutie, bedwelmeling, verbranding, explosie veroorzaakt door beschadiging/ aanraking kabels en leidingen
Nabijheid van eikenbomen	Contact met brandharen van de eikenprocessierups
Nabijheid wegverkeer	Aanrijding Inademing uitlaatgassen (raadpleeg ook CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' 96 a/b)
Werken op hoogte / bij hoogteverschillen	Vallen
Werken in bestaande riolering	Bedwelmeling Verstikking Verdrinking Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia (o.a. virussen, bacteriën, schimmels) (raadpleeg ook Arbouw-publicatie 'Werken in riolen') Brand/explosie
Grondwerk, putten en sleuven	Bedelving (raadpleeg ook Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en sleuven')
Droog werken beneden (grond)waterniveau	Verdrinking
Werken in de buurt van elektromotor, zendinstallatie voor mobiele communicatie	Blootstelling aan elektromagnetische velden (niet-ioniserende straling)
Werken boven/nabij/op/in water	Verdrinking

6 Relevante documenten

Hieronder volgt een overzicht van de relevante documenten.

De in de ontwerpfase beschikbare documenten worden de uitvoerende partij separaat verstrekt als onderdeel van de contractstukken en/of direct na opdrachtverlening.

Documentnaam	Kenmerk	Verantwoordelijk bedrijf/leverancier	Datum uitgifte	Eventuele bijzonderheden
RAW-bestek incl. tekeningen en bijlagen		Sweco	12-01-2024	
Nota van inlichtingen		Sweco	..-.- 2023	Wordt later in de aanbestedingsfase aangeleverd