

Grondbalans

Project: Parck De Beeck - WRM

Besteknr: Sweco51010672-02

Status: Definitief

P.N.: 51010672

datum: 12-01-2024

bestekspost	omschrijving	ontgraven	vervoeren	verwerken	leveren
Teelaarde					
210140	Teelaarde ontgraven uit depot	5.035,00			
	Totaal ontgraven teelaarde	5.035,00			
220010	Teelaarde vervoeren naar plaats van verwerking		5.035,00		
	Totaal vervoeren teelaarde		5.035,00		
230110	Teelaarde verwerken in plantvakken			3.525,00	
230120	Teelaarde verwerken in boomvakken			1.510,00	
	Totaal verwerken teelaarde			5.035,00	
	Totaal leveren teelaarde				0,00
Grond					
210010	Grond ontgraven uit cunet	500,00			
210020	Grond ontgraven uit cunet	740,00			
210040	Grond ontgraven uit sleuf	75,00			
210050	Grond ontgravn uit watergang	2.740,00			
210070	Grond ontgraven uit afdeklaag	180,00			
210080	Grond ontgraven uit plantvakken	2.125,00			
210110	Grond ontgraven uit boomvakken	1.510,00			
210120	Grond ontgraven uit cunet halfverharding	245,00			
210130	Grond ontgraven uit depot	5.645,00			
	Totaal ontgraven grond	13.760,00			
220020	Grond vervoeren naar depot		5.645,00		
220040	Grond vervoeren naar plaats verwerking		2.470,00		
220050	Grond afvoeren		5.645,00	5.645,00	
	Totaal vervoeren grond		13.760,00		
230070	Grond verwerken in watergang			680,00	
230080	Grond verwerken in terrein			445,00	
230090	Grond verwerken in terrein			245,00	
230100	Grond verwerken in terrein			1.100,00	
230130	Grond verwerken in depot			5.645,00	
	Totaal verwerken grond			13.760,00	
	Totaal leveren grond				0,00
Zand					
210030	Zand ontgraven uit cunet	780,00			
210060	Zand ontgraven uit tijdelijke dam	100,00			
210090	Zand ontgraven uit plantvakken	185,00			
210100	Zand ontgraven uit boomvakken	55,00			
210150	Zand ontgraven uit depot	1.065,00			
	Totaal ontgraven zand	2.185,00			
220060	Zand vervoeren naar depot		1.065,00		
220070	Zand vervoeren naar plaats verwerking		800,00		
220080	Zand afvoeren		320,00	320,00	
	Totaal vervoeren zand		2.185,00		
230010	Zand verwerken in cunet			915,00	
230020	Zand verwerken in cunet			125,00	
230030	Zand verwerken in cunet			200,00	
230040	Zand verwerken in sleuf			75,00	
230140	Zand verwerken in depot			1.065,00	
	Totaal verwerken zand			2.700,00	
230060	Leveren zand in zandbed				515,00
	Totaal leveren zand				515,00
	Totaal ontgraven	20.980,00			
	Totaal vervoeren (incl. terzijde zetten)		20.980,00		
	Totaal verwerken			21.495,00	
	Totaal leveren				515,00

Theoretische hoeveelheden. Grondwerk in vaste m3 in theoretisch profiel van aanvulling of ontgraving