

Parck de Beeck
Plantlijst groenplan

Code	Wetenschappelijke naam Bomen	Nederlandse naam	Eindgrootte	Breedte	Wasdom 70 procent	Levermaat	Kwaliteit	St. per m2	Oppervlakte	% per m2	Aantal
Tt	Tilia tomentosa 'Varsaviensis	Zilverlinde	1e grootte	10 m	7	18 - 20 dr kl.	Hoogstam				1
Qr	Quercus robur	Zomereik	1e grootte	10 m	7	18 - 20 dr kl.	Hoogstam				1
Bp	Betula pendula	Ruwe berk	1e grootte	12 m	8,4	18 - 20 dr kl.	Hoogstam				1
Pa	Prunus avium	Zoete kers	1e grootte	15 m	10,5	18 - 20 dr kl.	Hoogstam				6
FsA	Fagus sylvatica 'Atropurperea'	Rode beuk	1e grootte	15 m	10,5	18 - 20 dr kl.	Hoogstam				2
Ns	Nyssa sylvatica	Zwarte tupelo	1e grootte	12 m	8,4	18 - 20 dr kl.	Hoogstam				4
BuD	Betula utilis 'Doorenbos'	Witte Himalayaberk	2e grootte	10	7	18-20 dr kl.	Hoogstam				13
QhW	Quercus x hispanica 'Wageningen'	Spaanse eik 'Wageningen'	2e grootte	8	5,6	18-20 dr kl.	Hoogstam				24
Th	Tilia henryana	Gewimperde linde	2e grootte	10 m	7	18 - 20 dr kl.	Hoogstam				16
Si	Sorbus intermedia	Zweedse lijsterbes	2e grootte	9 m	6,3	18 - 20 dr kl.	Hoogstam				7
ArS	Acer rubrum 'Sun valley'	Rode esdoorn	3e grootte	7 m	4,9	18 - 20 dr kl.	Hoogstam				4
AaR	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	Krentenboompje	3e grootte	4 m	2,8	18 - 20 dr kl.	Hoogstam				8
PcC	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	Sierpeer	3e grootte	6 m	4,2	18 - 20 dr kl.	Hoogstam				8
Pp	Parrotia persica	Perzische plataan	3e grootte	12 m	8,4	18 - 20 dr kl.	Hoogstam				4
Solitaire heesters											
Ia	Ilex aquifolium	Hulst	8 m.	5 m	3,5	175/200 dr kl	Solitair				16
Al	Amelanchier lamarckii	Amerikaans krentenboompje	6 - 9 m.	5 m	3,5	175/200 dr kl	Solitair				26
Cm	Cornus mas	Gele Kornoelje	6 m.	5 m	3,5	175/200 dr kl	Solitair				20
Heesters (bosplantsoen mantel)											
H	Amelanchier lamarckii	Amerikaans krentenboompje				100-125 w.g.	Bosplantsoen	1	525	20,0%	105
H	Ilex aquifolium	Gewone hulst				100-125 w.g.	Bosplantsoen	1	525	20,0%	105
H	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn				100-125 w.g.	Bosplantsoen	1	525	20,0%	105
H	Corylus avellana	Hazelaar				100-125 w.g.	Bosplantsoen	1	525	20,0%	105
H	Rhamnus frangula	Sporkehout				100-125 w.g.	Bosplantsoen	1	525	20,0%	105
L	Euonymus europaeus	Wilde kardinaalsmuts				100-125 w.g.	Bosplantsoen	1	700	33,3%	233
L	Ribes rubrum	Aalbes				100-125 w.g.	Bosplantsoen	1	700	33,3%	233
L	Prunus spinosa	Sleedoorn				100-125 w.g.	Bosplantsoen	1	700	33,3%	233
Heesters (vakbeplanting bij terpen)											
HhA	Hedera helix 'arborescens'	Struikhedera	1,2 m.			50/60	C1	4	1730		6920
Sr	Salix repens	Kruipwilg	0,6 m.			40/60	C1	7	75		525
PfL	Potentilla fruticosa 'lovely Pink'	Struikganzerik	0,9 m.			30/40	C1	3	290		870
SnS	Spiraea nipponica 'Snowmound'	Spierstruik	1,5 m.			30/40	C1	3	275		825
PIO	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	Laurierkers	1,3 m.			60/80 dr kl	Heester	3	620		1860
Vaste planten											
I	Deutzia gracilis 'Nikko'	Bruidsbloem	0,5 m.				p9	5	475		2375
II	Mahonia 'Ronde'	Mahonia	0,5 m.				p9	5	351		1755
III	Buddleia davidii 'Nanho Blue'	Vlinderstruik	1,5 m.				C1	2	610		1220
IV	Spiraea betulifolia 'Tor'	Spierstruik	1 m.				p9	3	590		1770
V	Astrantia major 'Buckland'	Zeeuws Knoopje	0,6 m.				P9	8	110		880
VI	Hemerocallis 'citrina'	Daglelie	0,9 m.				P9	6	105		630
VII	Nepeta x faassenii	Kattekruid	0,5 m.				P9	7	90		630
VIII	Lythrum salicaria	Grote Kattenstaart	1,0 m.				P9	7	35		245
IX	Anemone hybrida 'Honorine Jobert'	Herfstanemone	0,8 m.				P9	6	75		450
X	Geranium 'Rozanne'	Ooijevaarsbek	0,4 m.				P9	6	170		1020
XI	Sedum 'Matrona'	Vetkruid	0,5 m.				P9	8	140		1120
XII	Aster Lateriflorus 'Lady in Black'	Herstaster	0,4 m.				P9	9	56		504
XIII	Rudbeckia fulgida goldstorm	Zonnehoed	0,5 m.				P9	8	130		1040
XIV	Persicaria amplexicaulis 'Lisan'	Duizendknoop	0,7 m.				P9	6	45		270
XV	Salvia nemorosa 'Schneehugel'	Salie	0,4 m.				P9	9	80		720
XVI	Gaura lindheimeri	Prachtkaaers	0,9 m.				P9	7	35		245
XVII	Echinacea purpurea	Rode Zonnehoed	0,8 m.				P9	7	36		252
Gazon											
G1	Barenbrug Water Saver	Voor biodiversiteit witte klaver bij laten mengen						30 gr/m2			
Bloemrijk grasland											
G3	G3 Bloemrijk graslandmengsel	Of vergelijkbaar						1,5 gr/m2			