

Behoort bij: Sweco51010672-02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Onderdeel A: Bouwrijp maken				
1	Vorbereidende- en opruimwerkzaamheden				
11	Uitzetwerk en schonen terrein				
110010	Uitzetten van werk	EUR		N	
110020	Schonen terrein.	EUR		N	
110030	Ontgraven baggerspecie.	m	410,00	V	
12	Verkeersmaatregelen				
120010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
120020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, Molenweidtje	EUR		N	
120030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, Molenweidtje	EUR		N	
120040	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, Kerkedijk	EUR		N	
120050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, Oudtburghweg	EUR		N	
13	Bemalingen				
130010	Opstellen bemalingsadvies	keer	1,00	V	
130020	Opstellen bemalingsplan	EUR		N	
130030	Toepassen bronbemaling	m	1.000,00	V	
130040	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	3,00	V	
130050	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
130080	Toepassen putbemaling	EUR		N	
130090	Bemonsteren en analyseren bemalingswater	keer	4,00	V	
14	Tijdelijke maatregelen				
140010	Tijdelijke voorziening dichtzetten watergangen	EUR		N	
140020	Toepassen tijdelijk depot	EUR		N	
140030	Aanbrengen bouwhekken	m	290,00	V	
140060	Verplaatsen bouwhekken	m	50,00	V	
140070	Verwijderen bouwhekken	m	290,00	V	
140080	Toepassen bouwhekken	m	40,00	V	
140090	Toepassen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid	EUR		N	
140100	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
140110	Aanbrengen afrastering	m	55,00	V	
15	Opruimingswerk				
153	Leidingwerk				
1531	<u>Duikers</u>				
153110	Verwijderen betonnen duiker - elementen -.	m	10,00	V	
153120	Verwijderen duiker - PVC-buis -.	m	7,00	V	
1533	<u>Riolering</u>				
153310	Verwijderen putrand met deksel.	st	1,00	V	
153320	Verwijderen put.	st	1,00	V	
153330	Verwijderen kolk.	st	11,00	V	
153340	Verwijderen kunststofbuis	m	100,00	V	
1535	<u>Drainage</u>				
153510	Opzoeken drainage	EUR		N	
153520	Verwijderen drainage	m	4.300,00	V	
155	Verhardingen				
1551	<u>Kantopsluitingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155110	Opbreken betonbanden, bouwweg	m	70,00V		
155130	Opbreken betonbanden, fietspad	m	115,00V		
155140	Opbreken betonbanden, overig	m	960,00V		
1552	<u>Betonstraatstenen</u>				
155210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.100,00V		
155220	Opbreken betonstraatstenen, bouwweg	m2	170,00V		
155230	Opbreken betonstraatstenen, verbreding	m2	10,00V		
155240	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	1.025,00V		
1553	<u>Straatbakstenen en betontegels</u>				
155310	Opbreken straatbaksteen, df	m2	335,00V		
155320	Opbreken straatbaksteen, kf	m2	705,00V		
155330	Opbreken betontegels	m2	585,00V		
155340	Opbreken betontegels, rood	m2	190,00V		
155350	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	150,00V		
155360	Opbreken verkeersveiligheidstegels	st	35,00V		
155370	Opbreken grasbetontegels	m2	5,00V		
1554	<u>Bitumineuze verhardingen</u>				
155410	Volledig verwijderen markering.	m2	60,00V		
155420	Zagen van bitumineuze verharding.	m	30,00V		
155430	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt, voetbal	m2	960,00V		
155440	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt, zwem	m2	185,00V		
155450	Afvoeren teevrij asfalt	ton	295,00V		
1555	<u>Funderingen</u>				
155510	Verwijderen teervrije funderingslaag, 220	m2	370,00V		
155520	Verwijderen teervrije funderingslaag, 300	m2	180,00V		
155530	Vervoeren funderingsmateriaal, depot	m3	135,00V		
156	Groen				
156010	Maaien grasveld.	are	240,00V		
156020	Frezen.	are	240,00V		
156030	Verwijderen begroeiing.	are	55,00V		
156040	Verwijderen stobben.	st	73,00V		
157	Terreininrichting				
1571	<u>Sportveldinrichting</u>				
157110	Verwijderen leunhekwerk	m	725,00V		
157120	Verwijderen ballenvanger	m	190,00V		
157130	Verwijderen verlichtingsobject.	st	4,00V		
157140	Verwijderen grondkabel	m	280,00V		
1572	<u>Openbare verlichting</u>				
157210	Verwijderen verlichtingsobject, paaltop	st	5,00V		
157220	Verwijderen verlichtingsobject, uithouder	st	5,00V		
157230	Verwijderen grondkabel	m	200,00V		
1573	<u>Verkeersborden en bebakening</u>				
157310	Verwijderen verkeersborden	st	17,00V		
157320	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	9,00V		
157330	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord, hergebr	st	4,00V		
1574	<u>Afrasteringen</u>				
157410	Verwijderen afrastering, spijlen	m	70,00V		
157420	Verwijderen afrastering, gaas	m	70,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
157430	Verwijderen afrastering, plants	m	10,00V		
157440	Verwijderen hek, dubbele poort	st	6,00V		
157450	Verwijderen hek, enkele poort	st	2,00V		
1575	<u>Overigen</u>				
157510	Verwijderen banken	st	6,00V		
157520	Verwijderen tafel	st	1,00V		
157530	Verwijderen rijwielstandaard	st	12,00V		
157540	Verwijderen keerconstructie	m	15,00V		
157550	Verwijderen palen.	st	70,00V		
16	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen				
160010	Graven proefsleuf.	m	40,00V		
160020	Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR	N		
2	Grondwerk				
21	Grond ontgraven				
210010	Grond ontgraven uit terrein, dik 0,30	m3	7.535,00V		
210020	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,15	m3	1.170,00V		
210030	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,20	m3	620,00V		
210040	Grond ontgraven uit cunet, dik 1,10	m3	3.250,00V		
210050	Grond ontgraven uit sleuf, riolering, combi verh	m3	1.680,00V		
210060	Grond ontgraven uit sleuf, riolering, enkel verh	m3	740,00V		
210070	Grond ontgraven uit sleuf, riolering, enkel buiten verh	m3	480,00V		
210080	Grond ontgraven uit sleuf, ontvangstput	m3	10,00V		
210090	Grond ontgraven uit put rioolgemaal	m3	70,00V		
210100	Treffen voorzieningen inkalven put	st	1,00V		
210110	Grond ontgraven uit watergang	m3	3.150,00V		
210120	Grond ontgraven uit talud	m3	15,00V		
210130	Grond ontgraven uit depot	m3	5.000,00V		
22	Grond vervoeren				
220010	Grond vervoeren, teelaarde, depot	m3	7.535,00V		
220030	Grond vervoeren, depot	m3	5.000,00V		
220040	Grond vervoeren, depot zwembad	m3	1.500,00V		
220050	Grond vervoeren, plaats verwerking	m3	9.675,00V		
220060	Onderzoek milieuhygienische kwaliteit grond	EUR	N		
23	Grond verwerken				
230010	Grond verwerken in rioolsleuf, combi, verharding	m3	1.680,00V		
230020	Grond verwerken in rioolsleuf, enkel, rijbaan	m3	740,00V		
230030	Grond verwerken in rioolsleuf, enkel, buiten rijbaan	m3	480,00V		
230040	Grond verwerken in put, rioolgemaal	m3	60,00V		
230050	Grond verwerken in cunet rijbaan	m3	5.380,00V		
230070	Grond verwerken in nutstrace	m3	905,00V		
230080	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	9.245,00V		
230090	Leveren zand	m3	9.245,00V		
230110	Grond verwerken in sleuf	m3	70,00V		
230120	Grond verwerken in watergang	m3	60,00V		
230130	Grond verwerken in terrein, 0,65	m3	5.145,00V		
230140	Grond verwerken in terrein, 0,85	m3	3.500,00V		
230150	Grond verwerken in terrein, 0,60	m3	730,00V		
230160	Grond verwerken in terrein, afdeklaag	m3	180,00V		
230170	Grond verwerken in depot, teelaarde	m3	7.535,00V		
230180	Grond verwerken in depot	m3	5.000,00V		
230190	Grond verwerken in depot, zwembad	m3	1.500,00V		
3	Leidingwerk				
31	Duikers				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310010	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m	9,00V		
310020	Maken put van geprefabriceerde betonelementen, uitstr	st	1,00V		
33	Rioleringen				
331	Voorbereidende werkzaamheden				
331010	Opstellen puttenstaat	EUR	N		
332	RWA/DT				
332010	Aanbrengen PP-buis, 300 mm	m	900,00V		
332020	Aanbrengen put van kunststof.	st	28,00V		
333	VWA				
333010	Aanbrengen PVC-buis.	m	525,00V		
333020	Aanbrengen put van kunststof.	st	16,00V		
333030	Aanbrengen put van kunststof, tussenplaatsen	st	1,00V		
333040	Aanbrengen put van kunststof, ontvangstput	st	1,00V		
334	Uitstroombakken, kolken en putranden				
334010	Aanbrengen putrand met deksel, nw	st	46,00V		
334020	Leveren putrand met deksel	st	46,00V		
334030	Aanbrengen putrand met deksel, hergeb	st	1,00V		
334040	Aanbrengen uitstroombak, 1:2	st	1,00V		
334050	Aanbrengen uitstroombak, 2:3	st	1,00V		
334060	Aanbrengen uitstroombak, 1:3	st	1,00V		
334070	Aanbrengen betonblokkenmat - kabelmat.	m2	14,40V		
334080	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer 450x300	st	41,00V		
334090	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	123,00V		
335	Huis- en kolkaansluitingen				
3351	<u>RWA</u>				
335130	Maken inlaat, diam. 125 mm - 300	st	89,00V		
335180	Aanbrengen PVC-buis.	m	35,60V		
335190	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 88 gr - 125	st	56,00V		
335210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk - 125	st	33,00V		
335220	Aanbrengen PVC-buis, diam. 125 mm	m	775,00V		
335260	Aanbrengen PE-hulpstuk, doorspuitstuk	st	36,00V		
335270	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap 125	st	85,00V		
335290	Aanbrengen perkoenpaal tpv einde uitlegger	st	36,00V		
3353	<u>VWA</u>				
335310	Maken inlaat, diam. 125 mm - 250	st	45,00V		
335320	Aanbrengen PVC-buis.	m	27,00V		
335330	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 88 gr - 125	st	45,00V		
335340	Aanbrengen PVC-buis, diam. 125 mm	m	775,00V		
335350	Aanbrengen PE-hulpstuk, controleput	st	45,00V		
335360	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap	st	45,00V		
335370	Aanbrengen perkoenpaal tpv einde uitlegger	st	45,00V		
3354	<u>Drainage</u>				
335410	Maken inlaat, diam. 125 mm - 300	st	14,00V		
335420	Aanbrengen PVC-buis.	m	5,60V		
335430	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 88 gr - 125	st	14,00V		
335440	Aanbrengen PVC-buis, diam. 125 mm	m	245,00V		
335450	Aanbrengen PE-hulpstuk, doorspuitstuk	st	14,00V		
335460	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45 ge	st	2,00V		
335470	Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap 125	st	14,00V		
336	Rioolgemaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
336010	Detaileren van rioolgemaal	EUR	N		
336020	Aanbrengen rioolgemaal	st	1,00V		
336030	Aanvraag stroomaansluiting Liander	EUR	N		
337	Persleiding				
3371	<u>Open ontgraving</u>				
337110	Aanbrengen persleiding, incl grondwerk	m	15,00V		
337120	Aanbrengen signaleringslint	m	15,00V		
337130	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00V		
3372	<u>Gestuurde boring</u>				
337210	Opstellen boorplan	EUR	N		
337220	Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	45,00V		
337230	Aanbrengen electrolasmof.	st	3,00V		
3373	<u>Beproeven</u>				
337310	Beproeven rioolpersleiding.	EUR	N		
338	Reiniging en inspectie				
338010	Tijdelijk afsluiten riool	EUR	N		
338020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.475,00V		
338030	Rioolslib vervoeren.	ton	2,00V		
338040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.475,00V		
34	Mantelbuizen				
340010	Aanbrengen kabelbuis in sleuf, nuts	st	42,00V		
340020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf, ov	st	2,00V		
340030	Opstellen boorplan	EUR	N		
340040	Maken horizontaal gestuurde boring: PE.	m	50,00V		
4	Bouw- en oeverwerken				
41	Houten damwand				
410010	Aanbrengen damplanken.	m	50,00V		
410020	Aanbrengen gordingen, dubbel	m	50,00V		
5	Verhardingen				
51	Fundering en voorbereidende werkzaamheden				
510010	Afwerken zandbed.	m2	12.310,00V		
510020	Ontgraven menggranulaat uit depot	m3	1.325,00V		
510030	Vervoeren menggranulaat	m3	1.325,00V		
510040	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 0,30	m2	7.700,00V		
510050	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 0,40	m2	2.860,00V		
510060	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	3.950,00V		
510090	Aanbrengen straatlaag, zand	m2	6.480,00V		
52	Kantopsluiting				
520010	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 120 x 250	m	2.000,00V		
520020	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100 x 200 mm	m	115,00V		
520030	Leveren rechte opsluitband van beton, 100x200	st	5,00V		
520040	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	41,00V		
520050	Pasmaken van betonbanden.	st	55,00V		
53	Elementenverharding				
531	Betonstraatstenen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531010	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, blok	m2	6.200,00V		
531020	Vervoeren bestratingsmateriaal, kf	m2	1.045,00V		
531030	Leveren betonstraatstenen, kf	st	232.000,00V		
532	Betontegels				
532010	Aanbrengen betontegels, rood, dik 80	m2	165,00V		
532020	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80, rd	st	190,00V		
532030	Leveren betontegels, 150 x 300 x 80, rd	st	20,00V		
532040	Aanbrengen markering	st	21,00V		
532050	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80, rd	st	8,00V		
532060	Aanbrengen verkeersveiligheidstegels	st	35,00V		
54	Betonplaten				
540010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	88,00V		
7	Inrichting en bebakening				
72	Bebording en bebakening				
720010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	4,00V		
720020	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	6,00V		
720030	Aanbrengen verkeersborden, hergebr	st	8,00V		
720040	Aanbrengen verkeersborden, tekst	st	6,00V		
73	Markeringen				
730010	Aanbrengen overige markering -wegenverf-, blok	m2	4,75V		
730020	Aanbrengen overige markering -wegenverf-, driehoek	m2	1,20V		
8	Werken van algemene aard				
82	Inzetten werknemers/personeel				
821	Inzetten werknemers				
821010	Inzetten werknemer, vakman	uur	80,00V		
821020	Inzetten werknemer, koppel straatmakers	uur	80,00V		
821030	Inzetten werknemer, landmeter	uur	24,00V		
822	Inzetten materieel				
822010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	60,00V		
822020	Inzetten wiellader.	uur	60,00V		
822030	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
822040	Inzetten tractor met dumper	uur	40,00V		
88	Diverse werken van algemene aard				
880010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
880020	Veiligheid en Gezondheid (V&G)	EUR		N	
880030	Coördinatie in elkander grijpende werken	EUR		N	
880040	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	EUR		N	
880050	Melding Besluit bodemkwaliteit	EUR		N	
880060	Afstemming werkzaamheden met begraafplaats	EUR		N	
880850	Kosten CAR-verzekering	keer	1,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf/werkzaamheden iov directie	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost aanschaf/werkzaamheden pompput	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost aanschaf/werkzaamheden bron	EUR	1.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				