

Behoort bij: Sweco51010672-02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Onderdeel B: Woonrijp maken				
1	Vorbereidende- en opruimwerkzaamheden				
11	Uitzetwerk en schonen terrein				
110010	Uitzetten van werk	EUR		N	
110020	Schonen terrein.	EUR		N	
110030	Ontgraven baggerspecie.	m	100,00	V	
12	Verkeersmaatregelen				
120010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
120020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, Molenweidjtje	EUR		N	
120030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, Molenweidjtje	EUR		N	
120040	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, Kerkedijk	EUR		N	
120050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, Oudtburghweg	EUR		N	
120060	Toepassen vooraankondigingsborden	st	2,00	V	
120070	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
120080	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, Kerkedijk, afsl	EUR		N	
13	Bemalingen				
130010	Toepassen bronbemaling	m	15,00	V	
130020	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	V	
130030	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
130040	Toepassen open bemaling	EUR		N	
14	Tijdelijke maatregelen				
140010	Toepassen tijdelijk depot	EUR		N	
140020	Toepassen loopschotten	week	20,00	V	
140030	Toepassen kunststof rijplaten	week	20,00	V	
140040	Toepassen maatregelen t.b.v. bereikbaarheid	EUR		N	
15	Opruimingswerk				
153	Leidingwerk				
1531	<u>Duiker</u>				
153110	Verwijderen duiker	m	18,00	V	
153120	Verwijderen betonnen duiker - elementen -	m	10,00	V	
1533	<u>Riolering</u>				
153310	Verwijderen kolk.	st	36,00	V	
153320	Verwijderen putrand met deksel.	st	12,00	V	
153330	Verwijderen put.	st	1,00	V	
155	Verhardingen				
1551	<u>Elementverharding</u>				
155110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	6.275,00	V	
155120	Opbreken betonbanden.	m	2.050,00	V	
155130	Opbreken verkeersveiligheidstegels	st	3,00	V	
155140	Opbreken straatbaksteen, wf	m2	55,00	V	
1552	<u>Betonverharding</u>				
155210	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	352,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1553	Bitumineuze verhardingen				
155310	Zagen van bitumineuze verharding.	m	10,00V		
155320	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	110,00V		
155330	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, Kerked	m3	1,20V		
155340	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, Oudtburg	m3	0,15V		
155350	Afvoeren asfaltverharding (teerhoudend)	ton	31,00V		
1554	Funderingen				
155410	Grond ontgraven uit straatlaag	m3	250,00V		
155420	Verwijderen teervrije funderingslaag, breed	m2	1.410,00V		
155430	Verwijderen teervrije funderingslaag, smal	m2	555,00V		
155440	Afschrapen funderingslaag, 50 mm	m2	500,00V		
155450	Afschrapen funderingslaag, 100 mm	m2	2.850,00V		
155460	Vervoeren funderingsmateriaal, depot	m3	345,00V		
155470	Vervoeren funderingsmateriaal, afvoeren	ton	1.000,00V		
155480	Verwijderen teervrije funderingslaag, terz	m2	500,00V		
155490	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	110,00V		
155500	Afvoeren funderingsmateriaal,	ton	51,00V		
157	Terreininrichting				
157310	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
157320	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	4,00V		
157330	Verwijderen afrastering.	m	55,00V		
16	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen				
160010	Graven proefsleuf.	m	20,00V		
2	Grondwerk				
21	Grond ontgraven				
210010	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,50	m3	500,00V		
210020	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,90	m3	740,00V		
210030	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,50	m3	780,00V		
210040	Grond ontgraven uit sleuf	m3	75,00V		
210050	Grond ontgraven uit watergang	m3	2.740,00V		
210060	Grond ontgraven uit tijdelijke dam	m3	100,00V		
210070	Grond ontgraven uit afdeklaag	m3	180,00V		
210080	Grond ontgraven uit plantvakken	m3	2.125,00V		
210090	Grond ontgraven uit plantvakken, zand	m3	185,00V		
210100	Grond ontgraven uit boomvakken, zand	m3	55,00V		
210110	Grond ontgraven uit boomvakken	m3	1.510,00V		
210120	Grond ontgraven uit cunet, dik 0,25	m3	245,00V		
210130	Grond ontgraven uit depot	m3	5.645,00V		
210140	Grond ontgraven uit depot, teelaarde	m3	5.035,00V		
210150	Grond ontgraven uit depot, zand	m3	1.065,00V		
22	Grond vervoeren				
220010	Grond vervoeren, teelaarde, plaats verw	m3	5.035,00V		
220020	Grond vervoeren, depot	m3	5.645,00V		
220040	Grond vervoeren, plaats verwerking	m3	2.470,00V		
220050	Grond vervoeren, afvoer	m3	5.645,00V		
220060	Grond vervoeren, depot	m3	1.065,00V		
220070	Grond vervoeren, plaats verw	m3	800,00V		
220080	Grond vervoeren, afvoer	m3	320,00V		
220090	Onderzoek milieuhygenische kwaliteit grond	EUR	N		
23	Grond verwerken				
230010	Grond verwerken in cunet, dik 0,50	m3	915,00V		
230020	Grond verwerken in cunet, dik 0,20	m3	125,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230030	Grond verwerken in cunet, aanvullen	m3	200,00V		
230040	Grond verwerken in sleuf	m3	75,00V		
230050	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	1.315,00V		
230060	Leveren zand	m3	515,00V		
230070	Grond verwerken in watergangen	m3	680,00V		
230080	Grond verwerken in terrein, 0,90	m3	445,00V		
230090	Grond verwerken in terrein, 0,50	m3	245,00V		
230100	Grond verwerken in terrein	m3	1.100,00V		
230110	Grond verwerken in plantvakken	m3	3.525,00V		
230120	Grond verwerken in boomvakken	m3	1.510,00V		
230130	Grond verwerken in depot	m3	5.645,00V		
230140	Grond verwerken in depot, zand	m3	1.065,00V		
230160	Boomgranulaat verwerken in boomvakken	m3	68,00V		
3	Leidingwerk				
33	Rioleringen				
331	RWA/DT				
331010	Aanbrengen PP-buis, 300 mm	m	15,00V		
331020	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
334	Kolken en putranden				
334010	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer 450x300	st	56,00V		
334020	Leveren straatkolk	st	23,00V		
334040	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer, 450x300	st	40,00V		
334050	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	288,00V		
334060	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	32,00V		
334070	Aanbrengen putrand met deksel, in asfalt boren	st	12,00V		
335	Huis- en kolkaansluitingen				
3351	<u>RWA</u>				
335130	Maken inlaat, diam. 125 mm - 300	st	1,00V		
335180	Aanbrengen PVC-buis.	m	0,40V		
335210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk - 125	st	1,00V		
335220	Aanbrengen PVC-buis, diam. 125 mm	m	100,00V		
335230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 45 gr	st	2,00V		
337	Reiniging en inspectie				
337010	Tijdelijk afsluiten riool	EUR	N		
337020	Leegpompen riool	EUR	N		
337030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	2.900,00V		
337040	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00V		
337050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	2.900,00V		
337060	Reinigen kolken.	st	89,00V		
34	Mantelbuizen				
340010	Aanbrengen mantelbuis	m	36,00V		
4	Oever- en bouwwerken				
41	Beschoeiing				
410010	Aanbrengen beschoeiing	m	6,00V		
5	Verhardingen				
51	Fundering en voorbereidende werkzaamheden				
510010	Afwerken zandbed.	m2	3.700,00V		
510020	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 0,30, br	m2	745,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510030	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 0,30, sm	m2	20,00V		
510040	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	527,00V		
510050	Vervoeren funderingsmateriaal	m3	235,00V		
510060	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	527,00V		
510070	Aanbrengen ongebonden wegfundering, herstel	m2	500,00V		
510090	Aanbrengen straatlaag, zand	m2	13.360,00V		
510100	Leveren straatzand.	m3	420,00V		
510110	Aanbrengen EPS	m	110,00V		
52	Elementenverharding				
521	Kantopsluitingen				
5211	<u>Trottoirbanden</u>				
521110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	840,00V		
521120	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	745,00V		
521130	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	122,00V		
521140	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-, eindverloop	st	16,00V		
521150	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-, inritverloop	st	51,00V		
521160	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-, hb, 130/150 x 250	st	32,00V		
521170	Pasmaken van betonbanden.	st	90,00V		
5212	<u>Opsluitbanden</u>				
521210	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 150 x 250	m	15,00V		
521220	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 120 x 250	m	90,00V		
521230	Leveren rechte opsluitband van beton, 120 x 250	st	65,00V		
521240	Leveren bochtband - opsluitband van beton, 120 x 250	st	40,00V		
521250	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 120 x 250, hergeb	m	22,00V		
521260	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 100 x 200	m	1.425,00V		
521270	Leveren rechte opsluitband van beton, 100 x 200	st	1.340,00V		
521280	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	80,00V		
521290	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-, hs 100x200	st	62,00V		
521300	Pasmaken van betonbanden.	st	100,00V		
5214	<u>Inritblokken</u>				
521410	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	36,00V		
5215	<u>Rabatbanden</u>				
521510	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 380/400 x 250	m	800,00V		
521520	Leveren rechte trottoirband van beton, 380/400 x 250	st	770,00V		
521530	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-, hs, 380/400 x 250	st	40,00V		
521540	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00V		
522	Straatbakstenen				
522010	Aanbrengen straatbakstenen, df, rb, keper	m2	3.345,00V		
522020	Aanbrengen molgoot, rb, kant	m	555,00V		
522030	Aanbrengen straatbakstenen, df, nt, elleb	m2	8.680,00V		
522040	Aanbrengen omranding parkeervakken	m	2.610,00V		
522050	Aanbrengen straatbakstenen, df, db, half	m2	1.080,00V		
522060	Aanbrengen straatbakstenen, df, db, half, smal	m2	6,00V		
522070	Aanbrengen straatbakstenen, df, db, half	m2	300,00V		
522080	Aanbrengen straatbakstenen, wf, hergeb, keper	m2	80,00V		
523	Betontegels				
523010	Aanbrengen betontegels, rood, dik 80	m2	140,00V		
523020	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80	st	1.540,00V		
523030	Leveren betontegels, 150 x 300 x 80	st	50,00V		
523040	Aanbrengen markering	st	4,00V		
523050	Aanbrengen verkeerstegels	st	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
523060	Leveren betontegels, 500 x 500	st	12,00V		
523070	Aanbrengen grasbetontegels, breed	m2	285,00V		
523080	Aanbrengen grasbetontegels, smal	m2	16,30V		
523090	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	15,00V		
523100	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	60,00V		
523110	Aanbrengen markering containeropstalplaatsen	st	2,00V		
523120	Aanbrengen betontegels, grijs, dik 50	m2	11,30V		
524	Drempels				
524010	Aanbrengen betonnen plateaudrempels, midden	st	4,00V		
524020	Aanbrengen betonnen plateaudrempels, breed	st	10,00V		
525	Herstraten				
525010	Herstraten straatbakstenen, df, trottoir	m2	20,00V		
525020	Herstraten straatbakstenen, df, pvak	m2	20,00V		
525030	Herstraten straatbakstenen, df, rijbaan	m2	50,00V		
525040	Herstraten straatbakstenen, wf, pad	m2	15,00V		
525050	Herstraten betontegels.	m2	20,00V		
53	Bitumineuze verharding				
530010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	25,00V		
530020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	185,00V		
530030	Aanbrengen kleeftlaag, gefreesd	m2	10,00V		
530040	Aanbrengen kleeftlaag, voorg	m2	1.000,00V		
530050	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	17,00V		
530060	Aanbrengen kleeftlaag, gefreesd	m2	15,00V		
530070	Aanbrengen kleeftlaag, voorg	m2	220,00V		
530080	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	14,00V		
530090	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, rood	ton	67,00V		
54	Halfverharding				
540010	Aanbrengen ongebonden fundering, halfverh	m2	600,00V		
540020	Vervoeren funderingsmateriaal	m3	120,00V		
540040	Aanbrengen halfverharding	m2	600,00V		
6	Groenvoorzieningen				
61	Vorbereidende werkzaamheden				
610010	Maken plantgat.	st	99,00V		
610020	Labellen en selecteren bomen	EUR	N		
62	Bomen				
620010	Lossen en zo nodig inkuilen bomen.	st	99,00V		
620020	Leveren bomen, zilverlinde	st	1,00V		
620030	Leveren bomen, zomereik	st	1,00V		
620040	Leveren bomen, ruwe berk	st	1,00V		
620050	Leveren bomen, zoete kers	st	6,00V		
620060	Leveren bomen, rode beuk	st	2,00V		
620070	Leveren bomen, zwarte tupelo	st	4,00V		
620080	Leveren bomen, witte Himalayaberk	st	13,00V		
620090	Leveren bomen, Spaanse eik	st	24,00V		
620100	Leveren bomen, gewimperde linde	st	16,00V		
620110	Leveren bomen, zweedse lijsterbes	st	7,00V		
620120	Leveren bomen, rode esdoorn	st	4,00V		
620130	Leveren bomen, krentenboompje	st	8,00V		
620140	Leveren bomen, sierpeer	st	8,00V		
620150	Leveren bomen, perzische plataan	st	4,00V		
620160	Planten bomen (RAW-bestek).	st	99,00V		
620170	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	99,00V		
620180	Aanbrengen gietrand.	st	99,00V		
620190	Inboeten bomen.	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
63	Heesters				
631	Solitaire heesters				
631010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	62,00V		
631020	Leveren plantmateriaal, hulst	st	16,00V		
631030	Leveren plantmateriaal, Amerikaans krentenboompje	st	26,00V		
631040	Leveren plantmateriaal, gele kornoelje	st	20,00V		
631050	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek).	st	62,00V		
631060	Inboeten beplanting (nazorg).	st	6,00V		
632	Heesters / bosplantsoen				
632010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	1.225,00V		
632020	Leveren plantmateriaal, Amerikaans krentenboompje	st	105,00V		
632030	Leveren plantmateriaal, gewone hulst	st	105,00V		
632040	Leveren plantmateriaal, eenstijlige meidoorn	st	105,00V		
632050	Leveren plantmateriaal, hazelaar	st	105,00V		
632060	Leveren plantmateriaal, sporkehout	st	105,00V		
632070	Leveren plantmateriaal, wilde kardinaalsmuts	st	233,00V		
632080	Leveren plantmateriaal, aalbes	st	233,00V		
632090	Leveren plantmateriaal, sleedoorn	st	233,00V		
632100	Planten van bosplantsoen (RAW-bestek).	st	1.225,00V		
632110	Inboeten beplanting (nazorg).	st	122,00V		
633	Heesters / vakbeplanting				
633010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	11.000,00V		
633020	Leveren plantmateriaal, struikhedera	st	6.920,00V		
633030	Leveren plantmateriaal, kruipwilg	st	525,00V		
633040	Leveren plantmateriaal, struikganzerik	st	870,00V		
633050	Leveren plantmateriaal, spierstruik	st	825,00V		
633060	Leveren plantmateriaal, Laurierskers	st	1.860,00V		
633070	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek).	st	11.000,00V		
633080	Inboeten beplanting (nazorg).	st	1.100,00V		
64	Vaste planten				
640010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	15.126,00V		
640020	Leveren plantmateriaal, bruidsbloem	st	2.375,00V		
640030	Leveren plantmateriaal, mahonia	st	1.755,00V		
640040	Leveren plantmateriaal, vlinderstruik	st	1.220,00V		
640050	Leveren plantmateriaal, spierstruik	st	1.770,00V		
640060	Leveren plantmateriaal, zeeuw knoopje	st	880,00V		
640070	Leveren plantmateriaal, daglelie	st	630,00V		
640080	Leveren plantmateriaal, kattenkruid	st	630,00V		
640090	Leveren plantmateriaal, grote kattenstaart	st	245,00V		
640100	Leveren plantmateriaal, herfstanemone	st	450,00V		
640110	Leveren plantmateriaal, ooijevaarstek	st	1.020,00V		
640120	Leveren plantmateriaal, vetkruid	st	1.120,00V		
640130	Leveren plantmateriaal, herfstaster	st	504,00V		
640140	Leveren plantmateriaal, zonnehoe	st	1.040,00V		
640150	Leveren plantmateriaal, duizendknoop	st	270,00V		
640160	Leveren plantmateriaal, salie	st	720,00V		
640170	Leveren plantmateriaal, prachtkars	st	245,00V		
640180	Leveren plantmateriaal, rode zonnehoe	st	252,00V		
640190	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek), 2 st	st	1.220,00V		
640200	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek), 3 st	st	1.770,00V		
640210	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek), 5 st	st	4.130,00V		
640220	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek), 6 st	st	2.370,00V		
640230	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek), 7 st	st	1.372,00V		
640240	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek), 8 st	st	3.040,00V		
640250	Planten van sierplantsoen (RAW-bestek), 9 st	st	1.224,00V		
640260	Inboeten beplanting (nazorg).	st	1.512,00V		
65	Gras en kruidenmengsel				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
650010	Zaaien, gras, vlak	are	78,00V		
650020	Zaaien, gras, talud	are	5,00V		
650030	Zaaien, kruiden, vlak	are	19,30V		
650040	Zaaien, kruiden, talud	are	30,00V		
66	Nazorg				
660010	Beheersen onkruid-boomspiegel, gras	week	52,00V		
660020	Beheersen onkruid-boomspiegel, beplanting	week	52,00V		
660030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
660040	Maaien grasveld, vlak, eerste 2	are	156,00V		
660050	Maaien grasveld, vlak	are	156,00V		
660060	Maaien grasveld, talud, eerste 2	are	10,00V		
660070	Maaien grasveld, talud	are	10,00V		
660080	Maaien kruidachtigen, vlak	are	19,30V		
660090	Maaien kruidachtigen, talud	are	30,00V		
660100	Water geven bomen.	st	990,00V		
660110	Watergeven solitaire heesters	st	496,00V		
660120	Beregenen terreinen.	are	1.030,00V		
7	Inrichting en bebakening				
71	Openbare verlichting				
711	Mantelbuizen				
711020	Maken zinker	m	20,00V		
712	Kabels				
712010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	1.440,00V		
712020	Aanbrengen energiegrondkabel.	m	1.000,00V		
712030	Aanbrengen energie-aansluitkabel.	m	645,00V		
713	Moffen				
713010	Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel, aansl	st	59,00V		
713020	Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel, energie	st	1,00V		
713030	Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, ls.	st	4,00V		
714	Aardingsvoorziening				
714010	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	5,00V		
715	Lichtmasten				
715010	Aanbrengen verlichtingsobject, boogmast, type 1	st	59,00V		
715020	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	1,00V		
716	Overige				
716010	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00V		
716020	Coördinatiewerkzaamheden Liander	EUR	N		
716030	Testen laagspannings- en aansluitkabels.	EUR	N		
716040	Testen OV-installatie.	EUR	N		
72	Bebording en bebakening				
720010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal, 360, nw	st	12,00V		
720020	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal, 390, nw	st	4,00V		
720030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal, hergeb	st	2,00V		
720040	Aanbrengen verkeersborden, straatnaamborden	st	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
720050	Aanbrengen uitneembare paal	st	2,00V		
73	Markering				
730010	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	230,00V		
730020	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch mat- haai	m2	0,15V		
730030	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch mat- plat	m2	6,00V		
74	Overige				
740010	Aanbrengen fietsbeugels	st	15,00V		
740020	Aanbrengen afrastering	m	47,00V		
8	Werken van algemene aard				
82	Inzetten werknemers/personeel				
821	Inzetten werknemers				
821010	Inzetten werknemer, vakman	uur	60,00V		
821020	Inzetten werknemer, koppel straatmakers	uur	60,00V		
821030	Inzetten werknemer, landmeter	uur	16,00V		
822	Inzetten materieel				
822010	Inzetten hydraulische graafmachine, rups	uur	40,00V		
822020	Inzetten hydraulische graafmachine, wiel	uur	40,00V		
822030	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
822040	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
88	Diverse werken van algemene aard				
880010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
880020	Veiligheid en Gezondheid (V&G)	EUR		N	
880030	Coördinatie in elander grijpende werken	EUR		N	
880040	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	EUR		N	
880050	Melding Besluit bodemkwaliteit	EUR		N	
880060	Afstemming werkzaamheden met begraafplaats	EUR		N	
880070	Mobiliseren van materieel.	keer	2,00V		
880850	Kosten CAR-verzekering	keer	1,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf/werkzaamheden iov directie	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				