

Grondbalans

Project: Parck De Beeck - BRM

Besteknr: Sweco51010672-02

Status: Definitief

P.N.: 51010672

datum: 12-02-2024

bestekspost	omschrijving	ontgraven	vervoeren	verwerken	leveren
Teelaarde					
210010	Teelaarde ontgraven uit terrein	7.535,00			
	Totaal ontgraven teelaarde	7.535,00			
220010	Teelaarde vervoeren naar depot		7.535,00		
	Totaal vervoeren teelaarde		7.535,00		
230170	Teelaarde verwerken in depot			7.535,00	
	Totaal verwerken teelaarde			7.535,00	
	Totaal leveren grond				0,00
Grond					
210020	Grond ontgraven uit cunet	1.170,00			
210030	Grond ontgraven uit nutstrace	620,00			
210040	Grond ontgraven uit cunet	3.250,00			
210050	Grond ontgraven uit riolsleuf combi	1.680,00			
210060	Grond ontgraven uit riolsleuf enkel	740,00			
210070	Grond ontgraven uit riolsleuf enkel	480,00			
210080	Grond ontgraven uit riolsleuf ontvangst	10,00			
210090	Grond ontgraven uit put rioolgemaal	70,00			
210110	Grond ontgraven uit watergang	3.150,00			
210120	Grind ontgravn uit watergang	15,00			
210130	Grond ontgraven uit depot	5.000,00			
	Totaal ontgraven grond	16.185,00			
210080	Grond terzijde plaatsen		10,00		
220030	Grond vervoeren naar depot		5.000,00		
220040	Grond vervoeren naar depot zwembad		1.500,00		
220050	Grond vervoeren naar plaats verwerking		9.675,00		
	Totaal vervoeren grond		16.185,00		
230110	Grond verwerken in riolsleuf			10,00	
230120	Grond verwerken in watergang			60,00	
230130	Grond verwerken in terrein			5.205,00	
230140	Grond verwerken in terrein			3.500,00	
230150	Grond verwerken in terrein			730,00	
230160	Grond verwerken in afdeklaag			180,00	
230180	Grond verwerken in depot			5.000,00	
230190	Grond verwerken in depot zwembad			1.500,00	
	Totaal verwerken grond			16.185,00	
	Totaal leveren klei				0,00
Zand					
	Totaal ontgraven zand	0,00			
	Totaal vervoeren zand		0,00		
230010	Zand verwerken in riolsleuf combi			1.680,00	
230020	Zand verwerken in riolsleuf enkel			740,00	
230030	Zand verwerken in riolsleuf enkel			480,00	
230040	Zand verwerken in put rioolgemaal			60,00	
230050	Zand verwerken in cunet			5.380,00	
230070	Zand verwerken in nutstrace			905,00	
	Totaal verwerken zand			9.245,00	
230090	Leveren zand in zandbed				9.245,00
	Totaal leveren zand				9.245,00
	Totaal ontgraven	23.720,00			
	Totaal vervoeren (incl. terzijde zetten)		23.720,00		
	Totaal verwerken			32.965,00	
	Totaal leveren				9.245,00

Theoretische hoeveelheden. Grondwerk in vaste m3 in theoretisch profiel van aanvulling of ontgraving