

Onkruidbeheersing groenvakken wijk 2, 3 en 4

Post 121110 + 131110 + 141110: Onkruidbeheersing sierplantsoen

Post 122120 + 132120 + 142120: Onkruidbeheersing heesters

Post 122130 + 132130 + 142130: Onkruidbeheersing bodembedekkers

Post 121140 + 122140 + 131140 + 132140 + 141140 + 142140: Onkruidbeheersing vaste planten

Post 122150 + 132150 + 14250: Onkruidbeheersing hagen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.07

Groen-beplanting	onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
Bedekking onkruid 0% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 20% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 30% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 40% per 100m ²	bedekking onkruid > 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 20% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 30% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 40% per 100m ²	bedekking door resten > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
zodetvorming nee	zodetvorming nee	zodetvorming nee	zodetvorming ja	zodetvorming ja
Meetinstructie: Onkruid in groen				

Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

Post 122170 + 131170 + 132170 + 141170 + 142170: Onkruidbeheersing boomspiegel; in verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.18

Groen-boom	boomspiegel-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 20% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 30% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 40% per boomspiegel	bedekking onkruid > 40% per boomspiegel
bedekking door resten 0% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 20% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 30% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 40% per boomspiegel	bedekking door resten > 40% per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuk per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per boomspiegel
Meetinstructie: Onkruid in groen				

40 Onderhoud graskanten en bijmaaaien obstakels

Post 402110 + 402120 + 402130: Beheersen overgroei randen verharding-gras.

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.18.05 - 51.28.10				
Groen-gras en kruidachtigen		overgroei randen verharding		
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding is goed zichtbaar.	De rand van de verharding is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiend gras 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras > 25 cm per 100m ¹
lengte overgroeiend gras 0 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 20 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 30 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 40 cm	lengte overgroeiend gras > 40 cm
Meetinstructie: Overgroeiend gras				

##