

Bijlage 7 Samenvatting klanteisen

De klanteisen voor deze opgave zijn gedeeltelijk geïnterpreteerd. Deze zijn in deze paragraaf op hoofdlijnen weergegeven. De eisen worden in Fase 1 nader uitgewerkt.

Omgevingsmanagement

- Voor vrijwel alle stakeholders geldt dat zij tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden minimale overlast willen ervaren en tijdige, volledige en juiste informatie over de werkzaamheden willen ontvangen.

Veiligheid

- De wegen en hun directe omgeving dienen tijdens de uitvoeringsfase, behoudens de verkeersafzettingen, veilig gebruikt te kunnen worden door weggebruikers;
- Na het uitvoeren van de werkzaamheden blijven er veilige objecten achter. Dat wil zeggen dat deze veilig te gebruiken en te onderhouden zijn.
- Alle vanuit de asbestinventarisatie verdachte en bewezen asbesthoudende materialen dienen verwijderd en/of vervangen te zijn door niet asbesthoudende materialen.

Techniek

- De wegen zijn onderdeel van de calamiteitenroute. Hiermee dient in het ontwerp en de Uitvoering rekening gehouden te worden (geen korte drempels).
- De weginrichting van De Pionier / De Wiekslag dient na Uitvoering van het Werk te voldoen aan de richtlijnen uit het IVOR en de ASVV (CROW).
- De Verlengde Sportlaan dient na Uitvoering van het Werk ingericht te zijn als fietsstraat en te voldoen aan de richtlijnen uit het IVOR en de ASVV (CROW).
- De Brug in De Pionier / De Wiekslag dient na Uitvoering van het Werk vanuit verkeersoogpunt een gewenste effectieve breedte te hebben van minimaal 13,64 meter (fietspaden van 2,00 meter) en optimaal 14,14 meter (fietspaden van 2,50 meter). De doorrijdhoogte onder de brug is minimaal 2,50 meter.
- De ontwerplevensduur bedraagt:
 - o Voor een geluidsreducerende deklaag minimaal 10 jaar.
 - o Voor overige deklagen minimaal 15 jaar.
 - o Voor overige asfaltlagen minimaal 25 jaar.
 - o Voor de fundering minimaal 45 jaar.
 - o Voor verkeersbrug De Pionier / De Wiekslag minimaal 50 jaar.

Duurzaamheid en circulariteit

- Milieuimpact over levenscyclus dient minimaal te zijn;
- Materialen dienen waar mogelijk (in het project) hergebruikt te worden.