

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
211010	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	300,00	F	
			Oppervlakte kleiner dan 250 m2				
			Teervrij asfalt:				
		9.	Totale breedte variabel				
		.9.	Totale dikte opbreken 0 m t/m 0,10 m				
		.9.	Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag.				
		.1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	ton			60,00 I
211020			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
211020	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	450,00	F	
			Oppervlakte 250 m2 t/m 750 m2				
			Teervrij asfalt:				
		9.	Totale breedte variabel				
		.9.	Totale dikte opbreken 0 m t/m 0,10 m				
		.9.	Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag.				
		.1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	ton			90,00 I
211030			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
211030	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	800,00	F	
			Oppervlakte 750 m2 t/m 1.500 m2				
			Teervrij asfalt:				
		9.	Totale breedte variabel				
		.9.	Totale dikte opbreken 0 m t/m 0,10 m				
		.9.	Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag.				
		.1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	ton			160,00 I
211040			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
211040	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	2.200,00	F	
			Oppervlakte 1.500 m2 t/m 3.000 m2				
			Teervrij asfalt:				
		9.	Totale breedte variabel				
		.9.	Totale dikte opbreken 0 m t/m 0,10 m				
		.9.	Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag.				
		.1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	ton			440,00 I
212010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
212010	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	350,00	F	
			Oppervlakte kleiner dan 250 m2				
			Teervrij asfalt:				
		9.	Totale breedte variabel				
		.9.	Totale dikte van 0,11 m t/m 0,20 m				
		.9.	Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag.				
		.1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	ton			140,00 I
212020			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
212020	810301	 9.9.9.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte 250 m2 t/m 750 m2 Teervrij asfalt: Totale breedte variabel Totale dikte van 0,11 m t/m 0,20 m Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	m2	400,00	F	
212030			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
212030	810301	 9.9.9.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte 750 m2 t/m 1.500 m2 Teervrij asfalt: Totale breedte variabel Totale dikte van 0,11 m t/m 0,20 m Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	m2	750,00	F	
212040			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
212040	810301	 9.9.9.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte 1.500 m2 t/m 3.000 m2 Teervrij asfalt: Totale breedte variabel Totale dikte van 0,11 m t/m 0,20 m Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	m2	1.500,00	F	
213010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
213010	810301	 9.9.9.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 250 m2 Teervrij asfalt: Totale breedte variabel Totale dikte van 0,21 m t/m 0,30 m Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	m2	80,00	F	
213020			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
213020	810301	 9.9.9.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte 250 m2 t/m 750 m2 Teervrij asfalt: Totale breedte variabel Totale dikte van 0,21 m t/m 0,30 m Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	m2	250,00	F	
214010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214010	810301	 9.9.9.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 250 m2 Teervrij asfalt: Totale breedte variabel Totale dikte van 0,31 m t/m 0,40 m Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	m2 ton	75,00 F		67,50 I
215010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
215010	810301	 9.9.9.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 250 m2 Teervrij asfalt: Totale breedte variabel Totale dikte van 0,41 m t/m 0,50 m Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	m2 ton	80,00 F		92,00 I
216010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
216010	810301	 9.9.9.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 250 m2 Teervrij asfalt: Totale breedte variabel Totale dikte van 0,51 m t/m 0,60 m Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	m2 ton	75,00 F		105,00 I
217010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
217010	810301	 9.9.9.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 250 m2 Teervrij asfalt: Totale breedte variabel Totale dikte van 0,61 m t/m 0,70 m Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	m2 ton	100,00 F		165,00 I
218010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
218010	810301	 9.9.9.1.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Oppervlakte kleiner dan 250 m2 Teervrij asfalt: Totale breedte variabel Totale dikte van 0,71 m t/m 0,80 m Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 261010, 261030 en/of 271040	m2 ton	50,00 F		95,00 I
219010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
219010	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	10,00	F	
			Oppervlakte kleiner dan 250 m2				
			Teervrij asfalt:				
		9.	Totale breedte variabel				
		.9.	Totale dikte groter dan 0,81 m.				
		. .9. . . .	Op een gebonden / niet gebonden funderingslaag.				
		1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50				
			x 0,50 m				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.	ton			24,00 I
			261010, 261030 en/of 271040				
22			Omschrijving toegevoegd				
			Omschrijving toegevoegd				
22			ASFALT FREZEN				
			Onderstaande posten zijn inclusief het schoonmaken van				
			het verhardingsoppervlak na het frezen				
244010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
244010	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	10,00	F	
			Betreft: het bakfrezen van de asfaltverharding met een				
			oppervlak kleiner dan of gelijk aan 5 m2				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 70 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.	ton			1,75 I
			261020, 261040 en/of 271050				
244020			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
244020	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	4,00	F	
			Betreft: het bakfrezen van de asfaltverharding met een				
			oppervlak 5 t/m 25 m2.				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 70 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.	ton			0,70 I
			261020, 261040 en/of 271050				
244030			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
244030	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	40,00	F	
			Betreft: het bakfrezen van de asfaltverharding met een				
			oppervlak 25 t/m 50 m2.				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 70 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.	ton			7,00 I
			261020, 261040 en/of 271050				
244040			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
244040	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	75,00	F	
			Betreft: het bakfrezen van de asfaltverharding met een				
			oppervlak > 50 m2.				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 70 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.	ton			13,13 I
			261020, 261040 en/of 271050				
251010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251010	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	2,70	F	
			Betreft: het maken van een aansluiting tussen een				
			bestaande asfaltverharding en een nieuwe				
			asfaltverharding t.b.v. deklaag				
			Lengte en/of breedte 0 tot 10 m				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		.9. . . .	Afmetingen van de af te frezen laag:				
			Dikte 30 tot en met 50 mm en breedte 0,50 m				
		9	Direct na het frezen oppervlak schoonmaken van losliggend	ton			6,75 I
			vrijgekomen asfalt en vuil d.m.v. vegen en zuigen en				
			vervoeren volgens bestekspostnr(s). 261020, 261040 en/of				
			271050				
251020			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
251020	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	5,40	F	
			Betreft: Het maken van een aansluiting tussen een				
			bestaande asfaltverharding en een nieuwe				
			asfaltverharding t.b.v. deklaag				
			Lengte en/of breedte 10 tot 25 m				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		.9. . . .	Afmetingen van de af te frezen laag:				
			Dikte 30 tot en met 50 mm en breedte 0,50 m				
		9	Direct na het frezen oppervlak schoonmaken van losliggend	ton			13,50 I
			vrijgekomen asfalt en vuil d.m.v. vegen en zuigen en				
			vervoeren volgens bestekspostnr(s). 261020, 261040 en/of				
			271050				
251030			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
251030	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	5,40	F	
			Betreft: Het maken van een aansluiting tussen een				
			bestaande asfaltverharding en een nieuwe				
			asfaltverharding t.b.v. deklaag				
			Lengte en/of breedte 25 tot 50 m				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		.9. . . .	Afmetingen van de af te frezen laag:				
			Dikte 30 tot en met 50 mm en breedte 0,50 m				
		9	Direct na het frezen oppervlak schoonmaken van losliggend	ton			13,50 L
			vrijgekomen asfalt en vuil d.m.v. vegen en zuigen en				
			vervoeren volgens bestekspostnr(s). 261020, 261040 en/of				
			271050				
251040			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
251040	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	2,70	F	
			Betreft: Het maken van een aansluiting tussen een				
			bestaande asfaltverharding en een nieuwe				
			asfaltverharding t.b.v. deklaag				
			Lengte en/of breedte groter dan 50 m				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		.9. . . .	Afmetingen van de af te frezen laag:				
			Dikte 30 tot en met 50 mm en breedte 0,50 m				
		9	Direct na het frezen oppervlak schoonmaken van losliggend	ton			6,75 L
			vrijgekomen asfalt en vuil d.m.v. vegen en zuigen en				
			vervoeren volgens bestekspostnr(s). 261020, 261040 en/of				
			271050				
252010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4				5	6	
252010	810203	.	.	.	.	.	Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	5,40	F	
		.	.	.	.	.	Betreft: Het maken van een aansluiting tussen een				
		.	.	.	.	.	bestaande asfaltverharding en een nieuwe				
		.	.	.	.	.	asfaltverharding t.b.v. deklaag				
		.	.	.	.	.	Lengte en/of breedte 0 tot 10 m				
		.	.	.	.	.	Hoedanigheid van het asfalt:				
		.	.	.	.	.	Resultaten (voor)onderzoek:				
		.	9.	.	.	.	Afmetingen van de eerste te frezen laag:				
		.	.	.	.	.	Dikte variërend tussen 30 mm tot en met 50 mm en				
		.	.	.	.	.	breedte 1,0 m				
		.	.	.	.	.	Afmetingen van de tweede te frezen laag:				
		.	.	.	.	.	Dikte variërend tussen 40 mm tot en met 80 mm en				
		.	.	.	.	.	breedte 0,5 m				
		.	.	9	.	.	Direct na het frezen oppervlak schoonmaken van losliggend	ton			13,50
		.	.	.	.	.	vrijgekomen asfalt en vuil d.m.v. vegen en zuigen en				
		.	.	.	.	.	vervoeren volgens bestekspostnr(s). 261020, 261040 en/of				
		.	.	.	.	.	271050				
252020		.	.	.	.	.	Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
252020	810203	.	.	.	.	.	Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	21,60	F	
		.	.	.	.	.	Betreft: Het maken van een aansluiting tussen een				
		.	.	.	.	.	bestaande asfaltverharding en een nieuwe				
		.	.	.	.	.	asfaltverharding t.b.v. deklaag				
		.	.	.	.	.	Lengte en/of breedte 10 tot 25 m				
		.	.	.	.	.	Hoedanigheid van het asfalt:				
		.	.	.	.	.	Resultaten (voor)onderzoek:				
		.	9.	.	.	.	Afmetingen van de eerste te frezen laag:				
		.	.	.	.	.	Dikte variërend tussen 30 mm tot en met 50 mm en				
		.	.	.	.	.	breedte 1,0 m				
		.	.	.	.	.	Afmetingen van de tweede te frezen laag:				
		.	.	.	.	.	Dikte variërend tussen 40 mm tot en met 80 mm en				
		.	.	.	.	.	breedte 0,5 m				
		.	.	9	.	.	Direct na het frezen oppervlak schoonmaken van losliggend	ton			54,00
		.	.	.	.	.	vrijgekomen asfalt en vuil d.m.v. vegen en zuigen en				
		.	.	.	.	.	vervoeren volgens bestekspostnr(s). 261020, 261040 en/of				
		.	.	.	.	.	271050				
252030		.	.	.	.	.	Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
252030	810203	.	.	.	.	.	Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	21,60	F	
		.	.	.	.	.	Betreft: Het maken van een aansluiting tussen een				
		.	.	.	.	.	bestaande asfaltverharding en een nieuwe				
		.	.	.	.	.	asfaltverharding t.b.v. deklaag				
		.	.	.	.	.	Lengte en/of breedte 25 tot 50 m				
		.	.	.	.	.	Hoedanigheid van het asfalt:				
		.	.	.	.	.	Resultaten (voor)onderzoek:				
		.	9.	.	.	.	Afmetingen van de eerste te frezen laag:				
		.	.	.	.	.	Dikte variërend tussen 30 mm tot en met 50 mm en				
		.	.	.	.	.	breedte 1,0 m				
		.	.	.	.	.	Afmetingen van de tweede te frezen laag:				
		.	.	.	.	.	Dikte variërend tussen 40 mm tot en met 80 mm en				
		.	.	.	.	.	breedte 0,5 m				
		.	.	9	.	.	Direct na het frezen oppervlak schoonmaken van losliggend	ton			54,00
		.	.	.	.	.	vrijgekomen asfalt en vuil d.m.v. vegen en zuigen en				
		.	.	.	.	.	vervoeren volgens bestekspostnr(s). 261020, 261040 en/of				
		.	.	.	.	.	271050				
252040		.	.	.	.	.	Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
		.	.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252040	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	5,40	F	
			Betreft: Het maken van een aansluiting tussen een				
			bestaande asfaltverharding en een nieuwe				
			asfaltverharding t.b.v. deklaag				
			Lengte en/of breedte > 50 m				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		.9. . . .	Afmetingen van de eerste te frezen laag:				
			Dikte variërend tussen 30 mm tot en met 50 mm en				
			breedte 1,0 m				
			Afmetingen van de tweede te frezen laag:				
			Dikte variërend tussen 40 mm tot en met 80 mm en				
			breedte 0,5 m				
		9	Direct na het frezen oppervlak schoonmaken van losliggend	ton			13,50 I
			vrijgekomen asfalt en vuil d.m.v. vegen en zuigen en				
			vervoeren volgens bestekspostnr(s). 261020, 261040 en/of				
			271050				
253010			..Hoeveelheid ter inlichting aangepast..				
253010	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	4,05	F	
			Betreft: Het maken van een aansluiting tussen een				
			bestaande asfaltverharding en een nieuwe				
			asfaltverharding t.b.v. deklaag				
			Lengte en/of breedte 0 tot 10 m				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		.9. . . .	Afmetingen van de eerste te frezen laag:				
			Dikte variërend tussen 30 mm tot en met 50 mm en				
			breedte 1,5 m				
			Afmetingen van de tweede te frezen laag:				
			Dikte variërend tussen 40 mm tot en met 80 mm en				
			breedte 1,0 m				
			Afmetingen van de derde te frezen laag:				
			Dikte variërend tussen 40 mm tot en met 80 mm en				
			breedte 0,5 m				
		9	Direct na het frezen oppervlak schoonmaken van losliggend	ton			10,13 I
			vrijgekomen asfalt en vuil d.m.v. vegen en zuigen en				
			vervoeren volgens bestekspostnr(s). 261020, 261040 en/of				
			271050				
253020			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
253020	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	8,10	F	
			Betreft: Het maken van een aansluiting tussen een				
			bestaande asfaltverharding en een nieuwe				
			asfaltverharding t.b.v. deklaag				
			Lengte en/of breedte 10 tot 25 m				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		.9. . . .	Afmetingen van de eerste te frezen laag:				
			Dikte variërend tussen 30 mm tot en met 50 mm en				
			breedte 1,5 m				
			Afmetingen van de tweede te frezen laag:				
			Dikte variërend tussen 40 mm tot en met 80 mm en				
			breedte 1,0 m				
			Afmetingen van de derde te frezen laag:				
			Dikte variërend tussen 40 mm tot en met 80 mm en				
			breedte 0,5 m				
		9	Direct na het frezen oppervlak schoonmaken van losliggend	ton			20,25 I
			vrijgekomen asfalt en vuil d.m.v. vegen en zuigen en				
			vervoeren volgens bestekspostnr(s). 261020, 261040 en/of				
			271050				
253030			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
253030	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	8,10	F
			Betreft: Het maken van een aansluiting tussen een			
			bestaande asfaltverharding en een nieuwe			
			asfaltverharding t.b.v. deklaag			
			Lengte en/of breedte 25 tot 50 m			
			Hoedanigheid van het asfalt:			
			Resultaten (voor)onderzoek:			
		.9.	Afmetingen van de eerste te frezen laag:			
			Dikte variërend tussen 30 mm tot en met 50 mm en			
			breedte 1,5 m			
			Afmetingen van de tweede te frezen laag:			
			Dikte variërend tussen 40 mm tot en met 80 mm en			
			breedte 1,0 m			
			Afmetingen van de derde te frezen laag:			
			Dikte variërend tussen 40 mm tot en met 80 mm en			
			breedte 0,5 m			
		9	Direct na het frezen oppervlak schoonmaken van losliggend	ton		20,25 I
			vrijgekomen asfalt en vuil d.m.v. vegen en zuigen en			
			vervoeren volgens bestekspostnr(s). 261020, 261040 en/of			
			271050			
253040			Hoeveelheid ter inlichting aangepast			
253040	810203		Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	4,05	F
			Betreft: Het maken van een aansluiting tussen een			
			bestaande asfaltverharding en een nieuwe			
			asfaltverharding t.b.v. deklaag			
			Lengte en/of breedte > 50 m			
			Hoedanigheid van het asfalt:			
			Resultaten (voor)onderzoek:			
		.9.	Afmetingen van de eerste te frezen laag:			
			Dikte variërend tussen 30 mm tot en met 50 mm en			
			breedte 1,5 m			
			Afmetingen van de tweede te frezen laag:			
			Dikte variërend tussen 40 mm tot en met 80 mm en			
			breedte 1,0 m			
			Afmetingen van de derde te frezen laag:			
			Dikte variërend tussen 40 mm tot en met 80 mm en			
			breedte 0,5 m			
		9	Direct na het frezen oppervlak schoonmaken van losliggend	ton		10,13 I
			vrijgekomen asfalt en vuil d.m.v. vegen en zuigen en			
			vervoeren volgens bestekspostnr(s). 261020, 261040 en/of			
			271050			
271010			Omschrijving aangepast			
271010	320199		Toeslag verw. markeringen op teerhoudend asfalt.	m2	32,00	F
			Betreft: een toeslag op de verrekenprijzen voor het			
			verwijderen van markeringen op teerhoudend asfalt.			
			De toeslag is van toepassing op de werkvakken waarbij de			
			deklagen volgens onderzoek teerhoudend asfalt bevatten			
			Toeslag per m2 te verwijderen markering op teerhoudend			
			asfalt			
271020			Omschrijving aangepast			
271020	810599		Toeslag zagen teerhoudend asfalt.	m	100,00	F
			Betreft: een toeslag op de verrekenprijzen voor het zagen			
			van teerhoudend asfalt.			
			De toeslag is van toepassing op de werkvakken die volgens			
			analyse resultaten teerhoudend asfalt bevatten			
			Toeslag per m te zagen teerhoudend asfalt			
271040			Omschrijving aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
271040	810399		Toeslag t.b.v. het opbreken van teerhoudend asfalt	ton	20,00	F	
			Betreft: een toeslag op de op de verrekenprijzen voor het				
			verwijderen van teerhoudend asfalt middels opbreken.				
			De toeslag is van toepassing op de werkvakken die volgens				
			analyse resultaten teerhoudend asfalt bevatten				
			Toeslag per ton op te breken teerhoudend asfalt				
			Te rekenen met 2,5 ton/m3				
271050			Omschrijving aangepast				
271050	810299		Toeslag t.b.v. het frezen van teerhoudend asfalt.	ton	20,00	F	
			Betreft: een toeslag op de verrekenprijzen voor het				
			verwijderen van teerhoudende asfalt(lagen) middels frezen.				
			De toeslag is van toepassing op de werkvakken waarbij de				
			lagen volgens onderzoek teerhoudend asfalt bevatten				
			Toeslag per ton te frezen teerhoudend asfalt				
			Te rekenen met 2,5 ton/m3				
30			Omschrijving aangepast				
			Omschrijving aangepast				
30			LEVERANTIES ASFALTMENGSELS				
			De hoeveelheden opgenomen in het raamcontract zijn				
			gebaseerd op traditionele mengsels met een vastgesteld				
			percentage van 5% bitumen,				
			voor SMA geldt een aanzienlijk hoger vastgesteld				
			percentage van 6% bitumen.				
			De hoeveelheid mineraal asfaltmengsel betreft dus 100% -				
			percentage bitumen = mineraal asfaltmengsel van 94 of 95				
			%.				
301060			Deze post is vervallen				
301100			Geluidsreductie toegevoegd				
301100	100413		Leveren mineraal asfaltmengsel.	ton	415,00	F	
			Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,				
			bouwstofgroep 22 van toepassing				
			Betreft het leveren van mineraal asfaltmengsel				
			t.b.v. DGD-B (dunne geluidsreducerende deklaag, -4 dB)				
		9.	Mineraal asfaltmengsel inclusief voor de bereiding				
			benodigde brandstof inclusief bitumen				
		.1.	Ten behoeve van bestekspostnr(s). 346				
301110			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
301110	100413		Leveren mineraal asfaltmengsel.	ton	5,00	F	
			Op deze leverantiepost is de Risicoregeling GWW,				
			bouwstofgroep 22 van toepassing				
			Betreft het leveren van mineraal asfaltmengsel				
			t.b.v. geluidsreducerende deklaag (-4dB)				
		9.	Mineraal asfaltmengsel inclusief voor de bereiding	ton			5,00 L
			benodigde brandstof inclusief bitumen				
340010			Verwijzing toegevoegd				
340010	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	700,00	F	
			Betreft: aanbrengen deklaag				
			Mengsel geleverd volgens bestekspostnr(s): 301030 t/m				
			301090				
			Totaal minder dan 250 m2				
		9.	Asfalt: AC SURF/ SMA (eventueel PMB)				
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.9.	Totale laagdikte 30 t/m 50 mm				
		.9.	Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag				
340020			Verwijzing toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
340020	812111	. 9.1.9.9	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen deklaag Mengsel geleverd volgens bestekspostnr(s): 301030 t/m 301090 Totaal 250 t/m 750 m2 Asfalt: AC SURF/ SMA (eventueel PMB) Totale breedte kleiner dan 1,00 m Totale laagdikte 30 t/m 50 mm Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag	ton	1.000,00	F
340110			Verwijzing toegevoegd			
340110	812111	. 9.2.9.9	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen deklaag Mengsel geleverd volgens bestekspostnr(s): 301030 t/m 301090 Totaal minder dan 250 m2 Asfalt: AC SURF/ SMA (eventueel PMB) Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Totale laagdikte 30 t/m 50 mm Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag	ton	800,00	F
340120			Verwijzing toegevoegd			
340120	812111	. 9.2.9.9	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen deklaag Mengsel geleverd volgens bestekspostnr(s): 301030 t/m 301090 Totaal 250 t/m 750 m2 Asfalt: AC SURF/ SMA (eventueel PMB) Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Totale laagdikte 30 t/m 50 mm Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag	ton	850,00	F
340130			Verwijzing toegevoegd			
340130	812111	. 9.2.9.9	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen deklaag Mengsel geleverd volgens bestekspostnr(s): 301030 t/m 301090 Totaal 750 t/m 1.500 m2 Asfalt: AC SURF/ SMA (eventueel PMB) Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Totale laagdikte 30 t/m 50 mm Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag	ton	950,00	F
340140			Verwijzing toegevoegd.			
340140	812111	. 9.2.9.9	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen deklaag Mengsel geleverd volgens bestekspostnr(s): 301030 t/m 301090 Totaal 1500 t/m 3.000 m2 Asfalt: AC SURF/ SMA (eventueel PMB) Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m Totale laagdikte 30 t/m 50 mm Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag	ton	1.100,00	F
340210			Verwijzing toegevoegd.			
340210	812111	. 9.3.9.9	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: aanbrengen deklaag Mengsel geleverd volgens bestekspostnr(s): 301030 t/m 301090 Totaal minder dan 250 m2 Asfalt: AC SURF/ SMA (eventueel PMB) Totale breedte 2,50 m en groter Totale laagdikte 30 t/m 50 mm Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag	ton	520,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
340220			Verwijzing toegevoegd				
340220	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	700,00	F	
			Betreft: aanbrengen deklaag				
			Mengsel geleverd volgens bestekspostnr(s): 301030 t/m				
			301090				
			Totaal 250 t/m 750 m2				
		9.	Asfalt: AC SURF/ SMA (eventueel PMB)				
		. 3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . 9. . .	Totale laagdikte 30 t/m 50 mm				
		 9	Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag				
340230			Verwijzing toegevoegd				
340230	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	850,00	F	
			Betreft: aanbrengen deklaag				
			Mengsel geleverd volgens bestekspostnr(s): 301030 t/m				
			301090				
			Totaal 750 t/m 1.500 m2				
		9.	Asfalt: AC SURF/ SMA (eventueel PMB)				
		. 3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . 9. . .	Totale laagdikte 30 t/m 50 mm				
		 9	Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag				
340240			Verwijzing toegevoegd				
340240	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	950,00	F	
			Betreft: aanbrengen deklaag				
			Mengsel geleverd volgens bestekspostnr(s): 301030 t/m				
			301090				
			Totaal 1.500 t/m 3.000 m2				
		9.	Asfalt: AC SURF/ SMA (eventueel PMB)				
		. 3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . 9. . .	Totale laagdikte 30 t/m 50 mm				
		 9	Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag				
340250			Verwijzing toegevoegd				
340250	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	1.100,00	F	
			Betreft: aanbrengen deklaag				
			Mengsel geleverd volgens bestekspostnr(s): 301030 t/m				
			301090				
			Totaal 3.000 t/m 6.000 m2				
		9.	Asfalt: AC SURF/ SMA (eventueel PMB)				
		. 3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . 9. . .	Totale laagdikte 30 t/m 50 mm				
		 9	Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag				
348310			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
348310	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	5,00	F	
			Mengsel geleverd volgens bestekspostnr(s): 301110				
			Totaal minder dan 250 m2				
		9.	Asfalt: geluidsreducerend (-4 dB)	ton			5,00 I
425010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
425010	810699		Ruwen oppervlak van asfalt 0 - 1.000 m2.	m2	100,00	F	
			Betreft: het opruwen van het asfalt oppervlakte				
425011			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
425011	810102	 3. 1. 5. 9. 2	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: Schoonmaken verhardingsoppervlak 0 tot 1.000 m2, na het ruwen asfalt oppervlak. Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Het verhardingsoppervlak schoonspuiten en verontreiniging direct opzuigen met een wegdekreiniger. Direct voor het aanbrengen van de levensduur verlengende maatregel op asfalt De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		100,00	I
425012			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
425012	810601	. .	Ruwen oppervlak van asfalt. Ruwen oppervlak van asfalt 0 - 1.000 m2 Betreft: het gelijkmatig opruwen van het asfalt oppervlakte d.m.v. schuren om voldoende stroefheid te verkrijgen voor de asfaltverharding.	m2		100,00	I
426010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
426010	810699	. .	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak met reheat. Betreft: aanbrengen "Streetprint" volgens gepatenteerd procédé met patroon van keiformaat of dikformaat in keper-, elleboog- of halfsteensverband. Maximaal halve dagproductie Locaties: 1 locatie i.o.m. en op aanwijzing van de directie Volgens artikelen 81.41 en 81.42 in deel 3 van dit bestek. Het aanbrengen van een patroon met een stalen of kunststof mat nadat het asfalt is opgewarmd. Breedte tot 2,50 m	m2	5,00	F	
426020			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
426020	810699	. .	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak met reheat. Betreft: aanbrengen "Streetprint" volgens gepatenteerd procédé met patroon van keiformaat of dikformaat in keper-, elleboog- of halfsteensverband. Maximaal een dagproductie Locaties: 1 locatie of maximaal 3 locaties binnen een straal van 250 m i.o.m. en op aanwijzing van de directie Volgens artikelen 81.41 en 81.42 in deel 3 van dit bestek. Het aanbrengen van een patroon met een stalen of kunststof mat nadat het asfalt is opgewarmd. Breedte tot 2,50 m	m2	50,00	F	
426030			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
426030	810699	. .	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak met reheat. Betreft: aanbrengen "Streetprint" volgens gepatenteerd procédé met patroon van keiformaat of dikformaat in keper-, elleboog- of halfsteensverband. Maximaal een dagproductie Locaties: 1 locatie of maximaal 3 locaties binnen een straal van 250 m i.o.m. en op aanwijzing van de directie Volgens artikelen 81.41 en 81.42 in deel 3 van dit bestek. Het aanbrengen van een patroon met een stalen of kunststof mat nadat het asfalt is opgewarmd. Breedte tot 5,00 m	m2	50,00	F	
430010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
430010	812199		Asfalteren leidingsleuven van bss, tot 5 m². Betreft: het conform deelopdracht herstellen van sleuven van betonstraatstenen in asfaltverharding	m2	5,00	F	
430011			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
430011	831702	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen. Situering: conform deelopdracht 9. Totale breedte 0,50 tot 1,00 m, maximaal 5 m2 per vak .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm kleur diverse .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		5,00	I
430012		.	.	.	.	Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
430012	810213	.	.	.	.	Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Hoedanigheid van het asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend PAK(10) gehalte >75 mg/kg 9. Over de gehele omtrek van de aan te brengen deklaag. .1. Afmetingen te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland	m3		4,40	I
430013		.	.	.	.	Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
430013	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: aanvulling bestaande fundering 9. Totale breedte 0,50 tot 1,00 m, maximaal 5 m2 per vak .1. Steenmengsel van natuurlijk gesteente eiffellith lava .1. Sortering 0/16 .9. Op bestaande ondergrond .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		5,00	I
430014		.	.	.	.	Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
430014	220413	.	.	.	.	Verdichten grond. Betreft: profileren van de funderingslaag Grondsoort: Eiffellith Lava 1. Oppervlakken: met aan afschot van 2,5% .1. Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa	m2		5,00	I
430015		.	.	.	.	Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
430015	812131	.	.	.	.	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Totaal minder dan 5 m2 1. Asfalt: AC 16 base .4. Mengseleigenschappen: OL-C .1. Totale breedte kleiner dan 1,00 m .9. Totale laagdikte 80 t/m 110 mm .9 Op een funderingslaag	ton		1,19	I
430016		.	.	.	.	Hoeveelheid ter inlichting en type kleeftlaag aangepast				
430016	812101	.	.	.	.	Aanbrengen kleeftlaag. Betreft: aanbrengen kleeftlaag <5 m2 voorafgaand aan aanbrengen nieuwe asfaltenlagen. 1. Kleeflaag van Bitumenemulsie: type O .3. Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2		5,00	I
430017		.	.	.	.	Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
430017	812121	.	.	.	.	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Totaal minder dan m2 .4. Mengseleigenschappen: TL-C .1. Totale breedte kleiner dan 1,00 m .4. Totale laagdikte 50 mm .9 Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag	ton		0,63	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
430018			Hoeveelheid ter inlichting en type kleeftlaag aangepast				
430018	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Betreft: aanbrengen kleeftlaag <5 m2 voorafgaand aan aanbrengen nieuwe asfaltlagen. Kleeftlaag van Bitumenemulsie: type O Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2		5,00	I
		1.		ton		0,01	L
430019			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
430019	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: deklaag Totaal minder dan 5 m2 Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-C Totale breedte kleiner dan 1,00 m Totale laagdikte 40 t/m 50 mm Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag	ton		0,56	I
		3.		ton		0,56	I
431010			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
431010	812199		Asfalteren leidingsleuven van bss, 5 - 10 m². Betreft: het conform deelopdracht herstellen van sleuven van betonstraatstenen in asfaltverharding	m2	10,00	F	
431011			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
431011	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: conform deelopdracht Totale breedte 0,50 tot 1,00 m, 5 - 10 m² per vak Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm kleur diverse De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		10,00	I
431012			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
431012	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Hoedanigheid van het asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend asfalt: PAK10 gehalte >75 mg/kg Over de gehele omtrek van de aan te brengen deklaag. Afmetingen te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland	m3		8,80	I
431013			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
431013	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: aanvulling bestaande fundering Totale breedte 0,50 tot 1,00 m, 5 - 10 m² per vak Steenmengsel van natuurlijk gesteente Eiffellith lava Sortering 0/16 Op bestaande ondergrond Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		10,00	I
		9.		ton		5,50	L
431014			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
431014	220413		Verdichten grond. Betreft: profileren van de funderingslaag Grondsoort: Eiffellith lava Oppervlakken: met aan afschot van 2,5% Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa	m2		10,00	I
		1.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431015			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
431015	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton		2,38	I
			Totaal 5-10 m2				
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton		2,38	I
		.4.	Mengseleigenschappen: OL-C				
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		. . .9. . .	Totale laagdikte 80 t/m 110 mm				
		9	Op een funderingslaag				
431016			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
431016	812101		Aanbrengen kleeftlaag.	m2		10,00	I
			Betreft: aanbrengen kleeftlaag 5 - 10 m² voorafgaand aan				
			aanbrengen nieuwe asfaltlagen.				
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: Polymeer gemodificeerd	ton		0,01	L
			type I				
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
431017			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
431017	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton		1,25	I
			Totaal 5-10 m2				
		.4.	Mengseleigenschappen: TL-C				
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		. . .4. . .	Totale laagdikte 50 mm				
		9	Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag				
431018			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
431018	812101		Aanbrengen kleeftlaag.	m2		10,00	I
			Betreft: aanbrengen kleeftlaag 5 - 10 m² voorafgaand aan				
			aanbrengen nieuwe asfaltlagen.				
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: Polymeer gemodificeerd	ton		0,01	L
			type I				
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
431019			Hoeveelheid ter inlichting aangepast				
431019	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton		1,13	I
			betreft; deklaag				
			Totaal 5-10 m2				
		3.	Asfalt: AC 16 surf	ton		1,13	I
		.4.	Mengseleigenschappen: DL-C				
		.1.	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		. . .9. . .	Totale laagdikte 40 t/m 50 mm				
		9	Op een bestaande of nieuwe asfalt verhardingslaag				
520010			Soorten lus gespecificeerd				
520010	352099		Los nemen van detectie lus (tel lus)	st	2,00	F	
			Betreft: het spanningsloos maken van de detectie lus(sen)				
			in het verkeerstoestel (prefab lus of VRI tellus).				
530010			Omschrijving aangepast				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
530010	352001		Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	10,00	F
			Betreft: het leveren en aanbrengen van niet-selectieve tel			
			lus. Dit kunnen prefab lussen zijn of VRI tellussen.			
			Aantal lussen: per deelopdracht geeft de opdrachtgever het			
			aantal detectie lussen aan.			
		1.	In asfaltverharding			
		.1.	Slijplengte: 1-10 m			
			Eenheidsprijs geldt bij een deelopdracht, waarbij tussen 1			
			en 10 meter detectielus lengte aangebracht moet worden.	m		10,00 L
		. .5. . . .	Toe te passen lusdraad ter keuze van de aannemer			
		. . .1. . .	Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm	m		10,00 L
		1. .	Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa			
540010			Hoeveelheid aangepast			
540010	352004		Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	2,00	F
			Inclusief het graven en aanvullen van het benodigde			
			werkgat.			
		1.	Lus t.b.v. niet-selectieve detectie			
		.9.	M.b.v. een spuitmof met twee-componenten vulmassa	st		2,00 L
601030			Optie verwijderen d.m.v. waterstralen toegevoegd			
601030	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	25,00	F
			Betreft: volledig verwijderen diverse vormen van			
			thermoplastische markeringen, op diverse aan te			
			geven locaties			
			Met inbegrip van koudplastisch markeringsmateriaal			
		9.	- vlakken alle afmetingen; stopstrepen			
			voetgangersoversteekplaatsen			
			sergeantstrepen / verdrijvingsstrepen;			
			- blokstrepen;			
			- pijlen, blokken, driehoeken (gesloten / open)			
			kanalisatiestrepen t.b.v. oversteekplaatsen;			
			- cijfers; letters;			
			- symbolen; grote / kleine fiets			
			overige figuraties / symbolen;			
			- lengtemarkeringen (ononderbroken, onderbroken)			
		.2.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal			
		.9.	Op een bitumineuze of cementgebonden ondergrond			
			en/of op een bestrating of kantopsluiting			
		. .9. . . .	Verwijderen door middel van gritstralen of waterstralen			
		. . .9. . .	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.			
			603010			
611180			Hoeveelheid toegevoegd			
611180	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch	km	0,50	F
			markeringsmateriaal in km.			
			Betreft: oppervlakte kleiner dan 25 m2 per deelopdracht			
		6.	Onderbroken streep 0,30 - 2,70			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		.9.	Op een asfaltverahrding			
		. .4. . . .	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,	kg		35,00 L
			slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de			
			aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op:7 kg/m2,			
			laagdikte 3 mm			
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
612180			Hoeveelheid toegevoegd			
612180	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch	km	0,50	F
			markeringsmateriaal in km.			
			Betreft: oppervlakte van 25 tot 50 m2 per deelopdracht			
		6.	Onderbroken streep 0,30 - 2,70			
		.2.	Breedte: 0,10 m			
		.9.	Op een asfaltverharding			
		. .4. . . .	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,	kg		35,00 L
			slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
613180			aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7kg/m2, laagdikte 3 mm				
613180	320102		Hoeveelheid toegevoegd				
613180	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km.	km	0,50 F		
			Betreft: oppervlakte groter dan 50 m2 per deelopdracht				
		6.	Onderbroken streep 0,30 - 2,70				
		.2.	Breedte: 0,10 m				
		. .9. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . .4. . .	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op: 7 kg/m2, laagdikte 3 mm	kg		35,00 L	
744130			Hoeveelheid aangepast				
744130	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	290,00 F		
			Betreft: aanbrengen funderingslaag van menggranulaat (dikte 250 mm)				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m				
		.7.	Menggranulaat	ton		145,00 I	
			Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3 (verdicht)				
		. .9. . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 744030 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 744150				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
744140			Hoeveelheid aangepast				
744140	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	160,00 F		
			Betreft: aanbrengen funderingslaag van menggranulaat (dikte 300 mm)				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m				
		.7.	Menggranulaat	ton		96,00 I	
			Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3 (verdicht)				
		. .9. . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 744040 en/of geleverd volgens bestekspostnr(s). 744150				
		1.	Op het zandbed				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
744150			Hoeveelheid aangepast				
744150	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	192,80 F		
			Betreft: leveren tekortkomend menggranulaat				
		7.	Menggranulaat	ton		192,80 L	
		.2.	Sortering 0/31,5				
			Soortelijk gewicht 2.000 kg/m3 (proctordichtheid)				
		9	Leveren op plaats van verwerking volgens bestekspostnr(s). 744130 en 744140				
750170			Klasse kolk aangepast				
750170	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	6,00 F		
			Betreft: leveren en aanbrengen straatkolk van beton / gietijzer combinatie, in wegfunderingslaag, inclusief het benodigde grondwerk.				
		3.	T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen	m3		0,30 L	
			Straatzand				
		.2.	Straatkolk, klasse B125 type STR 9737 ES van leverancier	st		6,00 L	
			TBS Soest of gelijkwaardig				
			hoogte 900 mm				
		1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
750180			Klasse kolk aangepast				
750180	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	3,00 F		
			Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolk van beton /				
			gietijzer combinatie, in wegfunderingslaag, inclusief het				
			benodigde grondwerk.				
		3.	T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen	m3		0,15 L	
			Straatzand				
			Trottoirkolk, klasse B125 T.B.S. TRK 4717 van leverancier	st		3,00 L	
			TBS Soest of gelijkwaardig				
			hoogte 900 mm				
			Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
			Constructie: eendelig				
750190			Klasse kolk aangepast				
750190	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00 F		
			Betreft: leveren en aanbrengen van trottoirkolken te				
			gebruiken bij geleidbanden 70/200, in wegfunderingslaag,				
			inclusief het benodigde grondwerk.				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
			Trottoirkolk, klasse B125 type T.B.S. TRK 2030 van	st		1,00 L	
			leverancier TBS Soest of gelijkwaardig				
			hoogte 900 mm				
			Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
			Constructie: eendelig				
750313			Hoeveelheid aangepast				
750313	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		90,00 I	
			Betreft: leveren en aanbrengen PVC-hulpstukken				
			ø 125 mm				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Alle benodigde	st		90,00 I	
			hulpstukken				
			- bocht 45 graden	st		60,00 L	
			- knevelinlaat	st		15,00 L	
			- verloopstuk 160-125 mm	st		15,00 L	
			Kleur: grijs				
			Nominale middellijn 125 mm				
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
750323			Hoeveelheid aangepast				
750323	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		6,00 I	
			Betreft: leveren en aanbrengen PVC-hulpstukken				
			ø 160 mm				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		6,00 I	
			Alle benodigde hulpstukken				
			- bocht 45 graden	st		4,00 L	
			- knevelinlaat	st		2,00 L	
			Kleur: grijs				
			Nominale middellijn 160 mm				
			Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
751010			Verwijzingen aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
751010	251123	.	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00 F	
		.	Betreft putafdekkingen van bestaande			
		.	rioolputten in asfalt verharding			
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel TBS			
		.	type RB3223-VR hoog (o.g.) 170 mm			
		.	zonder tekst bij gemengd riool of			
		.	met tekst "REGENWATER", "VUILWATER", "DRAIN" en			
		.	"DUIKER"			
		.9.	Asfaltverharding zagen volgens bestekspostnr(s) 20 en			
		.	asfalt opbreken conform bestekspostnr(s) 21 Putrand			
		.	ontdoen van asfalt, grond- en specieresten.			
		.4	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		.	bestekspostnr(s). 751100, voor hergebruik geschikte			
		.	putranden incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot binne			
		.	een straal van 5 km.			
		.	De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	erkende inrichting, voor hergebruik ongeschikte putranden			
751110		.	Leverantie toegevoegd			
751110	252701	.	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00 F	
		.	Betreft: leveren en aanbrengen putrand met deksel t.b.v.			
		.	inspectieputten.			
		.4.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		2,00 L
		.	klasse D400 volgens NEN-EN 124 Gietijzeren rand met			
		.	betonvoet en bijbehorend deksel TBS Soest, type TBS RB			
		.	3223-VR-VEPRO (o.g.), hoogte 170 mm en 240 mm.			
		.	Deksels zonder tekst bij gemengd riool of met tekst			
		.	"REGENWATER", "VUILWATER" en "DUikers".			
		.9.	Putrand op hoogte brengen met behulp van			
		.	telescopische dekseeloplossing, of met behulp van			
		.	stelringen volgens bestekspostnr. 751120, 751130 en			
		.	751140.			
		.9.	Verbinding putrand en betonnenafdekplaat d.m.v.			
		.	een compriband 60 x 20 mm	st		2,00 I
751130		.	Leverantie toegevoegd			
751130	252799	.	Leveren en aanbrengen betonnen stelringen 100 mm.	st	2,00 F	
		.	Betreft: leveren en aanbrengen stelringen ivm op hoogte			
		.	brengen putranden van inspectieputten			
		.	Betonnen stelringen 800x800x100 mm (wanddikte 100 mm)	st		2,00 L
		.	Stelling in de cementspecie aanbrengen			
751140		.	Hoeveelheid aangepast			
751140	252702	.	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	6,00 F	
		.	Betreft: het op hoogte brengen van putrand van inspectieput			
		.	middels een stellaag indien het gebruik van ringen niet kan.			
		.1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st		6,00 I
		.1.	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens	st		48,00 L
		.	metselwerk en stellen in metselspecie.			
		.	Metselstenen, gerekend met 1 stellagen	st		48,00 L
		.	metselstenen t.b.v. vuilwerk, dikformaat in			
		.	halfsteensverband			
		.	Binnen- en buitenzijde platvol voegen			
751210		.	Hoeveelheden aangepast			
751210	252799	.	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.	st	11,00 F	
		.	Betreft: aanbrengen van nieuwe ronde putrand in nieuw			
		.	aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde			
		.	putafdekkingen			
		.	Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en			
		.	plaatsen van nieuwe ronde putafdekking			
751211		.	Hoeveelheden aangepast			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
751211	286499		Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat.	st		11,00	I
			Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd				
			magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in de				
			metalen afdekplaat				
			Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat	st		11,00	I
751212			Hoeveelheden aangepast				
751212	331299		Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt.	st		11,00	I
			Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd				
			boven hart magnetisch gepolariseerd element				
			Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op				
			het asfalt				
			Boren asfaltkern teervrij asfalt	st		11,00	I
			De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor				
			de draaiende as van de boorfreese Diameter van de te				
			maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe te				
			passen draaiende as van de diamantboor				
			Diameter asfaltkern maximaal 300 mm				
			Dikte uit te boren asfalt: hoogte putafdekking minus 30 mm				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de				
			Wet milieubeheer vergunde inrichting				
			Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van				
			aannemer				
751213			Hoeveelheden aangepast				
751213	331299		Boren sparing in asfalt tbv nieuwe ronde putrand.	st		11,00	I
			Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te				
			brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en				
			afvoeren van asfalt uit de sparing				
			Boren sparing d.m.v. diamantboor	st		11,00	I
			Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in de				
			sparing van asfaltboorkern valt Hierdoor wordt er exact				
			rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord				
			Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte				
			rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn				
			Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm				
			Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief	st		11,00	I
			gepolariseerd magnetisch element				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de				
			Wet milieubeheer vergunde inrichting				
			Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van				
			aannemer				
751214			Hoeveelheden aangepast				
751214	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st		1,00	I
			Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde				
			putrand met deksel.				
		.9.	Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte	st		1,00	L
			ronde betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.				
			Leverancier: TBS Soest (o.g.)				
			Type: 295-VR-VEPRO (o.g.)				
			Hoogte: hoog 170 of 240 mm, dagmaat 520 mm, deksel				
			voor zwaar verkeer, gietijzeren U-vormige rand verankerd				
			aan het beton d.m.v. verankeringshaken,				
			zwaluwstaartvormig ingevulcaniseerde verwisselbare				
			VEPRO zitting voor integrale opsluiting van het deksel				
			Leveren op de plaats van verwerking				
			Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme	kg		25,00	L
			snelhardende stelmortel, Poltec 700 (o.g.)				
			Gerekend met 25 kg / putafdekking				
			Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.				
		.9.	#Indien nodig#	st		2,00	L
			Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton				
			stelringen met een dikte van 5 cm				
			#Gerekend met 2 st./ putrand#				
			Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme	kg		25,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
751215			snelhardende stelmortel, Poltec 700 (o.g.)				
			Gerekend met 12,5 kg / stelring				
			Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken				
							
751215			Hoeveelheden aangepast				
751215	810699		Naadfixatie putrand met Poltec 703 (o.g.)	lit		220,00	I
			Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige				
			naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.				
			Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703	lit		220,00	L
			(o.g.)				
			Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de				
			bovenkant asfaltdeklaag.				
			Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant	keer		11,00	L
			gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt				
			- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van				
			600 ML (o.g.)				
			Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van				
			staat ondergrond				
751216			Hoeveelheden aangepast				
751216	810699		Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking.	lit		22,00	I
			Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe				
			geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie				
			Geadviseerde methode:				
			VDB Direct© Inject systeem				
			Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .				
			Polderstraat 1B				
			6666 LD Heteren				
			T: 026 - 44 57 032				
			E: info@vandenbroekheteren.nl				
			I: www.vandenbroekheteren.nl				
			Of gelijkwaardig				
			De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met	m		27,50	I
			een heteluchtlan met een temperatuur van tenminste				
			1.000°C				
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben.				
			Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa	kg		55,00	L
			Vullen van eisen / verwerkingswijze:				
			- Naad injecteren middels een continue				
			verwarmde slangen lans (met on-demand				
			pompsysteem);				
			- Het te injecteren materiaal dient te				
			zijn:				
			polymeer gemodificeerde warme				
			bitumen type VDB PLS (o.g.)				
			- De voegvulmassa dient op				
			gecontroleerde temperatuur				
			tussen de 175°C en 185°C ver				
			te worden;				
			- De voegvulmassa dient te worden				
			verwarmd in een indirect				
			verwarmde ketel, voorzien van				
			dubbele wand.				
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en worden geacht				
			na eventuele bewerking geschikt te zijn als secundaire				
			bouwstof				
761010			Hoeveelheid aangepast				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
761010	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	95,00	F	
			Betreft: een streklaag van betonstraatstenen,				
			in de Spramex o.g.				
		1.1. . . .	Bestaand uit 1 streklaag				
		. .9. . . .	Stellen in een mengsel van Spramex o.g. en	m3			0,20 L
			nagieten met water d.m.v. een gieter met sproeikop				
		4.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			475,00 L
			Kleur: grijs				
761030			Hoeveelheid aangepast				
761030	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	200,00	F	
			Betreft: een molgoot van betonstraatstenen,				
			in de Spramex o.g.				
		1.4. . . .	Bestaand uit 4 streklagen				
		. .9. . . .	Stellen in een mengsel van Spramex o.g. en	m3			1,20 L
			nagieten met water d.m.v. een gieter met sproeikop				
		4.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			4.000,00 L
			Kleur: grijs, invegen met brekerzand				
761040			Leveranties toegevoegd				
761040	831302		Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	50,00	F	
			Betreft: een streklaag van betontegels, in de Spramex o.g.				
		1.1. . . .	Bestaand uit 1 streklaag				
		. .9. . . .	Stellen in een mengsel van Spramex o.g. en	m3			0,15 L
			nagieten met water d.m.v. een gieter met sproeikop				
		9.	Betontegels 150 x 300; dikte 60/80 mm, zonder vellingkant	st			167,00 L
			Kleur: grijs				
761050			Hoeveelheid en eenheid aangepast				
761050	314399		Lev. en aanbr. bitumineuze voegvulling kantopsl.	m	1.000,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van bitumineuze voegvulling voor				
			voegen van bestaande strek- of rollagen of bij overige				
			bestratingselementen				
			Hoeveelheidsbepaling aan de hand van leveringsbonnen				
			Voegen schoonmaken voor aanbrengen van de vulling	ton			8,00 L
			Voegen vullen met bitumineuze voegvulling				
761710			Hoeveelheid aangepast				
761710	314399		Aanbrengen Leiconbanden B4.	st	50,00	F	
			Betreft: verkeersgeleidingsblokken van beton				
			Leiconbanden				
			Profiel 350 x 250 x 240/40 mm				
			type: Leiconblok B-4				
			werkende lengte: 0,25 m				
			uitvoering: standaard grijs.				
			sluiting: vlak				
			Vrijgekomen bij opnemen volgens besteksposten				
			7606 dan wel geleverd volgens besteksposten 765				
			Gesteld in Spramex o.g. (min 50 mm) en voorzien	m3			0,63 L
			van steunrug van Spramex o.g.				
			Gerekend met ca. 0,05 m3/m1				
763110			Leverantie aangepast naar ter inlichting				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
763110	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	460,00	F	
			Betreft: aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm en 150				
			x 150 x 45 mm in voetpaden e.d.				
		9.	Totale breedte variabel				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		4.273,00	I
			1339:2003/C1:2006) 45				
			Kleur: diverse				
			Vrijgekomen bij opnemen volgens besteksposten				
			7621 en/ of aangevoerd uit depot volgens besteks- post				
			7641 of geleverd volgens besteksposten 765 e.v.				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		4,25	L
763150			Leverantie aangepast naar ter inlichting				
763150	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	30,00	F	
			Betreft: aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm in				
			paden e.d.				
		9.	Totale breedte variabel				
		.1.	In halfsteensverband				
		.2.	Op zandbed				
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st		278,00	I
			1339:2003/C1:2006) 150				
			Kleur: diverse				
			Vrijgekomen bij opnemen volgens besteksposten				
			7621 en/ of aangevoerd uit depot volgens besteks- post				
			7641 of geleverd volgens besteksposten 765 e.v.				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,25	L
763300			Leverantie aangepast naar ter inlichting				
763300	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
			Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen				
			(waalformaat 80 mm)				
			Kleur: diverse				
		9.	Totale breedte variabel				
		.9.	In oorspronkelijke verbanden terugbrengen, inclusief				
			eventuele rol- of streklagen				
		.1.	Op straatlaag				
		. . .1. . .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		2.272,73	I
			Kleur: diverse				
			Vrijgekomen bij opnemen volgens besteksposten				
			7622 en/ of aangevoerd uit depot volgens besteks- post				
			7641 of geleverd volgens besteksposten 765 e.v.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m3		0,25	L
763310			Leverantie aangepast naar ter inlichting				
763310	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	75,00	F	
			Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen				
			(dikformaat 80 mm)				
		9.	Totale breedte variabel				
		.9.	In oorspronkelijke verbanden terugbrengen, inclusief				
			eventuele rol- of streklagen				
		.1.	Op straatlaag				
		. . .2. . .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		375,00	I
			Kleur: Diverse				
			Vrijgekomen bij opnemen volgens besteksposten				
			7622 en/ of aangevoerd uit depot volgens besteks- post				
			7641 of geleverd volgens besteksposten 765 e.v.				
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m3		0,38	L
763320			Leverantie aangepast naar ter inlichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
763320	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	120,00 F	
			Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen			
			(keiformaat 80 mm)			
		9.	Totale breedte variabel			
		.9.	In oorspronkelijke verbanden terugbrengen, inclusief			
			eventuele rol- of streklagen			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		5.520,00 I
			Kleur: diverse			
			Vrijgekomen bij opnemen volgens besteksposten			
			7622 en/ of aangevoerd uit depot volgens besteks- post			
			7641 of geleverd volgens besteksposten 765 e.v.			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m3		1,20 L
763330			Leverantie aangepast naar ter inlichting			
763330	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	4,00 F	
			Betreft: aanbrengen van betonstraatstenen			
			(keiformaat 100 mm)			
		9.	Totale breedte variabel			
		.9.	In oorspronkelijke verbanden terugbrengen, inclusief			
			eventuele rol- of streklagen			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm	st		184,00 I
			Kleur: diverse			
			Vrijgekomen bij opnemen volgens besteksposten			
			7622 en/ of aangevoerd uit depot volgens besteks- post			
			7641 of geleverd volgens besteksposten 765 e.v.			
		3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m3		0,04 L
763410			Leverantie toegevoegd			
763410	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	50,00 F	
			Betreft: aanbrengen van straatbakstenen			
			(10")			
			Kleur: diverse			
		9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien			
			van vellingkant			
			Vrijgekomen bij opnemen volgens besteksposten			
			7622 en/ of aangevoerd uit depot volgens besteks- post			
			7641 of geleverd volgens besteksposten 765 e.v.			
		.9.	Totale breedte variabel			
		. .9. . . .	In oorspronkelijke verbanden terugbrengen, inclusief			
			eventuele rol- of streklagen			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2-6mm	m3		0,50 L
853110			Hoeveelheid toegevoegd			
853110	100199		Toeslag markering aanbr. uitvoering < 25 m2- NACHT	m2	75,00 F	
			Werkzaamheden uitvoeren buiten normale werktijden,			
			nachtwerk			
			Ten behoeve van: aanbrengen wegmarkering			
			Betreft: het uitvoeren van werkzaamheden op (een)			
			locatie(s) binnen de gehele gemeente Capelle aan den			
			IJssel			
			Duur van de werkzaamheden op werkdagen van maandag			
			tot en met donderdag, max. van 20:00 uur t/m 07:00 uur			
853120			Hoeveelheid toegevoegd			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
853120	100199		Toeslag markering aanbr. uitvoering 25-50 m2 - NACHT	m2	150,00	F	
			Werkzaamheden uitvoeren buiten normale werktijden,				
			nachtwerk				
			Ten behoeve van: aanbrengen wegmarkering				
			Betreft: het uitvoeren van werkzaamheden op (een)				
			locatie(s) binnen de gehele gemeente Capelle aan den				
			IJssel				
			Duur van de werkzaamheden op werkdagen van maandag				
			tot en met donderdag, max. van 20:00 uur t/m 07:00 uur				
853130			Hoeveelheid toegevoegd				
853130	100199		Toeslag markering aanbr. uitvoering > 50 m2 - NACHT	m2	250,00	F	
			Werkzaamheden uitvoeren buiten normale werktijden,				
			nachtwerk				
			Ten behoeve van: aanbrengen wegmarkering				
			Betreft: het uitvoeren van werkzaamheden op (een)				
			locatie(s) binnen de gehele gemeente Capelle aan den				
			IJssel				
			Duur van de werkzaamheden op werkdagen van maandag				
			tot en met donderdag, max. van 20:00 uur t/m 07:00 uur				
							
							