BESTEK EN VOORWAARDEN

PROJECT:
Maaien gazons en bloemrijk gras
Besteksnummer: 2023-1005-108-761

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Geertruidenberg

AUTEUR:
CinCera B.V.
Meiraap 2b
5087 CS Diessen

Projectnummer: 23.418

PROJECTLEIDER:
Gemeente Geertruidenberg
Ad van de Luijtgaarden

STATUS:
Bestek: Definitief
Opsteller: ing. A.I.A.P. Goossens
Extern: 17-01-2024

Deel 1. Algemeen **2**
01 OPDRACHTGEVER 3
02 DIRECTIE 3
03 LOCATIE 3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING 3
05 TIJDSBEPALING 3
06 ONDERHOUDSTERMIJN 3
07 KWALITEITSBORGING 3
08 SROI-VERPLICHTING 3
09 GRONDSOORTEN 4

Deel 2.1. Algemene gegevens **5**
01 TEKENINGEN 6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 6
03 KWALITEITSBORGING 6
04 HOEVEELHEDEN EN HERZIENING 6
05 BESTUURLIJKE AMBITIE OPDRACHTGEVER NAAR BIODIVERS BEHEER 6
06 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN 6
07 BIJLAGEN 6

Deel 2.2. Nadere beschrijving **7**
1 MAAIEN 9
101 GAZON 9
1010 Nulbeurt gazon 9
1011 Gazon 10
1012 Gazon met bloembollen 10
1013 Gazon handmatig maaien 11
1015 Slepen Gazon 11
102 BEGRAAFPLAATSEN 12
11 FIETSPADEN METERSTROKEN 13
12 FORT LUNET 13
13 ECOLOGISCH BEHEER 14
1310 Bloemrijk gras 14
2 MAATREGELEN IN KADER WET NATUURBESCHERMING 15
2010 Flora en fauna 15
3 TER BESCHIKKING STELLEN 16
4 VERKEERSMAATREGELEN 17
4010 Rijdende afzetting 17
9 STAARTPOSTEN 18
95 STELPOSTEN 18

Deel 3. Bepalingen **19**
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 20
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 20
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 22
01 05 BETALINGREGELING 22
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 23
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 23
01 08 BIJDRAGEN 23
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 23
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 24
01 16 VERZEKERINGEN 25
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 25
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 26
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 26
01 20 KWALITEITSBORGING 27
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 27
01 23 COMMUNICATIE 27
01 26 TERREIN EN WERKOMSTANDIGHEDEN 28
01 27 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 28
01 28 MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN OVERLAST 28

51	GROENVOORZIENINGEN	30
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	30
51 21	BEGRIPPEN	30
51 22	EISEN EN UITVOERING	30
51 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES	31
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELENWERK IN UITVOERING	32
62 12	EISEN EN UITVOERING	32
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	33
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	33
64 12	EISEN EN UITVOERING	33
64 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	33

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Geertruidenberg
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer
Tel: 14 0162

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden. De betreffende persoon wordt na opdrachtverlening zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aannemer bekend gemaakt.

03 LOCATIE

De werkzaamheden zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Geertruidenberg en betreft de woonomgevingen, begraafplaatsen en bedrijventerreinen in de volgende kernen:

- Geertruidenberg
- Raamsdonk
- Raamsdonksveer

Voor grenzen te onderhouden gebied, zie bestekstekeningen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Nulbeurt gazon
b. Maaien gazon
c. Maaien gazon handmatig
d. Maaien gazon begraafplaats
e. Maaien loof bolgewassen
f. Slepen gazons
g. Maaien loof bolgewassen
h. Fietspaden meterstroken maaien
i. Maaien Fort Lunet
j. Maaien en afvoeren bloemrijk gras
k. Bijmaaien rondom bomen
l. Bijmaaien rondom obstakels
m. Flora en fauna inventarisatie
n. Ter beschikking stellen
o. Verkeersmaatregelen

05 TIJDSBEPALING

1. De werkzaamheden in deze overeenkomst hebben betrekking op het onderhoudsjaar 2024. Het werk start op 1 mei 2024 en eindigt op 30 april 2025.

2. Optionele verlenging
   Deze overeenkomst heeft een optie tot verlenging van 4 keer 1 jaar.
   Wanneer wordt overgegaan tot verlenging zal 6 maanden voor het einde van het contractjaar een evaluatie plaatsvinden waarbij de kwaliteit van het geleverde werken en naleving van en controle op het kwaliteitsplan maatstaf is voor de beoordeling van het werk van de aannemer. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, om politieke en/of beleidsmatige redenen besluiten, het bestek niet te verlengen. Het contract kan tweezijdig worden beëindigd.

3. Korting bij te late oplevering
   In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting: € 500,- per werkdag bij het overschrijden van enige tijdsbepaling (bijvoorbeeld datum, dag of week) zoals vermeld in de besteksposten en/of het goedgekeurde algemeen tijdschema van de aannemer. Dit tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de invloedsfeer van de aannemer welke vooraf de goedkeuring heeft van de directie.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 SROI-VERPLICHTING

Ten aanzien van de inzet van Social Return On Investment geldt een verplichting conform de bepaling zoals opgenomen in deel 3 artikel 01.27.01 van dit bestek.

09 GRONDSOORTEN

De ondergrond in de gemeente Geertruidenberg bestaat uit een zandgrond en kleigrond. In de gemeente heeft en op diverse locaties binnen het te onderhouden gebied te maken met natuurlijke zetting en glooiing. Hiermee dient de aannemer vooraf rekening te houden. Indien er tijdens de uitvoering problemen ontstaan door de extreme natuurlijke zettingen en glooiing, zal de opdrachtgever hier redelijk en billijk mee omgaan.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

Maaien gazons en bloemrijk gras d.d. 3 januari 2024

Bij aanvang van de opdracht worden de bestektekeningen digitaal beschikbaar gesteld in een shape bestand.

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor eventuele werktekeningen en de reproductie hiervan.

In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek, de bestekstekeningen of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles). De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles) dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Het aantal percelen is niet vermeld in de betreffende besteksposten, de situering en onderlinge afstand van de percelen is te vinden op de tekeningen.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
Na 1 uur maaien 1e ronde bloemrijk gras

04 HOEVEELHEDEN EN HERZIENING

De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het groenbeheersysteem. Deze gegevens zijn tweedimensionaal (incl. taluds) ingemeten, waarbij de tekeningen zoals genoemd in paragraaf 01 Tekeningen leidend zijn.
De in dit bestek opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting hebben betrekking op 1 contractjaar, te weten de periode 1 mei 2024 – 30 april 2025. De hoeveelheden worden jaarlijks herzien. Tussentijds is het mogelijk dat er aanpassingen op het areaal plaatsvinden. Dit zal door de opdrachtgever vroegtijdig worden gecommuniceerd met de aannemer.

05 BESTUURLIJKE AMBITIE OPDRACHTGEVER NAAR BIODIVERS BEHEER

De aannemer dient rekening te houden met het volgende:
Het gemeentebestuur van de gemeente Geertruidenberg heeft de ambitie uitgesproken om de komende jaren meer biodiversiteit in het openbaar groen te krijgen. Dat kan betekenen dat het beheer van met name gazons en bermen tijdens de looptijd van deze overeenkomst op een andere, meer ecologische wijze plaats zal vinden. Hierbij kan gedacht worden aan minder maaien en maaisel afvoeren. Jaarlijks wordt tijdig aan de aannemer meegedeeld welke percelen hiervoor in aanmerking komen. Zie ook artikel 01.03.03 in deel 3 van dit bestek.

06 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en Laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

07 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1								**MAAIEN**				
101								**GAZON**				
1010								Nulbeurt gazon				
101010	512503							Maaien grasveld. Situering: gazon Betreft: nul beurt direct aanvangen na opdracht Aantal percelen: Volgens bij dit bestek behorende tekeningen Inclusief het bijmaaien rondom obstakels, bomen hagen en hekwerken Gerekend is met 100% van het te onderhouden oppervlak	are	4.008,00	V	
		2						Standaard beheer				
			2					Grasveldtype: gazon				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						1		Gerekend is met 1 maaibeurt(en)				
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
101020	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering en betreft: volgens bestekpost 101010	are	4.008,00	V	
		2						Standaard beheer				
			2					Grasveldtype: gazon				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						1		Gerekend is met 1 beurt(en)				
							2	Maaisel direct verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materialen				
101030	512503							Maaien grasveld. Situering: gazon handmatig maaien Betreft: nul beurt direct aanvangen na opdracht Inclusief het bijmaaien rondom obstakels en bomen Aantal percelen: Volgens bij dit bestek behorende tekeningen Inclusief het bijmaaien rondom obstakels, bomen hagen en hekwerken Gerekend is met 100% van het te onderhouden oppervlak	are	0,62	V	
		2						Standaard beheer				
			2					Grasveldtype: gazon				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						1		Gerekend is met 1 maaibeurt(en)				
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
101040	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering en betreft: volgens bestekpost 101030	are	0,62	V	
		2						Standaard beheer				
			2					Grasveldtype: gazon				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						1		Gerekend is met 1 beurt(en)				
							2	Maaisel direct verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materialen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101050	512503							Maaien grasveld. Situering: begraafplaats Betreft: nul beurt direct aanvangen na opdracht Inclusief het bijmaaien rondom obstakels en bomen Aantal percelen: volgens bij dit bestek behorende tekeningen Inclusief het bijmaaien rondom obstakels, bomen hagen en hekwerken Gerekend is met 100% van het te onderhouden oppervlak	are	105,45	V		
		2						Standaard beheer					
			2					Grasveldtype: gazon					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 1 maaibeurt(en)					
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
101060	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering en betreft: volgens bestekpost 101050	are	105,45	V		
		2						Standaard beheer					
			2					Grasveldtype: gazon					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 1 beurt(en)					
							2	Maaisel direct verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materialen					
1011								<u>Gazon</u>					
101110	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Situering: gazon Betreft: machinaal maaien gazons Volgens bij dit bestek behorende tekeningen Inclusief maaien gazon met bloembollen (behouden van de groei en bloei van de bloembollen. Loof bloembollen maaien volgens bestekpostnummer: 101210 Na maaien loog bloembollen onderhouden als gazon	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4.008,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Grondsoort: zie paragraaf 1.09 in deel 1 van dit bestek Horizontaal of met een talud tot 1:3					
						1		Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 101120					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101120	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: zie bestekpostnummer 101110	week	52,00	V		
		9						Te onderhouden areeal Aantal te onderhouden bomen en obstakels onbekend	are			4.008,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Grondsoort: zie paragraaf 1.09 in deel 1 van dit bestek					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
1012								<u>Gazon met bloembollen</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101210	514423							Maaien loof van bolgewassen.	m2	9.024,00	V		
								Situering: gazon met bloembollen Maaien gazon met behoud van groei en bloei bloembollen Maaien loof bloembollen (soorten crocussen, narcissen en vergelijkbare soorten) Uitvoering in week 24 op aanwijzing van de directie, maaibeurt uitvoeren in 1 ronde, daarna grasveld maaien volgens bestekspostnummer 101110					
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
1013								<u>Gazon handmatig maaien</u>					
101310	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Situering: gazon handmatig maaien bij speelplekken de buitenrand/omheining door middel van haag of hekwerk Betreft: gazon handmatig maaien Volgens bij dit bestek behorende tekeningen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,62	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Grondsoort: zie paragraaf 1.09 in deel 1 van dit bestek Horizontaal of met een talud tot 1:3					
						1		Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 101320					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101320	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: zie bestekpostnummer 101310					
		9						Te onderhouden areeal Aantal te onderhouden bomen en obstakels onbekend	are			0,62	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Grondsoort: zie paragraaf 1.09 in deel 1 van dit bestek					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
1015								<u>Slepen Gazon</u>					
101510	512525							Slepen grasveld.	are	1.002,00	V		
								Situering: gazon Betreft: slepen molshopen Aantal percelen: volgens bij dit bestek behorende tekeningen Gerekend is met 25% van het te onderhouden oppervlak De aannemer bepaalt in overleg met de directie de locaties die gesleept moeten worden Uitvoeringsperiode: voor de eerste maaibeurt van elk jaar					
			3					Slepen met weidesleep					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101520	512525							Slepen grasveld.	are	0,15	V		
								Situering: gazon handmatig maaien					
								Aantal percelen: volgens bij dit bestek behorende tekeningen					
								Gerekend is met 25% van het te onderhouden oppervlak					
								De aannemer bepaalt in overleg met de directie de locaties die gesleept moeten worden					
								Uitvoeringsperiode: voor de eerste maaibeurt van elk jaar					
			3					Slepen met weidesleep					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
101530	512525							Slepen grasveld.	are	26,40	V		
								Situering: gazon begraafplaatsen					
								Aantal percelen: Volgens bij dit bestek behorende tekeningen					
								Gerekend is met 25% van het te onderhouden oppervlak					
								De aannemer bepaalt in overleg met de directie de locaties die gesleept moeten worden					
								Uitvoeringsperiode: voor de eerste maaibeurt van elk jaar					
			3					Slepen met weidesleep					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
102								**BEGRAAFPLAATSEN**					
102110	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.					
								Situering: begraafplaats gazon maaie Geertruidenberg					
								Volgens bij dit bestek behorende tekeningen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			37,20	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zie paragraaf 1.09 in deel 1 van dit bestek					
								Horizontaal of met een talud tot 1:3					
						9		Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 102220					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
102220	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen					
								Situering: zie bestekpostnummer 102110					
		9						Te onderhouden areeal	are			37,20	I
								Aantal te onderhouden bomen en obstakels onbekend					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Grondsoort: zie paragraaf 1.09 in deel 1 van dit bestek					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102330	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.					
								Situering: begraafplaats gazon maaien Raamsdonk Raamsdonk kent twee begraafplaatsen, oud en nieuw met elk een eigen ingang Volgens bij dit bestek behorende tekeningen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			68,25	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zie paragraaf 1.09 in deel 1 van dit bestek Horizontaal of met een talud tot 1:3					
						9		Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 102440					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
102440	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen					
								Situering: zie bestekpostnummer 102330					
		9						Te onderhouden oppervlakte Aantal te onderhouden bomen en obstakels onbekend	are			68,25	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zie paragraaf 1.09 in deel 1 van dit bestek					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
11								**FIETSPADEN METERSTROKEN**					
110110	512501							Maaien bermen en taluds.	are	1.555,00	V		
								Situering: fietspaden meterstroken volgens de bij dit bestek behoordende tekeningen Maaier voorzien van ecokop Enkelvoudig te onderhouden oppervlakte 388,72 are					
		2						Standaard beheer					
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
					4			Aantal maaibeurten: 4 Uitvoeringsperiode: week 18, 26, 34 en 43 Maaibeurt uiterlijk vrijdag in de betreffende week opleveren Inclusief het bijmaaien rondom bomen en obstakels (4 keer)					
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
12								**FORT LUNET**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
121010	512501							Maaien bermen en taluds.	are	111,20	V	
								Situering: Fort Lunet volgens de bij dit bestek behoordende tekeningen				
								Niet machinaal bereikbaar, er dient handmatig te worden gemaaid				
								Uitvoeringswijze ter keuze aannemer				
								Maaier voorzien van ecokop				
								Enkelvoudig te onderhouden oppervlakte 27,80 are				
		2						Standaard beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				2				Talud 1 : 2 of steiler				
					4			Aantal maaibeurten: 4				
								Uitvoeringsperiode: week 18, 26, 34 en 43				
								Maaibeurt uiterlijk vrijdag in de betreffende week opleveren				
								Bijmaaien langs muur/kadewal en ophaalbrug (4 keer)				
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
13								**ECOLOGISCH BEHEER**				
								Het kneuzen en zuigen van de vegetatie is niet toegestaan				
1310								<u>Bloemrijk gras</u>				
131010	512504							Maaien kruidachtigen.	are	1.602,00	V	
								Situering: bloemrijk gras volgens de bij dit bestek behordende tekeningen				
								Gefaseerd maaibeheer toepassen waarbij ca. 20% blijft staan op aangeven directie (is niet op tekening aangegeven).				
								Hoeveelheden zijn een inschatting en kunnen jaarlijks wijzigen)				
								Maaier voorzien van ecokop				
		1						Ecologisch beheer				
				9				Grootte per perceel: volgens tekening				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						9		Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar				
								1e maaibeurt in week 25 en 26				
								2e maaibeurt in week 40 en 41				
								Maaibeurt uiterlijk op vrijdag in week 26 en 41 opleveren				
131030	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	1.602,00	V	
								Situering: volgens bestekpost 131010				
		1						Ecologisch beheer				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					2			Aantal maaibeurten: 2				
								Conform bestekpost 131010				
						9		Het maaisel minimaal 2 tot maximaal 5 dagen na het maaien laten liggen				
								Maaisel verzamelen en afvoeren ten hoogste 5 dagen na het maaien				
							9	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materialen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
2								**MAATREGELEN IN KADER WET NATUURBESCHERMING**				
2010								<u>Flora en fauna</u>				
201010	645003							Inventariseren en registreren flora	keer	1,00	V	
		1						Betreft een verkennende inventarisatie gazons, bloemrijk gras, bermen en overige in dit bestek te onderhouden percelen				
				1				Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: ca. 533.200 m2				
					4			Frequentie: 1 keer per jaar voorafgaand aan de eerste maaibeurt, uitvoeringsperiode in overleg met directie				
						2		Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol Gegevens binnen 5 werkdagen na opnemen ditiaal aanleveren bij directie				
201020	640105							Inventariseren en registreren fauna	keer	1,00	V	
		1						Betreft een verkennende inventarisatie inclusief soortspecifieke inventarisatie op gazons, bloemrijk gras, bermen en overige in dit bestek te onderhouden percelen Het controleren op, vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen				
				1				Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: ca. 533.200 m2				
					4			Frequentie: 1 keer per jaar voorafgaand aan de eerste maaibeurt, uitvoeringsperiode in overleg met directie				
						2		Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol Gegevens binnen 5 werkdagen na opnemen ditiaal aanleveren bij directie				
201030	645203							Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	10,00	V	
								Maatregelen overeenkomstig de inventarisatie volgens bestekpostnummer 201010				
		3						Middel ter keuze van de aannemer				
						2		Met materiaal van de aannemer				
201040	640601							Toepassen maatregelen bescherming fauna	keer	10,00	V	
		1						Maatregelen overeenkomstig inventarisatie volgens bestekpostnummer 201020				
					9			Horizontaal op op een talud				
						5		75 - 100% begroeid				
								Begroeiing: kruidachtige vegetatie				
							1	Niet gefaseerd uitvoeren				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
3								**TER BESCHIKKING STELLEN**				
311010	100501							Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
				1				Werknemers: Ploeg bestaande uit 2 medewerkers incl. vervoermiddel en gereedschap Functiegroep 2 medewerker groen (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf).				
311020	100534							Inzetten van een bosmaaier.	uur	40,00	V	
								Onder ander voor het uitvoeren van werkzaamheden voor het project in de buurt				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
311030	100518							Inzetten van een tractor.	uur	16,00	V	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Vermogen: ten minste 75 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: Hydraulische klepelmaaier met ecokop				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) inzetten ten behoeve van het maaien van uitzichthoeken en extra maaibeurten				
311040	100518							Inzetten van een tractor.	uur	16,00	V	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Vermogen: ten minste 75 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: maaiarm met klepelmaaier (minimale lengte 5,40 m) Hydraulische klepelmaaier met ecokop				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) inzetten ten behoeve van het maaien van uitzichthoeken en extra maaibeurten				
311050	100599							Inzetten zelfrijdende maaimachine	uur	40,00	V	
								Onder ander voor het uitvoeren van werkzaamheden voor het project in de buurt Minimale maaibreedte 1,50 m Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
311060	100516							Inzetten van een vrachtauto.	uur	16,00	V	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		3						Laadvermogen: ten minste 10 ton				
			2					Hydraulisch kipbaar				
				1				Met hydraulische laad- en losinrichting				
					1			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4								**VERKEERSMAATREGELEN** Voertuigen dienen voorzien te zijn van bebording die voldoen aan de richtlijnen 96b					
4010								<u>Rijdende afzetting</u>					
401010	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N		
								Ten behoeve van: de in dit bestek beschreven werkzaamheden Aan het begin van het werkvak borden plaatsen met let op rijdende afzetten Aan het eide van het werkvak borden plaatsen met einde rijdende afzetting					
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 21 (Principe 1100P02 Rijdende afzetting op voetpad) figuurnummer 23 (Principe 1120P02 Rijdende afzetting op fietspad) figuurnummer 29 (Voorbeeld werken naast een erftoegangsweg) figuurnummer 33 (Principe 1200P04 Rijdende afzetting op erftoegangsweg figuurnummer 39 (Voorbeeld werken naast een gebiedsontsluitingweg) figuurnummer 44 (Principe 1300P05 Rijdende afzetting naast de rijbaan van een gebiedsontsluitingsweg figuurnummer 45 (Principe 1300P06 Rijdende afzetting op rijbaan van een gebiedsontsluitingsweg Inclusief kruisingen en rotondes					
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h					
							2	Met materiaal van de aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
9								**STAARTPOSTEN**				
95								**STELPOSTEN**				
950010	100301							Stelpost	EUR	1.500,00	V	
								Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9						Gazon herstellen				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk is de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 van het CROW van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week', hierna te noemen KOR.
De KOR-CROW is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen via de CROW-website (www.crow.nl).

04 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode Soortbescherming gemeenten 2020, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De gedragscode is gratis te downloaden via www.stadswerk.nl.
In het werkgebied zijn vaste- rust en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten aangetroffen. De opdrachtgever beschikt niet over een flora en fauna inventarisatie. Tijdens het werk dient gewerkt te worden conform de geldende gedragscode.
Voor inventarisatie van Ecologisch waardevolle situaties op de werklocatie zijn de besteksposten 201010 en 201020 opgenomen

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

07 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.

08 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.

09 De medewerkers (inclusief stagiaires en inhuurmedewerkers) dienen herkenbare bedrijfskleding te dragen voorzien bedrijfsnaam / bedrijfslogo van de aannemer.

10 Alle medewerkers (inclusief stagiaires en inhuurmedewerkers) dienen tijdens het besturen van een tractor in het bezit te zijn van een geldig tractorrijbewijs.

11 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.

13 Alle voertuigen en werkmaterieel dienen herkenbaar te zijn met bedrijfsnaam / bedrijfslogo van de aannemer.

14 Het te gebruiken rijdend materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek dient te zijn voorzien van werkende veiligheidsverlichting, waaronder een van alle zijden werkende oranje zwaailamp. Materieel met cabine dient tevens te beschikken over een achteruitrijcamera.

01 01 14 DE WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid

hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouw bespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouw bespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loon vorderingen ingevolge de Wav.

01 01 15 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling. Hiervoor wordt een extra bepaling opgenomen in de overeenkomst.

Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loon validatie.
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loon vordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 01 16 AANVULLING EN AFWIJKINGEN UAV 2012

01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekwijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekwijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.

Motivering:
De gemeente wil meer grip hebben op het te verstrekken meerwerk.

02 In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de opneming van het werk. In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden".

Motivering
De opdrachtgever wil dat de aannemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken zonder een beroep te kunnen doen op falend toezicht door de opdrachtgever.

03 In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de gemeente tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.
De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdracht waarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer.

Motivering
Onbeperkte aansprakelijkheid is in het kader van de wetgeving disproportioneel.

04 In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van het werk of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen aannemer en opdrachtgever ontstaan, beslecht door de gewone rechter.

Motivering
Vanwege de technische benadering van de Raad van Arbitrage in geschillen wil de gemeente dat de juridische geschillen door de gewone rechter worden beslecht.

05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de gemeente/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands.

Motivering
De gemeente wil met deze eis een goede communicatie met de aannemer waarborgen.

06 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De tarieven waarmee wordt ingeschreven zijn vast tot 1 mei 2025.

03 Partijen hebben allebei het recht de tarieven jaarlijks per 1 mei en voor het eerst met ingang van 1 mei 2025 aan te passen met maximaal aan te passen met maximaal de jaarmutatie januari van de CPI alle bestedingen (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS.
Prijsaanpassingen dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden uiterlijk 15 dagen voorafgaand aan het jaar waarop de prijsaanpassingen van toepassing is. De prijsaanpassing wordt per mail gemeld door middel van het overleggen van aangepaste eenheidsprijzen, inclusief de onderbouwing hoe de aangepaste tarieven tot stand zijn gekomen. Prijsaanpassingen die na deze datum kenbaar worden gemaakt hoeven niet geaccepteerd te worden. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 05 BETALINGREGELING

01 05 02 MEER- MINDERWERK

01 Het meer- en minderwerk dient gespecificeerd en schriftelijk te worden ingediend bij de directie. Deze dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal. Afwijkingen vooraf melden door opdrachtnemer middels een afwijkingsformulier met vermelding van: oorzaak/gevolg oplossing/gevolgen tijd/geld.

02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

03 Achteraf ingediende meerwerk wordt niet geaccepteerd en/of in behandeling genomen.

01 05 04 BESTEKSADMINISTRATIE

01 In afwijking van paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer weekrapporten op. Bovenstaande gegevens dienen digitaal te worden aangeleverd uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie ter goedkeuring worden overgelegd.

02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in produktie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De produktie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;

- een overzicht van de werkzaamheden per straat; en
- de financiële consequenties van de verwerkingen.

03 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te zijn begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

04 De besteksadministratie dient te worden opgesteld conform de RAW systematiek met behulp van de daarvoor bestemde software van Bakker en Spees, GWW besteksadministratie van Ibis of vergelijkbaar.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Uiterlijk 1 week na het verstrijken van een termijn stelt de aannemer de termijnstaat op, gebaseerd op de 4 door de aannemer ingediende en door of namens de directie geaccordeerde weekrapporten.
De aannemer mag zijn declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard indienen bij de opdrachtgever nadat de termijnstaat door de directie akkoord bevonden en ondertekend is. De ondertekende termijnstaat dient als bijlage bij de declaratie te worden gevoegd.

05 De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard moet gericht worden aan:
De adresgegevens ten behoeve van het indienen van de declaratie zullen de aannemer voor het verschijnen van de eerste termijn worden meegedeeld’.

06 De aannemer mag geen meerwerk uitvoeren zonder hiervoor schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van de directie.

07 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke eerst schriftelijk met onderbouwing ter goedkeuring indienen bij de directie. Na schriftelijke toestemming van de directie het werk uitvoeren en vemelden in het weekrapport. Indien dit niet gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.
De zekerheidstelling dient 2 weken na gunning bij de directie te worden verstrekt. Indien er geen zekerheidstelling is gesteld zal er geen betaling van termijnen plaatsvinden.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

03 De zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform de in de Standaard opgenomen model.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 02 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden openbaar groen door eigen dienst gemeente en derden
- Verwijderen veegvuil verhardingen bij beoordeling van de kwaliteit dient hiermee rekening te worden gehouden.
- Evenementen, zoals (week)markten en kermissen;
- Reconstructie werkzaamheden openbare ruimte;
- Aanleg werkzaamheden openbare ruimte;
- Werkzaamheden onderhoud en aanplant bomen;
- Maaien oevers en watergangen.
- Riolerings werkzaamheden (onderhoud)

02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.

Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de opdrachtnemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een periode te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de opdrachtnemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

04 De door derden te verrichten werken mogen in geen enkel opzicht hinder ondervinden van de werkzaamheden volgens dit bestek.

05 De coördinatie van de in lid 01 genoemde in elkander grijpende werken geschiedt door de aannemer. Alle kosten van de opdrachtnemer van de in lid 01 genoemde werkzaamheden worden geacht te zijn in de inschrijving te zijn opgenomen. Er zal geen verrekening plaatsvinden van eventuele (stagnatie) kosten.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema is tevens een maaischema opgenomen waarin benoemde maaibeurten zijn opgenomen.Het algemeen tijdschema dient binnen 14 dagen na gunning ter goedkeuring an de directie te worden overlegd.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de bereikbaarheid van bedrijven en aanwonenden; tijdens de uitvoering dienen de aanliggende woningen, c.q. bedrijven bereikbaar te zijn;
- alle te verrichten werkzaamheden moeten per fase en aaneensluitend zonder onderbreking worden;

04 In het verlangde algemeen tijdschema moeten de door eventuele onderaannemers uit te voeren werkzaamheden worden ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en uitvoering van de werkzaamheden. Deze derden zullen het schema, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien deze derden nog niet bekend zijn, zal de directie het algemeen tijdschema, nadat de directie het aanvaard heeft, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden aan het schema binden.

05 De directie kan indien de weers- of terrein omstandigheden een (bij)maai ronde uitstellen, vervroegen, verplaatsen of laten vervallen. Dit wordt uiterlijk 5 dagen voor de geplande aanvang van de (bij)maai ronde aan de aannemer aangegeven. De aannemer heeft geen recht op verrekening van kosten indien directie besluit een (bij) maai ronde uit te stellen, vervroegen, verplaats of laat vervallen.

06 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

07 In verband met geluidsoverlast en veiligheid van kinderen dienen werkzaamheden in de directe omgeving van scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn: van 8.15 uur tot 15.15 uur.

08 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 06 en lid 07 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie. Daartoe dient de aannemer een gemotiveerd verzoek in.

09 Binnen 14 dagen na de dag waarop de opdracht voor het werk is verleend dient de aannemer een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 06 van de U.A.V. 2012 in bij de directie. In dit werkplan dient de in dit werk voorgeschreven gedragscode uitgewerkt te zijn in een plan van aanpak.

10 In verband met een efficiënte wijze van toezicht houden en het bereiken van een gelijkmatig beeld dienen alle onderhoudsbeurten zoals genoemd in de bestekposten aaneengesloten en per dorpskern afgewerkt te worden. De start- en oplevering van onderhoudsbeurten dient te worden gemeld bij de directie.

01 13 07 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- de wijze van uitvoering;
- de in te zetten werknemers en materieel;
- de fasering van de werkzaamheden

HFD PAR ART LID

01 13 08 EISEN IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals bestel- en vrachtwagens dienen minimaal te voldoen aan emissienorm Euro 6 of gelijkwaardig.

02 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals tractoren en dergelijke dienen minimaal te voldoen aan Stage 3b/Tier 4 of hoger.

03 Het in te zetten handgereedschap zoals bosmaaiers en bladblazers dient elektrisch/batterij aangedreven te zijn. Alleen met toestemming van de directie mag materieel met een verbrandingsmotor worden gebruikt.

04 Het is niet toegestaan om materieel buiten de genoemde werktijden in artikel 01.13.06 lid 06 te parkeren in de openbare ruimte van het werkgebied.

05 In te zetten materieel en handgereedschap dient te beschikken over de originele veiligheidsvoorziening(en).

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen. De verzekerde werkpartijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruikt dan wel gerbuim laten maken van het werkmaterieel. Schakelt de aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en of laat hij aannemersmateriaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij welke deze bepalingen niet naleeft.

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente Geertriudenberg, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Geertruidenberg voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 1.000.000 euro per gebeurtenis en de aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal 2.500.000 euro per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 2.500 euro per gebeurtenis bedragen.

02 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

03 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.

04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.

05 In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan inmiddelijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.

06 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering. Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedekt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijken niet worden uitgesloten.

07 Opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen. Dit geldt ook voor vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.
Vrijgekomen materiaal dient dezelfde dag afgevoerd te worden. Opdrachtgever stelt GEEN depot ter beschikking waar de aannemer tijdelijk vrijgekomen materiaal kan opslaan.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer.

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIETARIEVEN

01 In afwijking van het genoemde in 01.17.09 lid 01 van de Standaard zal er geen verrekening van hogere of lagere kosten bij acceptatie plaatsvinden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

05 In afwijking op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.18.05 van de Standaard geldt: De schadevergoeding aan bomen bedraagt minimaal duizendvijfhonderd euro (EUR 1.500,00) per boom of het door een beëdigd of geregistreerd taxateur aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) vastgestelde schadebedrag. Bij constatering van een (maai)schade zal deze direct boete worden opgelegd van tenminste € 250,- (tweehonderd en vijftig euro).
Het bedrag wordt verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn.

06 De aannemer dient voor aanvang van een maai ronde eventuele schades aan bomen welke niet door hem is aangebracht te melden bij de directie middels een foto waarop de boomschade is te zien en het omliggende gras nog niet is gemaaid.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna. Het betreft:
- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.

Bedragen excl. kosten van behandeling van de geleden schade. Deze beschadigingen worden verrekend met de eerstvolgende betalingstermijn. De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard, worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase opgedragen.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen.

06 Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) een V&G-plan overeenkomstig het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en ondertekenen.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

01 De directie heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen. De controle heeft betrekking op de gehele onderhoudsbeurt.

02 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en het algemeen tijdschema en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt schriftelijk of via een e-mailbericht hiervan melding gedaan aan de aannemer.

03 Indien de directie een onderhoudsbeurt heeft afgekeurd zal de aannemer gedurende drie werkdagen in de gelegenheid worden gesteld om de percelen die de aanleiding vormen van de afkeuring op juiste wijze te herstellen. Nadat de desbetreffende percelen hersteld zijn zal de aannemer, uiterlijk op de derde dag, de directie hiervan op de hoogte stellen. Hierna zal de directie de desbetreffende objecten binnen één werkdag opnieuw controleren en de aannemer op de hoogte stellen of het herstelde werk wel of niet is goedgekeurd en daarmee de volledige beurt wel of niet is afgekeurd.
Accepteert de directie na hercontrole wederom het resultaat niet, dan wordt een korting bij de aannemer in rekening gebracht van € 250,00 per werkdag. Deze korting dient de aannemer op de eerstvolgende termijnstaat in mindering te brengen op het eindbedrag. Het foutief opgeleverd deelresultaat(onderhoudsbeurt) mag niet worden opgevoerd in de termijnstaat.

04 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde controles blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering.

01 20 07 INGEBREKESTELLING

01 Indien, ten gevolge van herhaaldelijk niet naleven of ondoeltreffendheid van het kwaliteitsplan en algemeen tijdschema, kan de opdrachtgever besluiten tot ingebrekestelling zoals bedoeld in paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012.

02 Bij drie achtereenvolgende afwijkingen volgens 01.20.04, lid 02 en 03 wordt de overeenkomst ontbonden en de aannemer in gebreke gesteld conform paragraaf 46, lid 1 van de UAV 2012.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 worden vierwekelijks bouwvergaderingen gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over termijnstaten en voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.

02 Tevens kan de aannemer de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.

03 Het verslag van de gehouden bouwvergadering dient te worden opgesteld door de aannemer. Uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat de bouwvergadering is gehouden dient het concept verslag per email te worden verzonden naar de directie.

01 26 TERREIN EN WERKOMSTANDIGHEDEN

01 26 01 WERKOMSTANDIGHEDEN

01 Indien naar het oordeel van de aannemer en/of directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de UAV 2012.

01 26 02 WERKTERREIN

01 De aannemer dient rekening te houden met aanwezige obstakels zoals bomen en struiken, markeringen, lichtmasten, (fles) palen, bouwconstructies, hekwerken, afrasteringen en dergelijke. Constructies of voorwerpen die tijdelijk verwijderd of gedemonteerd kunnen worden, mogen in overleg met de directie worden opgenomen/gedemonteerd en teruggezet/gemonteerd. Het verwijderen/demonteren en weer terugplaatsen/monteren dient zorgvuldig te geschieden.
De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken danwel het beschadigen hiervan, indien dit aantoonbaar gevolg is van de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden.
Vertraging in het werk door de aanwezigheid van obstakels en het demonteren en terugplaatsen ervan is NIET verrekenbaar. Dit wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn begrepen.

02 De aannemer wordt geacht afwijkingen in de toestand van het werkterrein te melden bij de directie.

03 Wanneer naar het oordeel van de directie een van deze regels is overtreden wordt per overtreding een korting van € 100,00 toegepast.

01 26 03 MATERIEEL EN SCHAFTVOORZIENING

01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012:
De aannemer dient zelf voor stalling van zijn materieel zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Terreinen in bezit van de gemeente worden hier NIET voor ter beschikking gesteld.

02 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor schaftvoorziening en sanitaire voorziening. Locaties in eigendom van de gemeente, waaronder de gemeentewerf worden hiervoor niet ter beschikking gesteld.

01 26 04 MILIEUASPECTEN

01 Bij lekkage van brandstof, olie en vetten direct alle benodigde maatregelen treffen. Tevens melden bij de directie en inclusief foto's vastleggen in het weekrapport. Alle machines dienen voorzien te zijn van een noodkit ter voorkoming en bestrijding van olielekkage om bij een calamiteit direct in te kunnen grijpen.

01 27 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 27 01 INZET VAN WERKLOZEN/WSW-ERS EN/OF STAGIARES

01 Binnen de gemeente Geertruidenberg wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is Social Return on Investment (hierna: SROI) onderdeel van het inkoopbeleid en wordt door de opdrachtgever een SROI verplichting aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen. Voor deze opdracht, dient ten minste 2% van de opdrachtwaarde exclusief btw ingezet te worden ten behoeve van SROI. Het genoemde percentage wordt aan de hand van de inschrijving uitgedrukt in een geldbedrag (percentage social return x inschrijfprijs), hierna te noemen de "Social Return verplichting". Door inschrijving verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met het gestelde social return beleid."

01 28 MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN OVERLAST

01 28 03 BEREIKBAARHEID

01 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid van de hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar een werk gelegen percelen.

02 De aannemer zorgt dat tijdens het uitvoeren van het werk de toegang tot woningen, garages, bedrijven en bouwwerken mogelijk blijft.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

01 Stort-, verbrandings, of composteringskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats, verbrandingsoven of composteerplaats af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 21 BEGRIPPEN

51 21 01 ALGEMEEN

02 Indien in de bestekposten het bijmaaien rondom obstakels is opgenomen bestreffen dit alle obstakels in of nabij het te onderhouden gras/gazon vlak waar niet machinaal gemaaid kan worden. Dit is inclusief lijnvorming obstakels zoals hekwerken en (blinde)muren ect.

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan ga mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 22 02 MAAIEN

06 In afwijking op artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard mag maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd minimaal 3 en maximaal 5 dagen blijven liggen, voordat het gereed wordt gemaakt voor vervoer en vervoerd wordt. Het vervoer van het maaisel naar de ophaalplaatsen dient direct na het verzamelen te gebeuren.

10 In aanvulling op 51.22.05 lid 10 van de Standaard geldt: De aannemer moet zodanige preventieve maatregelen treffen dat geen maaisel, klei, modder of zand op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de werkzaamheden plaatsvinden, zijn ontdaan van maaisel, klei, modder en zand voordat over bovengenoemde wegen wordt gereden. In geval van verontreiniging van de weg moet de aannemer direct zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. Deze werkzaamheden dienen te zijn begrepen in de inschrijfprijs voor de maaiwerkzaamheden.
Indien de aannemer bovengenoemde verontreinigingen niet terstond heeft verwijderd, verwijdert hij dit op verzoek van de directie alsnog binnen een termijn van 1 werkdag. Wordt aan het verzoek van de directie niet voldaan, dan wordt per kalenderdag een korting opgelegd van € 750,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

12 Nieuw ingezaaide of doorgezaaide bermen/ruw gras voor de eerste maal maaien na overleg met de directie.

13 Indien naar het oordeel van de aannemer en/of directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de UAV 2012.

14 De aannemer dient de maaiwerkzaamheden zo in te plannen en uit te voeren dat er tijdens de maaiwerkzaamheden geen maaidotten, proppen en stroken ontstaan die groter zijn dan de afmetingen van een tennisbal. Indien door nalatigheid van de aannemer - door het op onjuiste wijze hanteren van de maaifrequentie - de hoeveelheid vrijgekomen maaisel dusdanig groot wordt dat een goed maaibeeld niet meer bereikt kan worden, moet het vrijgekomen maaisel op kosten van de aannemer worden verzameld en afgevoerd.

15 De aannemer dient het in te zetten materieel af te stemmen op de werkzaamheden, het werkgebied, weersomstandigheden en ondergrond.

16 Op fiets- en voetpaden geldt een maximale aslast van 4,8 ton.

17 Gebruik van halfverharde paden en paden met elementenverharding dient de goedkeuring van de directie te hebben. Bij toestemming dient het materieel zo te rijden dat 1 rij wielen van het materieel over het harde gedeelte van het pad rijdt en de andere rij gebruik maakt van de berm.

18 De aannemer dient tijdig zijn werkzaamheden aan te kondigen bij locaties moeilijk bereikbaar, bijvoorbeeld door geparkeerde auto's. Dit bijvoorbeeld door het verspreiden van bewonersbrieven op de betreffende

HFD PAR ART LID

locaties.

19 Maai werkzaamheden mogen geen schade aan de grasmat veroorzaken. Indien er schade is ontstaan dient dit direct door de opdrachtnemer te worden hersteld.

20 Hoogteverschil na het maaien maximaal 5 mm zodat een egaal maaibeeld ontstaat.

21 Het maaien van gazons en grasvelden dient te worden uitgevoerd met een zelfrijdende maaimachine. Dus geen getrokken maaiwerktuigen.

51 22 17 ZWERF- EN NATUURLIJKAFVAL

01 Door de derden wordt het zwerfvuil en natuurlijk afval verwijderd.

02 Indien er dusdanig veel zwerfvuil of natuurlijk afval aanwezig dat de maaiwerkzaamheden niet goed kunnen worden uitgevoerd dient dit direct bij de directie te worden gemeld. Voordat de volgende maaironde wordt uitgevoerd zal het zwerfvuil of natuurlijk afval voor rekening van de opdrachtgever worden verwijderd.

03 (Afgebroken) takken van bomen en struiken behoren ook tot het in lid 01 omschreven zwerfvuil

04 Indien er (te) veel zwerfafval of natuurlijk afval op de gazons aanwezig is waardoor voor een gedeelte de maaironde wordt overgeslagen geeft dit de aannemer geen recht op verrekening.

51 22 18 EISEN MATERIEEL

01 Het materieel t.b.v. het maaien, dient ten alle tijde te zijn voorzien van een beschermbeugel of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en beplanting te voorkomen. Bijmaaien rondom bomen moet worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van een afstandhouder en nylon draad.
Bij toepassing van een andere maaimethode of maaimiddel voor bijmaaien rondom bomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, wordt een boete opgelegd van € 1.000,00 per keer. Indien de directie op een locatie waar moet worden bijgemaaid rondom bomen een bosmaaier aantreft zonder deugdelijk gemonteerde afstandhouder en een nylon draad (en geen werkende bosmaaier met een deugdelijk gemonteerde afstandhouder met nylon draad) kan een boete worden opgelegd van € 1.000,00 per overtreding.

02 De aannemer dient te allen tijden, vooraf, het in te zetten materieel aan te passen aan de draagkracht en terreinomstandigheden van de te maaien percelen. Indien nodig speciaal materieel inzetten of maaiwerk handmatig uitvoeren.

03 Al het in te zetten materieel waarmee grasvelden bereden worden, dient voorzien te zijn van gazonbanden. Bandenspanning maximaal 1.0 bar druk, tenzij de directie anders bepaald.

04 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de maaimachine uitgerust te zijn met de verkeersvoorzieningen dien staan vermeld in de publicatie 96B "Verkeersmaatregelen op niet autosnelwegen".

05 Reparatie, schoonmaken, bijvullen ect. van de maaimachine mag niet worden uitgevoerd op gemeentelijk terrein.

51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 24 02 MAAIEN

01 De aannemer dient bij aantreffen van Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia of andere invasieve exoten tijdens maaiwerkzaamheden deze NIET af te maaien en de locatie te melden bij de directie.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELENWERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 07 EISEN

01 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de publicatie 96B "Verkeersmaatregelen op niet-autosnelwegen".

02 De kosten van de verkeersmaatregelen als bedoeld in lid 01 worden geacht te zijn begrepen in de bestekpost: 929990 Uitvoeringskosten.

03 Indien de aan nemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,-- (zegge tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Het te gebruiken rijdend materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek dient te zijn voorzien van werkende veiligheidsverlichting (oranje zwaailamp) die van alle zijden zichtbaar is. Materieel met cabine dient tevens te beschikken over een achteruitrijcamera.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

05 Indien door de aanwezigheid van beschermde soorten of andere omstandigheden de werkzaamheden niet conform de gedragscode en/of werkprotocol kunnen worden uitgevoerd, is de directie gerechtigd het werk stil te leggen.

06 Minimaal 1 werknemer in de werkploeg dient in het bezit zijn van een certificaat Wet natuurbescherming niveau 2. Uitvoerende werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Wet natuurbescherming niveau 1. De betrokken bedrijfsleider en werkvoorbereider dient in het bezit te zijn van een certificaat Wet natuurbescherming niveau 3. Dit geldt voor alle werkzaamheden in dit bestek met uitzondering van onderhoud verhardingen.

07 De certificaten voor bestendig beheer Wet Natuurbescherming zoals genoemd in lid 05 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig

08 In het kader van de Wet natuurbescherming dient voor aanvang van het werk onderzocht te worden of er beschermde soorten in het gebied aanwezig zijn.
Bevindingen dienen voorafgaande aan de werkzaamheden aan de opdrachtgever aangeleverd te worden.
Daarnaast moet de opdrachtnemer dagelijks een flora- en fauna logboek bijhouden welke op het werk aanwezig is. De aangetroffen beschermde soorten (volgens de Wet natuurbescherming) en de maatregelen die hierbij getroffen zijn, worden vermeld in het logboek.
De inventarisatie en registratie flora en fauna conform besteksposten 201010 en 201020 in deze overeenkomst dient te worden uitgevoerd door een Ecologisch deskundige die aantoonbare kennis en ervaring heeft met inventarisatie en registratie van (beschermde) flora en fauna. Hij of zij voldoet aan een of meerdere van onderstaande punten:
- hij of zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
- hij of zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming (onderdeel soortenbescherming), soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
- hij of zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
- hij of zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
- hij of zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming.

Deze persoon dient documentatie waarmee hij of zij aantoont ecologisch deskundig te zijn - op verzoek - te overhandigen aan de directie. De directie beoordeelt of deze documentatie voldoende is en bepaalt of de betreffende persoon de inventarisatie en registratie mag uitvoeren.

09 Indien onderdelen uit de 'Gedragscode Soortbescherming gemeenten ' tegenstrijdig zijn met onderdelen uit de opdracht of het bestek, wordt de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regel: de Gedragscode gaat voor de opdracht of het bestek.

64 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

64 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of door de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,00 worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
ONTWERPFASE

V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P L A N
O n t w e r p f a s e

Gemeente Geertruidenberg
Bestek maaien gazons en bloemrijk gras
Besteknummer: 2023-1005-108-761
Projectnummer: 23.418
Definitief: 5 januari 2024

INHOUD **pagina**

1. Algemeen **3**

1.1 Ontwerpfase *3*

1.2 Uitvoeringsfase *3*

2. Bouwgegevens **4**

2.1 Projectgegevens *4*

Beschrijving van het (bouw)werk: *4*

3. Besteksanalyse **7**

3.1 Algemeen *7*

3.2. Gesignaleerde veiligheids- en gezondheidsrisico's *8*

1. Algemeen

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is.

1.1 Ontwerpfase

De bladen die het V&G plan vormen dat door de coördinator ontwerpfase (V&G coördinator) moeten worden opgesteld als onderdeel van het bestek zijn gemarkeerd met **(ontwerp)**. Het V&G plan ontwerpfase bevat de volgende onderdelen:

1. Beschrijving van het tot stand komen van het bouwwerk;
2. De naam van de V&G coördinator ontwerpfase;
3. Inventarisatie en evaluatie van gevaren overeenkomstig artikel 4.1 van de Arbowet.

1.2 Uitvoeringsfase

Voor de uitvoeringsfase moeten de overige onderdelen van het V&G plan door de coördinator uitvoeringsfase worden ingevuld en geactualiseerd overeenkomstig de aangegeven modellen. Na oplevering van het bouwwerk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het bouwwerk.

2. Bouwgegevens

2.1 Projectgegevens

Beschrijving van het (bouw)werk:
Dit V&G plan is van toepassing op alle werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het werk: “Maaien gazon” De werkzaamheden zijn omschreven in bestek: 2023-1005-108-761

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Nulbeurt gazon
b. Maaien gazon
c. Maaien gazon handmatig
d. Maaien gazon begraafplaats
e. Maaien loof bolgewassen
f. Slepen gazons
g. Maaien loof bolgewassen
h. Fietspaden meterstroken maaien
i. Maaien Fort Lunet
j. Maaien en afvoeren bloemrijk gras
k. Bijmaaien rondom bomen
l. Bijmaaien rondom obstakels
m. Flora en fauna inventarisatie
n. Ter beschikking stellen
o. Verkeersmaatregelen

Adres/ligging van de bouwlocatie
De werkzaamheden zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Geertruidenberg en betreft de woonomgevingen, begraafplaatsen en bedrijventerreinen in de volgende kernen:

- Geertruidenberg
- Raamsdonk
- Raamsdonksveer

Voor grenzen te onderhouden gebied, zie bestekstekeningen.

Namen en adressen van de betrokken partijen

a. Opdrachtgevers(s)

Naam	:	Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg		
Adres	:	Vrijheidstraat 2		
Postcode/plaats	:	4941 DX Raamsdonksveer		
Contactpersoon	:	Dhr. A. van Luijtgaarden		
Telefoon	:	14 0162	email	:info@geertruidenberg.nl

b. Ontwerpende partij(en)

Naam	:	CinCera B.V.		
Adres	:	De Meiraap 2B		
Postcode/plaats	:	5087 CS DIESSEN		
Contactpersoon	:	Dhr. A. Goossens		
Telefoon	:	013 203 7349	email	: info@cincera.nl

c. V & G-coördinator(en) Ontwerpfase

Naam	:	CinCera B.V.		
Adres	:	De Meiraap 2B		
Postcode/plaats	:	5087 CS DIESSEN		
Contactpersoon	:	Dhr. A. Goossens		
Telefoon	:	013 203 7349	email	: info@cincera.nl

d. Directievoering

Naam	:	Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg
Adres	:	Vrijheidstraat 2
Postcode/plaats	:	4941 DX Raamsdonksveer
Contactpersoon	:	Dhr. A. van Luijtgaarden
Telefoon	:	14 0162 email :info@geertruidenberg.nl

e. Uitvoerende partij(en)

Naam	:	"nog niet bekend"		
Adres	:			
Postcode/plaats	:			
Contactpersoon	:			
Telefoon	:		email	:

f. V & G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam	:	"nog niet bekend"		
Adres	:			
Postcode/plaats	:			
Contactpersoon	:			
Telefoon	:		email	:

De directie zal de aannemer die belast zal worden met de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren over aan wie de diverse onderdelen van het bouwwerk zullen worden opgedragen.

Planning en uitvoeringsgegevens (voor zover reeds bekend)

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:
1 mei *2024.*

Geplande tijd:
1 jaar;

Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de locatie aanwezig zal zijn:
1 - 5 personen

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:
"nog niet bekend"

Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
"nog niet bekend"

Namen van in te schakelen deskundige diensten bij ongevallen:
- *de directie;*
- *dichtstbijzijnde huisartsen;*
- *dichtstbijzijnde ziekenhuis.*

Regeling V & G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming :
De V & G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van bestek 2023-1005-108-761

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):
"niet van toepassing"

3. Besteksanalyse

3.1 Algemeen

Er zijn een aantal omstandigheden die nadere aandacht behoeven in de zin van gezondheids- en welzijnsaspecten als wel in de zin van veiligheidsaspecten. Deze zijn hieronder per hoofdactiviteit aangeven, waarbij gebruik is gemaakt van een model afgeleid van de V&G modellen bouwprocesbesluit V.R.O.M.

Voorts wordt erop gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen arbeidsinspectie) van toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

Tenslotte dient door de opdrachtnemer te complementeren V&G-plan voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats aanwezige aannemers, neven- en onderaannemers. In de navolgende samenvatting is per hoofdactiviteit aangegeven welke min of meer risicovolle activiteiten op de bouwplaats plaatsvinden en welke gevaarsaspecten deze met zich meebrengen. Tevens worden suggesties gegevens betreffende de wijze waarop de risico's zouden kunnen worden beperkt. (Waar sprake is van suggesties, dienen deze niet als aanvullende besteksbepalingen opgevat te worden. Het staat de aannemer vrij andere technische en/of organisatorische maatregelen te treffen om de genoemde risico's te beperken, een en ander binnen de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats).

3.2. Gesignaleerde veiligheids- en gezondheidsrisico's

Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiende uit omgeving van de bouwlocatie (niet uitputtend)

Omgevingsfactor	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Openbare wegen	-werkzaamheden in of nabij het verkeer	-aanrijdingen	-openbaar verkeer	-duidelijke trans-portroutes - wegafzettingen
Kabels en leidingen	-grondbewerken	-elektrocutie -ontploffing	-gasleidingen en electriciteits-kabels.	-klic-melding -proefsleuven graven

Veiligheids- en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp

Bouwfase	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggestie
Maaien grasterreinen en herstel grasterreinen	- verticuteren - maaien -grondbewerking - zaaien	- gehoorbeschadiging -elektrocutie -lichamelijk letsel	-geluidsoverlast -kabelschade -roterend materieel	-gehoorbescherming -klic-melding -proefsleuven graven -afscherming materieel
Verkeersmaatregelen	-toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen, afzettingen en dergelijke	-ongevallen -lichamelijk letsel	-openbaar en werkverkeer -aanrijdingen	-maatregelen bij werken in uitvoering -voorlichting weggebruiker
inrichting voorzieningen	-inrichten werkterrein -aan- en afvoer materieel -laden en lossen	-ongevallen -lichamelijk letsel	-openbaar en werkverkeer -aanrijdingen -zware materiaal -vallend materiaal	-werkinstructies -mechanisch verwerken

INSCHRIJFBILJET- EN STAAT

Behoort bij: 2023-1005-108-761

Maaien gazons en bloemrijkgras

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-1005-108-761

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2023-1005-108-761

Maaien gazons en bloemrijkgras

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**MAAIEN**					
101	**GAZON**					
1010	Nulbeurt gazon					
101010	Maaien grasveld. (nul beurt)	are	4.008,00	V		
101020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien gazon	are	4.008,00	V		
101030	Maaien gazon handmatig (nul beurt)	are	0,62	V		
101040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien gazon handmatig	are	0,62	V		
101050	Maaien begraafplaatsen (nul beurt)	are	105,45	V		
101060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien begraafplaats	are	105,45	V		
1011	Gazon					
101110	Beheersen grashoogte-grasveld (Kwal B)	week	52,00	V		
101120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	V		
1012	Gazon met bloembollen					
101210	Maaien loof van bolgewassen.	m2	9.024,00	V		
1013	Gazon handmatig maaien					
101310	Beheersen grashoogte-grasveld (Kwal B)	week	52,00	V		
101320	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	V		
1015	Slepen Gazon					
101510	Slepen gazon	are	1.002,00	V		
101520	Slepen gazon handmatig	are	0,15	V		
101530	Slepen gazon begraafplaatsen	are	26,40	V		
102	**BEGRAAFPLAATSEN**					
102110	Beheersen grashoogte-gazon (kwal A) Geertruidenberg	week	52,00	V		
102220	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	V		
102330	Beheersen grashoogte-gazon (kwal A) (Raamsdonk)	week	52,00	V		
102440	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	V		
11	**FIETSPADEN METERSTROKEN**					
110110	Fietspaden meterstroken (4x)	are	1.555,00	V		
12	**FORT LUNET**					
121010	Frot Lunet (talud) (4x)	are	111,20	V		
13	**ECOLOGISCH BEHEER**					
1310	Bloemrijk gras					
131010	Maaien kruidachtigen.	are	1.602,00	V		
131030	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.602,00	V		
2	**MAATREGELEN IN KADER WET NATUURBESCHERMING**					
2010	Flora en fauna					
201010	Inventariseren en registreren flora.	keer	1,00	V		
201020	Inventariseren en registreren fauna.	keer	1,00	V		
201030	Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	10,00	V		
201040	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	keer	10,00	V		
3	**TER BESCHIKKING STELLEN**					
311010	Inzetten Inzetten ploeg van 2 medewerkers incl. vervoermiddel en gereedschap	uur	40,00	V		
311020	Inzetten bosmaaier inclusief bediening	uur	40,00	V		
311030	Inzetten tractor met klepelmaaier	uur	16,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311040	Inzetten tractor met maaiarm en klepelmaaier	uur	16,00	V		
311050	Inzetten zelfrijdende maaimachine	uur	40,00	V		
311060	Inzetten vrachtauto met hydraulische autolaadkraan	uur	16,00	V		
4	**VERKEERSMAATREGELEN**					
4010	Rijdende afzetting					
401010	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**EENMALIGE KOSTEN**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**STELPOSTEN**					
950010	Stelpost gazon herstel	EUR	1.500,00	V		
96	**BIJDRAGEN**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					

Gedaan te

De

De inschrijver(s),