

Nota van Inlichtingen 230017GSD Revitalisering Vogelbuurt Zuid gemeente Sliedrecht

19-mei-23

Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Aanbestedingsdocument	Hoofdstuk 5.3.3 Vormvereisten Plan van Aanpak, Punt 1 geeft aan dat het Plan van Aanpak vrij dient te zijn van logo's en namen met uitgezonderd van de daarop gevraagde plaatsen (naam ondertekening e.d.). Is het Plan van Aanpak anoniem? Ondertekening?	Plan van aanpak is anoniem en daarmee vrij van identificatie ondernemer.
2	Inschrijffase	Tekeningen	Bij het bestek zijn geen tekeningen bijgevoegd voor verwijderen en aanbrengen verharding. Kan ik de aanneme doen dat al de verhardingen en kantopsluitingen en de daarbij behorende werkzaamheden opgesloten tussen de straten Lijsterweg, Thorbeckelaan, Rembrandtlaan, Rivierdijk en Ijsbaan volledig verwijderd en weer volledig conform huidige situatie weer aangebracht wordt?	De bovengrondse inrichting blijft gelijk aan de bestaande situatie. Voor verdere detaillering wordt verwezen naar de toegevoegde tekeningen 23-020-02-TEK-BST-001 en 23-020-02-TEK-BST-002.
3	Inschrijffase	Aanbestedingsdocument	Hoofdstuk 1.5 Social Return on Investment & Bijlage D. In dit project is afgeweken van de reguliere 5% en is opgehoogd naar 7%. De opdachtnemer is primair verantwoordelijk voor de contractuele overeengekomen invulling van de SROI verplichting. Gezien de huidige markt is het vinden van invulling zeer moeilijk. Kunt u garanderen dat Baanbrekend Drechtsteden kandidaten kan leveren voor deze invulling? Zo nee kan deze voorwaarde verwijderd worden.	De conclusie dat de SROI verplichting is opgehoogd is niet correct. Door de formule onder 1.5 is de SROI verplichting juist omgezet naar ca. 2% van de aannemingssom ipv. 5%. De Opdrachtgever garandeert niet de prestatie van Baanbrekend Drechtsteden in deze. Een en ander conform hetgeen is opgenomen in bijlage D van de aanbestedingsleidraad. De SROI voorwaarde zal niet worden verwijderd.
4	Inschrijffase	Aanbestedingsdocument	Hoofdstuk 5.3.1 Kwaliteitscriterium K1 hinder, bladzijde 24. Het werk wordt conform gevraagde uitvoeringsplanning van de Opdrachtgever na gunning en fasering uitgevoerd. Onduidelijk is wie maakt de uitvoeringsplanning. Levert de Opdrachtgever de uitvoeringsplanning en fasering?	De aannemer levert de uitvoeringsplanning en fasering. E.e.a. conform bestek en hierbij rekening houdend met het gestelde in §1.4.1 van de aanbestedingsleidraad en het BLVC-plan ontwerpfase.
5	Inschrijffase	Aanbestedingsdocument	Hoofdstuk 5.3.4: Bij score 30% - voldoende beantwoord wordt in het voorbeeld 300.000 gedeeld door 2. Kan hier de score dan niet veranderd worden naar 15%?	Score en weging blijft gehandhaafd
6	Inschrijffase	Aanbestedingsdocument	Hoofdstuk 5.3.2 K2 Duurzaamheid: Heeft het trede niveau op de CO2 prestatieladder invloed op de beoordeling?	CO2 prestatieladder wordt meegenomen in de totale beoordeling van het criterium Duurzaamheid.
7	Inschrijffase	Aanbestedingsdocument	Hoofdstuk 5.3.2 K2 Duurzaamheid. Krijgt een aannemer een betere beoordeling als hij ten opzichten van de andere aannemers meer CO2 reduceert?	De doelstelling van de gemeente is om het project op een zo duurzaam mogelijke manier uit te voeren. In §5.3.2 is aangegeven waar opdrachtgever expliciet waarde aan hecht. Het is aan de inschrijver om invulling te geven aan deze doelstelling en waarden.
8	Inschrijffase	post 381020 toepassen bronbemaling - verticaal.	Voor het juist te kunnen onderbouwen van de post 381020, zouden wij graag een bemalingsadvies ontvangen.	De in een eerde fase opgestelde bemalingsadviezen zijn ter informatie bij de NVI verstrekt. Deze adviezen zijn gebaseerd op de planning en fasering van de vorige aannemer. O.b.v. van de door de inschrijver op te stellen planning en fasering zal een geactualiseerd advies worden opgesteld.
9	Inschrijffase	Aantal werkfasen tegelijkertijd	Graag zou ik willen weten of wij in meerdere fasen tegelijkertijd mogen werken? Met in oogschouw de geldende regels qua bereikbaarheid	Het gelijktijdig werken in meerdere fasen is toegestaan
10	Inschrijffase	Bestek 2.2 112030, Formatteren betonstraatstenen	In de post staat het formatteren van betonstraatstenen benoemd. Worden hier niet straatbakstenen bedoeld?	Correct. Bestekpost is aangepast
11	Inschrijffase	Bestek 2.2 131050, Verwijderen laadpaal	Draagt de opdrachtgever zorg voor het correct afkoppelen van de laadpaal? Of dient de aannemer de laadpaal af te koppelen?	Een laadpaal dient door de leverancier te worden verwijderd en teruggeplaats. Inschrijver heeft hiervoor de coördinatieplicht volgens bestekspost 871040. Bestekpost 131050 komt hiermee te vervallen
12	Inschrijffase	Bestek 2.2 331230 332190 en 332330. Aanbrengen paal van naaldhout	In de beschrijving van de post staat een lengte van de paal 5 tot 10m benoemd. Kan de opdrachtgever een dwarsdoorsnede tekening van de uitstroombakken/putten beschikbaar stellen (waarmee de lengtes van de palen en aanbrengdetails zichtbaar zijn)?	Voor de lengte van de palen moet uitgegegaan worden van 8m. Principe doorsnede en -detail worden toegevoegd aan tekeningnummer 23-020-02-TEK-BST-227.
13	Inschrijffase	Bestek 2.2 361120, Vervangen huisaansluiting	In de post ontbreekt de hoeveelheid resultaatsverplichting. Kan de opdrachtgever deze toevoegen?	Correct. Bestekpost is aangepast
14	Inschrijffase	Bestek 2.2 361124, Grond verwerken	Aan welke kwaliteitseisen dient het te leveren grond te voldoen?	Het betreft hier hoeveelheid ter informatie i.p.v. levering. Bestekpost is aangepast
15	Inschrijffase	Bestek 2.2 411210, Grasbetontegels	Dienen de grasbetontegels gevuld te worden met grond?	Grasbetontegels vullen met teelaarde en inzaaien met graszaad. Bestekpost is aangepast
16	Inschrijffase	Bestek 2.2 420090, Leveren betonstraatstenen	Op inschrijfstaa niveau staat een WF benoemd. In de beschrijving van de post staat een standaard keiformaat beschreven. Kan de opdrachtgever duidelijkheid verschaffen over de juiste afmetingen van de te leveren betonstraatstenen?	Het betreft standaard WF. De beschrijving van de bestekpost is aangepast
17	Inschrijffase	Bestek 2.2 510050, Aanbrengen laadpaal	Draagt de opdrachtgever zorg voor het correct aankoppelen van de laadpaal? Of dient de aannemer de laadpaal aan te koppelen?	Een laadpaal dient door de leverancier te worden verwijderd en teruggeplaats. Inschrijver heeft hiervoor de coördinatieplicht volgens bestekspost 871040. Bestekpost 510050 komt hiermee te vervallen
18	Inschrijffase	Bestek 2.2 851110, Kunststof loopschotten	In de post staat vermeldt dat het aantal meter is gebaseerd op 2 rij van loopschotten waar ... Naar welk aantal meters wordt hier verwezen?	Toe te passen voorziening is afhankelijk van de uitvoeringsmethode van de aannemer. Hierbij rekening houdend met het gestelde in het BLVC-plan ontwerp. De genoemde bestekpost is aangepast

19	Inschrijffase	Bestek 2.2 861010, ruimte Tablis wonen	Kan de aannemer ook gebruik maken van de ruimte Tablis wonen? Of dient de opdrachtnemer zelf een voorziening te verzorgen/huren?	Opdrachtnemer dient zelf een voorziening te verzorgen/huren
20	Inschrijffase	Bestek deel 3, 01 18 01, bescherming bomen	Kan de opdrachtgever een bestekspost toevoegen voor het treffen van de maatregelen, zoals beschreven in 'Bijlage 7 – Handboek bomen'?	Nieuwe bestekpost toegevoegd.
21	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-225, opbreken riool	In de arcering op tekening 23-020-02-TEK-BST-225 staat aangegeven dat het bestaande betonriool volgeschuimd dient te worden. In dwarsprofiel 15 staat dat het bestaande betonriool verwijderd dient te worden. Kan de opdrachtgever duidelijkheid verschaffen?	Tekening is aangepast, arcering vol te schuimen in dwarprofiel 15 toegevoegd. Sleuf in dwarsprofiel verwijderd.
22	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-225, opbreken riool	In de arcering op tekening 23-020-02-TEK-BST-225 staat aangegeven dat het bestaande betonriool in het trottoir volgeschuimd dient te worden. Deze arcering is niet terug te vinden in dwarsprofiel 4. Kan de opdrachtgever deze arcering toevoegen?	Tekening is aangepast. Buis wordt volgeschuimd. In overzicht tekening ook aangepast.
23	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-225, opbreken riool	In de opbreek- en aanbrengtekeningen van het riool ontbreken een aantal verwijzingen naar dwarsprofielen. Kan de opdrachtgever deze toevoegen aan de tekeningen?	Deze stonden in de autocad tekening in iedere viewport aan. Er zijn bladen waar geen dwarsprofiel gemaakt is/op staat.
24	Inschrijffase	Lichtmasten	Op een aantal locaties waar de aannemer rioolwerkzaamheden dient te verrichten staan er lichtmasten in te ontgraven cunet. (Bijv: Poelenstoep t.h.v. putnummer 622. 'T Orleans tussen putnummers 629 en 633. En aan de Zwanensingel). Draagt de opdrachtgever zorg voor het verwijderen en herplaatsen van deze lichtmasten?	Een lichtmast dient door de aannemer OVL te worden verwijderd en teruggeplaats. Inschrijver heeft hiervoor de coördinatieplicht volgens bestekspost 871040.
25	Inschrijffase	Sportplek Karkekietstraat - Zwanensingel	Is de opdrachtgever zich ervan bewust dat het cunet van het nieuw aan te brengen riool deels de sportplek tussen de Karekietstraat – Zwanensingel doorkruist? Zo ja, kan de opdrachtgever hiervoor de benodigde opbreek- en aanbrengposten toevoegen aan het bestek?	Riooltracé is aangepast. Tekening is aangepast
26	Inschrijffase	Nota van Inlichtingen	Kan er een Bestek met de Nota van Inlichtingen hierin verwerkt, ook in PDF verstrekt worden?	Een PDF bestand wordt toegevoegd. Het bestek met de nota's van inlichtingen (NVI 1, NVI2 etc.) blijven de contractstukken. Let wel, deze wordt ter informatie verstrekt. De Inschrijver blijft zelf verantwoordelijk voor het indienen van een correcte inschrijfstaat.
27	Inschrijffase	Nota van Inlichtingen	Kan de Nota van Inlichtingen ook in RSX-format verstrekt worden?	RSX-bestand is toegevoegd. Zie aanvullend de opmerking onder vraag 26, Let wel, deze wordt ter informatie verstrekt. De Inschrijver blijft zelf verantwoordelijk voor het indienen van een correcte inschrijfstaat.
28	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-227 dwarsprofielen	In dwarsprofiel 2 staan twee teksten gekoppeld aan de arcering van het te ontgraven cunet van de rijweg. Dit zijn 'verwijderen en aanvullen zand' en 'verwijderen slakken en aanvullen zand'. Kan de opdrachtgever aangeven of hier het ontgraven van slakken of zand bedoeld wordt?	Tekening is aangepast. Er zijn slakken aanwezig op deze locatie. Ook op de verhardingstekening is dit aangepast.
29	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-227 dwarsprofielen	Dwarsprofiel 7 van het te graven cunet t.b.v. het verwijderen betonriool. Volgens de arcering van het vlak zou de te ontgraven grond klei/veen zijn. In het tekstvak staat 'verwijderen en aanvullen zand'. Kan de opdrachtgever duidelijkheid verstrekken over de grondsoort die ontgraven dient te worden?	Tekening is aangepast. Correctie: dwarsprofiel 8. De tekst is veranderd naar verwijderen klei/veen en aanvullen zand.
30	Inschrijffase	Bestekdeel 2.2 post 871050	In het BLVC plan staat omschreven dat omgevingsmanagement door de opdrachtgever wordt verzorgd. Is het de bedoeling dat wij in bestekpost 871050 dan alleen de coördinatie verzorgen	Bestekpost 871050 regelt de inzet van een omgevingsmanager van de inschrijver welke invulling kan geven aan werkpakket zoals gesteld in bijlage 12 'eisen communicatie'