Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2184941-BS-02, incl. 1e nota van inlichtingen

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3

2. B e s c h r i j v i n g **4**

2.1 Algemene gegevens **4**

01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Kwaliteitsborging 5
04 Bijlagen 5

2.2 Nadere beschrijving **6**

115 **HOOFSTUK TEKSTUEEL GEWIJZIGD** 7
115 **OPBREKEN FUND. ONDER ELEMENTEN VERHARDING** 7

9 **Staartposten** 15
95 **Stelposten** 15

3. B e p a l i n g e n **16**

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij deze nota behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnummer	omschrijving	datum
23-020-02-TEK-BST-207	Op te breken riool	02-06-2023
23-020-02-TEK-BST-225	Op te breken riool	02-06-2023
23-020-02-TEK-BST-226	Nieuw riool	02-06-2023

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110050		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
110050	831599	. . . . .	Formatteren betonstraatstenen.	m2	18.052,00	V		
		. . . . .	Betreft schoonmaken en formatteren betonstraatstenen					
		. . . . .	bestemd					
		. . . . .	voor (her)gebruik d.m.v. machinaal straten.					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bpnrs. 110010 t/m 110030 en					
		. . . . .	ontdaan van grond volgens bestekspostnr. 110040					
		. . . . .	Straatstenen ontdoen van grond, vuil en					
		. . . . .	formatteren op pallets (1,20 x 1,20 x 1,00 m).					
		. . . . .	Pallets ter beschikking te stellen door de	st			2.287,00	L
		. . . . .	aannemer.					
		. . . . .	De bewerking uitvoeren op de voorgeschreven wijze					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor (her-)					
		. . . . .	gebruik d.m.v. machinaal aanbrengen geschikt					
		. . . . .	materiaal					
		. . . . .	Materiaal per kleur in het juiste format brengen					
		. . . . .	Betonstraatstenen keiformaat:					
		. . . . .	- dikte 80 mm					
		. . . . .	Formatteren op tijdelijk depot					
		. . . . .						
110270		. . . . .	Bestekpost vervallen					
		. . . . .						
115		. . . . .	**HOOFSTUK TEKSTUEEL GEWIJZIGD**					
		. . . . .	HOOFSTUK TEKSTUEEL GEWIJZIGD					
		. . . . .						
115		. . . . .	**OPBREKEN FUND. ONDER ELEMENTEN VERHARDING**					
		. . . . .	Rekening houden met de aanwezigheid van Kabels en					
		. . . . .	Leidingen en huis- en kolkaansluitingen in de op te					
		. . . . .	breken funderingslaag.					
		. . . . .						
211410		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
211410	240101	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	1.364,00	V		
		. . . . .	Betreft: Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering onder					
		. . . . .	riolering.					
		. . . . .	Situering: Ter plaatse van EPS constructie onder					
		. . . . .	riolering; enkele sleuf, inclusief grondverbetering.					
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven					
		.9. . . .	Grondsoort: Klei/veen	m3			478,00	I
		. .1. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m					
		. . .1. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,0 m					
		4	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	230010					
		. . . . .						
211420		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
211420	240101	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	2.235,00	V		
		. . . . .	Betreft: Grond ontgraven t.b.v. grondverbetering onder					
		. . . . .	riolering.					
		. . . . .	Situering: Ter plaatse van EPS constructie onder					
		. . . . .	riolering; dubbele sleuf, inclusief grondverbetering.					
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven					
		.9. . . .	Grondsoort: Klei/veen	m3			1.565,00	I
		. .1. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m					
		. . .1. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,0 m					
		4	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	230010					
		. . . . .						
310160		. . . . .	Bestekpost toegevoegd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
310160	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	124,00	V		
		. . . . .	Betreft: de op te breken en buitenwerking te stellen					
		. . . . .	inspectieputten					
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		1.	Afmetingen putdeksel: rond 520 mm					
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem					
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m					
		. . .1. .	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2					
		. . . .1.	Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens	ton			17,36	I
		. . . . .	bestekspostnr. 310180					
		. . . . .						
310180		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
310180	257531	. . . . .	Rioolslib vervoeren.	ton	134,46	V		
		. . . . .	Betreft: vrijgekomen rioolslib volgens bpnrs. 310110 t/m					
		. . . . .	310160					
		1.	Vervoeren naar: een op grond van de Wet milieubeheer					
		. . . . .	vergunde					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Stort en acceptatiekosten zijn voor rekening van					
		. . . . .	de aannemer					
		. . . . .						
312020		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
312020	251103	. . . . .	Verwijderen kunststofbuis.	m	305,00	V		
		. . . . .	Betreft: verwijderen kolkaansluitingen					
		. . . . .	Gerekend met 5 m per kolk binnen de werkgrens					
		. . . . .	Incl. benodigd grondwerk					
		1.	Materiaal: PVC					
		.2. . . .	Nominale middellijn(en) 160 mm					
		. . .1. .	Verbinding door middel van mof					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening					
		. . . . .	van de aannemer.					
		. . . . .						
314040		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
314040	250111	. . . . .	Vullen buitenwerking gestelde leiding.	m	848,00	V		
		. . . . .	Betreft GWA-riool beton Ø 400 mm					
		1.	Leiding vooraf reinigen volgens bpnr. 310120					
		.1. . . .	Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 314010					
		. .2. . .	Vullen met bindmiddel op cementbasis	m3			107,00	L
		. . . . .	Vullen met dämmer					
		. . . . .	Druksterkte 5,0 N/mm²					
		. . .1. .	Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put	st			17,00	L
		. . . . .	volgens bpnr. 314080					
		. . . . .	Incl. verwijderen ontluchtingspunt					
		. . . . .						
321010		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321010	252221	. . . . .	Aanbrengen PP-buis.	m	1.489,00	V		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen DT riolering HWA					
		3.	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8	m			1.489,00	L
		. . . . .	Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.					
		. . . . .	Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling					
		. . . . .	Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd					
		. . . . .	Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm					
		. . . . .	Sleuflengte: 30 mm					
		. . . . .	Aantal sleuven in omtrek: 6					
		. . . . .	Gesleufd oppervlak: 132800 mm²					
		. . . . .	Bergend volume: 83 ltr/m¹					
		. . . . .	Kleur: groen (RAL 6024)					
		. . . . .	Omhulling:					
		. . . . .	Materiaal: polypropyleen vezels					
		. . . . .	O90 waarde (EN ISO 12956): 450 µm					
		. . . . .	Fixatie drainagedoek met band en netkous					
		. .9.9. .	Nominale middellijn 300 mm					
		9	Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met					
		. . . . .	rubbermanchet, uitwendig geribd					
		. . . . .	Mof voorzien van gesculpte inloop					
		. . . . .	Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL					
		. . . . .	52250)					
		. . . . .						
321020		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
321020	252221	. . . . .	Aanbrengen PP-buis.	m	775,00	V		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen DT riolering HWA					
		3.	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8	m			775,00	L
		. . . . .	Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.					
		. . . . .	Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling					
		. . . . .	Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd					
		. . . . .	Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm					
		. . . . .	Sleuflengte: 30 mm					
		. . . . .	Aantal sleuven in omtrek: 6					
		. . . . .	Gesleufd oppervlak: 132800 mm²					
		. . . . .	Bergend volume: 83 ltr/m¹					
		. . . . .	Kleur: groen (RAL 6024)					
		. . . . .	Omhulling:					
		. . . . .	Materiaal: polypropyleen vezels					
		. . . . .	O90 waarde (EN ISO 12956): 450 µm					
		. . . . .	Fixatie drainagedoek met band en netkous					
		. .1.8. .	Nominale middellijn 400 mm					
		9	Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met					
		. . . . .	rubbermanchet, uitwendig geribd					
		. . . . .	Mof voorzien van gesculpte inloop					
		. . . . .	Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL					
		. . . . .	52250)					
		. . . . .						
321030		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321030	252221	. . . . .	Aanbrengen PP-buis.	m	225,00	V		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen DT riolering HWA					
		3.	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8	m			225,00	L
		. . . . .	Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.					
		. . . . .	Type: Wavin Azura DT-Buis met omhulling					
		. . . . .	Dubbelwandig: inw. glad / uitw. geribbeld en gesleufd					
		. . . . .	Sleufbreedte: 4,5-6,0 mm					
		. . . . .	Sleuflengte: 30 mm					
		. . . . .	Aantal sleuven in omtrek: 6					
		. . . . .	Gesleufd oppervlak: 132800 mm²					
		. . . . .	Bergend volume: 83 ltr/m¹					
		. . . . .	Kleur: groen (RAL 6024)					
		. . . . .	Omhulling:					
		. . . . .	Materiaal: polypropyleen vezels					
		. . . . .	O90 waarde (EN ISO 12956): 450 µm					
		. . . . .	Fixatie drainagedoek met band en netkous					
		. .9.9. .	Nominale middellijn 500 mm					
		9	Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met					
		. . . . .	rubbermanchet, uitwendig geribd					
		. . . . .	Mof voorzien van gesculpte inloop					
		. . . . .	Leveranties Azura DT-Buis met KOMO-certificaat (BRL					
		. . . . .	52250)					
		. . . . .						
341010		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
341010	258103	. . . . .	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	11,00	V		
		. . . . .	Situering: Poelenstoep put 621 - 605					
		. . . . .	Incl. verwijderen relining t.p.v. inspectieput en waterdicht					
		. . . . .	afwerken in begin en eindput.					
		. . . . .	Toestand riolering: bestaand betonriool					
		. . . . .	Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: AZ					
		. . . . .	II					
		. . . . .	Gemiddelde putafstand: 45 m					
		1.	Materiaal bestaand riool: beton					
		.1. . . .	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: BT 400					
		. .2. . .	Optredende infiltratie volgens NEN-EN					
		. . . . .	13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in					
		. . . . .	bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens 'RIONED					
		. . . . .	rapport 2019-02'					
		. . . .1.	Voering: Naaldvilt of GVK-liner (incl. vulstoffen en toeslag	m			11,00	L
		. . . . .	materialen).					
		. . . . .						
341020		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
341020	258103	. . . . .	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	32,00	V		
		. . . . .	Situering: Poelenstoep, put 621 - 624					
		. . . . .	Incl. verwijderen relining t.p.v. inspectieput en waterdicht					
		. . . . .	afwerken in begin en eindput.					
		. . . . .	Toestand riolering: bestaand betonriool					
		. . . . .	Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: AZ					
		. . . . .	II					
		. . . . .	Gemiddelde putafstand: 45 m					
		1.	Materiaal bestaand riool: beton					
		.1. . . .	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250mm					
		. .2. . .	Optredende infiltratie volgens NEN-EN					
		. . . . .	13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in					
		. . . . .	bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens 'RIONED					
		. . . . .	rapport 2019-02'					
		. . . .1.	Voering: Naaldvilt of GVK-liner (incl. vulstoffen en toeslag	m			32,00	L
		. . . . .	materialen).					
		. . . . .						
341040		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341040	258103	. . . . .	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner.	m	61,00	V		
		. . . . .	Situering: Poelenstoep achter bestaande woningen					
		. . . . .	Incl. verwijderen relining t.p.v. inspectieput en waterdicht					
		. . . . .	afwerken in begin en eindput.					
		. . . . .	Toestand riolering: bestaand betonriool					
		. . . . .	Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: AZ					
		. . . . .	II					
		. . . . .	Gemiddelde putafstand: 45 m					
		5.	Materiaal bestaand riool: kunststof, PVC					
		.1. . . .	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250mm					
		. .2. . .	Optredende infiltratie volgens NEN-EN					
		. . . . .	13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in					
		. . . . .	bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens ‘RIONED					
		. . . . .	rapport 2019-02’					
		. . . .1.	Voering: Naaldvilt of GVK-liner (incl. vulstoffen en toeslag	m			61,00	L
		. . . . .	materialen).					
		. . . . .						
343020		. . . . .	Bestekpost toegevoegd					
		. . . . .						
343020	257511	. . . . .	Rioolput reinigen.	st	4,00	V		
		. . . . .	Betreft: reinigen inspectieputten t.b.v. voorinspectie					
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: beton					
		1.	Afmetingen putdeksel: rond 520 mm					
		.2. . . .	Reinigen putwanden en putbodem					
		. .1. . .	Puthoogte: tot 2,5 m					
		. . .1. .	Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2					
		. . . .1.	Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens	ton			2,00	I
		. . . . .	bestekspostnr. 343210					
		. . . . .						
343210		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
343210	257531	. . . . .	Rioolslib vervoeren.	ton	7,00	V		
		. . . . .	Betreft: vrijgekomen rioolslib volgens bpnr. 343010					
		1.	Vervoeren naar: een op grond van de Wet milieubeheer					
		. . . . .	vergunde					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Stort en acceptatiekosten zijn voor rekening van					
		. . . . .	de aannemer					
		. . . . .						
352020		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
352020	252832	. . . . .	Maken inlaat.	st	20,00	V		
		. . . . .	Betreft inlaten in PE-buizen DWA-riool					
		. . . . .	Aanboorzadel type 'easy clip'.					
		. . . . .	- 1000 x 160	st			20,00	L
		6.	In PE-buis					
		.1. . . .	Door middel van boren					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
		. . . . .	Diameter inlaat 160 mm					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. inlaat met zettingsmof	st			20,00	L
		. . . . .						
352030		. . . . .	Bestekpost toegevoegd					
		. . . . .						
352030	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00	V		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verloop hulpstuk					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			20,00	L
		. .9.9. .	Verloopstuk 160-125 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
352130		. . . . .	Bestekpost gewijzigd....					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
352130	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m	3.950,00	V		
		. . . . .	Incl. benodigd grondwerk					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			3.950,00	L
		. . . . .	kleur: grijs					
		. . . . .	gerekend met 6,0 m per aansluiting					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
361123		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
361123	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m			1.230,00	I
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van nieuwe huisaansluiting					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			1.230,00	L
		. . . . .	Kleur: roodbruin					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
361124		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
361124	220301	. . . . .	Grond verwerken in sleuf huisaansluiting	m3			886,00	I
		. . . . .	Betreft: aanvullen sleuf huisaansluiting incl. verdichten					
		. . . . .	Grondsoort: zand/klei/veen	m3			886,00	I
		. . . . .	Grondsoorten aanbrengen zoals vrijgekomen bij					
		. . . . .	ontgraving					
		1.	Gemiddelde hoogte 1,20 m					
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld ca. 1,50 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .9.	Incl. profielen en verdichten					
		. . . . .						
362030		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
362030	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m	540,00	V		
		. . . . .	Betreft: vervangen bestaande huisaansluitingen					
		. . . . .	ca. 54 stuks, gemiddeld 10 m per aansl.					
		. . . . .	Incl. benodigd grondwerk					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			540,00	L
		. . . . .	kleur: bruin					
		. .2.5. .	Nominale middellijn 200 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
362040		. . . . .	Bestekpost gewijzigd....					
		. . . . .						
362040	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	48,00	V		
		. . . . .	Betreft: hulpstukken t.b.v. huisaansluitingen					
		. . . . .	appartementencomplexen					
		. . . . .	Gerekend met 4 stuks per aansluiting					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			48,00	I
		. . . . .	Bochtstuk 200 mm 45°	st			48,00	L
		. .2.5. .	Nominale middellijn 200 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
371060		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
371060	257521	. . . . .	Reinigen kolken.	st	412,00	V		
		. . . . .	Betreft: kolken aangebracht volgens bpnrs. 353010,					
		. . . . .	353020, en 35 en 353120					
		3.	Straat- en trottoirkolken					
		.1. . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg	ton			4,10	I
		. .1. . .	Machinaal reinigen					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 371050					
		. . . . .						
422010		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
422010	831602	. . . . .	Leveren straatbakstenen.	st	816,00	V		
		. . . . .	Kwaliteit A4-12; Kleur rood					
		.9. . . .	Straatbakstenen: standaarddikformaat, zichtkant zonder	st			816,00	L
		. . . . .	vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423260		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
423260	831612	. . . . .	Leveren inritbanden van beton.	m	1,00	V		
		. . . . .	Betreft: tekortkomende banden voor bpnr. 413230					
		.9. . . .	Profiel 500 x 200 x 600 mm					
		. . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
830010		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
830010	103199	. . . . .	Toepassen tijdelijk opslag depot.	EUR		N		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen, tijdens bouwperiode instand					
		. . . . .	houden, verplaatsen en na afloop van					
		. . . . .	werkzaamheden verwijderen van een tijdelijk depot					
		. . . . .	afgezet met bouwhekken voorzien van zwart doek,					
		. . . . .	compleet met betonnen of					
		. . . . .	kunststoffen voeten.					
		. . . . .	Bouwhekken: t.b.v. geheel afsluiten:					
		. . . . .	- tijdelijk opslag depot voor vrijgekomen					
		. . . . .	materialen.					
		. . . . .	Met materialen van de aannemer.					
		. . . . .	Stalen bouwhek inclusief betonnen voet					
		. . . . .	Hoogte ca. 2,00m					
		. . . . .	Depot voorzien van rijplaten of betonplaten. Ter keuze					
		. . . . .	aannemer.					
		. . . . .	Oppervlak depot ca. 350 m2					
		. . . . .	Bouwhek regelmatig voorzien van borden: "Verboden					
		. . . . .	toegang"					
		. . . . .	Locatie depot door aannemer te bepalen / verzorgen.					
		. . . . .	Locatie groenstrook kruising Kievitlaan -					
		. . . . .	Leeuweriksingel.					
		. . . . .	Inclusief bijkomende kosten zoals voorbereidende					
		. . . . .	werkzaamheden, aansluitingen en voorzieningen t.b.v.					
		. . . . .	bereikbaarheid etc.					
		. . . . .	Precario en huur zijn voor rekening van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Na afloop van de werkzaamheden locatie doorspitten,					
		. . . . .	eggen, egaliseren en inzaaien.					
		. . . . .						
830020		. . . . .	Bestekpost gewijzigd					
		. . . . .						
830020	103199	. . . . .	Toepassen tijdelijk grond depot.	EUR		N		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen, instand houden, verplaatsen en en					
		. . . . .	na afloop van werkzaamheden verwijderen van een					
		. . . . .	tijdelijk grond depot t.b.v. opslag van grond.					
		. . . . .	grootte depot ca. 2.500 m2 (50 x 50 m)					
		. . . . .	Depot voorzien van stalen rijplaten					
		. . . . .	Ondergrond afdekken met geotextiel om vermenging te					
		. . . . .	voorkomen					
		. . . . .	Met materialen van de aannemer.					
		. . . . .	Rekening houden met eenmalig ontmantelen en					
		. . . . .	verplaatsen van depot.					
		. . . . .	Locatie depot Parallelweg Sliedrecht, 'de Driehoek'.					
		. . . . .	Inclusief bijkomende kosten zoals voorbereidende					
		. . . . .	werkzaamheden, aansluitingen en voorzieningen t.b.v.					
		. . . . .	bereikbaarheid etc					
		. . . . .	Precario en huur zijn voor rekening van de opdrachtgever.					
		. . . . .	Vervoersafstand enkele reis 5 km.					
		. . . . .						
880020		. . . . .	Bestekpost toegevoegd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
880020	102399	. . . . .	Opstellen werkplannen	EUR		N		
		. . . . .	Betreft: het opstellen van alle werkplannen en					
		. . . . .	bemalingsplannen zoals verlangd wordt in dit bestek					
		. . . . .	Plannen indienen ter goedkeuring van de directie.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					
		. . . . .						
95		. . . . .	**Stelposten**					
		. . . . .						
950060		. . . . .	Bestekpost toegevoegd	EUR	10.000,00	V		
		. . . . .						
950060	100301	. . . . .	Stelpost	EUR	10.000,00	V		
		. . . . .	Betreft: Opnemen en herplanten groen					
		. . . . .	Situering: divers locaties binnen werkgebied					
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		. . . . .						
		. . . . .						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID