

2e Nota van Inlichtingen 230017GSD Revitalisering Vogelbuurt Zuid gemeente Sliedrecht

2-jun-23

Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
31	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 313010, 313020, 313030 en 352130, huisaansluitingen	In posten 313010, 313020 en 313030 worden de huisaansluitingen verwijderd, dit zijn 658 aansluitingen (3950m1 / 6m1 per aansluiting). In post 352130 worden huisaansluitingen aangebracht, dit zijn 375 aansluitingen. Kan de opdrachtgever bevestigen dat deze hoeveelheden kloppen?	Bestekpost 352130 is aangepast
32	Inschrijffase	Bestek deel 2.2 313040 en 362030, huisaansluitingen appartementencomplexen	In post 313040 worden de huisaansluitingen van de appartementencomplexen verwijderd, dit zijn 54 aansluitingen (540m1 / 10m1 per aansluiting). In post 362030 worden de huisaansluitingen van de appartementencomplexen aangebracht, dit zijn 12 aansluitingen. Kan de opdrachtgever bevestigen dat deze hoeveelheden kloppen?	Bestekpost 362030 is aangepast
33	Inschrijffase	Planning derden	Kunt u de planning van derden delen?	Voor zover nu bekend voert Stedin werkzaamheden uit in het projectgebied. E.e.a. is weergegeven op bijgevoegde tekening. Deze vervangingswerkzaamheden worden uitgevoerd vóór 01-09-2023 uitgezonderd de werkzaamheden in de Eksterstraat, Karekietstraat en Vinkenstraat. Het vervangen van de kabel in deze genoemde straten duurt ca. 4 weken en moet voorafgaande aan de rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Stedin heeft aangegeven haar planning in deze nog niet definitief te hebben. Inschrijving dient rekening het houden met benodigde afstemming en fasering
34	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 310, 343010 en 3710 Reinigen riolering	Dient in de posten ook de kosten voor het reinigen van putten inbegrepen te zijn? Of kan de opdrachtgever hier een aparte bestekspost voor toevoegen?	Bestekpost 310160 en 343020 t.b.v. reinigen putten is toevoegd. Bestekpost 310180 en 343210 zijn gewijzigd
35	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 250010 en 250020 verdichten grond	Kan de opdrachtgever aangeven wat het bovenoppervlak in aantal m2 is voor de genoemde posten?	Bestekpost wordt gehandhaafd
36	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 115040 en 115050	Opbreken slakken: Dient de aannemer er rekening mee te houden dat er huisaansluitingen , kolkaansluitingen en kabels en leidingen aanwezig zijn in de op te breken fundering van slakken (van 90cm en 160cm dik)?	De inschrijver dient hier rekening mee te houden. Hoofdstuk 115 wordt tekstueel aangepast
37	Inschrijffase	BLVC-plan 4.10, Parkeren	Hoe definieert de opdrachtgever een parkeervak? In de wijk wordt namelijk op diverse plekken buiten de parkeervakken op de rijbaan/trottoir geparkeerd. Heeft de opdrachtgever een parkeerbalans beschikbaar, die als uitgangspunt gebruikt kan worden voor de compensatie van het aantal parkeervakken?	Inschrijver dient voor de term 'parkeervak' te lezen, 'parkeervoorziening'. Opdrachtgever heeft geen parkeerbalans beschikbaar
38	Inschrijffase	Nota van Inlichtingen 1, Vraag 25	Naar ons inziens is het riooltrace in tekening 23-020-02-TEK-BST-223 en overzichtstekening 23-020-02-TEK-BST-226 niet aangepast. Kan de opdrachtgever deze tekeningen aanpassen?	Tekeningen zijn aangepast en bijgevoegd bij deze Nota
39	Inschrijffase	Leidraad 4.2.2	Kerncompetentie 1: Het binnenstedelijk vervangen van het riool met een waarde van € 1.500.000,- waarin communicatie, planning en coördinatie een belangrijk onderdeel van de opdracht is geweest. Vraag: Kunt u bevestigen dat de waarde van € 1.500.000,-- betrekking heeft op de waarde (aanneemsom/gefactureerd bedrag) van het project, zoals gebruikelijk is?	Dat kunnen wij bevestigen
40	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 341020 Relinen riool	In het bestek staat vermeldt dat het bestaande riool een PVC-buis rond 315mm betreft. Op tekening staat een U-buis rond 250mm aangegeven. Kan de opdrachtgever duidelijkheid verschaffen over de juiste buis?	Bestekposten 341010 en 341020 zijn aangepast. Bestekpost 341040 is toegevoegd en tekening is aangepast
41	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 341010 Relinen riool	In het bestek staat vermeldt dat het bestaande riool een betonbuis rond 300mm betreft. Op tekening staat een betonbuis rond 250mm aangegeven. Kan de opdrachtgever duidelijkheid verschaffen over de juiste diameter?	Bestekposten 341010 en 341020 zijn aangepast. Bestekpost 341040 is toegevoegd en tekening is aangepast
42	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-226, Aansluiting bestaand riool brandgang	Ter hoogte van Fuutstraat 20 dient het bestaande riool gevuld te worden met Dämmer. Op deze locatie bevindt zich een aansluiting op het bestaande riool naar de brandgang, welke ook weer aangesloten dient te worden op het nieuwe riool. Is het in dit geval wenselijk om de bestaande rioolbuis te vullen?	Het vullen van de rioolbuis blijft gehandhaafd. Mocht in het werk blijken dat e.e.a. niet mogelijk is wordt in overleg met de directievoerder een alternatieve oplossing gezocht.
43	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-226, Aansluiting bestaand riool brandgang	Ter hoogte van Aalscholverstraaat 13 dient het bestaande riool gevuld te worden met Dämmer. Op deze locatie bevindt zich een aansluiting op het bestaande riool naar de brandgang, welke ook weer aangesloten dient te worden op het nieuwe riool. Is het in dit geval wenselijk om de bestaande rioolbuis te vullen?	Het vullen van de rioolbuis blijft gehandhaafd. Mocht in het werk blijken dat e.e.a. niet mogelijk is wordt in overleg met de directievoerder een alternatieve oplossing gezocht.
44	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-226, Aansluiting bestaand riool brandgang	Ter hoogte van Kievitlaan 33 dient een aansluiting gemaakt te worden op het bestaande riool in de brandgang. In de opbreektekening staat niet weergegeven dat de bestaande aansluiting op het brandriool opgebroken dient te worden. Klopt dit?	Op te breken aansluiting is toevoegd op tekening
45	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-226, Aansluiting bestaand riool brandgang	Ter hoogte van Kievitlaan 55 dient een aansluiting gemaakt te worden op het bestaande riool in de brandgang. In de opbreektekening staat niet weergegeven dat de bestaande aansluiting op het brandriool opgebroken dient te worden. Klopt dit?	Op te breken aansluiting is toevoegd op tekening
46	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-226, HWA Tuinfluiterstraat	In de Tuinfluiterstraat dient een PVC 315mm HWA riool aangebracht te worden. In het bestek is geen post opgenomen voor het aanbrengen van een PVC 315mm buis (HWA). Kan de opdrachtgever deze bestekspost toevoegen?	De tekening is aangepast.
47	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 321010 en 321030 aanbrengen PP-buis	Posten 321010 en 321030 hebben exact dezelfde omschrijving. Dient post 321030 misschien een diameter van 500mm te hebben?	Bestekpost 321010, 321020 en 321030 wordt aangepast
48	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-225, opbreken betonriool 254	De diameter van de buizen rechts van put 254 (Merelstraat) staan niet aangegeven op tekening. Is dit een betonbuis met een diameter van 400mm?	Correct. Tekening wordt aangepast

49	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-225, opbreken betonriool 570-572	De diameter van de buis tussen put 570 en put 572 (Kievitlaan) staat niet aangegeven op tekening. Is dit een betonbuis met een diameter van 400mm?	Correct. Tekening wordt aangepast
50	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-225, opbreken U250 riool	In de straat 'T Orleans dient de HWA riolering met een U250 leiding opgebroken te worden. Bedoelt de opdrachtgever hier een PVC buis mee?	Correct. Tekening wordt aangepast
51	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-225, opbreken betonriool 600-651	De diameter van de buis tussen put 600 en put 651 (Burg. van Hofwegensingel) staat niet aangegeven op tekening. Is dit een betonbuis met een diameter van 400mm?	Correct. Tekening wordt aangepast
52	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-225, opbreken betonriool 590-651	De diameter van de buis tussen put 590 en put 651 (Burg. van Hofwegensingel) staat niet aangegeven op tekening. Is dit een betonbuis met een diameter van 400mm?	Correct. Tekening wordt aangepast
53	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-225, opbreken betonriool 600-601	De diameter van de buis tussen put 600 en put 601 (Burg. van Hofwegensingel) staat niet aangegeven op tekening. Is dit een betonbuis met een diameter van 400mm?	Correct. Tekening wordt aangepast
54	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-225, opbreken betonriool 251-255	De bestaande riolering tussen put 251 en put 255 (ter hoogte van dwarsprofiel 16) dient verwijderd te worden. Op deze locatie is recent een groen voorziening aangebracht, is het wenselijk om dit te verwijderen en opnieuw aan te brengen?	Ja. Het riool moet worden aangesloten. Voor het opnemen en weer terug aanbrengen van bestaand groen is een stelpost opgenomen. Bestekpost 950060 is toegevoegd
55	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-225, opbreken betonriool 237-B04	De diameter van de buis tussen put B04 en put 237 (Zwaluwstraat) staat niet aangegeven op tekening. Is dit een betonbuis met een diameter van 400mm?	Correct. Tekening wordt aangepast
56	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 141010 verwijderen bomen	Het bestaande betonriool dient verwijderd te worden aan de overzijde van Zwaluwstraat 9 (kruising Zwaluwstraat en Tuinfluiterstraat). Hierbij wordt 1 boom doorkruist en zal binnen de kroonprojectie van een andere boom gewerkt moeten worden. Kan de opdrachtgever het verwijderen van deze boom toevoegen aan het bestek?	Bestaand riool zal worden dicht geschuimd. Bestek en tekening wordt aangepast. Bestekpost 314040 is aangepast
57	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-226, Dieptes HWA riolering	In de Karekietstraat stroomt het water (volgens stroomrichting) van put S0203182 (-3,40m NAP) naar S0103183A (-3,20m NAP). Kan de opdrachtgever duidelijkheid verschaffen over de juiste stroomrichting?	Stroomrichting is correct. Tekening aanhouden
58	Inschrijffase	Tekening 23-020-02-TEK-BST-226, Dieptes HWA riolering	In de Karekietstraat staat op tekening aangegeven dat een groot deel van de putten op -3,20m NAP aangebracht dienen te worden. Hierdoor lijkt het water niet weg te kunnen stromen. Hoe ziet de opdrachtgever dit?	Diepte is correct. Tekening aanhouden
59	Inschrijffase	Bestek deel 3, 01 13 06 bemalingsplan	Onder post 01 13 06, Algemeen tijdschema, werkplan, staat dat er van de aannemer een bemalingsplan wordt verlangd. Hier is geen bestekspost voor opgenomen, kan de opdrachtgever hiervoor een bestekspost toevoegen?	Er wordt een bestekpost opgenomen voor het opstellen van de diverse plannen zoals verlangt in het bestek. Bestekpost 880020 is toegevoegd
60	Inschrijffase	Bestek deel 3, 01 10 02 melding onttrekking grondwater	Voor het aanvragen/verzorgen van een melding dan wel vergunning is geen bestekspost opgenomen. Kan de opdrachtgever hier een bestekspost voor toevoegen?	Hier wordt geen aparte bestekpost voor opgenomen
61	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 381110 open bemaling	Kan de opdrachtgever van deze post een verrekenbare meter post maken?	De bestekpost blijft gehandhaafd
62	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 381010 horizontale bronbemaling	Post 381010 betreft het toepassen van horizontale bemaling. Horizontale bemaling wordt middels een draineermachine aangebracht, iets wat over het algemeen niet kan en/of wenselijk is in een woonwijk. Zou de opdrachtgever kunnen verduidelijken wat hiermee bedoeld wordt?	De werkmethode is ter keuze van de aannemer
63	Inschrijffase	In te dienen documenten, Leidraad 3.15 vs Bijlage I	De in te dienen documenten uit par. 3.15 komen niet overeen met de checklist uit bijlage I. Kunt u dit aanpassen?	Is aangepast
64	Inschrijffase	In te dienen documenten, Leidraad 3.15	Volgnummer 7 ontbreekt in het overzicht van in te dienen documenten. Kunt u deze toevoegen of de nummering aanpassen?	Is toegevoegd
65	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 121010, 121110, 312010 en 312020. Kolken	In posten 121010 en 121110 worden in totaal 367 kolken verwijderd (91 + 276 st). In posten 312010 en 312020 wordt 2290m1 leiding (bestek: gerekend met 5m1 per kolk) verwijderd, hierbij kom ik uit op 458 kolken. Hier lijkt een verschil van 91 kolken in te zitten. Kan de opdrachtgever bevestigen dat de bestekshoeveelheden kloppen?	Bestekpost 312020 is aangepast
66	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 314080 afbouwen put van gewapend beton	Dienen de putten (met gewapend beton) ingezaagd te worden, alvorens deze verwijderd worden?	De bestekpost betreft het verwijderen van putranden. Inzagen is niet van toepassing
67	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 314080 afbouwen put van gewapend beton	Kan de opdrachtgever de afmetingen en de wanddikte van de op te breken putten aangeven?	De bestekpost betreft het verwijderen van putranden. De wanddikte is niet van belang.
68	Inschrijffase	Bestek deel 2.2, 314090 leegpompen te vullen riool	Kan de opdrachtgever van deze post een verrekenbare meter post maken?	De genoemde post betreft het verwijderen van putten. Post 314100 derhalve blijft gehandhaafd
69	Inschrijffase	Bestek post 110050	Het aantal pallets dat genoemd wordt houdt in dat er bijna 12 m² op 1 pallet moet. Leveranciers en de overige posten in het bestek gaan uit van ca. 7,5 m² per pallet. Graag de hoeveelheid pallets aanpassen.	Bestekpost 110050 is aangepast
70	Inschrijffase	Bestek post 110260, 110270 en 110280	Bij alle vergelijkbare posten staat de post palletteren niet genoemd maar wordt alleen schoonmaken en formatteren genoemd op pallets. Ons inziens kan post 110270 ook hier vervallen. Is dat juist?	Correct. Bestekpost 110270 vervalt
71	Inschrijffase	Bestek post 111310	Behoeven deze tegels niet schoongemaakt en geformatteerd te worden? Kunt u indien het antwoord 'ja' is de posten hiertoe toevoegen?	Bestekpost blijft gehandhaafd
72	Inschrijffase	Bestek posten grondwerk en bijlage 2: grondbalans	De bijgevoegde grondbalans klopt niet met het bestek. Op de grondbalans ontbreken posten die in het bestek genoemd worden en de hoeveelheden uit de grondbalans corresponderen niet met de besteksposten. Graag ontvangen wij een juiste grondbalans zodat voor iedere inschrijver de hoeveelheden duidelijk zijn.	Grondbalans is aangepast
73	Inschrijffase	Bestekspost 230020	Zie ook vraag 4: deze hoeveelheid zit volgens ons ook al in post 230030. Is dat juist?	Dat is niet juist. Er is gerekend dat het cunetzand naar een tijdelijk depot wordt vervoerd. Vervolgens dient het dan weer vanuit depot naar plaats van verwerking te worden vervoerd. Zie ook grondbalans. Werkwijze ter keuze aannemer.

74	Inschrijffase	Bestekspost 211410 en 211420	Deze hoeveelheid wordt bij het aanvullen opgevuld met EPS; volgens ons niet verwerkt in de grondbalans. (waar EPS zit kan niets anders zitten). Is dat juist?	In bestekpost 211410 en 211420 wordt het grondwerk verricht .t.b.v. de EPS constructie. Zie grondbalans. In de bestekposten 320010 en 320020 wordt het EPS aangebracht. In bestekpost 221410 wordt de grondverbetering aangebracht. Zie grondbalans. EPS constructie als zodanig is niet opgenomen in de grondbalans.
75	Inschrijffase	Bestekspost 352020	Bij het aanboorzadel in PE buis wordt een zettingsmof 125 mm voorgeschreven. Ons inziens moet hier nog een verloop bij of een ander aanboorzadel. Is dat juist?	Bestekpost 352030 is toegevoegd. Bestekpost 352020 is aangepast
76	Inschrijffase	Bestekspost 361123	Aanbrengen PVC buis Ø 125 mm. Welke kleur buis?	Bestekpost 361123 is aangepast
77	Inschrijffase	Bestekspost 361124	Hier staat een post leveren zand/klei/veen van 886 m³. Graag aangeven van welke grondsoort hoeveel.	Bestekpost 361124 is aangepast
78	Inschrijffase	Bestekspost 362040	In deze post staat de levering van bochtstuk Ø 200 mm 45° met een nominale middellijn van Ø 125. Wij gaan er vanuit dat Ø 125 mm onjuist is. Klopt dit?	Bestekpost 362040 is aangepast
79	Inschrijffase	Bestekspost 371060	In deze post staat een leveringsverplichting van 4,1 ton. Wij gaan er vanuit dat in deze post de verwerkingskosten van het slib moeten worden opgenomen. Is dat juist.	Bestekpost 371060 is aangepast
80	Inschrijffase	Bestekspost 422010	Welke kleur stenen moeten hier worden geleverd?	Bestekpost 422010 is aangepast
81	Inschrijffase	Bestekspost 423260	Wij gaan er vanuit dat hier een eindstuk bedoeld wordt in plaats van een tussenstuk. Is dat juist?	Bestekpost 423260 is aangepast
82	Inschrijffase	Bestekspost 830010	Toepassen tijdelijk depot opslag. In de omschrijving staat inclusief bijkomende kosten zoals leges, huur, vergunningen, precario, voorbereidende werkzaamheden, aansluitingen en voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid. Het bedrag precario loopt aardig op bij een depot van 1000 m². Kunnen we er vanuit gaan dat, omdat de gemeente Sliedrecht opdrachtgever is voor dit werk maar ook de ontvanger voor de precario (zelf betalen dus) er geen precariorechten en of huurkosten betaald hoeven te worden?	Bestekpost 830010 is aangepast
83	Inschrijffase	Bestekspost 830020	Toepassen tijdelijk depot opslag. In de omschrijving staat inclusief bijkomende kosten zoals leges, huur, vergunningen, precario, voorbereidende werkzaamheden, aansluitingen en voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid. Het bedrag precario loopt aardig op bij een depot van 2500 m². Kunnen we er vanuit gaan dat, omdat de gemeente Sliedrecht opdrachtgever is voor dit werk maar ook de ontvanger voor de precario (zelf betalen dus) er geen precariorechten en of huurkosten betaald hoeven te worden?	Bestekpost 830020 is aangepast