



Bijlage 2 Programma van eisen

Schaftketen		
Algemene eisen		Aanvinken bij akkoord
E1	De door de inschrijver aangeboden schaftketen dienen geschikt te zijn voor het doel en de werkzaamheden waarvoor zij worden aangeschaft en dienen te voldoen aan alle geldende Europese en/of Nederlandse voorschriften, normen, bepalingen, richtlijnen en wetten. Daarnaast dienen ze te voldoen aan alle op de inschrijfdatum bekende toekomstige voorschriften, normen, bepalingen, richtlijnen en wetten.	
E2	De schaftruimte in de aangeboden keten dient, naar mening van opdrachtgever, groot genoeg te zijn voor acht personen.	
E3	De aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van een wasbak met een voetpomp zodat de medewerkers van de gemeente hun handen kunnen wassen.	
E4	De schaftruimte dient voorzien te zijn van vaste banken aan beide zijden met onder deze banken opbergruimte.	
E5	De aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van een gasfornuis met minimaal twee pitten.	
E6	De aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van een gaskachel.	
E7	De aansluiting voor de gasfles dient zodanig gesitueerd te zijn dat hij makkelijk toegankelijk is.	
E8	De aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van een CO-melder met batterij.	
E9	De schaftketen dienen voorzien te zijn van een opbergkastje voor koffie, thee en bijbehorende producten.	
E10	De aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van een kapstok, geschikt voor minimaal acht jassen (bij voorkeur in een dusdanige opstelling dat natte jassen niet over elkaar hangen).	
E11	De aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van schuiframen (bij voorkeur van polycarbonaat), met ventilatie en rolluiken.	
E12	De aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van zonnepanelen ten behoeve van de algemene verlichting en USB-aansluiting in de keet.	
E13	De aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van een toilet met apart urinoir en voorzien van een lucht- en waterdichte vloer.	
E14	De aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van een ruim gereedschapshok met gereedschapshouders (voldoende ruimte voor op zijn minst een kruiwagen, bladblazer, pylonen en divers ander tuingereedschap).	
E15	De deuren en ramen van de aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van antidiefstal-strips.	
E16	De deuren in van de aangeboden schaftketen dienen voorzien te zijn van driepunts-sluitingen.	
E17	Het cilinderslot van de wc-deuren van alle geleverde keten dient hetzelfde te zijn (één sleutel voor alle wc-deuren). Per keet dienen de sloten van het gereedschapshok en schaftruimte hetzelfde te zijn.	



E18	De aangeboden schafketen dienen aan de buitenzijde voorzien te zijn van stalen ogen om fietsen vast te kunnen zetten.	
E19	De aangeboden schafketen dienen voorzien te zijn van een tandemas-onderstel en dienen geleverd te worden in 'snelverkeer' uitvoering.	
E20	De aangeboden schafketen dienen geleverd te worden in RAL6002 of een naar oordeel van opdrachtgever vergelijkbare kleur. De gemeente Assen wenst te kunnen wijzigen in de gekozen kleur tot het moment van daadwerkelijke bestelling. Bovendien dienen de schafketen bestickerbaar te zijn zonder risico op bijvoorbeeld loslatende verf.	
E21	De buitenverlichting van de aangeboden schafketen dient voorzien te zijn van metalen bescherming.	
E22	Inschrijver dient de door hem geleverde keten periodiek te keuren volgens de daarvoor geldende normen en regel- en wetgeving. Inschrijver dient in zijn plan van aanpak aan te geven hoe en hoe vaak hij dit gaat realiseren.	
E23	De deuren van de schafketen dienen aan de kopse kanten van de keten gesitueerd te zijn.	
E24	Alle deuren van de schafketen dienen voorzien te zijn van een antislip instaptrap. De onderste trede dient normaal betreedbaar te zijn wanneer de keet geparkeerd is.	
E25	Opdrachtnemer dient jaarlijks een keurings- en onderhoudsrapport in pdf formaat aan te leveren aan opdrachtgever.	
E26	Opdrachtnemer dient alle schafketen jaarlijks, minimaal één (1) keer per jaar, geheel te onderhouden. Waarbij minimaal het onderstel, de banden, minimaal hang- en sluitwerk van de opbouw, het gasstel en de verwarming worden onderhouden. Opdrachtnemer dient hierbij te voldoen aan de wettelijke bepalingen.	

Ondertekening

Naam ondergetekende (conform uittreksel handelsregister en/ of volmacht en UEA):	
Namens aanbieder (bedrijf):	
Gevestigd te (plaats):	
Functie ondergetekende:	
Datum:	
Handtekening:	