

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Nota van Inlichtingen

Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding 2023 - 2025
in de gemeente Geertruidenberg

PERCEEL 3

Geertruidenberg

Besteknummer: 012302B01-P3

Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg
Vrijheidsstraat 2
4941 DX Raamsdonksveer
Postadres: Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer

Opgesteld door: Atab Civiele Techniek
Plaats en datum: Werkendam d.d.18-10-2023
Auteur: G. Franssen
Versie: Definitief
Controle: P. Lebbing

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1122			<u>Tekstuele aanpassing</u>				
			Tekstuele aanpassing				
							
1122			<u>Opsluitbanden</u>				
							
2130			<u>Toevoegen bestekspost</u>				
			Toevoegen bestekspost				
							
2130			<u>Vervoeren grond naar depot</u>				
							
213010			Toevoegen bestekspost				
							
213010	220201		Grond vervoeren.	m3	460,00	F	
			Overtollige grond vervoeren naar depot, inclusief				
			verwerken in depot				
			Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief				
			achtergrond waarde				
		9.	Overtollige gemengde grond / zand, vrijgekomen in dit				
			bestek bij bestekspostnrs. 211110, 211210, 211310 en				
			270030				
		.2.	Vervoeren naar: naar depot, enkele reisafstand 5km				
		. .9. . . .	Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. hoeveelheid zoals				
			in depot aanwezig conform AP04				
							
213020			Toevoegen bestekspost				
							
213020	220201		Grond vervoeren.	m3	450,00	F	
			Overtollige grond vervoeren naar depot, inclusief				
			verwerken in depot				
			Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief klasse				
			Industrie				
		9.	Overtollige gemengde grond / zand, vrijgekomen in dit				
			bestek bij bestekspostnrs. 211120, 211220 en 211320				
		.2.	Vervoeren naar: depot, enkele reisafstand 5km				
		. .9. . . .	Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. hoeveelheid zoals				
			in depot aanwezig conform AP04				
							
260120			Wijziging bestekpost				
							
260120	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	6,00	F	
		2.	Op zandbed				
		. .3. . . .	Profiel 60 x 200 mm	st			6,00 I
			Recht				
			Kleur: grijs				
							
260130			Wijziging bestekpost				
							
260130	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	20,00	F	
		2.	Op zandbed				
		. .3. . . .	Profiel 60 x 200 mm				
			Betreft bochtband:				
			- R: Diverse	st			26,00 I
			Kleur: grijs				
							
260140			Wijziging bestekpost				
							
260140	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00	F	
		2.	Op zandbed				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			50,00 I
			Recht				
			Kleur: grijs				
							
260150			Wijziging bestekpost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
260150	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	20,00	F	
		2.	Op zandbed				
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm				
			Betreft bochtband:				
			- R: Diverse	st			26,00 I
			Kleur: grijs				
260160			Wijziging bestekpost				
260160	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	40,00	F	
		2.	Op zandbed				
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			40,00 I
			Recht				
			Kleur: grijs				
260170			Wijziging bestekpost				
260170	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	30,00	F	
		2.	Op zandbed				
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm				
			Betreft bochtband:				
			- R: Diverse	st			39,00 I
			Kleur: grijs				
260300			Wijziging bestekpost				
260300	831303		Aanbrengen molgoot.	m	20,00	F	
			Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 251240 ,				
			inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
			Lengte goot < 10m1				
			Leveren tekortkomend materiaal volgens bestekspost				
			3009				
			Molgoot rondgestraat aanbrengen				
		3.	Bestaand uit 6 streklagen				
		. .9. . . .	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op	m3			0,60 L
			fundering				
		9. .	Standaard keiformaat				
		3	Afstrooien en invegen met zand				
260410			Wijziging bestekpost				
260410	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	15,00	F	
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op				
			fundering, v.v. steunrug van 0,04 m3/m beton	m3			1,05 L
		. .9. . . .	Profiel 600x200x300mm	st			50,00 L
300110			Wijziging bestekpost				
300110	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	6,00	F	
			voor herstraten				
		.3.	Profiel 60 x 200 mm grijs	st			6,00 L
		1. .	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
300120			Wijziging bestekpost				
300120	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	26,00	F	
			voor herstraten				
		.3.	Profiel 60 x 200 mm grijs, diverse stralen	st			26,00 L
		1. .	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
300130			Wijziging bestekpost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
300130	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	50,00	F	
			voor herstraten en nieuw werk				
		.5.	Profiel 100 x 200 mm grijs	st			50,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
300140			Wijziging bestekpost				
300140	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	26,00	F	
			voor herstraten en nieuw werk				
		.5.	Profiel 100 x 200 mm grijs diverse stralen	st			26,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
300210			Wijziging bestekpost				
300210	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	40,00	F	
			Voor herstraten				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm grijs	st			40,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
300220			Wijziging bestekpost				
300220	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	39,00	F	
			Voor herstraten en nieuw werk				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm grijs diverse stralen	st			39,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
300610			Wijziging bestekpost				
300610	831602		Leveren straatbakstenen.	st	14.000,00	F	
			Voor herstraten en nieuw werk				
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.9.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			14.000,00 L
			Kwaliteit A4-12,				
			Kleur:				
			rood: 4670st				
			rood / antraciet: 4650st				
			geel: 4680st				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
300620			Wijziging bestekpost				
300620	831602		Leveren straatbakstenen.	st	12.000,00	F	
			Voor herstraten en nieuw werk.				
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.9.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			12.000,00 L
			Kwaliteit A4-12				
			Kleur:				
			rood: 4000st				
			rood / antraciet: 4000st				
			geel: 4000st				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
300630			Wijziging bestekpost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
300630	831602		Leveren straatbakstenen.	st	6.000,00	F	
			Voor herstraten en nieuw werk.				
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.9. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			6.000,00 L
			Kwaliteit A4-12				
			Kleur:				
			rood: 2000st				
			rood / antraciet: 2000st				
			geel: 2000st				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
300810			Wijziging bestekpost				
300810	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F	
			Voor herstraten.				
			Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			3.000,00 L
			Kleur: heide rood				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
300820			Wijziging bestekpost				
300820	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	110,00	F	
			Voor herstraten				
			Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			110,00 L
			Kleur: heide rood				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
300910			Wijziging bestekpost				
300910	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	19.000,00	F	
			Voor herstraten				
			Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			19.000,00 L
			Kleur: heide rood				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
301110			Wijziging bestekpost				
301110	831604		Leveren betontegels.	st	4.500,00	F	
			Voor herstraten				
			Betontegels leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			4.500,00 L
			(NEN-EN 1339) 45				
			Kleur: grijs				
		. .9. . .	Halve tegels door aannemer in werk te bepalen				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
							