

01

BESTEK EN VOORWAARDEN

Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding 2023 - 2025
in de gemeente Geertruidenberg

PERCEEL 3

Geertruidenberg

Besteknummer: 012302B01-P3

Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg
Vrijheidsstraat 2
4941 DX Raamsdonksveer
Postadres: Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer

Opgesteld door: Atab Civiele Techniek
Plaats en datum: Werkendam d.d.01-09-2023
Auteur: G. Franssen
Versie: Definitief
Controle: P. Lebbing

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
09 GESCHILLEN	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Elementenonderhoud	8
11 Straatwerk	8
1110 <u>Straatbakstenen</u>	8
1111 <u>Betonstraatstenen</u>	9
1112 <u>Tegels</u>	10
1113 <u>Natuursteen</u>	11
112 Kantopsluitingen	12
1122 <u>Opsluitbanden in beton</u>	12
1124 <u>Trottoirbanden in beton</u>	12
21 Grondwerk	12
211 Ontgraven	12
2111 <u>Ontgraven grond verhardingen < 50 m²</u>	12
2112 <u>Ontgraven grond verhardingen 50 > 100 m²</u>	13
2113 <u>Ontgraven grond verhardingen > 100 m²</u>	13
213 Vervoeren grond	14
2131 <u>Vervoeren grond naar eindverwerkingsinrichting</u>	14
2132 <u>Grondonderzoek, partijkeuring</u>	14
214 Verwerken grond / zand verhardingen	15
2142 <u>Leveren en aanbrengen zand in cunet < 50 m²</u>	15
2143 <u>Leveren en aanbrengen zand in cunet 50 - 100 m²</u>	15
2144 <u>Leveren en aanbrengen zand in cunet > 100 m²</u>	15
215 Verwerken grond groenvakken	15
2151 <u>Aanbrengen teelaarde</u>	15
2152 <u>Leverantie teelaarde</u>	16
23 Bewerken grond / zand	16
24 Leveren en aanbrengen puin/menggranulaat	16

241	Aanbrengen funderingslagen	16
25	Opnemen bestaande verhardingen	17
251	Opnemen kantopsluitingen	17
2512	<u>Opnemen molgoten</u>	17
2513	<u>Afvoeren en storten funderingen opsluiting</u>	18
252	Opnemen verhardingen	18
2521	<u>Opnemen straatbakstenen</u>	18
2522	<u>Opnemen betonstraatstenen</u>	20
2523	<u>Opnemen betontegels</u>	20
253	Verwijderen inritblokken	22
2530	<u>Verwijderen en afvoeren inritblokken</u>	22
26	Aanleg nieuwe verhardingen	22
2601	<u>Aanbrengen opsluitbanden en trottoirbanden</u>	22
2602	<u>Aanbrengen molgoten</u>	23
2604	<u>Leveren en aanbrengen inritblokken</u>	24
2605	<u>Leveren en aanbrengen straatlaag</u>	24
2606	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>	25
2608	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>	26
2609	<u>Aanbrengen betontegels</u>	27
27	Aanleg nieuwe riolering	30
270	Grondwerk	30
271	Verwijderen PVC-buizen	30
2721	<u>Lev. en aanbr. PVC buizen kolkaansluiting</u>	30
2722	<u>Verwijderen kolken (hergebruik)</u>	31
2723	<u>Aanbrengen straatkolken (hergebruik)</u>	31
2725	<u>Aanbrengen trottoirkolken (hergebruik)</u>	31
2727	<u>Revisie riolering</u>	31
30	Leveren bestratingsmaterialen	32
3001	<u>Leveren opsluitbanden</u>	32
3002	<u>Leveren trottoirbanden</u>	32
3006	<u>Leveren straatbakstenen</u>	32
3008	<u>Leveren betonstraatstenen WF/DF</u>	33
3009	<u>Leveren betonstraatstenen KF</u>	33
3011	<u>Leveren betontegels</u>	34
4	Groenvoorzieningen	35
4002	<u>Verwijderen gras</u>	35
4003	<u>Zaaien</u>	35
4004	<u>Leveren zaadmengsels</u>	35
8	Overige werkzaamheden	36
81	Ter beschikking stellen	36
8110	<u>Ter beschikking stellen materieel Uurtarief</u>	36
8120	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>	37
8150	<u>Verkeersmaatregelen</u>	37
86	Diverse werkzaamheden	37
8602	<u>Werkzaamheden t.b.v. WION</u>	38
88	Overige werkzaamheden aannemer	38
8801	<u>Werkzaamheden t.b.v. omwonenden</u>	38
881	Bereikbaarheid percelen	38
9	Staartposten	40
3.	B e p a l i n g e n	41
01	Algemeen en administratief	42
01 01	Algemene bepalingen	42
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	42
01 05	BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING	42

01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	42
01 08	Bijdragen	43
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	43
01 10	VERGUNNINGEN	43
01 13	TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	44
01 14	BOUWSTOFFEN	44
01 16	VERZEKERINGEN	44
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	46
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	47
01 25	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN	47
22	Grondwerken	50
22 0	Grondwerken, algemeen	50
22 06	BOUWSTOFFEN	50
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	51
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	51
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	51
83	Elementenverhardingen	52
83 1	Straatwerk	52
83 16	BOUWSTOFFEN	52

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geertruidenberg.
Bezoekadres: Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer
Postadres: Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer
Tel: 14 0162
Contactpersoon: P. Lebbing

02 Directie

Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.
In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Betreft ca. 78 locaties in Geertruidenberg binnen de gemeente Geertruidenberg.

Het gebied is indicatief aangegeven. Werkzaamheden kunnen eventueel ook elders binnen het gebied van andere percelen in de gemeente Geertruidenberg worden uitgevoerd.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Opbreken elementenverharding
- Opbreken kantopsluitingen en molgoten
- Aanbrengen kantopsluitingen en molgoten
- Aanbrengen elementenverharding

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan vanaf de dag na de definitieve gunning tot en met 31 december 2025.

Er bestaat de optie om het contract met 2x één jaar te verlengen. In september 2025 wordt aangegeven of de optie voor één jaar verlengen wordt gebruikt.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 maanden

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

09 GESCHILLEN

In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 van de U.A.V 2012, worden geschillen voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Nummer	Blad	Omschrijving	datum
012302-BO-BG-03	1/1	Indicatieve locaties werkzaamheden	8-3-2023

02 Peilen en hoofdafmetingen

Hoogtematen dienen door de aannemer te worden bepaald aan de hand van de situatie op de verschillende locaties en te verrichten waterpassingen in het werk.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 Bomenposter

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Elementenonderhoud				
11			Straatwerk				
1110			<u>Straatbakstenen</u>				
111010	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	30,00 F		
			Herstraten straatbakstenen waalformaat				
		9.	Oppervlakte < 50m2				
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-				
			inrichting, inclusief acceptatiekosten				
		.9.	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande				
			strekragen herstraten indien aanwezig				
		.1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,12 L	
111020	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	65,00 F		
			Herstraten straatbakstenen waalformaat				
		9.	Oppervlakte 50-100m2				
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-				
			inrichting, inclusief acceptatiekosten				
		.9.	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande				
			strekragen herstraten indien aanwezig				
		.1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,26 L	
111030	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	115,00 F		
			Herstraten straatbakstenen waalformaat				
		9.	Oppervlakte >100m2				
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-				
			inrichting, inclusief acceptatiekosten				
		.9.	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande				
			strekragen herstraten indien aanwezig				
		.1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,46 L	
111040	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	75,00 F		
			Herstraten straatbakstenen dikformaat				
		9.	Oppervlakte < 50m2				
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-				
			inrichting, inclusief acceptatiekosten				
		.9.	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande				
			strekragen herstraten indien aanwezig				
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,30 L	
111050	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	125,00 F		
			Herstraten straatbakstenen dikformaat				
		9.	Oppervlakte 50-100m2				
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten				
		.1.	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een				
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-				
			inrichting, inclusief acceptatiekosten				
		.9.	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande				
			strekragen herstraten indien aanwezig				
		.2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111060	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	250,00 F	
			Herstraten straatbakstenen dikformaat			
		9.	Oppervlakte >100m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		. . .9. . .	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande			
			strekragen herstraten indien aanwezig			
		2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
111070	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	90,00 F	
			Herstraten straatbakstenen keiformaat			
		9.	Oppervlakte < 50m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		. . .9. . .	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande			
			strekragen herstraten indien aanwezig			
		3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,36 L
111080	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	55,00 F	
			Herstraten straatbakstenen keiformaat			
		9.	Oppervlakte 50-100m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		. . .9. . .	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande			
			strekragen herstraten indien aanwezig			
		3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		0,22 L
111090	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	815,00 F	
			Herstraten straatbakstenen keiformaat			
		9.	Oppervlakte > 100m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		. . .9. . .	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande			
			strekragen herstraten indien aanwezig			
		3. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3		3,26 L
1111			<u>Betonstraatstenen</u>			
111110	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	30,00 F	
			Herstraten betonstraatstenen dikformaat			
		9.	Oppervlakte < 50m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		. . .9. . .	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande			
			strekragen herstraten indien aanwezig			
		2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,12 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111130	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	135,00 F	
			Herstraten betonstraatstenen dikformaat			
		9.	Oppervlakte >100m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		. . .9.	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande			
			strekragen herstraten indien aanwezig			
		3.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,54 L
111140	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	430,00 F	
			Herstraten betonstraatstenen keiformaat			
		9.	Oppervlakte < 50m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		. . .9.	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande			
			strekragen herstraten indien aanwezig			
		3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,72 L
111150	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	350,00 F	
			Herstraten betonstraatstenen keiformaat			
		9.	Oppervlakte 50-100m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		. . .9.	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande			
			strekragen herstraten indien aanwezig			
		3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,40 L
111160	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	1.042,00 F	
			Herstraten betonstraatstenen keiformaat			
		9.	Oppervlakte > 100m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1.	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		. . .9.	Langs de kantopsluiting het aantal bestaande			
			strekragen herstraten indien aanwezig			
		3.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		4,17 L
1112			<u>Tegels</u>			
111210	831403		Herstraten betontegels.	m2	350,00 F	
			Herstraten betontegels 300x300x45 mm			
		9.	Oppervlakte < 50m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1.	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,40 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111220	831403		Herstraten betontegels.	m2	415,00 F	
			Herstraten betontegels 300x300x45 mm			
		9.	Oppervlakte 50-100m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,66 L
111240	831403		Herstraten betontegels.	m2	980,00 F	
			Herstraten betontegels 300x300x45 mm			
		9.	Oppervlakte >100m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		3,92 L
111250	831403		Herstraten betontegels.	m2	40,00 F	
			Herstraten betontegels 300x300x80 mm			
		9.	Oppervlakte < 50m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,16 L
111260	831403		Herstraten betontegels.	m2	45,00 F	
			Herstraten betontegels 300x300x80 mm			
		9.	Oppervlakte 50-100m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,18 L
111270	831403		Herstraten betontegels.	m2	100,00 F	
			Herstraten betontegels 300x300x80 mm			
		9.	Oppervlakte > 100m2			
		.9.	In bestaand bestratingsverband herstraten			
		. .1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een			
			bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
			inrichting, inclusief acceptatiekosten			
		5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,40 L
11113			<u>Natuursteen</u>			
111310	831408		Herstraten sierbestrating.	m2	165,00 F	
			Herstraten natuursteenkeien			
			Oppervlakte <50m2			
		. .1. . . .	Natuursteen			
			In bestaand bestratingsverband herstraten			
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet			
			te herstraten materialen			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,66 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111320	831408		Herstraten sierbestrating.	m2	70,00 F	
			Herstraten natuursteenkeien			
			Oppervlakte 50 - 100m2			
		. .1. . . .	Natuursteen			
			In bestaand bestratingsverband herstraten			
		4.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet			
			te herstraten materialen			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,28 L
112			Kantopsluitingen			
1122			<u>Opsluitbanden in beton</u>			
112210	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	60,00 F	
			Opnieuw stellen 60 x 200 opsluitband, incl bochtbanden			
		3.	Profiel 60 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een bewerkings-,			
			verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief			
			acceptatiekosten			
112220	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	20,00 F	
			Opnieuw stellen 100x200 opsluitband, incl bochtbanden			
		5.	Profiel 100 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een bewerkings-,			
			verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief			
			acceptatiekosten			
1124			<u>Trottoirbanden in beton</u>			
112410	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00 F	
			Opnieuw stellen 130/150x250 trottoirband, incl			
			bochtbanden			
			In cementspecie aanbrengen op bestaande	m3		0,72 L
			betonfundering en voorzien van steunrug van schraal	m3		1,08 L
			beton ca. 0,03 m3/m			
			Inclusief herstel 1 streklaag			
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een bewerkings-,			
			verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief			
			acceptatiekosten			
112420	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00 F	
			Opnieuw stellen 130/150x250 trottoirband incl.			
			bochtbanden			
			Inclusief herstel 1 streklaag			
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren naar een bewerkings-,			
			verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief			
			acceptatiekosten			
21			Grondwerk			
211			Ontgraven			
2111			<u>Ontgraven grond verhardingen < 50 m2</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211110	220101	. 2.9.9.1.1.1 211120	Grond ontgraven uit cunet. Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te brengen funderingsconstructie Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief klasse AW Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte: 0,05 < 0,15 m. Ontgravingsbreedte op bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
211120	220101	. 2.9.9.1.1.1 2112	Grond ontgraven uit cunet. Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te brengen funderingsconstructie Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief klasse Industrie Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte: 0,05 < 0,15 m. Ontgravingsbreedte op bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
2112			<u>Ontgraven grond verhardingen 50 > 100 m2</u>			
211210	220101	. 2.9.9.1.1.1 211220	Grond ontgraven uit cunet. Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te brengen funderingsconstructie Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief klasse AW Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte: 0,05 < 0,15 m. Ontgravingsbreedte op bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
211220	220101	. 2.9.9.1.1.1 2113	Grond ontgraven uit cunet. Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te brengen funderingsconstructie Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief klasse Industrie Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte: 0,05 < 0,15 m. Ontgravingsbreedte op bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
2113			<u>Ontgraven grond verhardingen > 100 m2</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211310	220101	. 2.9.9.1.1.1 211320	Grond ontgraven uit cunet. Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te brengen funderingsconstructie Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief klasse AW Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte: 0,05 < 0,15 m. Ontgravingsbreedte op bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	200,00	F
211320	220101	. 2.9.9.1.1.1 213	Grond ontgraven uit cunet. Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw aan te brengen funderingsconstructie Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief klasse Industrie Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte: 0,05 < 0,15 m. Ontgravingsbreedte op bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	200,00	F
213			Vervoeren grond			
2131			<u>Vervoeren grond naar eindverwerkingsinrichting</u>			
213110	220201	. 9. 2.9. 213120	Grond vervoeren. Overtollige grond vervoeren naar verwerker, inclusief ontgraven uit depot Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief achtergrond waarde Overtollige gemengde grond / zand, vrijgekomen in dit bestek bij bestekspostnrs. 211110 , 211210 , 211310 en 270030 Vervoeren naar: bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, inclusief acceptatiekosten Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. hoeveelheid zoals in depot aanwezig conform AP04	m3	460,00	F
213120	220201	. 9. 2.9. 2132	Grond vervoeren. Overtollige grond vervoeren naar verwerker, inclusief ontgraven uit depot Grondsoort: gemengde grond / zand, indicatief klasse Industrie Overtollige gemengde grond / zand, vrijgekomen in dit bestek bij bestekspostnrs. 211120 , 211220 en 211320 Vervoeren naar: bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, inclusief acceptatiekosten Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. hoeveelheid zoals in depot aanwezig conform AP04 <u>Grondonderzoek, partijkeuring</u>	m3	450,00	F
2132						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213210	172199		Uitvoeren en leveren partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit betreft: depot overtollige grond die niet kan worden verwerkt binnen het werk. Partijkeuring voor hergebruik elders of afvoer naar een erkende verwerker. Werkzaamheden uitvoeren conform het Besluit bodemkwaliteit Inclusief eventuele tijdelijk opslag in depot (te organiseren door aannemer) Rekening houden met een maximale partijgrootte van 10.000 ton per partij Inclusief eventueel onderzoek naar stoffen buiten het standaard analysepakket zoals. bv. PFAS Grondsoort: grond / zand Verwachte kwaliteit: achtergrondwaarde, wonen of industrie De rapportage digitaal (pdf) aan de directie aanleveren alvorens de grond wordt afgevoerd Inclusief inmeten omvang depot ter bepaling exacte hoeveelheden Inclusief alle benodigde eventueel nog niet voorziene werkzaamheden voor het uitvoeren van de onderzoeken zoals het inrichten, afzetten, laden, lossen en opruimen van het terrein	st	300,00 F	
214			Verwerken grond / zand verhardingen			
2142			<u>Leveren en aanbrengen zand in cunet < 50 m2</u>			
214210	220301		Grond verwerken in cunet.	m3	100,00 F	
			Situering: op aanwijzing directie			
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		100,00 L
		9.	Hoogte: 0.10 > 0.25 m			
		.9.	Kruinbreedte variabel			
		. .1. . . .	Taluds 1 : 0			
		. . .6. . .	Profileren volgens bestekspostnr. 230010			
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 230020			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
2143			<u>Leveren en aanbrengen zand in cunet 50 - 100 m2</u>			
214310	220301		Grond verwerken in cunet.	m3	150,00 F	
			Situering: op aanwijzing directie			
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		150,00 L
		9.	Hoogte: 0.10 > 0.25 m			
		.9.	Kruinbreedte variabel			
		. .1. . . .	Taluds 1 : 0			
		. . .6. . .	Profileren volgens bestekspostnr. 230010			
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 230020			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
2144			<u>Leveren en aanbrengen zand in cunet > 100 m2</u>			
214410	220301		Grond verwerken in cunet.	m3	200,00 F	
			Situering: op aanwijzing directie			
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		200,00 L
		9.	Hoogte: 0.10 > 0.25 m			
		.9.	Kruinbreedte variabel			
		. .1. . . .	Taluds 1 : 0			
		. . .6. . .	Profileren volgens bestekspostnr. 230010			
		1. .	Verdichten volgens bestekspostnr. 230020			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
215			Verwerken grond groenvakken			
2151			<u>Aanbrengen teelaarde</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
215110	220301	.	.	.	.	Grond verwerken in groenvak	m3	10,00	F	
		.	.	.	.	Grondsoort: teelaarde	m3			10,00 I
		.	.	.	.	Leverantie teelaarde volgens bestekspostnr. 215210				
		2.	.	.	.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,30 m				
		.9.	.	.	.	Kruinbreedte variabel				
		.1.	.	.	.	Taluds 1 : 0				
		.1.	.	.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		.	.	.	.	theoretisch profiel van verwerking				
215120	220301	.	.	.	.	Grond verwerken in groenvak	m3	20,00	F	
		.	.	.	.	Grondsoort: teelaarde	m3			20,00 I
		.	.	.	.	Leverantie teelaarde volgens bestekspostnr. 215210				
		2.	.	.	.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,30 m				
		.9.	.	.	.	Kruinbreedte variabel				
		.1.	.	.	.	Taluds 1 : 0				
		.1.	.	.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		.	.	.	.	theoretisch profiel van verwerking				
2152		.	.	.	.	<u>Leverantie teelaarde</u>				
215210	220321	.	.	.	.	Leveren grond.	m3	30,00	F	
		1.	.	.	.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
		.	.	.	.	volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000				
		.6.	.	.	.	Grondsoort: teelaarde	m3			30,00 L
		.	.	.	.	Organische stof gehalte 5 - 8%				
		.1.	.	.	.	Leveren op de plaats van verwerking				
		.1.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
		.	.	.	.	theoretisch profiel van verwerking				
23		.	.	.	.	Bewerken grond / zand				
230010	220421	.	.	.	.	Profileren van oppervlakken.	m2	17.925,00	F	
		.	.	.	.	Betreft zand aangebracht volgens bestekspostnrs.				
		.	.	.	.	214210 t/m 214410				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand voor zandbed				
		.	.	.	.	Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m				
		.9.	.	.	.	Breedte oppervlak variabel				
		.1.	.	.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
230020	220412	.	.	.	.	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	450,00	F	
		.	.	.	.	Betreft zand aangebracht volgens bestekspostnr. 214210				
		.	.	.	.	t/m 214410				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand voor zandbed				
		.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch				
		.	.	.	.	profiel van ontgraving				
		.2.	.	.	.	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06				
		.	.	.	.	van de Standaard				
24		.	.	.	.	Leveren en aanbrengen puin/menggranulaat				
241		.	.	.	.	Aanbrengen funderingslagen				
241010	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	20,00	F	
		.	.	.	.	steenmengsel.				
		.	.	.	.	Oppervlak < 50m2				
		3.	.	.	.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m				
		.7.	.	.	.	Menggranulaat	ton			7,60 L
		.2.	.	.	.	Sortering 0/31,5				
		.1.	.	.	.	Op het zandbed				
		.1.	.	.	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241020	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Oppervlak > 50m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,51. Op het zandbed1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	20,00	F	
25			Opnemen bestaande verhardingen				
251			Opnemen kantopsluitingen				
2512			<u>Opnemen molgoten</u>				
251210	831706		Opbreken molgoot. Opbreken t.b.v. hergebruik materialen 9. Breedte 3 streklagen .1. In cementmortel inclusief fundering van schraal beton dikte min. 100 mm.9. Beton- en straatbakstenen keiformaat dikte 80 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260210 t/m 260230 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten	m	140,00	F	
251220	831706		Opbreken molgoot. Opbreken t.b.v. hergebruik materialen 9. Breedte 4 streklagen .1. In cementmortel inclusief fundering van schraal beton dikte min. 100 mm.9. Beton- en straatbakstenen keiformaat dikte 80 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260240 t/m Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten	m	25,00	F	
251230	831706		Opbreken molgoot. Opbreken t.b.v. hergebruik materialen 9. Breedte 5 streklagen .1. In cementmortel inclusief fundering van schraal beton dikte min. 100 mm.9. Beton- en straatbakstenen keiformaat dikte 80 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost t/m Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten	m	50,00	F	
251240	831706		Opbreken molgoot. Opbreken t.b.v. hergebruik materialen 9. Breedte 6 streklagen .1. In cementmortel inclusief fundering van schraal beton dikte min. 100 mm.9. Beton- en straatbakstenen keiformaat dikte 80 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260300 t/m Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten	m	15,00	F	
							7,60 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
251250	831706	.	.	.	.	Opbreken molgoot.	m	20,00	F
		.	.	.	.	Opbreken t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	.	.	.	Breedte 8 streklagen			
		.1.	.	.	.	In cementmortel inclusief fundering van schraal beton			
		.	.	.	.	dikte min. 100 mm.			
		.	.	.	9.	Natuursteen dikte 100 mm			
		.	.	.	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		.	.	.	.	bestekspost			
		.	.	.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	.	.	.	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
		.	.	.	.	inrichting, inclusief acceptatiekosten			
2513		.	.	.	.				
		.	.	.	.	<u>Afvoeren en storten funderingen opsluiting</u>			
251310	831799	.	.	.	.	Opbr. en afv. betonfundering banden/molgoot < 50 m1.	m	20,00	F
		.	.	.	.	Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m			
		.	.	.	.	Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m			
		.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		.	.	.	.	met een door het bevoegd gezag verleende			
		.	.	.	.	omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten			
251320	831799	.	.	.	.	Opbr. en afv. betonfundering banden/molgoot 50-100 m1	m	70,00	F
		.	.	.	.	Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m			
		.	.	.	.	Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m			
		.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		.	.	.	.	met een door het bevoegd gezag verleende			
		.	.	.	.	omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten			
251330	831799	.	.	.	.	Opbr. en afv. betonfundering banden/molgoot >100 m1	m	110,00	F
		.	.	.	.	Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m			
		.	.	.	.	Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m			
		.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		.	.	.	.	met een door het bevoegd gezag verleende			
		.	.	.	.	omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten			
252		.	.	.	.	Opnemen verhardingen			
2521		.	.	.	.	<u>Opnemen straatbakstenen</u>			
252110	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	175,00	F
		.	.	.	.	Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	.	.	.	Oppervlakte < 50m2			
		.3.	.	.	.	Straatbaksteen standaard keiformaat			
		.	.	.	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		.	.	.	.	bestekspost 260600			
		.	.	.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	.	.	.	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
		.	.	.	.	inrichting, inclusief acceptatiekosten			
252120	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen.	m2	110,00	F
		.	.	.	.	Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	.	.	.	Oppervlakte 50-100m2			
		.3.	.	.	.	Straatbaksteen standaard keiformaat			
		.	.	.	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		.	.	.	.	bestekspost 260610			
		.	.	.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	.	.	.	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-			
		.	.	.	.	inrichting, inclusief acceptatiekosten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
252130	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. Opnemen t.b.v. hergebruik materialen 9. Oppervlakte > 100m2 .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260620 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten	m2	1.630,00	F	
252140	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. Opnemen t.b.v. hergebruik materialen 9. Oppervlakte < 50m2 .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260630 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten	m2	150,00	F	
252150	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. Opnemen t.b.v. hergebruik materialen 9. Oppervlakte 50-100m2 .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260640 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten	m2	250,00	F	
252160	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. Opnemen t.b.v. hergebruik materialen 9. Oppervlakte > 100m2 .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260650 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten	m2	500,00	F	
252170	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. Opnemen t.b.v. hergebruik materialen 9. Oppervlakte < 50m2 .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260650 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten	m2	1.300,00	F	
252180	831701	.	.	.	.	Opbreken straatbaksteen. Opnemen t.b.v. hergebruik materialen 9. Oppervlakte 50-100m2 .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings- inrichting, inclusief acceptatiekosten	m2	60,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
252190	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	230,00	F
			Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	Oppervlakte > 100m2			
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat			
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260670			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			
2522			<u>Opnemen betonstraatstenen</u>			
252210	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	860,00	F
			Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	Oppervlakte < 50m2			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260840			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			
252220	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	700,00	F
			Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	Oppervlakte 50-100m2			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260850			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			
252230	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	2.090,00	F
			Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	Oppervlakte > 100m2			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			
252240	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	65,00	F
			Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	Oppervlakte < 50m2			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260800			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			
252260	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	270,00	F
			Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	Oppervlakte > 100m2			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260820			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			
2523			<u>Opnemen betontegels</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
252310	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	710,00	F
		.	.	.	.	Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	.	.	.	Oppervlakte < 50m2			
		.1.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm			
		.	.	.	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260910			
		.	.	.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			
252320	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	830,00	F
		.	.	.	.	Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	.	.	.	Oppervlakte 50-100m2.			
		.1.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm			
		.	.	.	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260920			
		.	.	.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			
252330	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	1.960,00	F
		.	.	.	.	Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	.	.	.	Oppervlakte > 100m2.			
		.1.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm			
		.	.	.	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260930			
		.	.	.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			
252350	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	80,00	F
		.	.	.	.	Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	.	.	.	Oppervlakte < 50m2			
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		.	.	.	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260950			
		.	.	.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			
252360	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	90,00	F
		.	.	.	.	Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	.	.	.	Oppervlakte 50-100m2.			
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		.	.	.	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260960			
		.	.	.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			
252370	831703	.	.	.	.	Opbreken betontegels.	m2	210,00	F
		.	.	.	.	Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	.	.	.	Oppervlakte > 100m2.			
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		.	.	.	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260970			
		.	.	.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
252390	831703		Opbreken betontegels.	m2	120,00 F	
			Opnemen t.b.v. hergebruik materialen			
		9.	Oppervlakte 50 -> 100m2.			
		.6.	Betontegels 200 x 200 x 80 mm			
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspost 260980			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting, inclusief acceptatiekosten			
253			Verwijderen inritblokken			
2530			<u>Verwijderen en afvoeren inritblokken</u>			
253010	831711		Opbreken betonbanden.	m	5,00 F	
			Situering: bestaande inritconstructies, eind- en tussenstukken			
			Betreft niet voor hergebruik geschikte en/of teveel aan materialen			
		5.	Inclusief fundering en steunrug			
			Afmetingen en materiaal fundering: beton 0,1 m3/m			
			Afmetingen en materiaal steunrug: beton 0,03 m3/m			
		9.	Inritblokken afmeting variabel			
			Breedte: 3.00 m			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten			
26			Aanleg nieuwe verhardingen			
2601			<u>Aanbrengen opsluitbanden en trottoirbanden</u>			
260120	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	6,00 F	
		2.	Op zandbed			
		. .3. . . .	Profiel 60 x 200 mm	st		6,00 L
			Recht			
			Kleur: grijs			
260130	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	20,00 F	
		2.	Op zandbed			
		. .3. . . .	Profiel 60 x 200 mm			
			Betreft bochtband:			
			- R: Diverse	st		16,00 L
			Kleur: grijs			
260140	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00 F	
		2.	Op zandbed			
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st		36,00 L
			Recht			
			Kleur: grijs			
260150	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	20,00 F	
		2.	Op zandbed			
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm			
			Betreft bochtband:			
			- R: Diverse	st		16,00 L
			Kleur: grijs			
260160	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	40,00 F	
		2.	Op zandbed			
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st		40,00 L
			Recht			
			Kleur: grijs			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
260170	831304	 2.3. .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm Betreft bochtband: - R: Diverse Kleur: grijs	m st	30,00 F		46,00 L
260180	831399	. .	Leveren en aanbrengen stelspecie en betonrug Betreft het aanbrengen van stelspecie en een betonrug onder kantopsluitingen. Inclusief grondwerk Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering, v.v. steunrug van 0,04 m3/m beton	m m3	100,00 F		9,00 L
2602			<u>Aanbrengen molgoten</u>				
260210	831303	. 9.9.9.3	Aanbrengen molgoot. Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 251210 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot Lengte goot < 10m1 Leveren tekortkomend materiaal volgens bestekspost 3009 Molgoot rondgestraat aanbrengen Bestaand uit 3 streklagen Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering Standaard keiformaat Afstrooien en invegen met zand	m m3	20,00 F		0,40 L
260230	831303	. 9.9.9.3	Aanbrengen molgoot. Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 251210 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot Lengte goot > 50m1 Leveren tekortkomend materiaal volgens bestekspost 3009 Molgoot rondgestraat aanbrengen Bestaand uit 3 streklagen Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering Standaard keiformaat Afstrooien en invegen met zand	m m3	140,00 F		2,80 L
260240	831303	. 1.9.9.3	Aanbrengen molgoot. Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 251220 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot Lengte goot < 10m1 Leveren tekortkomend materiaal volgens bestekspost 3009 Molgoot rondgestraat aanbrengen Bestaand uit 4 streklagen Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering Standaard keiformaat Afstrooien en invegen met zand	m m3	25,00 F		0,75 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
260250	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	15,00	F	
		.	.	.	.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 251220 ,				
		.	.	.	.	inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot.				
		.	.	.	.	Lengte goot tussen 10 en 50 m1				
		.	.	.	.	Leveren tekortkomend materiaal volgens bestekspost				
		.	.	.	.	3009				
		.	.	.	.	Molgoot rondgestraat aanbrengen				
		1.	.	.	.	Bestaand uit 4 streklagen				
		.	9.	.	.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op	m3			0,45 L
		.	.	.	.	fundering				
		.	.	9.	.	Standaard keiformaat				
		.	.	.	3	Afstrooien en invegen met zand				
260280	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F	
		.	.	.	.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 251230 ,				
		.	.	.	.	inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot.				
		.	.	.	.	Lengte goot tussen 10 en 50 m1				
		.	.	.	.	Leveren tekortkomend materiaal volgens bestekspost				
		.	.	.	.	3009				
		.	.	.	.	Molgoot rondgestraat aanbrengen				
		2.	.	.	.	Bestaand uit 5 streklagen				
		.	9.	.	.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op	m3			1,50 L
		.	.	.	.	fundering				
		.	.	9.	.	Standaard keiformaat				
		.	.	.	3	Afstrooien en invegen met zand				
260300	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m		F	
		.	.	.	.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 251240 ,				
		.	.	.	.	inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
		.	.	.	.	Lengte goot < 10m1				
		.	.	.	.	Leveren tekortkomend materiaal volgens bestekspost				
		.	.	.	.	3009				
		.	.	.	.	Molgoot rondgestraat aanbrengen				
		3.	.	.	.	Bestaand uit 6 streklagen				
		.	9.	.	.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op				
		.	.	.	.	fundering				
		.	.	9.	.	Standaard keiformaat				
		.	.	.	3	Afstrooien en invegen met zand				
260310	831303	.	.	.	.	Aanbrengen molgoot.	m	20,00	F	
		.	.	.	.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 251240 ,				
		.	.	.	.	inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot.				
		.	.	.	.	Lengte goot tussen 10 en 50 m1				
		.	.	.	.	Leveren tekortkomend materiaal volgens bestekspost				
		.	.	.	.	3009				
		.	.	.	.	Molgoot rondgestraat aanbrengen				
		3.	.	.	.	Bestaand uit 6 streklagen				
		.	9.	.	.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op	m3			0,60 L
		.	.	.	.	fundering				
		.	.	1.	.	Straatbakstenen: standaard waalformaat				
		.	.	.	3	Afstrooien en invegen met zand				
2604		.	.	.	.	<u>Leveren en aanbrengen inritblokken</u>				
260410	831306	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	15,00	F	
		9.	.	.	.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op				
		.	.	.	.	fundering, v.v. steunrug van 0,04 m3/m beton	m3			1,05 L
		.	9.	.	.	Profiel 40 x 80 mm	st			38,00 L
2605		.	.	.	.	<u>Leveren en aanbrengen straatlaag</u>				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
260510	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	2.500,00 F	
			Situering: aan te brengen en te herstraten			
			elementenverhardingen			
			Oppervlak < 50m2			
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten			
			hoogste 55 mm			
		. 3. . . .	Brekerzand	m3		125,00 L
260520	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	2.500,00 F	
			Situering: aan te brengen en te herstraten			
			elementenverhardingen			
			Oppervlak > 50m2			
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten			
			hoogste 55 mm			
		. 3. . . .	Brekerzand	m3		125,00 L
2606			<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>			
260600	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	180,00 F	
			Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.			
			252110 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot			
			Tekortkomende materialen leveren volgens			
			bestekspostgroep 3006			
			Oppervlak < 50m2			
		9.	Straatbakstenen keiformaat			
		. 9. . . .	Breedte variabel			
		. 9. . . .	Diverse verbanden			
		. . 1. . .	Op straatlaag			
		. . . 1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,72 L
260610	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	110,00 F	
			Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.			
			252120 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot			
			Tekortkomende materialen leveren volgens			
			bestekspostgroep 3006			
			Oppervlak 50 - 100 m2			
		9.	Straatbakstenen keiformaat			
		. 9. . . .	Breedte variabel			
		. 9. . . .	Diverse verbanden			
		. . 1. . .	Op straatlaag			
		. . . 1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,44 L
260620	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.630,00 F	
			Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.			
			252130 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot			
			Tekortkomende materialen leveren volgens			
			bestekspostgroep 3006			
			Oppervlak > 100m2			
		9.	Straatbakstenen keiformaat			
		. 9. . . .	Breedte variabel			
		. 9. . . .	Diverse verbanden			
		. . 1. . .	Op straatlaag			
		. . . 1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		6,52 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
260630	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	150,00	F
		.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.			
		.	252140 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot			
		.	Tekortkomende materialen leveren volgens			
		.	bestekspostgroep 3008			
		.	Oppervlak < 50m2			
	9.	.	Straatbakstenen dikformaat			
	.9.	.	Breedte variabel			
	. .9.	.	Diverse verbanden			
	. . .1.	.	Op straatlaag			
	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,60 L
260640	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00	F
		.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.			
		.	252150 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot			
		.	Tekortkomende materialen leveren volgens			
		.	bestekspostgroep 3008			
		.	Oppervlak 50 - 100 m2			
	9.	.	Straatbakstenen dikformaat			
	.9.	.	Breedte variabel			
	. .9.	.	Diverse verbanden			
	. . .1.	.	Op straatlaag			
	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
260650	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	500,00	F
		.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.			
		.	252160 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot			
		.	Tekortkomende materialen leveren volgens			
		.	bestekspostgroep 3008			
		.	Oppervlak > 100m2			
	9.	.	Straatbakstenen dikformaat			
	.9.	.	Breedte variabel			
	. .9.	.	Diverse verbanden			
	. . .1.	.	Op straatlaag			
	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,00 L
2608		.	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>			
260800	831112	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	60,00	F
		.	Hergebruik van betonstraatstenen DF			
		.	Oppervlak < 50m2			
	9.	.	Breedte variabel			
	.9.	.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.			
	.	.	252240 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot			
	.	.	Tekortkomende materialen leveren volgens			
	.	.	bestekspostgroep 3009			
	.	.	Diverse verbanden			
	. .1.	.	Op straatlaag			
	. . .1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	2.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm			
	5	.	Kleur: diverse			
	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen	m3		0,24 L
	.	.	straatzaad			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
260820	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	270,00	F	
				Hergebruik van betonstraatstenen DF				
				Oppervlak > 100m2				
		9.		Breedte variabel				
		.9.		Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
				252260 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
				Tekortkomende materialen leveren volgens				
				bestekspostgroep 3009				
				Diverse verbanden				
		.1.		Op straatlaag				
		.1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm				
				Kleur: diverse	m3			1,08 L
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen straatzand				
260830	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	850,00	F	
				Hergebruik van betonstraatstenen KF				
				Oppervlak < 50m2				
		9.		Breedte variabel				
		.9.		Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
				252210 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
				Tekortkomende materialen leveren volgens				
				bestekspostgroep 3009				
				Diverse verbanden				
		.1.		Op straatlaag				
		.1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
				Kleur: divers	m3			3,40 L
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen straatzand				
260840	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	700,00	F	
				Hergebruik van betonstraatstenen KF				
				Oppervlak 50 - 100m2				
		9.		Breedte variabel				
		.9.		Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
				252220 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
				Tekortkomende materialen leveren volgens				
				bestekspostgroep 3009				
				Diverse verbanden				
		.1.		Op straatlaag				
		.1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
				Kleur: divers	m3			2,80 L
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen straatzand				
260850	831112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2.090,00	F	
				Hergebruik van betonstraatstenen KF				
				Oppervlak > 100m2				
		9.		Breedte variabel				
		.9.		Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
				252230 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
				Tekortkomende materialen leveren volgens				
				bestekspostgroep 3009				
				Diverse verbanden				
		.1.		Op straatlaag				
		.1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
				Kleur: divers	m3			8,36 L
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen straatzand				
2609				<u>Aanbrengen betontegels</u>				
				Inclusief pasmaken tegels				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
260910	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	700,00	F	
		.	.	.	.	.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
		.	.	.	.	.	252310 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
		.	.	.	.	.	Tekortkomende materialen leveren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostgroep 3011				
		.	.	.	.	.	Oppervlak < 50m2				
		9.	.	.	.	.	Breedte variabel				
		.	1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.	.	1.	.	.	Op straatlaag				
		.	.	.	1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse				
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 45				
		.	.	.	.	.	Kleur: divers				
		.	.	.	.	1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
		.	.	.	.	.	Kleur: divers				
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen	m3			2,80 L
		.	.	.	.	.	straatzaad				
260920	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	830,00	F	
		.	.	.	.	.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
		.	.	.	.	.	252320 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
		.	.	.	.	.	Tekortkomende materialen leveren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostgroep 3011				
		.	.	.	.	.	Oppervlak 50 - 100m2				
		9.	.	.	.	.	Breedte variabel				
		.	1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.	.	1.	.	.	Op straatlaag				
		.	.	.	1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse				
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 45				
		.	.	.	.	.	Kleur: divers				
		.	.	.	.	1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
		.	.	.	.	.	Kleur: divers				
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen	m3			33,20 L
		.	.	.	.	.	straatzaad				
260930	831113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	1.960,00	F	
		.	.	.	.	.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
		.	.	.	.	.	252330 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
		.	.	.	.	.	Tekortkomende materialen leveren volgens				
		.	.	.	.	.	bestekspostgroep 3011				
		.	.	.	.	.	Oppervlak >100m2				
		9.	.	.	.	.	Breedte variabel				
		.	1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.	.	1.	.	.	Op straatlaag				
		.	.	.	1.	.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse				
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 45				
		.	.	.	.	.	Kleur: grijs				
		.	.	.	.	1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm				
		.	.	.	.	.	Kleur: divers				
		.	.	.	.	.	Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie				
		.	.	.	.	.	en opdrachtgever overlegd te worden				
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen	m3			7,84 L
		.	.	.	.	.	straatzaad				
		.	.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
260950	831113	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	90,00 F		
		.	.	.	.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
		.	.	.	.	252350 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
		.	.	.	.	Tekortkomende materialen leveren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostgroep 3011				
		.	.	.	.	Oppervlak < 50m2				
		9.	.	.	.	Breedte variabel				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 140				
		.	.	.	.	Kleur: divers				
		.5.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	.	.	.	Kleur: divers				
260960	831113	.	.	.	.	Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie	m3			0,36 L
		.	.	.	.	en opdrachtgever overlegd te worden				
		.5.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen				
		.	.	.	.	straatzaad				
		.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	80,00 F		
		.	.	.	.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
		.	.	.	.	252360 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
		.	.	.	.	Tekortkomende materialen leveren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostgroep 3011				
		.	.	.	.	Oppervlak 50 - 100 m2				
		9.	.	.	.	Breedte variabel				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 140				
		.	.	.	.	Kleur: divers				
		.5.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	.	.	.	Kleur: divers				
260970	831113	.5.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen	m3			0,32 L
		.	.	.	.	straatzaad				
		.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.				
		.	.	.	.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
		.	.	.	.	252370 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
		.	.	.	.	Tekortkomende materialen leveren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostgroep 3011				
		.	.	.	.	Oppervlak >100m2				
		9.	.	.	.	Breedte variabel				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 140				
		.	.	.	.	Kleur: divers				
		.5.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	.	.	.	Kleur: divers				
		.5.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen	m3	210,00 F		0,84 L
		.	.	.	.	straatzaad				
		.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.				
		.	.	.	.	Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.				
		.	.	.	.	252370 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot				
		.	.	.	.	Tekortkomende materialen leveren volgens				
		.	.	.	.	bestekspostgroep 3011				
		.	.	.	.	Oppervlak >100m2				
		9.	.	.	.	Breedte variabel				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.1.	.	.	.	Op straatlaag				
		.5.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	.	.	(NEN-EN 1339) 140				
		.	.	.	.	Kleur: divers				
		.5.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	.	.	.	Kleur: divers				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
260980	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	120,00	F
			Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr.			
			252390 , inclusief laden en vervoeren uit tijdelijk depot			
			Tekortkomende materialen leveren volgens			
			bestekspostgroep 3011			
			Oppervlak 50 -100m2			
		9.	Breedte variabel			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .6. . .	Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse			
			(NEN-EN 1339) 140			
			Kleur: divers			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen	m3		0,48 L
			straatzaad			
27			Aanleg nieuwe riolering			
270			Grondwerk			
270010	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	100,00	F
			Situering: op te breken bestaande en nieuw aan te			
			brengen kolkaansluitingen			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		. .1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m			
		. . .1. . .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m			
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf			
			deponeren			
270030	240121		Aanvullen sleuf.	m	100,00	F
			Situering: op te breken bestaande en nieuw aan te			
			brengen kolk/huisaansluitingen, gegraven volgens			
			bestekspostnr. 270010			
		1.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m			
		.1.	Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het			
			ontgraven			
		1. .	De aanvulling verdichten			
		9	Overtollige grond afvoeren volgens bestekspostnr.			
			213110 (circa 0,1 m3/m sleuf)			
			Te kort komend zand leveren volgens			
			bestekpostnummer 270040			
270040	220321		Leveren grond.	m3	50,00	F
			Betreft te kort komend zand uit bestekspostnr. 270030			
		.1.	Grondsoort: zand voor zandbed	m3		50,00 L
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
271			Verwijderen PVC-buizen			
271010	251103		Verwijderen kunststofbuis.	m	100,00	F
			Betreft het verwijderen van oude pvc-buizen, inclusief			
			hulpstukken			
			Lengte <10m1			
		1.	Materiaal: PVC			
		.1.	Nominale middellijn(en) 125			
		. . .1. . .	Verbinding door middel van mof			
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
			materialen			
2721			<u>Lev. en aanbr. PVC buizen kolkaansluiting</u>			
272110	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	100,00	F
			Betreft te vernieuwen / aan te brengen kolkaansluitingen			
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		100,00 L
			Kleur: grijs			
		. .2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm			
		1	Verbinding buizen vrijvervalrool d.m.v. mof met			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
						rubbermanchet steekmof				
272120	252202					Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	30,00	F	
		2.				Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			30,00 L
						Bocht 90°				
			2.1.			Nominale middellijn 125 mm				
272130	252202					Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00	F	
		2.				Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00 L
						Bochten van 15 tot en met 45°				
			2.1.			Nominale middellijn 125 mm				
272150	252201					Aanbrengen PVC-buis	m	50,00	F	
						Betreft te vernieuwen / aan te brengen kolkaansluitingen				
		2.				Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			50,00 L
						Kleur: grijs				
			2.3.			Nominale middellijn 160 mm				
				1		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet steekmof				
272160	252202					Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	10,00	F	
		2.				Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			10,00 L
						Bocht 90°				
			2.3.			Nominale middellijn 160 mm				
				1		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
272170	252202					Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00	F	
		2.				Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			20,00 L
						Bochten van 15 tot en met 45°				
			2.3.			Nominale middellijn 160 mm				
				1		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
2722						<u>Verwijderen kolken (hergebruik)</u>				
272210	251122					Verwijderen kolk.	st	4,00	F	
						Situering: bestaande te hergebruiken straatkolken				
						Inclusief schoonmaken kolken en afvoeren vrijkomende materialen, waaronder rioolslib, naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten				
		2.				Kolk van beton/gietijzer combinatie				
			1.			Straatkolk				
				9.		Constructie: eendelig of tweedelig				
				3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot				
272220	251122					Verwijderen kolk.	st	4,00	F	
						Situering: bestaande te hergebruiken straatkolken				
						Inclusief schoonmaken kolken en afvoeren vrijkomende materialen, waaronder rioolslib, naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten				
		2.				Kolk van beton/gietijzer combinatie				
			1.			Straatkolk				
				9.		Constructie: eendelig of tweedelig				
				3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot				
2723						<u>Aanbrengen straatkolken (hergebruik)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
272310	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	4,00 F	
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken			
		.2. . . .	Straatkolk, klasse B125	st		4,00 H
			Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 272210			
			(4 st), inclusief vervoer uit tijdelijk depot			
		1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
		9	Constructie: eendelig of tweedelig			
2725			<u>Aanbrengen trottoirkolken (hergebruik)</u>			
272510	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	4,00 F	
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken			
		. . .2. .	Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 Model	st		4,00 H
			130/150			
			Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 272220			
			(4 st), inclusief vervoer uit tijdelijk depot			
		2.	Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m			
		9	Constructie: eendelig of tweedelig			
2727			<u>Revisie riolering</u>			
272720	344099		Inmeten en verwerken rioolrevisie digitaal	st	10,00 F	
			Betreft al in dit werk aangelegde of aangepaste			
			kolkaansluitingen			
			Digitaal inmeten aan Rijksdriehoek in X-Y en			
			Z-coördinaten ten opzichte van N.A.P			
			Gegevens vastleggen op topografische ondergrond			
			digitaal in dwg- of dxf formaat			
			Ondergrond wordt door de directie ter beschikking			
			gesteld			
			Bij revisiegegevens tevens gebruikte materialen			
			vermelden			
			(aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken			
			en dergelijke vermelden			
			De revisiegegevens analoog en digitaal in X-voud			
			verstrekken, uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van			
			de werkzaamheden			
30			Leveren bestratingsmaterialen			
3001			<u>Leveren opsluitbanden</u>			
300110	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	20,00 F	
			voor herstraten			
		.3. . . .	Profiel 60 x 200 mm grijs	st		20,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
300120	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	10,00 F	
			voor herstraten			
		.3. . . .	Profiel 60 x 200 mm grijs, diverse stralen	st		10,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
300130	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	20,00 F	
			voor herstraten en nieuw werk			
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm grijs	st		20,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
300140	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	10,00 F	
			voor herstraten en nieuw werk			
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm grijs diverse stralen	st		10,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m			
		1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3002			<u>Leveren trottoirbanden</u>				
300210	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00	F	
			Voor herstraten				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm grijs	st			20,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
300220	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
			Voor herstraten en nieuw werk				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm grijs diverse stralen	st			10,00 L
		.1.	Werkende lengte 0,78 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
3006			<u>Leveren straatbakstenen</u>				
300610	831602		Leveren straatbakstenen.	st	14.000,00	F	
			Voor herstraten en nieuw werk				
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.9.	Straatbakstenen: standaard keiformaat	st			14.000,00 L
			Kwaliteit A4-12,				
			Kleur rood, rood / antraciet en geel				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
300620	831602		Leveren straatbakstenen.	st	12.000,00	F	
			Voor herstraten en nieuw werk.				
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.9.	Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			12.000,00 L
			Kwaliteit A4-12				
			Kleur rood, rood / antraciet en geel				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
300630	831602		Leveren straatbakstenen.	st	6.000,00	F	
			Voor herstraten en nieuw werk.				
			Straatbakstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.9.	Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			6.000,00 L
			Kwaliteit A4-12				
			Kleur rood, rood / antraciet en geel				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
3008			<u>Leveren betonstraatstenen WF/DF</u>				
300810	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F	
			Voor herstraten.				
			Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			3.000,00 L
			Kleur: divers				
		.3.	Dikte 80 mm				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
300820	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	110,00	F	
			Voor herstraten				
			Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			110,00 L
			Kleur: divers				
		.3.	Dikte 80 mm				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
3009			<u>Leveren betonstraatstenen KF</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
300910	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	19.000,00 F	
			Voor herstraten			
			Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.			
			prestatieverklaring			
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		19.000,00 L
			Kleur: divers			
		. .3. . .	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
300930	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	40,00 F	
			Voor herstraten.			
			Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.			
			prestatieverklaring			
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		40,00 L
			Kleur: zwart, kleurvast			
		. .3. . .	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
300940	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	60,00 F	
			Voor herstraten			
			Betonstraatstenen leveren met CE-markering v.v.			
			prestatieverklaring			
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		60,00 L
			Kleur: wit, kleurvast			
		. .3. . .	Dikte 80 mm			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
3011			<u>Leveren betontegels</u>			
301110	831604		Leveren betontegels.	st	4.500,00 F	
			Voor herstraten			
			Betontegels leveren met CE-markering v.v.			
			prestatieverklaring			
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		4.500,00 L
			(NEN-EN 1339) 45			
			Kleur: divers			
		. .9. . .	Halve tegels door aannemer in werk te bepalen			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
301120	831604		Leveren betontegels.	st	100,00 F	
			Voor herstraten			
			Betontegels leveren met CE-markering v.v.			
			prestatieverklaring			
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		100,00 L
			(NEN-EN 1339) 45			
			Kleur: rood			
		. .9. . .	Halve tegels door aannemer in werk te bepalen			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
301130	831604		Leveren betontegels.	st	600,00 F	
			Voor herstraten en nieuw werk			
			Betontegels leveren met CE-markering v.v.			
			prestatieverklaring			
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st		600,00 L
			(NEN-EN 1339) 140			
			Kleur: grijs			
		. .9. . .	Halve tegels door aannemer in werk te bepalen			
		1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301140	831604		Leveren betontegels.	st	120,00	F	
			Voor herstraten en nieuw werk				
			Betontegels leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			120,00 L
			(NEN-EN 1339) 140				
			Kleur: rood				
301150	831604	.9. . . .	Halve tegels door aannemer in werk te bepalen				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
			Leveren betontegels.	st	400,00	F	
			Voor herstraten en nieuw werk				
			Betontegels leveren met CE-markering v.v.				
			prestatieverklaring				
		.6. . . .	Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse	st			400,00 L
			(NEN-EN 1339) 140				
			Kleur: divers				
		.9. . . .	Halve tegels door aannemer in werk te bepalen				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
4			Groenvoorzieningen			
4002			<u>Verwijderen gras</u>			
400210	222107		Frezen.	are	5,00 F	
			Situering: te verwijderen graszoden t.p.v. bestaande groenvakken			
			Betreft: machinaal kapot frezen van graszoden uit groenvakken			
			Grondsoort: gemengde grond			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		3.	Bewerkingsdiepte: 0,20 m			
		1	Frezen met de rijrichting mee			
4003			<u>Zaaien</u>			
400310	512101		Zaaien.	are	5,00 F	
			Levering zaad volgens bestekspostnr. 400410			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm			
		3.	Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden	kg		5,00 I
			Bermmengsel			
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2			
		2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken			
4004			<u>Leveren zaadmengsels</u>			
400410	512199		Leveren bermmengsel.	kg	5,00 F	
			Mengsel	kg		5,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Overige werkzaamheden			
81			Ter beschikking stellen			
8110			<u>Ter beschikking stellen materieel Uurtarief</u>			
			Inclusief kosten aan- en afvoer materieel			
811020	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	8,00	F
			Betreft mobiele kraan			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Gewicht > 15 ton			
		.1.	Wielgraafmachine			
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
			de Standaard RAW Bepalingen)			
811030	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	32,00	F
			Betreft mobiele kraan			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Gewicht: > 5 < 15 ton.			
		.1.	Wielgraafmachine			
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
			de Standaard RAW Bepalingen)			
811040	100517		Inzetten van een wiellader.	uur	32,00	F
			Betreft: knikmops			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Gewicht: < 5 ton			
		.1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
			de Standaard RAW Bepalingen)			
811050	100517		Inzetten van een wiellader.	uur	16,00	F
			Betreft: loader			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Gewicht: > 5 < 15 ton.			
		.1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
			de Standaard RAW Bepalingen)			
811070	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	32,00	F
			Betreft minigraver			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Gewicht < 2.5 ton.			
		.2.	Rupsgraafmachine rubber			
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
			de Standaard RAW Bepalingen)			
811080	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	24,00	F
			Betreft midigraver			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Gewicht: > 2.5 < 5 ton			
		.2.	Rupsgraafmachine rubber			
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
			de Standaard RAW Bepalingen)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
811090	100516	 1. 2. 1. 1.	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
811100	100516	 3. 2. 1. 1.	Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
8120			<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>			
812010	100501	 2.	Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van grondwerker / opperman. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): grondwerker / opperman wegenbouw.	uur	60,00	F
812020	100501	 2.	Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van vakman wegenbouw / rioollegger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): grondwerker vakman wegenbouw / rioollegger.	uur	60,00	F
812030	100501	. 1. . . .	Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van stratenmaker Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: 1 stratenmaker	uur	60,00	F
812040	100501	. 1. . . .	Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van stratenmakersploeg Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: 1 opperman en 1 stratenmaker I incl. busje	uur	200,00	F
812070	100501	 2.	Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van verkeersregelaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): verkeersregelaar wegenbouw	uur	64,00	F
8150			<u>Verkeersmaatregelen</u>			
815010	621010	 1. 2	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: de uitvoeringswerkzaamheden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer ter keuze aannemer Met materiaal van de aannemer	keer	45,00	F
86			Diverse werkzaamheden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8602			<u>Werkzaamheden t.b.v. WION</u>			
860220	102101		Graven proefsleuf. Situering: exacte locatie proefsleuf door aannemer te bepalen i.o.m. directie Betreft het graven van extra proefsleuven om het kabeltracé in het werk te kunnen bepalen Opbouw van de ondergrond: var. Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m Rekenen met een sleuflengte van 3 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,80 m Taluds 3 : 1 Kabels inmeten in N.A.P.-hoogte t.o.v vast punt en vastleggen met foto's 1. Grondsoorten gescheiden ontgraven 1. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond 2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m	st	20,00	F
860230	102199		Graafmelding (klikmelding) kabels en leidingen. Klikmelding vooraf aan graafwerkzaamheden	st	60,00	F
88			Overige werkzaamheden aannemer			
8801			<u>Werkzaamheden t.b.v. omwonenden</u>			
880110	101199		In kennis stellen aanwonenden per brief. Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden / bedrijven langs de wegen waar werkzaamheden verricht worden en gedurende de werkzaamheden op de hoogte blijven houden ervan. Het in kennis stellen dient minimaal 5 werkdagen voor start werkzaamheden zijn verstuurd. De kennisgeving op briefpapier van de aannemer opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie en gemeente voorleggen Berichtgeving zo vaak herhalen als nodig volgens planning van de aannemer Minimaal te vermelden: - Uitvoeringsperiode - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden - Bereikbaarheid woningen - Naam en telefoonnummer uitvoerder - Naam en telefoonnummer opzichter - Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon gemeente Inclusief het instandhouden van de communicatie met alle betrokken partijen	st	1.000,00	F
881			Bereikbaarheid percelen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
881010	101199		Bereikbaar houden inrit (m.b.v. rijplaten).	st	50,00	F
			Betreft het toepassen van rijplaten teneinde inritten			
			bewoners en bedrijven bereikbaar te			
			houden			
			Rekenen met een breedte van 6 m en 2 platen per			
			inrit			
			Inclusief aanbrengen, verwijderen en eventueel			
			tussentijds opnemen en terugleggen bij schades			
			Toepassen rijplaten in overleg met			
			belanghebbenden en directie			
			T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen en/of			
			panden			
			T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer			
			Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm			
881020	101199		Toepassen kunststof schotten t. b. v. voetgangers.	st	200,00	F
			Betreft het toepassen van kunststof schotten teneinde			
			woningen en bedrijven bereikbaar te			
			houden			
			Inclusief aanbrengen, verwijderen en eventueel			
			tussentijds opnemen en terugleggen bij schades			
			Toepassen schotten in overleg met belanghebbenden			
			en directie			
			Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed			
			minimaal 1,00 m en dik 24 mm			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen, inclusief wegenbouwbitumen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) met betrekking tot verrekening van wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

01 05 01 INDEXERING

- 01 Gedurende de vaste looptijd van het contract gelden de tarieven zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet. De opdrachtnemer heeft recht om jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2025, de tarieven te indexeren maximaal conform het prijsindexcijfer "4211a wegen met open verharding" zoals gepubliceerd op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De basis hiervoor vormt de jaarmutatatie CPI van september, voor de eerste indexering januari 2025. Deze mutatie dient uiterlijk 30 november 2025 voor akkoord doorgegeven te worden aan de opdrachtgever. Na akkoord van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer factureren tegen de nieuwe tarieven.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 06 01 DECLARATIE

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) dient de aannemer de declaratie in 2-voud bij de directie in te dienen.
De declaraties richten aan:

Gemeente Geertruidenberg
t.a.v. financiële administratie
o.v.v. verplichtingsnummer *****
Postbus 10.001
4940 GA Raamsdonksveer

Een door de directie goedgekeurde en geparafeerde termijn als bijlage toevoegen bij de factuur.

Factuur bij voorkeur mailen naar: info@geertruidenberg.nl

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE OVERDRACHT

- 01 In aanvulling op het bepaalde in art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is het adres van de KLIC in deze regio:
<http://www.kadaster.nl/klic>
- 02 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen en afsluiters e.d. te allen tijden bereikbaar zijn.

01 10 VERGUNNINGEN

HFD PAR ART LID

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

- 02 De opdrachtgever draagt zorg voor de volgende vergunningen, meldingen:
- APV-vergunning voor het geheel afsluiten en/of opbreken van de openbare weg.
 -

- 03 De aannemer draagt zorg voor alle benodigde vergunningen, indien van toepassing:
- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering;
 - Voor het inrichten van een bouwplaats (keet, container, opslag etc.) buiten de aangegeven werkgrenzen dient een APV-vergunning Gebruik Openbare Ruimte (art. 2.1.10) aangevraagd te worden bij gemeente Geertruidenberg

De aanvraag voor de vergunningen dient tijdig voor aanvang te worden ingediend. Alle kosten m.b.t. de vergunningsaanvraag komen voor rekening van de aannemer.

01 13 TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 09 WERKTIJDEN

- 01 De werkzaamheden op werkdagen uitvoeren tussen 7:00 en 18:00 uur. In bijzondere omstandigheden kan, met toestemming van de directie U.A.V., van deze bepaling worden afgeweken.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

- 01 Te leveren bouwstoffen dienen voorzien te zijn van een kwaliteitsverklaring, minimaal geldend vanaf de dag van aanbesteding:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
 - CE-markering indien van toepassing voor de betreffende produktgroep met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn;
 - CE-markering.

01 14 03 GEGEVENS BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

- 05 In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt: De door de aannemer te leveren materialen die afwijken van de voorgeschreven materialen in afmeting, verschijningsvorm, uitvoering en kleur, worden door de directie als niet gelijkwaardig beschouwd.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 04 CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

- 01 De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten.
- 02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds alsdan overgang van risico plaatsvindt.
- 03 Verzekerden zullen zijn: de verzekeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer, aannemer(s), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constructeur(s), de eigenaar van het werk en voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het verzekerde werk op het bouw-/montageterrein aanwezig zijn.
- 04 De CAR-verzekering biedt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
 - het werk tegen materiële schade;
 - schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
 - eigendommen van de bouwdirectie en personeel.
- 05 De CAR-verzekering biedt onder andere geen dekking tegen:
 - schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden;
 - schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
 - bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn;
 - schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde.
- 06 Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn onderaannemers(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichzelf tegen dergelijke schaden te verzekeren.
- 07 Het eigen risico komt in alle gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.
- 08 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever die vervolgens de schadepeningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de opdrachtgever.
- 09 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, op diens verzoek aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
- 10 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt

HFD PAR ART LID

niet beperkt, verminderd of gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

- 11 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.
- 12 Voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen. Met uitzondering van Rubriek 2 Aansprakelijkheid. Een onder rubriek 2 gedekte schade die eveneens onder enige andere lopende polis is gedekt, indien deze polis niet zou hebben bestaan, is van deze verzekering uitgesloten. De onder de andere polis geldende eigen risico's worden echter niet onder de polis van de gemeente vergoed.

01 16 05 VERZEKERING DOOR OPDRACHTNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, een aansprakelijkheidsverzekering (AVB) af te sluiten die in zijn algemeenheid de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient te verzekeren voor de door derden geleden schade, waaronder ook de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade die volgt uit de werkzaamheden, voor een bedrag van maximaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis.
- 02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zal ten laste komen van de partij die aansprakelijk is voor de schade.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, uiterlijk bij de eerste bouwbespreking overhandigen aan de opdrachtgever.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant;
dertig euro (€ 30,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

HFD PAR ART LID

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) wordt het schadebedrag bij schade aan bomen vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Kosten voor deze taxatie komen voor rekening van de aannemer.

De schadevergoeding in verband met beschadigingen toegebracht aan bomen worden, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens de vigerende Rekenmethode NVTB. De richtlijnen van deze rekenmethodiek zijn te downloaden via <http://www.boomtaxateur.nl/pdf/RichtlijnenNVTB2013v2.pdf>

Indien de beschadiging, vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende boom/bomen tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer.

Het gestelde in paragraaf 01.18.05 lid 02,03 en 04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 03 Het aanstellen van de in het artikel 2.37 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde melding wordt, indien van toepassing, namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in artikel 2.29 bedoelde coördinator brengt een afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 25 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

01 25 01 LIJSTEN EN RAPPORTEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 2 van de U.A.V. 2012 worden de aantekeningen uiterlijk op de achtste werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, opgenomen in het weekrapport.
- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de volgende bescheiden, gedateerd en ondertekend, aan de directie uiterlijk op de derde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben:
- opgaven omtrent het personeel;
 - productie-opgave-staten per week waarop voor iedere bestekspost de in die week verwerkte hoeveelheden staan vermeld;
 - tekeningen in kleur per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden naar de in het werk toegepaste locatie;
 - berekeningen per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden;
 - opgaven van verricht meer- en minderwerk inclusief tekeningen in kleur en berekeningen waaruit de uitgevoerde hoeveelheden zijn te herleiden;
 - rapportages van ontstane schades op en nabij het werkterrein;
 - rapportages van ongevallen op en nabij het werkterrein;
 - rapportages van de inzet van personeel in het kader van Social Return;
 - rapportages van overige zaken die de aannemer van belang acht om op te laten nemen in het weekrapport.
- 03 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting niet nakomt zal de directie de resultaatsverplichtingen die betrekking hebben op de betreffende werkweek niet betaalbaar stellen.
- 04 Indien de opgaven van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijken van de door de directie berekende hoeveelheden, worden de hoeveelheden door een hermeting en herberekening op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 05 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 02 en 04 worden geacht te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".
- 06 Indien de aannemer de in lid 03 genoemde verplichting m.b.t. het aanleveren van gegevens niet nakomt, zal per week een korting worden toegepast van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 25 02 MEER EN MINDER WERK EN TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL

- 01 De aannemer dient meer en minder werk en het ter beschikking stellen van werknemers en materieel tijdig schriftelijk te melden bij de directie.
- 02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van werknemers en materieel na het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring door de directie.
- 03 Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van werknemers en materieel vindt geen verrekening plaats.
- 04 Verrekening van het meer werk geschiedt, na uitvoering van het meer werk en akkoordverklaring voor de geleverde prestatie, in vierwekelijkse termijnen gelijk met het vervallen van de termijn van het bestek.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 In afwijking van artikel 22.06.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) dient zand in zandbed te voldoen aan:

- 01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63µm (proef 2) van de fractie door zeef 2 mm (proef 11.0) ten hoogste 5% bedraagt.
- 02 Van het zand dat in zandbed wordt verwerkt dient de fractie op zeef 250 µm ten minste 50% te bedragen.
- 03 Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies (proef 28) ten hoogste 3% bedragen.

22 06 08 MILIEU-EISEN

01 In aanvulling op artikel 01.14.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020):

- 01 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, de directie de resultaten van de analyse van het zand of de grond verstrekken. De monsternamen, conservering en het onderzoek conform het accreditatieprogramma AP04 als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit of conform een gelijkwaardig en door het bevoegd gezag geaccepteerd analysepakket.
- 02 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm moeten door de aannemer worden verwijderd uit grond en zand dat wordt verwerkt en worden eigendom van de aannemer. Binnen 0,25 m van kabel en leidingsystemen mogen in de aan te brengen grond of het aan te brengen zand geen harde voorwerpen voorkomen.
- 03 Het chloridegehalte van het te leveren zand bedraagt niet meer dan 100 mg chloride per kg droge stof.
- 04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
 - a. de naam van de producent;
 - b. de aard en de herkomst;
 - c. de opbouw en gradering (maximaal 1 jaar oud);
 - d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming niet wordt overschreden (maximaal 1 jaar oud).

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 OPDRACHTEN NIET NAKOMEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1000,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een in gebrekestelling nodig is.

83

83 1

83 16

83 16 01

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen	standaardformaat		
in mm	kei	dik	waal
lengte	211	211	200
breedte	105	69	50
st/m2	45	68	100

Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4

dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 02

- 01 Te leveren straatbakstenen dienen met in achtneming van 83.16.04 lid 07 uit de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) minimaal te voldoen aan kwaliteit A klasse 4-12 EQ+ uit tabel T83.1.3.op blz. 1240 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

Behoort bij: 012302B01-P3

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 012302B01-P3

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 012302B01-P3

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Elementenonderhoud				
11	Straatwerk				
1110	<u>Straatbakstenen</u>				
111010	Herstraten straatbakstenen WF < 50m2.	m2	30,00F		
111020	Herstraten straatbakstenen WF 50-100m2	m2	65,00F		
111030	Herstraten straatbakstenen WF >100m2	m2	115,00F		
111040	Herstraten straatbakstenen DF < 50m2.	m2	75,00F		
111050	Herstraten straatbakstenen DF 50-100m2	m2	125,00F		
111060	Herstraten straatbakstenen DF >100m2	m2	250,00F		
111070	Herstraten straatbakstenen KF < 50m2.	m2	90,00F		
111080	Herstraten straatbakstenen KF 50-100m2	m2	55,00F		
111090	Herstraten straatbakstenen KF > 100m2	m2	815,00F		
1111	<u>Betonstraatstenen</u>				
111110	Herstraten betonstraatstenen DF < 50m2.	m2	30,00F		
111130	Herstraten betonstraatstenen DF >100m2	m2	135,00F		
111140	Herstraten betonstraatstenen KF < 50m2.	m2	430,00F		
111150	Herstraten betonstraatstenen KF 50-100m2	m2	350,00F		
111160	Herstraten betonstraatstenen KF > 100m2	m2	1.042,00F		
1112	<u>Tegels</u>				
111210	Herstraten betontegels 300x300x45 mm < 50m2.	m2	350,00F		
111220	Herstraten betontegels 300x300x45 mm 50-100m2,	m2	415,00F		
111240	Herstraten betontegels 300x300x45 mm >100m2,	m2	980,00F		
111250	Herstraten betontegels 300x300x80 mm < 50m2.	m2	40,00F		
111260	Herstraten betontegels 300x300x80 mm 50-100m2,	m2	45,00F		
111270	Herstraten betontegels 300x300x80 mm > 100m2,	m2	100,00F		
1113	<u>Natuursteen</u>				
111310	Herstraten natuursteenkeien < 50m2	m2	165,00F		
111320	Herstraten natuursteenkeien 50 - 100 m2	m2	70,00F		
112	Kantopsluitingen				
1122	<u>Opsluitbanden in beton</u>				
112210	Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm	m	60,00F		
112220	Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm (cement).	m	20,00F		
1124	<u>Trottoirbanden in beton</u>				
112410	Opnieuw stellen 130/150x250 trottoirband (cement).	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112420	Opnieuw stellen 130/150x250 trottoirband .	m	50,00F		
21	Grondwerk				
211	Ontgraven				
2111	<u>Ontgraven grond verhardingen < 50 m2</u>				
211110	Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m .	m3	100,00F		
211120	Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m Ind.	m3	100,00F		
2112	<u>Ontgraven grond verhardingen 50 > 100 m2</u>				
211210	Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m .	m3	150,00F		
211220	Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m Ind.	m3	150,00F		
2113	<u>Ontgraven grond verhardingen > 100 m2</u>				
211310	Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m .	m3	200,00F		
211320	Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m Ind.	m3	200,00F		
213	Vervoeren grond				
2131	<u>Vervoeren grond naar eindverwerkingsinrichting</u>				
213110	Grond vervoeren naar eindverwerkingsinrichting AW.	m3	460,00F		
213120	Grond vervoeren naar eindverwerkingsinrichting Ind.	m3	450,00F		
2132	<u>Grondonderzoek, partijkeuring</u>				
213210	Grond bemonsteren (AP04).	st	300,00F		
214	Verwerken grond / zand verhardingen				
2142	<u>Leveren en aanbrengen zand in cunet < 50 m2</u>				
214210	L. + a. zand voor zand in cunet h: 0.10- 0.25 m	m3	100,00F		
2143	<u>Leveren en aanbrengen zand in cunet 50 - 100 m2</u>				
214310	L. + a. zand voor zand in cunet h: 0.10 - 0.25 m	m3	150,00F		
2144	<u>Leveren en aanbrengen zand in cunet > 100 m2</u>				
214410	L. + a. zand voor zand in cunet h: 0.10 - 0,25 m	m3	200,00F		
215	Verwerken grond groenvakken				
2151	<u>Aanbrengen teelaarde</u>				
215110	Teelaarde verwerken groenvakken h: 0,30 m <10 m3.	m3	10,00F		
215120	Teelaarde verwerken groenvakken h: 0,30 m 10-50 m3.	m3	20,00F		
2152	<u>Leverantie teelaarde</u>				
215210	Leveren teelaarde.	m3	30,00F		
23	Bewerken grond / zand				
230010	Profileren van zand voor zandbed.	m2	17.925,00F		
230020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	450,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
24	Leveren en aanbrengen puin/menggranulaat				
241	Aanbrengen funderingslagen				
241010	Leveren en aanbrengen menggranulaat 0.25 < 50m2	m2	20,00F		
241020	Leveren en aanbrengen menggranulaat 0.25 > 50m2.	m2	20,00F		
25	Opnemen bestaande verhardingen				
251	Opnemen kantopsluitingen				
2512	<u>Opnemen molgoten</u>				
251210	Opbreken molgoot 3 streklagen (her).	m	140,00F		
251220	Opbreken molgoot 4 streklagen (her)	m	25,00F		
251230	Opbreken molgoot 5 streklagen (her).	m	50,00F		
251240	Opbreken molgoot 6 streklagen (her)	m	15,00F		
251250	Opbreken molgoot 8 streklagen natuursteen(her)	m	20,00F		
2513	<u>Afvoeren en storten funderingen opsluiting</u>				
251310	Opbr. en afv. betonfundering banden/molgoot < 50 m1.	m	20,00F		
251320	Opbr. en afv. betonfundering banden/molgoot 50-100 m1	m	70,00F		
251330	Opbr. en afv. betonfundering banden/molgoot >100 m1	m	110,00F		
252	Opnemen verhardingen				
2521	<u>Opnemen straatbakstenen</u>				
252110	Opbreken straatbaksteen KF. formaat < 50m2 (her).	m2	175,00F		
252120	Opbreken straatbaksteen KF formaat 50-100m2 (her).	m2	110,00F		
252130	Opbreken straatbaksteen KF formaat > 100m2 (her).	m2	1.630,00F		
252140	Opbreken straatbaksteen DF. formaat < 50m2 (her).	m2	150,00F		
252150	Opbreken straatbaksteen DF formaat 50-100m2 (her).	m2	250,00F		
252160	Opbreken straatbaksteen DF formaat > 100m2 (her).	m2	500,00F		
252170	Opbreken straatbaksteen WF formaat <50 m2 (her).	m2	1.300,00F		
252180	Opbreken straatbaksteen WF formaat 50-100m2 (her).	m2	60,00F		
252190	Opbreken straatbaksteen WF formaat >100m2 (her).	m2	230,00F		
2522	<u>Opnemen betonstraatstenen</u>				
252210	Opbreken betonstraatstenen KF formaat < 50m2 (her).	m2	860,00F		
252220	Opbreken betonstraatstenen KF formaat 50-100 m2 (her).	m2	700,00F		
252230	Opbreken betonstraatstenen KF. formaat > 100 m2 (her).	m2	2.090,00F		
252240	Opbreken betonstraatstenen DF formaat < 50m2 (her).	m2	65,00F		
252260	Opbreken betonstraatstenen DF rmaat > 100 m2 (her).	m2	270,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2523	<u>Opnemen betontegels</u>				
252310	Opbreken betontegels 300x300x45 mm < 50m2 (her).	m2	710,00F		
252320	Opbreken betontegels 300x300x45 mm 50-100m2 (her).	m2	830,00F		
252330	Opbreken betontegels 300x300x45 mm > 100m2 (her).	m2	1.960,00F		
252350	Opbreken betontegels 300x300x80 mm < 50m2 (her).	m2	80,00F		
252360	Opbreken betontegels 300x300x80 mm 50-100m2 (her).	m2	90,00F		
252370	Opbreken betontegels 300x300x80 mm > 100m2 (her).	m2	210,00F		
252390	Opbreken betontegels 200x200x80 mm 50 -100m2	m2	120,00F		
253	Verwijderen inritblokken				
2530	<u>Verwijderen en afvoeren inritblokken</u>				
253010	Verw. + afv. inritblok afmetingen variabel in sp.< 25m1	m	5,00F		
26	Aanleg nieuwe verhardingen				
2601	<u>Aanbrengen opsluitbanden en trottoirbanden</u>				
260120	Lev. + aanbr. opsluitbanden 60 x 200 recht.	m	6,00F		
260130	Lev. + aanbr. opsluitbanden 60 x 200 bocht.	m	20,00F		
260140	Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 recht sp.	m	50,00F		
260150	Lev. + aanbr. opsluitbanden 100 x 200 bocht sp.	m	20,00F		
260160	Lev. + aanbr. trottoirb. 130/150 x 250 recht in sp	m	40,00F		
260170	Lev. + aanbr. trottoirb. 130/150 x 250 bocht in sp	m	30,00F		
260180	Leveren en aanbrengen stelspecie en betonrug	m	100,00F		
2602	<u>Aanbrengen molgoten</u>				
260210	Aanbr. molgoot kf 3-str. in sp (her). < 10 m1	m	20,00F		
260230	Aanbr. molgoot kf 3-str. in sp (her). > 50 m1	m	140,00F		
260240	Aanbr. molgoot bss kf 4str. in sp (her). < 10m1	m	25,00F		
260250	Aanbr. molgoot bss kf 4-str. in sp (her). 10 - 50 m1	m	15,00F		
260280	Aanbr. molgoot bss kf 5-str. in sp (her). 10 - 50 m1	m	50,00F		
260300	Aanbr. molgoot bss kf 6str. in sp (her). < 10m1	m	F		
260310	Aanbr. molgoot bss wf 7-str. in sp (her). 10 - 50 m1	m	20,00F		
2604	<u>Leveren en aanbrengen inritblokken</u>				
260410	Lev. + aanbr. inritblok 40x80 mm eind in sp.< 25 m1	m	15,00F		
2605	<u>Leveren en aanbrengen straatlaag</u>				
260510	Lev. + aanbr. straatlaag 50 mm brekerzand < 50m2.	m2	2.500,00F		
260520	Lev. + aanbr. straatlaag 50 mm brekerzand > 50m2.	m2	2.500,00F		
2606	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
260600	Aanbr. straatbakstenen KF formaat (her) <50 m2.	m2	180,00F		
260610	Aanbr. straatbakstenen KF formaat (her) 50 > 100 m2.	m2	110,00F		
260620	Aanbr. straatbakstenen KF formaat (her) >100 m2.	m2	1.630,00F		
260630	Aanbr. straatbakstenen DF formaat (her) <50 m2.	m2	150,00F		
260640	Aanbr. straatbakstenen DF formaat (her) 50 > 100 m2.	m2	250,00F		
260650	Aanbr. straatbakstenen DF formaat (her) >100 m2.	m2	500,00F		
2608	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
260800	Aanbr. betonstraatstenen DF formaat (her) < 50m2	m2	60,00F		
260820	Aanbr. betonstraatstenen DF formaat (her) >100 m2	m2	270,00F		
260830	Aanbr. betonstraatstenen KF formaat (her) < 50m2	m2	850,00F		
260840	Aanbr. betonstraatstenen KF formaat (her) 50 > 100 m2	m2	700,00F		
260850	Aanbr. betonstraatstenen KF formaat (her) >100 m2	m2	2.090,00F		
2609	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
260910	Aanbr. betontegels 300x300x45 mm (her) <50 m2	m2	700,00F		
260920	Aanbr. betontegels 300x300x45 mm (her) 50 - 100 m2	m2	830,00F		
260930	Aanbr. betontegels 300x300x45 mm (her) >100 m2	m2	1.960,00F		
260950	Aanbr. betontegels 300x300x80 mm (her) < 50 m2	m2	90,00F		
260960	Aanbr. betontegels 300x300x80mm (her) 50-100m2	m2	80,00F		
260970	Aanbr. betontegels 300x300x80mm (her) > 100m2	m2	210,00F		
260980	Aanbr. betontegels 200x300x80mm (her) 50 > 100m2	m2	120,00F		
27	Aanleg nieuwe riolering				
270	Grondwerk				
270010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf < 10 m1	m	100,00F		
270030	Aanvullen sleuf < 10 m1	m	100,00F		
270040	Leveren zand voor zandbed t.b.v. sleuf	m3	50,00F		
271	Verwijderen PVC-buizen				
271010	Verwijderen PVC-uis tpv kolken <10m1	m	100,00F		
2721	<u>Lev. en aanbr. PVC buizen kolkaansluiting</u>				
272110	Lev. + aanbr. PVC Ø125 mm grijs kolkaansluitingen < 10 m1.	m	100,00F		
272120	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90° Ø125	st	30,00F		
272130	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk bocht t/m 45°	st	40,00F		
272150	Lev. + aanbr. PVC Ø160 mm grijs kolkaansluitingen < 10 m1.	m	50,00F		
272160	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90° Ø160	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
272170	Lev + aanbr. PVC-hulpstuk bocht t/m 45° Ø160	st	20,00F		
2722	<u>Verwijderen kolken (hergebruik)</u>				
272210	Verwijderen straatkolk (her).	st	4,00F		
272220	Verwijderen trottoirkolk (her).	st	4,00F		
2723	<u>Aanbrengen straatkolken (hergebruik)</u>				
272310	Aanbrengen straatkolk (her).	st	4,00F		
2725	<u>Aanbrengen trottoirkolken (hergebruik)</u>				
272510	Aanbrengen trottoirkolk model 130/150 (her).	st	4,00F		
2727	<u>Revisie riolering</u>				
272720	Inmeten en verwerken rioolrevisie digitaal	st	10,00F		
30	Leveren bestratingsmaterialen				
3001	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
300110	Leveren rechte opsluitband 60x200 mm.	st	20,00F		
300120	Leveren gebogen opsluitband 60x200 mm.	st	10,00F		
300130	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm.	st	20,00F		
300140	Leveren gebogen opsluitband 100x200 mm.	st	10,00F		
3002	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
300210	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	20,00F		
300220	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm.	st	10,00F		
3006	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
300610	Leveren straatbakstenen KF formaat	st	14.000,00F		
300620	Leveren straatbakstenen DF formaat	st	12.000,00F		
300630	Leveren straatbakstenen WF formaat	st	6.000,00F		
3008	<u>Leveren betonstraatstenen WF/DF</u>				
300810	Leveren betonstraatstenen DF formaat.	st	3.000,00F		
300820	Leveren betonstraatstenen WF formaat	st	110,00F		
3009	<u>Leveren betonstraatstenen KF</u>				
300910	Leveren betonstraatstenen KF formaat.	st	19.000,00F		
300930	Leveren betonstraatstenen KF zwart .	st	40,00F		
300940	Leveren betonstraatstenen KF wit	st	60,00F		
3011	<u>Leveren betontegels</u>				
301110	Leveren betontegels 300x300x45 mm	st	4.500,00F		
301120	Leveren betontegels 300x300x45 mm	st	100,00F		
301130	Leveren betontegels 300x300x80 mm	st	600,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301140	Leveren betontegels 300x300x80 mm	st	120,00F		
301150	Leveren betontegels 200x200x80 mm	st	400,00F		
4	Groenvoorzieningen				
4002	<u>Verwijderen gras</u>				
400210	Kapot frezen graszoden < 5 are.	are	5,00F		
4003	<u>Zaaien</u>				
400310	Zaaien gras (terrein) (< 5 are).	are	5,00F		
4004	<u>Leveren zaadmengsels</u>				
400410	Leveren bermmengsel.	kg	5,00F		
8	Overige werkzaamheden				
81	Ter beschikking stellen				
8110	<u>Ter beschikking stellen materieel Uurtarief</u>				
811020	T.b.s. mobiele graafmachine > 15 ton.	uur	8,00F		
811030	T.b.s. mobiele graafmachine > 5 < 15 ton.	uur	32,00F		
811040	T.b.s. Knikmops	uur	32,00F		
811050	T.b.s. wiellader / loader > 5 < 15 ton.	uur	16,00F		
811070	T.b.s. minigraver < 2.5 ton.	uur	32,00F		
811080	T.b.s. midigraver > 2.5 < 5 ton.	uur	24,00F		
811090	T.b.s. vrachtauto 5 ton hydraulisch kipbaar.	uur	24,00F		
811100	T.b.s. vrachtauto 10 ton hydraulisch kipbaar.	uur	24,00F		
8120	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
812010	T.b.s. grondwerker / opperman.	uur	60,00F		
812020	T.b.s. vakman wegenbouw / rioollegger.	uur	60,00F		
812030	T.b.s. stratenmaker	uur	60,00F		
812040	T.b.s. stratenmakerskoppel.	uur	200,00F		
812070	T.b.s. Verkeersregelaar.	uur	64,00F		
8150	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
815010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	45,00F		
86	Diverse werkzaamheden				
8602	<u>Werkzaamheden t.b.v. WION</u>				
860220	Graven proefsleuf t.b.v. vaststellen ligging K&L.	st	20,00F		
860230	Graafmelding (klikmelding) kabels en leidingen.	st	60,00F		
88	Overige werkzaamheden aannemer				
8801	<u>Werkzaamheden t.b.v. omwonenden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
880110	In kennis stellen aanwonenden per brief.	st	1.000,00	F	
881	Bereikbaarheid percelen				
881010	Bereikbaar houden inrit (m.b.v. rijplaten).	st	50,00	F	
881020	Toepassen kunststof schotten t. b. v. voetgangers.	st	200,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				