

Behoort bij: 12-2023

Reconstructie Limaweg

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 12-2023

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 12-2023

Reconstructie Limaweg

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMENE INFORMATIE				
1	GRONDWERKZAAMHEDEN				
11	VOORZIENINGEN T.B.V. INKALVEN SLEUF				
110110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	100,00	V	
12	GROND ONTGRAVEN				
121	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
121010	Grond ontgraven uit cunet parkeervakken d=ca. 0,25m.	m3	70,00	V	
121020	Grond ontgraven uit cunet halfverharding d=ca. 0,30m.	m3	26,00	V	
121030	Grond ontgraven uit cunet grasveld d=ca. 0,15m.	m3	65,00	V	
121040	Grond ontgraven uit cunet bodem infiltratiestrook d=ca. 0,35m.	m3	45,00	V	
121050	Grond ontgraven uit cunet talud infiltratiestrook d=gem. 0,15m.	m3	35,00	V	
122	GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF				
122010	Grond ontgraven tbv sleuf, HWA riool, d=ca. 1,55m.	m3	1.715,00	V	
122030	Grond ontgraven tbv sleuf, HWA riool, d=ca. 1,80m.	m3	790,00	V	
123	GROND ONTGRAVEN SANERING				
123010	Inzetten van milieukundig begeleider.	uur	40,00	V	
123020	Toepassen voorzieningen tbv sanering.	EUR		N	
123030	Grond ontgraven tbv sleuf, HWA riool, verontreinigd, d=ca. 1,55m.	m3	81,00	V	
123040	Vrijgekomen zand afvoeren, verontreinigd.	m3	20,00	V	
123050	Vrijgekomen klei afvoeren, verontreinigd.	m3	51,00	V	
123060	Vrijgekomen veen afvoeren, verontreinigd.	m3	10,00	V	
124	GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN				
124010	Grond ontgraven uit plantvak, d=ca. 0,40m.	m3	79,00	V	
124020	Grond ontgraven uit plantvak, d.m.v. wegzuigen d=ca. 0,40m.	m3	132,00	V	
124030	Grond ontgraven uit plantvak, d=ca. 0,95m.	m3	276,00	V	
125	BENADERING VERDACHTE OBJECTEN				
125010	Coördinatie en uitvoering benadering verdachte objecten.	EUR		N	
13	GROND VERVOEREN				
131	GROND AFVOEREN				
131010	Vrijgekomen klei afvoeren.	m3	2.580,00	V	
131020	Vrijgekomen veen afvoeren.	m3	260,00	V	
14	GROND VERWERKEN				
141	GROND VERWERKEN IN CUNET				
141010	Grond verwerken in cunet nieuwe verharding plateau, d=ca. 0,10m.	m3	75,00	V	
141020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	660,00	V	
142	GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF				
142010	Aanvullen sleuf t.b.v. HWA riool, d=ca. 1,55m.	m3	2.645,00	V	
142020	Aanvullen sleuf t.b.v. HWA riool, d=ca. 1,80m.	m3	790,00	V	
144	GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN				
144010	Grond verwerken in berm.	m3	30,00	V	
144020	Grond verwerken in beplantingsvakken, d=0,40m.	m3	79,00	V	
144030	Grond verwerken in boomvakken.	m3	132,00	V	
144040	Grond verwerken in boomvakken, d=0,80m.	m3	235,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144050	Grond verwerken in boomvakken, d=0,15m.	m3	45,00	V	
15	LEVEREN GROND EN ZAND				
151	LEVEREN GROND				
151010	Leveren teelgrond, type C.	m3	109,00	V	
151020	Leveren bomengrond.	m3	367,00	V	
152	LEVEREN ZAND				
152010	Leveren zand voor zandbed.	m3	3.110,00	V	
152020	Leveren drainzand.	m3	45,00	V	
16	PROFILEREN EN VERDICHTEN				
161	STRAATLAGEN				
161010	Lev en aanbr straatlaag straatzand.	m2	10.435,00	V	
162	PROFILEREN				
162010	Afwerken zandbed.	m2	10.435,00	V	
17	KEURING GROND T.B.V. AFVOER				
170010	Klei bemonsteren.	EUR		N	
170020	Veen bemonsteren.	EUR		N	
2	RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
21	BEMALING				
211	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
211010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
211020	Melding onttrekking en lozing van grondwater.	EUR		N	
212	TOEPASSEN BEMALING				
2122	<u>Open bemaling</u>				
212210	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen open bemaling.	EUR		N	
212220	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	N	
212230	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
2123	<u>Monitoring grondwaterstanden en stijghoogten</u>				
212310	Opstellen monitoringsplan.	EUR		N	
212320	Monitoring grondwaterstanden, stijghoogten en kwaliteit.	EUR		N	
23	VERWIJDEREN RIOLERING				
231	REINIGEN RIOLERING EN PUTTEN				
2313	<u>Reinigen kolken</u>				
231310	Reinigen kolken.	st	145,00	V	
2314	<u>Vervoeren rioolslib</u>				
231410	Rioolslib afvoeren.	ton	0,50	V	
232	VERWIJDEREN KOLKEN				
2322	<u>Verwijderen kolken beton/gietijzer</u>				
232220	Verwijderen en afvoeren straatkolk beton/gietijzer.	st	62,00	V	
232230	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk beton/gietijzer.	st	83,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233	VERWIJDEREN HORIZONTALE AANSLUITINGEN				
2335	<u>Verwijderen kolkaansluitingen van PVC</u>				
233510	Verwijderen kolkleiding.	m	725,00	V	
233520	Leveren en aanbrengen eindkap PVC ø125mm.	st	41,00	V	
2336	<u>Verwijderen kolkverzamelleiding van PVC</u>				
233610	Verwijderen kolkverzamelleiding.	m	605,00	V	
233620	Leveren en aanbrengen eindkap PVC ø125mm.	st	9,00	V	
24	VERWIJDEREN CONSTRUCTIES / WATERBOUW				
244	VERWIJDEREN BESCHOEIING				
244010	Verwijderen beschoeiing.	m	22,00	V	
25	AANBRENGEN RIOOLPUTTEN				
251	AANBRENGEN BETONPUTTEN EN UITSTROOMBAKKEN				
2515	<u>Aanbrengen uitstroombakken</u>				
251510	Lev. en aanbr. betonnen uitstroombak t.b.v. PP ø250mm.	st	7,00	V	
251520	Lev. en aanbr. betonnen uitstroombak t.b.v. PP ø300mm.	st	1,00	V	
251530	Leveren en aanbrengen palen onder uitstroombak.	st	32,00	V	
251540	Treffen voorzieningen voor werken in den droge.	EUR		N	
2516	<u>Vervangen putrand</u>				
251610	Vervangen putrand met deksel.	st	13,00	V	
252	AANBRENGEN RIOOLPUTTEN VAN KUNSTSTOF				
2522	<u>Aanbrengen putten</u>				
252210	Leveren en aanbrengen put van kunststof, PE 800 mm.	st	45,00	V	
2523	<u>Aanbrengen putrand</u>				
252310	Leveren en aanbrengen putrand met deksel (regenwaterriool).	st	45,00	V	
26	AANBRENGEN HOOFDRIOOL				
263	AANBRENGEN BUIZEN VAN PP				
263010	Lev. en aanbrengen DT-buis PP ø160mm, HWA, grijs.	m	45,00	V	
263020	Lev. en aanbrengen DT-buis PP ø250mm, HWA, grijs.	m	1.065,00	V	
263030	Lev. en aanbrengen DT-buis PP ø300mm, HWA, grijs.	m	105,00	V	
263050	Maken open front boring: staal.	m	6,00	V	
263060	Maken inlaat ø125mm op nieuw HWA riool, PP.	st	87,00	V	
27	AANBRENGEN KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN				
271	AANBRENGEN KOLKEN				
2711	<u>Aanbrengen trottoirkolken (beton/gietijzer)</u>				
271110	Leveren en aanbrengen trottoirkolk.	st	93,00	V	
2712	<u>Aanbrengen straatkolken (beton/gietijzer)</u>				
271210	Leveren en aanbrengen straatkolk.	st	66,00	V	
272	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				
2721	<u>Buizen</u>				
272110	Lev en aanbr kolkleiding PVC ø125.	m	700,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2722	<u>Hulpstukken</u>				
272210	Leveren en aanbrengen standleiding HWA, grijs, ø125mm.	m	87,00	V	
272220	Lev. en aanbr. PVC stroom T-stuk met zetting, ø125mm.	st	70,00	V	
272230	Lev. en aanbr. PVC ø125mm flexibel bochtstuk 45°.	st	36,00	V	
272240	Leveren en aanbrengen PVC-bochtstuk 45°, kolk, ø125mm.	st	636,00	V	
272250	Lev. en aanbr. PVC stroom Y-stuk 45° met zetting, ø125mm.	st	6,00	V	
272260	Lev. en aanbr. PVC stroom T-stuk met zetting, ø125mm.	st	1,00	V	
272270	Leveren en aanbrengen PVC-bochtstuk 45°, kolkleiding, ø125mm.	st	2,00	V	
28	AANBRENGEN CONSTRUCTIES / WATERBOUW				
283	AANBRENGEN BESCHOEIING				
283010	Lev en aanbr beschoeiing.	m	16,00	V	
29	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN AAN HET RIOOL				
290010	Droogzetten riool t.b.v. reinigen en inspecteren riool.	EUR		N	
291	REINIGEN RIOLERING				
291010	DT riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.215,00	V	
291020	Rioolput reinigen, kunststof.	st	45,00	V	
291030	Reinigen kolken.	st	159,00	V	
291040	Rioolslib vervoeren	ton	10,00	V	
292	INSPECTEREN RIOLERING				
292010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.215,00	V	
3	VERHARDINGEN				
30	OPBREKEN VERHARDINGEN				
302	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
3022	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
302230	Opbr. en afv. betonstraatstenen, keiformaat, 3,0m of meer.	m2	9.250,00	V	
3023	<u>Opbreken betontegels</u>				
302310	Opbr. en afv. betontegels 300x300x45mm, grijs, 1,5-3,0m.	m2	1.605,00	V	
302320	Opbr. en afv. betontegels 300x300x45mm, grijs, 3,0m of meer.	m2	810,00	V	
302330	Opbr. en afv. betontegels 300x300x45mm, grijs, 1,5-3,0m.	m2	195,00	V	
302340	Opbr. en afv. betontegels 300x300x60, parkeertegels.	st	2,00	V	
302350	Opbr. en afv. betontegels 300x300x60, rolstoeltegels.	st	2,00	V	
303	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
3031	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
303110	Opbr. en afv. trottoirband 130/150x250mm.	m	2.135,00	V	
3032	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
303210	Opbr. en afv. opsluitband 60x200mm.	m	740,00	V	
303220	Opbr. en afv. opsluitband 100x200mm.	m	75,00	V	
3033	<u>Opbreken stootbanden</u>				
303310	Opbreken stootbanden.	st	16,00	V	
3034	<u>Opbreken boomrandbanden</u>				
303410	Opbreken betonbanden.	m	20,00	V	
3035	<u>Opbreken inritbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303510	Opbr. en afv. inritband 130/150, 450x160x500mm.	m	6,00	V	
303520	Opbr. en afv. inritband 130/150, 600x160x500mm.	m	182,00	V	
303530	Opbr. en afv. inritband 130/150, 450x180x1000mm.	m	70,00	V	
304	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN				
3041	<u>Opbreken funderingslaag.</u>				
304110	Verwijderen rode lava t.b.v. rioolsleuf, d=ca. 0,85m.	m2	865,00	V	
304120	Verwijderen slakken t.b.v. rioolsleuf, d=ca. 0,40m.	m2	120,00	V	
304130	Verwijderen slakken t.b.v. rioolsleuf, d=ca. 0,85m.	m2	200,00	V	
304150	Verwijderen beton t.b.v. rioolsleuf, d=ca. 0,80m.	m2	40,00	V	
3042	<u>Vervoeren funderingsmateriaal</u>				
304210	Afvoeren rode lava.	m3	630,00	V	
304220	Afvoeren slakken.	m3	184,00	V	
304230	Afvoeren betonfundering.	m3	31,00	V	
31	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
313	AANBRENGEN BETONGRANULAAT				
313010	Leveren en aanbrengen betongranulaat 0/31,5, d=0,15m.	m2	82,00	V	
32	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
320	PASMAKEN BETONBANDEN				
320010	Pasmaken betonbanden.	EUR		N	
321	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
3211	<u>Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
321110	Aanbrengen opsluitbanden 60x200mm, grijs.	m	960,00	V	
3212	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
321210	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, grijs.	m	320,00	V	
3213	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
321310	Aanbrengen opsluitbanden 150x250mm, grijs.	m	115,00	V	
322	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
3224	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
322410	Aanbrengen trottoirband 130/150x250, grijs.	m	1.750,00	V	
322420	Aanbrengen inritperronband 130/150x250mm.	m	6,00	V	
3225	<u>Aanbrengen trottoirbanden 480/500 x 160 mm</u>				
322510	Aanbrengen trottoirband 480/500x160, grijs.	m	180,00	V	
323	AANBRENGEN INRITBANDEN				
323010	Aanbrengen inritbanden 600x160x500mm.	m	215,50	V	
324	AANBRENGEN UITSTROOMBAND				
324010	Aanbrengen uitstroomvoorziening regenwater.	st	6,00	V	
33	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
332	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
332010	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, keper, rood, b ≥ 3,0m.	m2	5.695,00	V	
332020	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, keper, geel, b ≥ 3,0m.	m2	815,00	V	
332030	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, elleboog, zwart, b = 1,5-3,0m.	m2	215,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332040	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, elleboog, zwart, b ≥ 3,0m.	m2	965,00	V	
332050	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, elleboog, blauw, b = 1,5-3,0m.	m2	35,00	V	
332060	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, halfsteen, zwart, b ≤ 1,5m.	m2	300,00	V	
332070	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, strek, Baleno grijs 050.	m2	19,00	V	
332080	Aanbrengen betonstraatstenen, drempel, wit en zwart.	m2	205,00	V	
332090	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, bss, kf, wit.	m	45,00	V	
332100	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, bss, kf, wit/zwart.	m	755,00	V	
332110	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, bss, kf wit/zwart.	m	567,00	V	
333	AANBRENGEN BETONTEGELS				
333010	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, grijs, b = 1,5-3,0m.	m2	1.585,00	V	
333020	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, grijs, b ≥ 3,0m.	m2	225,00	V	
333030	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm, grijs, b ≤ 1,5m.	m2	145,00	V	
333040	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm, grijs, b = 1,5-3,0m.	m2	65,00	V	
333050	Aanbrengen betontegels 300x300x80mm, grijs, b ≥ 3,0m.	m2	36,00	V	
333070	Aanbrengen stroomlaag van betontegels 400x600x80mm, grijs.	m	10,00	V	
333080	Aanbrengen stroomlaag van betontegels 300x300x60mm, grijs.	m	800,00	V	
333090	Aanbrengen symbooltegels rolstoel 300x300x60mm, zwart.	st	3,00	V	
333100	Aanbrengen symbooltegels oplaadpunt 300x300x60mm, zwart.	st	2,00	V	
334	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS				
334010	Aanbrengen funderingssubstraat.	m2	995,00	V	
334020	Aanbrengen straatlaag.	m2	995,00	V	
334030	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	995,00	V	
334040	Grasbetontegels vullen met grastegelmengsel.	m2	995,00	V	
34	AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN				
340010	Aanbrengen halfverharding.	m2	82,00	V	
35	HERSTRATEN VERHARDING				
350010	Herstraten aansluitingen particuliere verhardingen.	EUR		N	
350020	Herstraten verharding t.p.v. sleuven verlichtingskabels.	EUR		N	
36	LEVEREN FUNDERINGS- EN BESTRATINGSMATERIAAL				
362	LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
3622	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
362210	Leveren betonstraatstenen, kf, Baleno rood 235.	st	256.275,00	V	
362220	Leveren betonstraatstenen, kf, Baleno rood 235, bisschopsmuts.	st	6.670,00	V	
362230	Leveren betonstraatstenen, kf, Baleno geel 450.	st	36.675,00	V	
362240	Leveren betonstraatstenen, kf, Baleno geel 450, bisschopsmuts.	st	360,00	V	
362250	Leveren betonstraatstenen, kf, Baleno zwart 150.	st	72.135,00	V	
362260	Leveren betonstraatstenen, kf, blauw 051.	st	1.575,00	V	
362270	Leveren betonstraatstenen, kf, Baleno grijs 050.	st	855,00	V	
362280	Leveren betonstraatstenen, kf, Standaard wit 051.	st	7.221,00	V	
3623	<u>Leveren betontegels</u>				
362310	Leveren betontegels 300x300x45mm, grijs.	st	19.910,00	V	
362320	Leveren betontegels 150x300x45mm, grijs.	st	1.316,00	V	
362330	Leveren betontegels 300x300x80mm, grijs.	st	2.710,00	V	
362340	Leveren betontegels 150x300x80mm, grijs.	st	135,00	V	
362350	Leveren betontegels 400x600x80mm, grijs.	st	25,00	V	
362360	Leveren betontegels 300x300x60mm, grijs.	st	2.700,00	V	
362370	Leveren symbooltegels 300x300x60mm, rolstoel.	st	3,00	V	
362380	Leveren symbooltegels 300x300x60mm, oplaadpunt.	st	2,00	V	
3624	<u>Leveren grasbetontegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
362410	Leveren grasbetontegels, 400x400x120mm.	st	6.230,00	V	
363	LEVEREN BETONBANDEN				
3631	<u>Leveren opsluitbanden 60 x 200mm</u>				
363110	Leveren rechte opsluitband 60x200mm, grijs.	st	960,00	V	
363120	Leveren hulpstuk - opsluitband 60x200mm, grijs, hoekstuk 90°.	st	7,00	V	
3632	<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200mm</u>				
363210	Leveren rechte opsluitband 100x200mm, grijs.	st	320,00	V	
363220	Leveren bochtband - opsluitband 100x200mm, grijs, R=15m.	st	15,00	V	
363230	Leveren hulpstuk - opsluitband 100x200mm, grijs, hoekstuk 90°.	st	24,00	V	
3633	<u>Leveren opsluitbanden 150 x 250mm</u>				
363310	Leveren rechte opsluitband 150x250mm, grijs.	st	42,00	V	
363320	Leveren bochtband - opsluitband 150x250mm, grijs, R=div.	st	93,00	V	
3634	<u>Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
363410	Leveren rechte trottoirband 130/150x250mm, grijs.	st	1.500,00	V	
363420	Leveren bochtband - trottoirband 130/150x250mm, grijs, R=div.	st	105,00	V	
363430	Leveren hulpstuk - trottoirband 130/150x250mm, hoekblok.	st	77,00	V	
363440	Leveren hulpstuk - trottoirband 130/150x250mm, verloopbanden.	st	47,00	V	
363460	Leveren hulpstuk - trottoirband 130/150x250mm, inritperronband.	st	8,00	V	
3635	<u>Leveren trottoirbanden 480/500 x 160 mm</u>				
363510	Leveren rechte trottoirband 480/500x160mm, grijs.	st	180,00	V	
363520	Leveren hulpstuk - trottoirband 480/500x250mm, hoekblok.	st	21,00	V	
3636	<u>Leveren inritbanden</u>				
363610	Leveren inritbanden van beton 600x160x500mm.	m	215,50	V	
3637	<u>Leveren uitstroombanden</u>				
363710	Leveren uitstroombanden van beton 600x250x1000mm.	st	6,00	V	
4	STRAATMEUBILAIR				
41	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
412	VERWIJDEREN ANTI-PARKEERPALEN				
412010	Opnemen en afvoeren betonnen poef.	st	2,00	V	
413	VERWIJDEREN BEBORDING				
413010	Verwijderen en vervoeren verkeersbordpalen.	st	14,00	V	
413020	Verwijderen en vervoeren verkeersborden op paal.	st	21,00	V	
413030	Verwijderen en vervoeren verkeersborden op lichtmast.	st	2,00	V	
416	VERWIJDEREN PALEN				
416010	Opnemen en afvoeren vaste paal, hout.	st	8,00	V	
417	VERWIJDEREN OVERIGE TERREINOBJECTEN				
417010	Opnemen bovengrondse GFT afvalcontainer.	st	2,00	V	
42	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
423	AANBRENGEN BEBORDING				
423010	Aanbrengen verkeersbordpalen, L=3,30m.	st	15,00	V	
423020	Leveren verkeersbordpaal, L=3,30m.	st	1,00	V	
423030	Leveren en aanbrengen verkeersborden, paal.	st	1,00	V	
423040	Aanbrengen verkeersborden, paal.	st	21,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423050	Aanbrengen verkeersborden, lichtmast.	st	2,00	V	
427	AANBRENGEN OVERIGE TERREINOBJECTEN				
427010	Aanbrengen bovengrondse GFT afvalcontainer.	st	2,00	V	
427020	Aanbrengen stapstenen.	st	13,00	V	
5	OPENBARE VERLICHTING, KABELS EN LEIDNGEN				
51	GRONDWERK				
510010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf grondkabel.	m	2.398,00	V	
510020	Aanvullen sleuf t.b.v. sleuf grondkabel.	m	2.398,00	V	
52	VERWIJDEREN OPENBARE VERLICHTING				
521	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
521010	Verwijderen verlichtingsobject, h=4,0m.	st	21,00	V	
521020	Verwijderen verlichtingsobject, h=6,0m.	st	29,00	V	
522	VERWIJDEREN GRONDKABEL				
522010	Verwijderen en afvoeren grondkabel, OV.	m	2.115,00	V	
53	AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING				
531	AANBRENGEN GRONDKABEL				
531010	Aanbrengen energiegroendkabel, 3x10 mm.	m	283,00	V	
531020	Aanbrengen energiegroendkabel, 3x2,5 mm.	m	188,00	V	
531030	Aanbrengen energiegroendkabel, 4x10mm.	m	995,00	V	
531040	Aanbrengen energiegroendkabel, 4x2,5 mm.	m	944,00	V	
531050	Aansluiten groendkabel	st	62,00	V	
532	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
532010	Aanbrengen verlichtingsobject, h=4,0m.	st	24,00	V	
532020	Leveren mast, h=4,0m.	st	3,00	V	
532030	Aanbrengen verlichtingsobject, h=6,0m.	st	38,00	V	
532040	Leveren mast, h=6,0m.	st	9,00	V	
532050	Leveren verlichtingsarmatuur, 22 W.	st	24,00	V	
532060	Leveren verlichtingsarmatuur, 13 W.	st	38,00	V	
532070	Leveren en aanbrengen aansluitvoorziening.	st	62,00	V	
54	MANTELBUIZEN				
540010	Leveren en aanbrengen mantelbuis, 50 mm.	st	7,00	V	
540020	Leveren en aanbrengen mantelbuis, 110 mm.	st	15,00	V	
6	GROENVOORZIENINGEN				
60	OPRUIMEN GROEN				
601	BOMEN				
601010	Verwijderen en afvoeren bomen 0-25 cm.	st	5,00	V	
601030	Verwijderen en afvoeren bomen 25-50 cm.	st	3,00	V	
601040	Verwijderen en afvoeren bomen 50-75 cm.	st	2,00	V	
602	BEPLANTING				
602010	Verwijderen en afvoeren begroeiing, h<1,0m.	are	2,20	V	
603	GRAS				
603010	Maaien gras.	are	20,00	V	
603020	Frezen gras.	are	20,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
62	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
622	BEWERKEN GROND				
622010	Frezen, plantvoorbereiding voor aanplant.	are	9,05	V	
63	AANLEG GROENVOORZIENINGEN				
630	KEUREN PLANTMATERIAAL				
630010	Controle beplanting t.b.v. overname kwaliteit.	EUR		N	
631	BOMEN				
6310	<u>Lossen en inkuilen bomen.</u>				
631010	Lossen en zo nodig inkuilen bomen met kluit in het bijzijn van directievoerder groen.	st	30,00	V	
6311	<u>Grondverbetering bomen.</u>				
631110	Plantgat verbeteren t.b.v. te planten bomen.	st	30,00	V	
631120	Leveren en aanbrengen wortelweringsscherm.	m	60,00	V	
631130	Lev. en aanbr. beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	30,00	V	
6312	<u>Planten bomen in groenvoorziening</u>				
631210	Maken plantgat t.b.v. de te planten bomen, bomengrond.	st	30,00	V	
631220	Planten bomen 14-16 (met kluit).	st	30,00	V	
631230	Lev. en aanbr. bovengrondse boomverankering.	st	30,00	V	
631240	Leveren en aanbrengen gietrand.	st	30,00	V	
6313	<u>Nazorg bomen</u>				
631310	Nazorg bomen.	EUR		N	
632	SIERPLANTSOEN				
6321	<u>Lossen en zo nodig inkuilen sierplantsoen / heesters</u>				
632110	Lossen en zo nodig inkuilen heesters.	st	2.748,00	V	
6322	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
632210	Maken plantgat.	st	2.748,00	V	
6323	<u>Planten sierplantsoen / heesters</u>				
632310	Planten van sierplantsoen, solitaire heesters.	st	11,00	V	
632320	Planten van sierplantsoen, heesters.	st	2.737,00	V	
6324	<u>Nazorg sierplantsoen.</u>				
632410	Nazorg sierplantsoen/heesters.	EUR		N	
633	GRAS- EN KRUIDENVEGETATIES				
6331	<u>Aanleggen gazon</u>				
633110	Aanleggen gazon.	are	17,80	V	
6332	<u>Aanleggen kruidachtigen</u>				
633210	Egaliseren, wildbloemmatten.	are	2,10	V	
633220	Leveren en aanbrengen wildbloemmatten.	m2	210,00	V	
633230	Maaien kruidachtigen.	are	2,10	V	
633240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2,10	V	
64	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN				
641	SIERPLANTSOEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6411	<u>Onkruidvrij houden nieuwe plantvakken.</u>				
641110	Onkruidvrij maken beplantingsvak, nieuwe plantvakken.	m2	5.310,00	V	
6412	<u>Onkruidvrij houden bestaande (gerooide) plantvakken</u>				
641210	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bestaande plantvakken.	m2	540,00	V	
6413	<u>Overig groenwerk</u>				
641310	Verwijderen en afvoeren blad uit plantvakken.	are	21,70	V	
642	GRAS- EN KRUIDENVEGETATIES				
6421	<u>Onderhoud gazon</u>				
642110	Maaien gazon tot 1 jaar na oplevering.	are	564,00	V	
642160	Verwijderen en afvoeren blad uit gazon.	are	106,00	V	
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
80	VERKEERSMAATREGELEN				
800010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
800020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
800030	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
800040	Toepassen tekstborden.	st	10,00	V	
800050	Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.	EUR		N	
81	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
810010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
810020	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
810030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, diam. 0-30 cm.	st	14,00	V	
810040	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen, diam. 50-80 cm.	st	57,00	V	
810050	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot.	EUR		N	
82	AANLEVEREN PLANNEN				
820010	Straatwerkplan.	EUR		N	
820020	Plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
820030	VGM-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
820040	Kwaliteitsplan.	EUR		N	
820050	Werkplanning.	EUR		N	
820060	Faseringsplan.	EUR		N	
820070	Onderhoudsplan groenvoorzieningen.	EUR		N	
820080	Werkplan bomen.	EUR		N	
83	COMMUNICATIE				
830010	Omgevingsmanagement.	EUR		N	
830020	Communiceren met derden. Nutsbedrijven.	EUR		N	
830030	Communiceren met derden, overige belanghebbenden.	EUR		N	
84	KABELS EN LEIDINGEN				
840010	Graven proefsleuf (WIBON).	EUR		N	
840020	Graven proefsleuf (op aanwijs directie).	m	50,00	V	
840030	Ondersteunen/ophangen kabels en leidingen.	EUR		N	
85	INZAMELEN HUISVUIL				
850010	Inzameling huishoudelijk afval.	EUR		N	
86	REVISIEGEGEVENS				
860010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (algemeen).	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
860020	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens, OV.	EUR		N	
88	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
881	INZETTEN WERKNEMERS				
881010	Inzetten werknemer. Opperman of grondwerker.	uur	40,00	V	
881020	Inzetten werknemer. Stratenmaker incl. bus.	uur	40,00	V	
882	INZETTEN MATERIEEL				
882010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
882020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
882030	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%).	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				