

Grondbalans behorend bij bestek: reconstructie Limaweg 12-2023

ontgraven uit werk (cunet)

materiaal	bpmr	Opp	Diepte	m3	afgerond	Commentaar
zand	121010	275	0,25	68,75	70	Ontgraven cunet 0,25. nieuwe pp en rijbaan waar eerst trottoir zat
klei	121020	85	0,30	25,50	26	Ontgraven cunet 0,27 tbv halfverharding
klei	121030	425	0,15	63,75	65	Ontgraven cunet 0,15 tbv verlagen grasveld
klei	121040	120	0,35	42,00	45	Ontgraven cunet 0,35 tbv bodem wadi
klei	121050	185	0,35	32,38	35	Ontgraven cunet 0,35 tbv talud 1:4 wadi

ontgraven uit werk (rioolsleuf)

materiaal	bpmr	m3				Commentaar
zand	122010	635				Rioolsleuf 1,55
klei		960				
veen		121				
lavalith	304110	630				
slakken	304120 304130	184				
beton	304150	31				
zand (vervuild)	123030	20				Rioolsleuf 1,55 (vervuild)
klei (vervuild)		51				
veen (vervuild)		10				
zand	122030	378				Rioolsleuf 1,80
klei		412				

ontgraven uit werk (groenvak)

materiaal	bpmr	Opp	Diepte	m3	afgerond	Commentaar
klei	124010	196	0,4	78,40	79	Ontgraven groenvak 0,40
klei (zuigen t.b.v. bestaande bomen)	124020	330	0,4	132,00	132	Ontgraven groenvak dmv wegzuigen grond 0,40
klei	124030	290	0,95	275,50	276	Ontgraven groenvak 0,95

afvoeren

materiaal	bpmr	m3				Commentaar
klei	131010	2.580				
veen	131020	260				
zand (vervuild)	123040	20				
klei (vervuild)	123050	51				
veen (vervuild)	123060	10				
lavalith	304210	630				
slakken	304220	184				
beton	304230	31				

verwerken in werk (cunet)

materiaal	bpmr	Opp	Diepte	m3	afgerond	Commentaar
zand (nieuw)	141010	726	0,10	72,6	75	Aanvullen cunet 0,10. plateau

verwerken in werk (rioolsleuf)

materiaal	bpmr	m3	afgerond			Commentaar
	142010	2642	2645			Rioolsleuf 1,55
zand (hergebruik)			1.083			
zand (nieuw)			1.562			
zand (nieuw)	142020	790,00	790			Rioolsleuf 1,80

verwerken in werk (groenvak)

materiaal	bpmr	Opp	Diepte	m3	afgerond	Commentaar
teelgrond	144010	565	0,05	28,25	30	Grond verwerken in berm
teelgrond	144020	196	0,40	78,4	79	Grond verwerken in beplantingsvak d=0,40
bomengrond	144030	330	0,40	132,0	132	
bomengrond	144040	290	0,80	232	235	Grond verwerken in boomvak d=0,80
drainzand	144050	290	0,15	44	45	Drainzand verwerken in boomvak

leveren grond

materiaal	bpmr	hoev				Commentaar
Teelgrond	151010	109				
Bomengrond	151020	367				
Zand	152010	3.110				
Drainzand	152020	45				