

## **Verslag Marktconsultatie Inkoop Trapliften Regio G&V**

**11-07-2023**

Ter voorbereiding op de inkoop van de trapliften voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdmeren heeft de Regio een openbare marktconsultatie georganiseerd bestaande uit één mondelinge bijeenkomst op 8 mei 2023 en nadien een schriftelijke vragenronde.

De mondelinge bijeenkomst is door 3 partijen bijgewoond. In de daaropvolgende schriftelijke vragenronde is er 1 partij bijgekomen. In laatstgenoemde ronde stonden 11 vragen centraal.

Aan de hand van deze 11 vragen volgt onderstaand een samenvatting van de voornaamste informatie en inzichten die de Regio heeft opgehaald in de bijeenkomst en de daarop volgende vragenronde.

### **Vraag 1:**

**Vindt u het wenselijk dat wij exoten buiten de aanbesteding houden?**

**Wat zijn van iedere optie de voor- en nadelen?**

**En wat verstaat u daarbij onder een exoot?**

**Welke reguliere categorieën trapliften zou u ons adviseren (naast de exoten)?**

Eenzijds wordt het wenselijk geacht exoten buiten de aanbesteding te houden, omdat je op voorhand lastig kunt inschatten om welke exoten het precies gaat. Daardoor lopen aanbieders een zeker risico, dat zij zullen doorberekenen in de prijsstelling.

Anderzijds door exoten mee te nemen in de aanbesteding, worden de gemeenten volledig ontzorgd. Zij kunnen dan alles inkopen bij 1 aanbieder, waardoor zij tijd en geld besparen.

Exoten kunnen wel op offertebasis worden uitgevraagd. Dit zorgt voor een zo laag mogelijke kostprijs voor de standaard trapliften.

Onder exoten wordt in ieder geval verstaan:

- Huislift
- Platformlift
- Plateaulift
- Traplift > 125 kg
- Traplift voor kinderen (pandastoel)
- Traplift voor buiten
- Traplift over meerdere verdiepingen

NB: Men onderschrijft de opsomming als genoemd in de presentatie.

Als reguliere categorieën worden met name onderscheiden:

1. Recht
2. Recht met uitloop
3. Eén bocht
4. Twee of meer bochten
5. Spilzijde

### **Vraag 2:**

**Kunt u aangeven waarin u zich onderscheid ten opzichte van andere aanbieders?**

Gezien het feit dat de beantwoording van deze vraag concurrentiegevoelige en bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat, komt deze informatie niet voor openbaarmaking in aanmerking.

**Vraag 3:**

**Wat heeft u voorkeur, A of B? Beide situaties kennen geen regionaal depot.**

**A: Nieuw aparte prijs en herbruik een aparte prijs.**

**B: Mixprijs.**

**C: Anders, namelijk...**

Er is een voorkeur voor situatie B.

**Vraag 4:**

**Wat is de invloed van de nieuwe machinerichtlijn of de nieuwe NEN op de inkoop van trapliften. Mogen er nog herbruikte trapliften geplaatst worden?**

Trapliften geproduceerd vanaf april 2023 moeten voldoen aan de nieuwe NEN EN 8140. Voor trapliften geproduceerd vóór april 2023 geldt deze nieuwe norm niet.

De oude trapliften mogen als hergebruik worden geleverd onder de oude NEN norming. (NEN is een normering, géén wet).

**Vraag 5:**

**Kunt u trapspilbeugels monteren indien dit noodzakelijk is?**

Voor het merendeel van de aanbieders is dit geen probleem.

Een enkeling geeft aan dat een trapeuning te allen tijde ononderbroken op de trap aanwezig dient te zijn. Ofwel aan de muurzijde, ofwel aan de spilzijde. Hiermee is een trapspilbeugel geen veilig en volwaardig alternatief voor een trapeuning volgens het bouwbesluit. Naar dit laatste zal de Regio nader onderzoek verrichten tijdens de verdere voorbereidingswerkzaamheden op het inkooptraject.

**Vraag 6:**

**Wat zijn de mogelijkheden ten aanzien van remote voorzieningen? Bent u in staat op afstand storingen en onderhoudsproblemen uit te lezen?**

Het merendeel van de aanbieders kan dit voor de nieuwere typen trapliften. Een enkeling kan dit in de nabije toekomst.

**Vraag 7:**

**Welk effect verwacht u naar aanleiding van de nieuwe handreiking VNG?**

**Verwacht u bijvoorbeeld een stijging ten aanzien van het aantal trapliften aan de spilzijde?**

De volgende effecten worden verwacht:

- Minder onduidelijkheid en meer eenduidigheid over de wijze waarop een traplift, binnen de kaders van het bouwbesluit, op een trap geplaatst kan worden;
- Een duidelijkere scheiding tussen verantwoordelijkheden opdrachtgever (al dan niet gedelegeerd) en opdrachtnemer.
- Gemeentes nemen meer verantwoordelijkheid mbt het plaatsen van veiliger trapliften en laten veiligheid niet alleen over aan de leveranciers die in de meeste gevallen stuurt op de goedkoopste oplossing.
- Een significante stijging van de vraag naar trapliften aan de spilzijde (speelt reeds), waarbij opgemerkt dat dit zeker niet in alle gevallen noodzakelijk is, maar meer als "veilige modus" door opdrachtgevers wordt gekozen.

Over het algemeen wordt er een verschuiving verwacht van (veel) meer trapliften aan de spilzijde in plaats van muurzijde, omdat er meer gestuurd wordt op veiligheid.

**Vraag 8:**

**Tot welke hellingshoek kunt u trapliften aan de muurzijde plaatsen? Graag aangeven in +/- xxx graden en -/- xxx graden.**

**Tot welke hellingshoek kunt u trapliften aan de spilzijde plaatsen? Graag aanleveren in +/- xxx graden en -/- xxx graden.**

Het merendeel van de aanbieders kan een hellingshoek aan tot 72 graden.

**Vraag 9:**

**Wat is het maximum gebruikersgewicht waar u trapliften – zowel een rechte trap als een trap met 1 of 2 bochten - voor kunt plaatsen aan de spilzijde en aan de muurzijde?**

Alle aanbieders kunnen in ieder geval een gewicht tot 125 kg aan.

**Vraag 10:**

**Kunt u aangeven wat de meerwaarde is van een CE keurmerk?**

Voor de goede orde wordt aangegeven dat CE geen keurmerk is, maar een markering.

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant of zijn gevolmachtigde aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid.

Het doel van de CE-markering is enerzijds om het doel de vrije handel binnen de lidstaten van de EU te bevorderen en anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten te verhogen/waarborgen. Met name dat laatste kan voor een koper/gebruiker als meerwaarde gezien worden. Evenals dat CE niet alleen betrekking heeft op de eisen die gesteld worden aan het product, maar ook aan de plaatsing van het product.

Het product behoudt zijn CE-keurmerk ook wanneer het product wordt verwijderd en opnieuw wordt geplaatst.

**Vraag 11:**

**Zijn er nog overige zaken, tips en adviezen die u ons wilt meegeven ter voorbereiding op de aanbesteding?**

Het is van groot belang dat trapliften voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving. Nieuw geplaatste trapliften (na 15 april 2023) moeten in ieder geval voldoen aan NEN-EN81-40-2020

Daarnaast is het wenselijk dat de gemeentes meer aansturen op gebruikersveiligheid en minder op de goedkoopste en adequaatste oplossing.

Duurzaamheid/circulariteit is een hot topic. Het zou mooi zijn als het niet alleen bij woorden blijft, maar dit ook blijkt in daden.

Het is erg belangrijk om spilzijde traplift aan een aparte categorie toe te schrijven.

Uitgaande van de goedkoopste adequate oplossing is het advies om altijd de expertise voor de oplossing bij de trapliftadviseur te houden. Die kent het assortiment en kan binnen de geldende wet- en regelgeving in de best passende oplossing voor de cliënt, medebewoners en trapsituatie voorzien.

Overige benoemde aandachtspunten:

- Staffel / eerlijke afhandeling bij annuleren.
- Werken met generale machtiging.
- Aparte meerprijs voor aanpassingen of verdisconteerd in all-in tarief.
- Looptijd 4 jaar + 2 x 2 obv wederzijds goedvinden.
- Landelijke aansluiting indexatie.

#### TER AFSLUITING

De Regio kijkt terug op een waardevolle en daarmee geslaagde marktconsultatie. Graag wil de Regio alle deelnemende partijen hartelijk bedanken voor de moeite en tijd die zij hebben genomen om de informatie met de Regio te delen. Met de opgedane kennis gaat de Regio zich verder voorbereiden op het inkooptraject. Dit traject zal naar verwachting medio oktober van start gaan middels een openbare aankondiging van de opdracht op TenderNed met als doel een nieuw contract per 1 februari 2024.

Mocht u ons nog dringend iets willen meegeven ter voorbereiding op deze procedure, dan kunt u dit doen via [n.zutt@regiogv.nl](mailto:n.zutt@regiogv.nl)

#### BIJLAGEN

- ✓ Marktconsultatiedocument d.d. 5-4-2023
- ✓ Presentatie d.d. 8 mei 2023