

# **Onderhoud *Enschede* B.V.**

## **Nota van Inlichtingen**

### **Onderhoud Enschede**

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Het leveren van veegmachines”

**Datum: 06-04-2023**

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

**Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf                            | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 00 - Leidraad      | 20     | Score kwalitatieve gunningscriteria: | Formule score kwalitatieve gunningscriteria perceel 1<br>Het lijkt er op dat er in de vermelde formule een gewogen gemiddelde wordt berekend, maar in de opstelling ontbreken "haakjes" ( ) om de formule kloppend te maken.<br>Wij denken dat de formule als volgt bedoeld is: $((1A \times 7) + (1B \times 5)) / 12$ . Is dat correct?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Het door u gestelde is correct. De formule is:<br>$((\text{gunningcriteria onderdeel } 1A \times 7) + (\text{gunningcriteria onderdeel } 1B \times 5)) / 12$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2     | 03 - PVE           | 2      | AE-07                                | <p>U stelt in de eisen qua kleurstelling dat chassisdelen/onderstel welke de buiten contouren vormen van de machine in kleuren RAL 1003 of wit RAL 9010 gespoten dienen te zijn. Kunststof delen mogen wel ongespoten donker grijs of zwart blijven.</p> <p>Standaard is ons chassis donkergrijs en de aangegeven eis zou betekenen dat het chassis dan gespoten dient te worden. Op zich is dit prima te realiseren, echter beseffen de eindgebruikers zich wel dat een dergelijke chassiskleurstelling na enige tijd, door gebruik, een behoorlijke afbreuk doet aan de toonbaarheid van een dergelijke machine. Alle eindgebruikers, welke wij eerder chassis in een dergelijke kleurstelling hebben geleverd, zijn er allemaal weer van afgestapt, daar het na verloop van inzetijd, afbreuk doet aan de toonbaarheid van de machine en een standaard donkergrijs veel toonbaarder blijft na verloop van tijd in gebruik.</p> <p>Bent u bereid, aangezien u wel donker grijze of zwarte kunststof delen accepteert, de kleur van het chassis te wijzigen naar donker grijs of zwart?</p> | <p>Uw suggestie wordt overgenomen. Eis AE-07 wordt aangepast en luidt nu:<br/>De veegmachine dient geleverd te worden in de volgende kleurstelling:<br/><b>Onderhoud Enschede:</b><br/>- cabine, donkergrijs of geel RAL 1003;<br/>- vuilcontainer, kleur geel RAL 1003;<br/>- chassisdelen/onderstel welke de buiten contouren vormen van de machine, <b>chassiskleur</b> of geel RAL 1003;<br/>- overige chassisdelen en velgen standaard kleur.<br/><b>Twente Milieu, Almelo, Oldenzaal, Gildebor</b><br/>- cabine, donkergrijs of wit RAL 9010 (voorkeur) of RAL 9016<br/>- vuilcontainer, kleur wit RAL9010 (voorkeur) of RAL 9016;<br/>- chassisdelen/onderstel welke de buiten contouren vormen van de machine, <b>chassiskleur</b> of wit RAL9010 of RAL 9016;<br/>- overige chassisdelen en velgen standaard kleur.<br/>Kunststof delen mogen uitgevoerd zijn in de kleur donker grijs of zwart en hoeven niet gespoten te worden.</p> <p>De kleur waarin de machine geleverd moet worden, als ook het spuitschema wordt in goed overleg tussen inschrijver en opdrachtgever na gunning bepaald.</p> |
| 3     | 03 - PVE           | 2      | AE-07                                | Kleurstelling cabine<br>U vermeldt dat de cabine in dezelfde kleurstelling als de vuilcontainer dient te worden uitgevoerd. Bij moderne veegmachines bestaat de cabine voor ca. 90% uit glas en hebben de stijlen een dragende functie voor het getinte glas. Deze worden daarom gebruikelijk in een bijpassende donkergrijze kleur uitgevoerd. Is het daarom toegestaan om de resterende cabinedelen in de standaard donkergrijze kleur uit te voeren?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zie antwoord vraag 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4     | 03 - PVE           | 2      | AE-07                                | Kleurstelling vuilcontainer<br>U vermeldt dat de vuilcontainer en chassisdelen/onderstel welke de buiten contouren vormen van de machine in de kleur wit RAL 9010 dient te worden uitgevoerd bij veegmachines voor Twente Milieu, Almelo, Oldenzaal en Gildebor. Mag hiervoor ook de in de overheidsmarkt veel toegepaste standaard witte kleur RAL 9016 toegepast worden? Deze veilige verkeerswitte kleur ligt vlakbij de door u vermelde kleur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zie antwoord vraag 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5     | 03 - PVE           | 4      | AE-28                                | U vraagt alle spiegels verwarmd, terwijl de breedzichtspiegels & hoofdspiegels verwarmd zijn vragen wij deze verwarming voor de bovenste tofrotoirspiegel te laten vervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dit is akkoord. Eis AE-28 wordt aangepast en luidt nu:<br>De veegmachine is voorzien van drie buitenspiegels aan beide zijden (één boven de deur en 2x aan de steun). De hoofdbuitenspiegels (voor het zicht naar de achterzijde) zijn allen elektrisch verwarmd. De elektrische verwarming wordt handmatig door de machinist ingeschakeld en schakelt automatisch na een aantal minuten uit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6     | 03 - PVE           | 4      | AE-34                                | <p>U eist hier een hulpstart stekker op alle percelen.</p> <p>Deze optie kan echter niet toegepast worden op de elektrische machine als uitgevraagd in perceel 1b, aangezien deze machine zijn eigen laadsysteem heeft en een hulpstart stekker tot grote schade zal leiden.</p> <p>Kunt u deze eis zo wijzigen dat deze niet van toepassing is op perceel 1b?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Eis AE-34 blijft onverkort gehandhaafd.</p> <p>Toelichting:<br/>De kleine verbruikers, bijvoorbeeld ruitenwissers en wellicht de besturing van de machine, worden gevoed door een 24V boordaccu. Deze accu kan ontladen en onder een bepaalde spanning komen. Om deze boordaccu te kunnen opladen, wordt de hulpstartstekker gebruikt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | 03 - PVE           | 4      | AE-34     | Hulpstartstekker<br>U vermeldt een hulpstart stekker. Begrijpen wij goed dat deze voorziening alleen betrekking heeft op de diesel aangedreven veegmachines?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zie antwoord vraag 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8     | 03 - PVE           | 4      | AE-38     | De cabine dient voorzien te zijn van een geïntegreerde airco met licht overdruksysteem, inclusief actief koolfilter met voldoende capaciteit en geïntegreerd in verwarmings- en ventilatiesysteem. Aansluitend spreekt u over aanzuiging van verse lucht voor de cabine dat minimaal vervuilde lucht (door het veegbedrijf) wordt aangezogen.<br><br>Onze machine heeft een verwarmings- en ventilatiesysteem met stof- en pollenfilter (fijnfilter) dat een lichte overdruk creëert.<br>Het toevoegen van een actief koolfilter is echter niet mogelijk en, ons inziens, ook niet zinvol voor normale gemeentelijke veegwerkzaamheden, aangezien u niet te maken met schadelijke stoffen of een sterk geurende omgeving zoals bijvoorbeeld een vuilstort.<br><br>Bent u bereid de eis voor het actieve koolfilter te laten vervallen?<br>Indien u hiertoe niet bereid bent, bent u dan bereid een professionele, separate, ventilatie unit met fijnfilter en actief koolfilter als optie uit te vragen? | Nee, uw suggestie om het actieve koolfilter te laten vervallen wordt niet overgenomen. De reden is dat verschillende deelnemers aan deze aanbesteding, goede ervaringen hebben met een actief koolfilter in het aircosysteem.<br><br>Zoals u schrijft, is het verwarmings- en ventilatiesysteem van uw machine voorzien van een stof-pollenfilter (fijnfilter). Dit stof - pollenfilter moet een actief koolfilter worden.<br><br>Hiermee is het niet de bedoeling dat een volledige overdruk cabine, met separate unit op het dak, met fijnfilter en actief koolfilter, geschikt voor inzet in vervuilde grond omstandigheden, wordt geleverd.                                                                                                                                                                                              |
| 9     | 03 - PVE           | 5      | AE-60     | U stelt hier als eis dat de opbouw geschikt is voor het middels vacuüm doen opnemen van het verzamelde vuil op een deugdelijke wijze zodat geen milieu overlast ontstaat door naar buiten tredende vloeistoffen en/of lucht.<br><br>Onze machines nemen het vuil op middels luchtverplaatsing en niet middels vacuüm, zoals een kolkenzuiger dat doet.<br><br>Het is aan de machinist om met het juiste toerental te vegen in combinatie met de juiste hoeveelheid sproeiwater om overlast naar buiten toe te voorkomen en naar onze mening kan deze eis dan ook komen te vervallen.<br><br>Bent u bereid om deze eis te laten vervallen ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eis AE-60 wordt aangepast en luidt nu:<br>De opbouw is geschikt voor het middels vacuüm / onderdruk doen opnemen van het verzamelde vuil op een deugdelijke wijze zodat geen milieu-overlast ontstaat door naar buiten tredende vloeistoffen en/of lucht.<br><br>Toelichting:<br><b>Vacuüm</b> betekent volgens Van Dale: 'ruimte zonder lucht' of 'zonder lucht'<br><b>Onderdruk</b> betekent volgens Van Dale: 'lagere spanning dan aan de andere kant'<br>In de volksmond worden beide begrippen vaak door elkaar gebruikt, waarbij hetzelfde wordt bedoeld.<br>Een veegmachines werkt met het opzuigen van het vuil, met een onderdruk. Of de onderdruk zo groot wordt dat er vacuüm ontstaat, hangt van de luchtstroom af.<br><br>De veegmachines welke in deze aanbesteding zijn beschreven, moeten werken zoals hierboven beschreven. |
| 10    | 03 - PVE           | 5      | AE-61     | U stelt hier als eis dat de vuilcontainer (inclusief achterklep) voorzien is van oxidatievast materiaal.<br><br>Om de productiekosten binnen de perken te houden is de achterklep bewust niet van oxidatievast materiaal vervaardigd, daar de praktijk reeds tientallen jaren heeft uitgewezen, dat een oxidatievaste achterklep gedurende inzetjaren niet nodig blijkt te zijn.<br><br>Bent u bereid om deze eis met betrekking tot specifiek de achterklep gedeelte te laten vervallen, mits de leverancier gedurende de aangegeven 6 jaar garant staat voor eventueel doorroesten ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eis AE-61 wordt aangepast en luidt nu:<br>De vuilcontainer is geproduceerd van een oxidatievast materiaal.<br>De achterklep is geproduceerd van een oxidatievast materiaal of van staal.<br>Indien de achterklep van staal is vervaardigd, dan staat de leverancier gedurende een minimale periode van 6 jaar garant voor het doorroesten van de achterklep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | 03 - PVE           | 5      | AE-62     | <p>U stelt hier als eis dat de stortgoot en/of vuilgeleideplaat aan de achterzijde van de machine geproduceerd is van een oxidatievast materiaal, bij voorkeur RVS.</p> <p>Een binnenzijde van de container in RVS is zeer wenselijk om het vuil makkelijk te kunnen blijven lossen. Bij gebruik wordt dagelijks de container en de stortgoot en/of vuilgeleideplaat aan de achterzijde één tot meerdere keren afgespoten en schoongespoten. Een RVS plaat op deze positie aan de buitenzijde van de container geeft praktisch gezien geen toegevoegde waarde, echter maakt de productiekosten wel onnodig hoger.</p> <p>Ons verzoek is of u deze eis wil beperken tot: De container is aan de achterzijde voorzien van een voldoende lange stortgoot, e.e.a. te beoordelen tijdens de praktijkbeoordeling.</p> | Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12    | 03 - PVE           | 6      | AE-64     | <p>Het is ons niet duidelijk wat u in deze eis uitvraagt.</p> <p>Kunt u een duidelijke omschrijving geven van de door u gewenste optie/toepassing/specificatie?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Eis AE-64 wordt aangepast en luidt nu:</p> <p>Aan de bovenkant in de vuilcontainer is extra een aansluiting (Storz-koppeling) waarmee de vuilcontainer boven het bladrek schoongemaakt kan worden met water. Plaatsing in overleg met opdrachtgever.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 13    | 03 - PVE           | 6      | AE-75     | <p>U stelt dat de waterfilters eenvoudig schoon te maken en verwijdervaar, zonder dat de watertank leegloopt.</p> <p>Gezien het feit dat het water vanuit de tank naar het filter stroomt, zal bij het verschonen van het filter er ca een literje water verloren gaan. Dit is eigenlijk niet te voorkomen, daar het filter in de aanvoerleiding zit, omringt door water, en er dus altijd iets van water vrijkomt tijdens het uitwisselen c.q. verschonen van het filter.</p> <p>Bent u bereid om de eis aan te passen naar ".....waarbij er een minimale hoeveelheid water mag wegstromen, e.e.a. aan te tonen tijdens de praktijkbeoordeling." ?</p>                                                                                                                                                         | <p>De intentie van deze vraag ontgaat de aanbestedende dienst.</p> <p>In de eis staat vermeld, dat de <b>water tank</b> niet mag leeglopen. Iedere machinist en onderhoudsmonteur weet, dat bij het verwisselen van een waterfilter er water vrijkomt. Dat is wezenlijk iets anders, dan wanneer het filterhuis wordt opengemaakt en de watertank leegloopt.</p> <p>Uw suggestie om de eis aan te passen, wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd.</p> |
| 14    | 03 - PVE           | 7      | AE-82     | <p>U vraagt een functie om eenmalig de zuigmond en borstels aan de grond te houden gedurende achteruitrijden. Omdat dit merkspecifiek is en tijdens achteruitrijden juist weggereden wordt bij het net opgeveegde materiaal (wat dan al weg is) biedt dit bij de aan te bieden machine juist geen voordeel in de praktijk en vergoot dit de kans op ernstige schade aan het veegsysteem. Wij vragen deze merkspecifieke eis te laten vervallen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Eis AE-82 wordt aangepast en luidt nu:</p> <p>De borstels en zuigmond worden automatisch geheven bij het achteruitrijden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15    | 03 - PVE           | 7      | AE-87     | <p>U stelt dat de zuigmond dient in RVS of hoogwaardig verzinkt staal te zijn uitgevoerd.</p> <p>Wij passen al jaren zeer slijtvast smeedstaal toe waardoor wij zelden zuigmonden vervangen t.g.v. slijtage.</p> <p>Bent u bereid dit type zuigmond als alternatief te accepteren?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Eis AE-87 wordt aangepast en luidt nu:</p> <p>De zuigmond dient in RVS, hoogwaardig verzinkt staal of smeedstaal te zijn uitgevoerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16    | 03 - PVE           | 8      | AE-104    | <p>U stelt hier dat onderdelen altijd franco moeten worden geleverd.</p> <p>Wij gaan er dan vanuit dat de keuze van verzending van deze onderdelen dan bij de inschrijver ligt.</p> <p>Graag u bevestiging in deze.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Ja, de keuze voor de wijze van verzending van de onderdelen, berust bij de leverancier. Echter, het gestelde in eis AE-107 blijft onverkort gehandhaafd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf    | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17    | 03 - PVE           | 8      | AE-104       | U vraagt een onderdelencontract. Om hier duidelijkheid te hebben voor alle aanbieders: U bedoelt hiermee een all-in contract voor alle slijt- & onderhoudsonderdelen behalve smeermiddelen, banden en borstels gedurende de inzetduur van de machine. Wilt u de inzeturen per jaar en de maximale inzetduur in uren duidelijk specificeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De gestelde vraag valt uiteen in twee delen:<br>Als eerste vraagt u duidelijkheid voor alle aanbieders. Hetgeen u stelt in de vraag, staat integraal opgenomen in eis AE-104 en is daarmee duidelijk voor alle inschrijvende partijen.<br>Als tweede vraagt u de inzeturen per jaar en de maximale inzetduur in uren duidelijk te specificeren. Dit is duidelijk gespecificeerd in de prijsinvalformulieren per perceel. Hierin vindt u bij het onderdeel - onderdelencontract - de inzeturen per jaar als ook de maximale inzetduur in uren. |
| 18    | 03 - PVE           | 8      | AE-104       | Banden al of niet inbegrepen in onderhoud<br>U vermeldt in het programma van eisen bij eis AE-104 dat banden uitgesloten zijn bij het integrale gesloten onderdelencontract. Op het prijzenblad worden banden niet expliciet uitgesloten. Kunt u verduidelijken of het op te geven tarief in- of exclusief banden dient te zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Het gestelde in eis AE-104 is leidend. De banden zijn uitgesloten van het onderdelencontract.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19    | 03 - PVE           | 9      | AE-109       | U stelt hier o.a. dat er twee onderdelenboeken geleverd dient te worden.<br><br>Tegenwoordig worden deze boeken vanwege het milieu digitaal geleverd. Op chassisnummer is alles heel eenvoudig en zéér overzichtelijk te vinden en vervolgens kan men, indien gewenst, er heel eenvoudig zelf een printje van maken voor de monteur. Praktijkervaring wijst al diverse jaren uit, dat boeken dan in de kast blijven staan en dat is zonde voor het milieu.<br><br>Bent u bereid dat, als een leverancier een dergelijk alternatief aantoonbaar kan bieden, om de fysieke onderdeelboeken te laten vervallen ?                              | De aanbestedende dienst wijst inschrijver op de laatste zin van eis AE-109. Deze zin luidt:<br>Deze informatie wordt <b>digitaal, bij voorkeur online</b> , aangeleverd. Eventuele abonnementskosten dienen voor de totale economische levensduur inbegrepen te zijn in uw inschrijving.<br><br>Met bovenstaande omschrijving in de eis, is uw vraag beantwoord.                                                                                                                                                                              |
| 20    | 03 - PVE           | 9      | AE-111       | Jaarlijkse opfrustraining<br>U vermeldt dat er eenmaal per jaar een gezamenlijke opfrustraining voor het gebruik van de veegmachine gegeven dient te worden. Bedoelt u hiermee dat een trainer van de inschrijver op één dag (2 dagdelen) op een nader aan te wijzen locatie een voor meerdere gebruikers toegankelijke opfrustraining dient te verzorgen?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Het door u gestelde is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21    | 03 - PVE           | 9 & 10 | AE-112 & 114 | In eis AE-112 stelt u dat de garantietermijn aanvangt op de datum van overdracht, hetgeen gebruikelijk is.<br>In eis AE-114 stelt u dat de garantietermijn aanvangt op het moment van ingebruikname, hetgeen niet gebruikelijk is.<br><br>Deze 2 eisen zijn tegenstrijdig met elkaar.<br><br>Het is tevens niet gebruikelijk om de garantietermijn in te laten gaan op de datum van ingebruikname.<br>Hier kan geruime tijd tussen zitten die niet door de opdrachtnemer beïnvloedbaar is en hem potentieel financiële schade kan toebrengen.<br><br>Bent u bereid de ongebruikelijke eis als aangegeven in eis AE-114 te laten vervallen? | Eis AE-114 wordt aangepast en luidt nu:<br>De garantietermijn vangt aan op de datum van overdracht van de veegmachine door leverancier aan opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22    | 03 - PVE           | 10     | AE-115    | <p>U stelt hier dat "Alle direct aan de veegmachine gerelateerde kosten ingevolge garantie en/of garantiewerkzaamheden" komen voor rekening van de inschrijver. Ook kosten die gemaakt worden voor of door derden leveranciers.</p> <p>Garantiewerkzaamheden worden door de opdrachtnemer betaald en normaliter ook uitgevoerd. U wenst dit echter in eigen beheer uit te voeren.</p> <p>Aangezien de opdrachtnemer de kosten moet dragen is het ons inziens normaal dat u hiervoor dan eerst schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer vraagt en dat de vergoede kosten de interne kosten van de opdrachtnemer niet overschrijden.</p> <p>Bent u bereid deze eis als volgt aan te passen: "Alle kosten ingevolge garantie en/of garantiewerkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtnemer. Bij reparatie door, of in opdracht van, de opdrachtgever, worden deze kosten alleen door de opdrachtnemer vergoed na het verkrijgen van schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer en tot een maximum van de interne kosten van de opdrachtnemer.</p> | <p>Opdrachtgever zal eerst met opdrachtnemer in overleg treden voordat er kosten door derden worden gemaakt inzake garantie.</p> <p>De stelling dat de garantiekosten tot een maximum van de interne kosten van de opdrachtnemer zijn beperkt, wordt door de aanbestedende dienst niet overgenomen. Situationeel wordt per garantie bepaald, wat de kosten zijn en op welke wijze deze kosten door leverancier en aanbestedende dienst worden gedragen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23    | 03 - PVE           | 10     | AE-117    | <p>Binnen 4 uur op locatie</p> <p>U vraagt een serviceniveau van de inschrijver waarbij de servicedienst in geval van "onverwachte uitval" binnen 4 uur na melding op de locatie van de opdrachtgever aanwezig is. Aangezien uw organisatie zelf voor het onderhoud zorgdraagt, is dit voor een inschrijver alleen bij ernstige calamiteiten te realiseren. Gaat u hiermee akkoord?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd.</p> <p>Reden hiervoor is, dat de inzet van de eigen servicedienst is beperkt tot inzet bij onverwachte uitval.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24    | 03 - PVE           | 10     | AE-118    | <p>Kunt u aangeven op welk vestigingsadres de truck gemonteerd veegmachine (volgens perceel 3) gestationeerd gaat worden? En is het hebben van een servicepunt dat enkel is aan te rijden binnen 40 minuten tot dit vestigingsadres afdoende om in te kunnen schrijven op perceel 3?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>De truckgemonteerde veegmachine wordt ingezet door Onderhoud Enschede BV met als standplaats Noord Esmarkerondweg 419 te Enschede.</p> <p>Het hebben van een servicepunt, welke voldoet aan het gestelde in eis AE-118, is voldoende om in te kunnen schrijven op perceel 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25    | 03 - PVE           | 10     | AE-118    | <p>U vraagt een servicepunt binnen 40 minuten aan te rijden middels een 20T vrachtwagen &amp; vermijden van snelwegen. Hiermee wordt het doel tot maximale mededinging geheel genegeerd en is slechts 1 marktpartij met enig smokkelen in staat in te schrijven, waarbij deze marktpartij niet kan voldoen aan de eisen van perceel 2 &amp; 3. Kortom wankelt hiermee de gehele aanbesteding. u geeft in eis AE-117 aan dat aanwezigheid binnen 4 uur op locatie van de opdrachtgever geëist wordt, terwijl bij eis AE-104 een onderdelencontract aangeboden dient te worden wat impliceert dat onderhoud en rapartie in eigen beheer in eigen werkplaats plaats zal vinden. Wij vragen u deze eis te laten vervallen, waarbij onze mobiele servicedienst bij normale verkeersdrukte uiterlijk in 2,5 uur aanwezig kan zijn op al uw locaties.</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>Nee, uw suggestieve opmerking, dat het doel tot maximale mededinging geheel wordt genegeerd, wordt door de aanbestedende dienst niet herkend. De tweede suggestieve opmerking dat 1 marktpartij met enig smokkelen kan inschrijven, deelt de aanbestedende dienst niet. 40 minuten is de eis en dit dient aangetoond te worden via een uitdraai van routenet. De suggestie dat hiermee te smokkelen is, deelt de aanbestedende dienst niet. De berekening is voor iedereen, met de geëiste instellingen, te controleren.</p> <p>Het combineren van het gestelde in eis AE-117 en eis AE-104, in relatie tot eis AE-118 ontgaat de aanbestedende dienst, gezien dit wezenlijk andere onderwerpen betreft.</p> <p>De intentie van het gestelde in eis AE-118 is, dat inschrijvers, voor een areaal van 12 zelfrijdende langzaam verkeer veegmachines, 1 zelfrijdende snelverkeer veegmachine en 1 truckgemonteerde veegmachine, een servicepunt in de buurt hebben van de deelnemende aanbestedende diensten, zodat op dit servicepunt de kennis en kunde is gebundeld voor het verlenen van de gevraagde service, waarbij de reisafstand is beperkt.</p> <p>In de visie van de aanbestedende dienst zijn er voldoende mogelijkheden in de regio om bovenstaande intentie te realiseren.</p> |

**Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf          | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26    | 03 - PVE           | 10     | AE-118             | Servicepunt<br>U vermeldt dat de inschrijver een servicepunt heeft dat vanuit de standplaats van de opdrachtgever binnen 40 minuten aan te rijden is. Vanuit het oogpunt van optimale service-ondersteuning van onze klanten maken wij gebruik van een wijdvertakt servicenetwerk met lokale mobiele werkplaatsen/steunpunten. Deze werkplaatsen zijn toegerust om minimaal 90% van de voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten op locatie. Dankzij deze flexibele werkwijze wordt er effectief gewerkt, worden onnodige reiskosten en -milieubelasting voorkomen en kan de eis m.b.t. aanrijtijd vervallen. Mag daarom een mobiele werkplaats worden toegepast? | Het toepassen van een mobiele werkplaats is toegestaan.<br><br>Het is vervolgens aan de inschrijver om te bepalen of met de oplossing van een mobiele werkplaats aan het gestelde in de eis wordt voldaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27    | 03 - PVE           | 10     | AE-118             | Reisafstand<br>U vermeldt dat de inschrijver een servicepunt heeft dat vanuit de standplaats van de opdrachtgever binnen 40 minuten aan te rijden is. Bent u bereid dit te verruimen naar 50 minuten en gebruik van snelweg toe te staan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd. Zie ook de beantwoording van vraag 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28    | 03 - PVE           | 11     | AE-128             | U stelt hier dat inschrijver in geval van overschrijding maximale levertijd kosteloos een vervangende machine ter beschikking stelt. Gezien de nog steeds wereldwijde onrustige supply chain gaan wij er vanuit dat er in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan op overmacht en deze eis dan vervalt. Graag u bevestiging in deze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | In geval van overmacht (onder overmacht wordt verstaan: een niet aan de opdrachtnemer toerekenbare onmogelijkheid om zijn verplichting na te komen) zal de overmacht door de opdrachtnemer dienen te worden bewezen en zal deze, na overtuigend bewijs, niet aan opdrachtnemer worden verweten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29    | 03 - PVE           | 11     | AE-130             | U geeft aan dat er in de gewichten van de machine eventuele toleranties worden genegeerd.<br>Aansluitend vermeld u in de specifieke perceel eisen (bijv. E-1a.05) dat alle gevraagde en aanwezige opties meegenomen dien te worden.<br><br>Aangezien u ook specifieke eisen stelt (bijv. stoelen specifiek aangepast voor een chauffeur) is het voor een leverancier onmogelijk om hier zonder tolerantie te werken.<br><br>Bent u derhalve bereid om op de gewichten een tolerantie van 5% toe te passen?                                                                                                                                                                                     | Dit is niet akkoord. De te leveren machine dient volledig te voldoen aan het programma van eisen en de door de inschrijver opgegeven waarden in de kwalitatieve gunningscriteria. Indien een variatie in maatvoering of gewichten te verwachten is, dient de inschrijver hiermee rekening te houden in de inschrijving.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30    | 03 - PVE           | 12     | E-1a.06            | U eist hier een laadvermogen van minimaal 5000 kg<br><br>Strengere milieu-eisen en in aanmerking genomen dat bij gemeentelijk veegwerk het containervolume belangrijker is als het laadvermogen, willen wij u verzoeken het minimale laadvermogen van de machine te wijzigen naar een, ons inziens, meer reële waarde van 4500 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opdrachtgever gaat ervan uit dat de gestelde vraag ziet op eis E-1a.05 en niet zoals vermeldt op eis E-1a.06. De vraag is in de geest van eis E-1a.05 beantwoord.<br><br>Eis E-1a.05 wordt aangepast en luidt nu:<br>Het netto laadvermogen bedraagt minimaal 4.500 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31    | 03 - PVE           | 12     | E-1a.07<br>E-1b.06 | Inhoud vuilcontainer<br>U vermeldt een maximale netto inhoud van de vuilcontainer tot 4,5 m3. Mag deze inhoud, wanneer voldaan wordt aan de gestelde lengte en breedte afmetingen, ook groter zijn zodat de machine een grotere actieradius kan bereiken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eis E-1a.07 wordt aangepast en luidt nu:<br>De vuilcontainer heeft een netto inhoud van minimaal 3,5 m3 en maximaal 5,0 m3 (gemeten conform NEN 15429).<br><br>Eis E-1b.06 wordt aangepast en luidt nu:<br>De vuilcontainer heeft een netto inhoud van minimaal 3,5 m3 en maximaal 5,0 m3 (gemeten conform NEN 15429).<br><br>Vanwege het wijzigen van bovenstaande eisen, is het Excelsheet met kwalitatieve gunningscriteria tevens aangepast.<br>De aangepaste Excelsheets voor de kwalitatieve gunningscriteria zijn als versie V2 opgeslagen. Deze versie V2 moet ingediend worden op straffe van uitsluiting. |

**Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf                        | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32    | 03 - PVE           | 13     | E-1a.14<br>E-1b.12               | Overplaatsen aangepaste stoel<br>U vermeldt dat het bij meerdere machines mogelijk dient te zijn dat er een bestaande (of nieuw aan te leveren) aangepaste stoel wordt gemonteerd. Graag willen wij u er op wijzen dat dit vanuit CE en aansprakelijkheid vooraf door leveranciers zonder kennis van deze specifieke stoelen niet kan worden toegezegd. Bent u bereid om na gunning per individueel geval de afstemming van de stoel te laten plaats vinden?                                                                                                                                                                         | Ja, opdrachtgever is bereid per individuele machine de afstemming van de stoel te laten plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33    | 03 - PVE           | 13     | E-1a.19<br>E-1b.21               | Afsluitklep<br>U vermeldt een afsluitklep in de zuigbuis die vanuit de cabine bedienbaar is. Begrijpen wij goed dat een functioneel vergelijkbare afsluitklep mag worden toegepast die ervoor zorgt dat er water op het motorcompartiment terecht komt en dat er voorkomen wordt er dat vuil water uitklotst? Zo niet, wilt u dat dan toelichten?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indien inschrijver een functioneel vergelijkbare afsluitklep toepast, is dat tevens toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 34    | 03 - PVE           | 14     | E-1a.24<br>E-1b.16               | 3e borstel niet afneembaar<br>U vermeldt dat de 3e borstel "niet afneembaar" dient te worden uitgevoerd. Kunt u verduidelijken waarom u dit wilt, aangezien dit op meerdere wijzen bewerkstelligd kan worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De eis, om de 3e borstel niet afneembaar te laten zijn, is gekozen, vanwege het feit dat in de praktijk de 3e borstel nooit wordt gedemonteerd. Een relatief dure oplossing, voor het demonteerbaar zijn van de 3e borstel is daarmee niet noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35    | 03 - PVE           | 13     | E-1 a. 20/a.21<br>E-1 b. 23/b.24 | Borstelverstelling<br>U vermeldt dat de borsteldruk eenvoudig door de machinist instelbaar dient te zijn (E-1 a.20/a.21 en E-1 b 23/b24) en dat de borstelhoek versteld dient te kunnen worden. Begrijpen wij goed dat dit, vanuit het oogpunt van ARBO en veiligheid, vanuit de cabine instelbaar te zijn op de actuele omstandigheden zonder dat de machinist de cabine dient te verlaten?<br>Wij nemen aan dat deze verstellingen ook op een functioneel vergelijkbare wijze mag worden verzorgd waarbij hetzelfde resultaat bereikt wordt. Zo niet, wilt u dit dan toelichten?                                                   | U combineert de vraag over meerdere eisen. De vraag wordt, voor de duidelijkheid, beantwoord per eis.<br><br>Eis E-1a.20 en eis E-1b.23:<br>De borsteldruk is voor de linker en rechterborstel, zijn onafhankelijk van elkaar door de machinist eenvoudig instelbaar. Wanneer deze instelling vanuit de cabine instelbaar is, dan is dat toegestaan, echter een eis is het niet.<br><br>Eis E-1a.21 en eis E-1b.24:<br>De eis beschrijft een mechanische borstelhoek verstelling. Wanneer de borstelhoek verstelling vanuit de cabine versteld kan worden, dan is dit toegestaan, echter een eis is het niet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36    | 03 - PVE           | 15     | E-1a.41 t/m E-1a.45              | Huur veegmachines<br>Volgens eis E-1a.41 t/m E-1a.45 dienen de inschrijvers het huurtarief van een overbruggingsmachine op te geven welke vanaf week 48-2023 totdat de nieuw te leveren machine wordt afgeleverd.<br>Op het prijzenblad is echter een vast aantal weken (40) en maanden (6) ingevuld. Wij hebben hier twee vragen over:<br>1) Het lijkt er op dat er sprake is van 2 verschillende huurperiode. Kunt u dit verduidelijken?<br>2) Indien leverancier een snellere levertijd kan garanderen, dan lijkt 40 weken of 6 maanden niet van toepassing. Kunt u verduidelijken hoe de inschrijvers hiermee dienen om te gaan? | Nee, er is geen sprake van 2 verschillende huurperiodes. In het prijsinvulformulier worden twee prijzen uitgevraagd, namelijk de eerste prijs voor huurperiode van een week en de tweede prijs voor een huurperiode van een maand. De rekenfactor van respectievelijk 40 weken en 6 maanden, impliceert niet dat de te huren machines ook daadwerkelijk voor die genoemde periodes worden gehuurd. De huurperiode is afhankelijk van de daadwerkelijke levering van de nieuwe veegmachines.<br><br>Indien leverancier de veegmachines binnen de genoemde 40 weken of 6 maanden na week 48 - 2023 kan leveren, dan worden de huurmachines een kortere periode gehuurd. Afhankelijk van de huurperiode betreft dit een aantal weken of een maand of een combinatie daarvan.<br><br>Na gunning, wordt de huurperiode tussen inschrijver en opdrachtgever bepaald, op basis van de levertijd van de nieuw te leveren machines. |

**Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf         | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37    | 03 - PVE           | 16     | E-1b.04           | <p>U eist hier een laadvermogen van minimaal 4700 kg</p> <p>Strengere milieu-eisen en in aanmerking genomen dat bij gemeentelijk veegwerk het containervolume belangrijker is als het laadvermogen, willen wij u verzoeken het minimale laadvermogen van de machine te wijzigen naar een, ons inziens, meer reële waarde van 4200 kg.</p>                                          | <p>Eis E-1b.04 wordt aangepast en luidt nu:<br/>Het netto laadvermogen bedraagt minimaal 4.200 kg.</p> <p>De wijze van bepaling van het laadvermogen is beschreven in NEN-EN 15429 deel 2. Hierin is beschreven dat het ledig gewicht gemeten dient te worden op basis van de volgende uitgangspunten,<br/>- Hydrauliekolie op het maximum niveau;<br/>- Berijders gewicht van 75 kg.<br/>Water wordt in de normering inderdaad niet meegenomen in het ledig gewicht. De gevraagde en aanwezige opties dienen wel meegenomen te worden bij de bepaling van het ledig gewicht.</p> <p>De beschreven 'volle brandstoftank' als ook 'koelvloeistof op maximaal niveau' zijn niet van toepassing voor het bepalen van het netto laadvermogen.</p> |
| 38    | 03 - PVE           | 16     | E-1b.04           | <p>Volle brandstoftank?</p> <p>U verwijst naar een norm waarin een volle brandstoftank wordt vermeld. Wij nemen aan dat dit deel van de norm buiten beschouwing kan worden gelaten. Kunt u dit bevestigen?</p>                                                                                                                                                                     | Zie antwoord vraag 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39    | 03 - PVE           | 18     | E-1b.26           | <p>U stelt hier dat het accupakket ruim voldoende dient te zijn om 1 werkdag + avonddienst inzetbaar dient te zijn als veegmachine, zonder tussenlading.</p> <p>Naar onze mening is dit niet realistisch en hierop is een accupakket dan ook niet op ontwikkeld.</p> <p>Bent u bereid de omschrijving "1 werkdag + avonddienst" te wijzigen in "1 werkdag zonder avonddienst".</p> | De omschrijving '1 werkdag + avonddienst' kan uitgelegd worden, dat de machine wordt ingezet in een dagdienst, bijvoorbeeld van 07:30 tot 16:00 en vervolgens aansluitend in een avonddienst van 16:30 tot 23:00 uur. Echter deze aanname is niet juist, gezien de inzet wordt gemaximeerd op 10 werkuren, met de verdeling 7 uren vegen en rijden en 3 uren alleen rijden, waarbij het veegbedrijf niet actief is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40    | 03 - PVE           | 18     | E-1b.31           | <p>U vraagt hier dat de machine geschikt moet zijn voor uitgesteld laden.</p> <p>Logischer is om dit aan te sturen vanuit de lader infra en zeker als men meerdere machines moet inplannen die gezamenlijk vol moeten zijn aan het begin van de volgende dag.</p> <p>Bij deze het verzoek om deze eis te laten vervallen en dit te regelen binnen de laadinfra.</p>                | <p>Uw suggestie om de eis te laten vervallen, wordt niet overgenomen. Waarom niet?<br/>De veegmachine moet geschikt zijn voor uitgesteld laden. De aansturing voor uitgesteld laden, wordt geregeld vanuit de laadinfra.<br/>Echter, wanneer de laadinfra het sein geeft om te gaan laden, dan moet het niet nodig dat een persoon of systeem tussen moet komen om het laden mogelijk te maken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41    | 03 - PVE           | 18     | E-1b.32 & E-1b.33 | <p>U vraagt hier de mogelijkheid om de machine inzet gereed te hebben om 07.30 waarmee wordt bedoeld dat de cabine is verwarmd op 18 graden en u vraagt dat de machine geschikt moet zijn voor het opladen in een verwarmde staling.</p> <p>Dit is tegenstrijdig met elkaar en daarom verzoeken wij u om eis E-1b-32 te laten vervallen</p>                                        | <p>Nee, de eisen zijn niet strijdig met elkaar, maar zijn aanvullend aan elkaar. Dat de machine geschikt moet zijn voor het opladen in een verwarmde stalling, is een eis die wordt gesteld vanuit veiligheidsoverweging en niet vanuit het wel of niet verwarmen van de cabine.</p> <p>De genoemde eisen blijven onverkort gehandhaafd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 42    | 03 - PVE           | 19     | E-1b.36           | <p>U vraagt garantie op het accupakket van minimaal 5 jaar en 9000 bedrijfsuren.</p> <p>Wij geven, marktconform, de garantie op in jaren en volledige laadcycli.</p> <p>Bent u bereid deze eis aan te passen naar 5 jaar en 3000 volledige laadcycli?</p>                                                                                                                          | <p>Eis E-1b.36 wordt aangepast en luidt nu:<br/>De garantietermijn op het accupakket bedraagt minimaal 5 jaar of 3.000 volledige laadcycli met een minimale garandeerde capaciteit van 70% ten opzichte van de accuspecificaties (nieuw af fabriek).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina      | Paragraaf                 | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43    | 03 - PVE           | 19          | E-1b.36                   | Batterij garantie<br>U vermeldt een garantie van 70% van de batterijcapaciteit gedurende minimaal 5 jaar of 9000 bedrijfsuren. Mag een vergelijkbare batterijgarantie van 8 jaar of 3000 cycli of 8000 uur worden aangehouden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zie antwoord vraag 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44    | 03 - PVE           | 20          | E-2.05                    | U eist hier een laadvermogen van minimaal 4900 kg<br><br>Strengere milieu-eisen en in aanmerking genomen dat bij gemeentelijk veegwerk het containervolume belangrijker is als het laadvermogen, willen wij u verzoeken het minimale laadvermogen van de machine te wijzigen naar een, ons inziens, meer reële waarde van 4300 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eis E-2.05 wordt aangepast en luidt nu:<br>Het netto laadvermogen bedraagt minimaal 4.300 kg.<br><br>De wijze van bepaling van het laadvermogen is beschreven in NEN-EN 15429 deel 2. Hierin is beschreven dat het ledig gewicht gemeten dient te worden op basis van de volgende uitgangspunten:<br>- Volle brandstof tank;<br>- Hydrauliekolie en koelvloeistof op het maximum niveau;<br>- Berijders gewicht van 75 kg.<br>Water wordt in de normering inderdaad niet meegenomen in het ledig gewicht. De gevraagde en aanwezige opties dienen wel meegenomen te worden bij de bepaling van het ledig gewicht. |
| 45    | 03 - PVE           | 13, 16 & 21 | E-1a.06, E-1b.12 & E-2.13 | U stelt hier dat meerdere machines zijn voorzien van een aangepaste stoel voor de machinist. Deze dienen dan of overgebouwd te worden of er dient een nieuwe aangeleverde stoel gemonteerd te worden. Vervolgens moeten de overige machine voorzien worden van de door u omschreven (luxe) stoel.<br><br>U zult begrijpen dat het op deze manier voor een inschrijver heel moeilijk is om hier een duidelijke inschrijfprijs van te maken.<br><br>Wij verzoeken u derhalve vriendelijk om deze eis als volgt aan te passen:<br>"De machine dient te worden voorzien van een, door de opdrachtgever aan te leveren" stoel voor de machinist."<br>Daarnaast dient de leverancier de hieronder omschreven stoel voor de machinist optioneel aan te bieden. | Nee, de eis wordt niet aangepast.<br>De werkwijze wordt als volgt:<br>In de inschrijving wordt de prijs voor de levering van de veegmachine opgegeven, inclusief de bestuurdersstoel zoals opgegeven in de eisen E-1a.13, E-1b.12 en E-2.13.<br><br>Voor die machine(s) waarin een aangepaste stoel voor de machinist gemonteerd moet worden, wordt dit voor het bestellen van de machine aangegeven.<br>Voor deze machine(s) geldt dat er een meest eenvoudige stoel af fabriek wordt gemonteerd, waarna deze wordt vervangen door de aangepaste stoel.                                                          |

**Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina      | Paragraaf                  | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46    | 03 - PVE           | 14, 17 & 22 | E-1a.22, E-1b.14 & E-2.22  | <p>U stelt in deze eis dat de leverancier de 3e borstel optioneel dient aan te bieden.</p> <p>In eisen E-1a.18, E-1b.21 en E-2.18 staat respectievelijk dat de veegmachine een veegbreedte van 3.000 mm in één keer dient te kunnen vegen. Om hieraan te kunnen voldoen is een 3e veegborstel noodzakelijk.</p> <p>Indien u de 3e borstel optioneel aangeboden wilt hebben, bent u dan bereid om eisen E-1a.18, E-1b.21 en E-2.18 te laten vervallen?</p>                                                                                                                                                                                      | <p>Nee, uw suggestie dat de 3e borstel optioneel aangeboden moet worden, is niet juist. De term 'meerprijs' is niet bedoeld als optionele prijs, maar als daadwerkelijke prijs voor de 3e borstel. Alle aan te schaffen veegmachines worden uitgevoerd met een 3e borstel, waarbij een minimale veegbreedte van 3.000 mm wordt geëist.</p> <p>Voor de duidelijkheid wordt eis E-1a.22, E-1b.14 en eis E-2.22 aangepast en luidt nu:<br/>De veegmachine dient te zijn voorzien van een 3e borstel in zware uitvoering. De 3e borstel is hydraulisch verschuifbaar in dwarsrichting, zwenken, heffen en zakken. De 3e borstel heeft ook hydraulische borstelhoekverstelling, over 2 zijden en hydraulisch te regelen borsteldruk vanuit de cabine. Deze functies van de 3e borstels zijn onafhankelijk van de andere twee borstels bedienbaar.</p> <p>Het realiseren van de beweging in dwarsrichting van de derde borstel, door middel van een andere oplossing dan verschuiven is toegestaan, zodat de borstel over de volle veegbreedte kan worden gebruikt.</p> <p>De <b>aanschafprijs</b> voor de uitvoering met 3e borstel (inclusief alle eventueel noodzakelijke aanpassingen, zoals aanpassing van de zuigcapaciteit/grotere ventilator., etc.) dient te worden opgegeven op het prijsinvulformulier.</p> |
| 47    | 03 - PVE           | 14-17-22    | E-1a.22 / E-1b.14 / E-2.22 | <p>U stelt hier specifieke eisen aan de wijze van verplaatsing van de 3e borstel, waarbij een andere wijze van beweging in dwarsrichting wordt toegestaan. Ook hier geldt tussen de verschillende partijen verschil in voorkeur &amp; gewenning vanuit de huidige situatie. <i>Wij willen beide systemen specifiek voor de verschillende beoordelingsleden tijdens de demo laten proberen op dus ook verschillende demonstratiemachines. Graag uw toestemming hiervoor, zo kan elke machinist het juiste systeem van voorkeur beoordelen. Wij zullen dan meerdere inschrijvingen per perceel realiseren met de verschillende systemen.</i></p> | <p>Conform het gestelde in de leidraad Hoofdstuk II, paragraaf B is het inschrijver toegestaan om meerdere inschrijvingen in te dienen (maximaal 3).</p> <p>Conform Hoofdstuk V, paragraaf D, lid 2.4 (bovenaan bladzijde 20 van 37) is het inschrijver toegestaan om meerdere veegmachines in te zetten tijdens de praktijkbeoordeling.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina      | Paragraaf                 | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48    | 03 - PVE           | 15, 19 & 23 | E-1a.38, E-1b.35 & E-2.40 | <p>In deze eisen vraagt u van inschrijver toestemming om de veegmachine door haar eigen technische dienst te laten repareren.</p> <p>U eist hier in alle percelen ook een monteurstraining voor en een een onderdelencontract (AE-104).</p> <p>In eis AE-118 eist u tevens een servicepunt binnen 40 minuten reistijd met openingstijden, door de weeks, van 8.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. Dit servicepunt 90 % van de voorkomende reparatie en onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren.</p> <p>Het is ons niet duidelijk of u reparatie nu zelf wilt doen of dat dit middels een servicepunt dient te gebeuren. Onderhoud door 2 verschillende partijen zal de kwaliteit van de reparatie en het onderhoud niet ten goede komen.</p> <p>Aangezien u een eigen onderhoudsdienst heeft, die door ons getraind zal worden, en een onderdelencontract, gaan wij er van uit dat u reparatie en onderhoud in eigen beheer gaat uitvoeren. De meerwaarde van een servicepunt voor ons onduidelijk, mede omdat wij over een eigen mobiele servicedienst en technische helpdesk beschikken die u kan assisteren gecompliceerde problemen.</p> <p>Bent u bereid eis AE-118 derhalve te laten vervallen?</p> | <p>De aanbesteding voor de levering van veegmachines kent meerdere deelnemers, in totaal 5 aanbestedende diensten.</p> <p>Een deel van de aanbestedende diensten heeft een eigen werkplaats of een overkoepelende werkplaats. Een ander deel van de aanbestedende diensten heeft geen eigen werkplaats en maakt gebruik van een servicepunt voor reparatie en onderhoud.</p> <p>Derhalve blijft eis AE-118 onverkort gehandhaafd.</p> |
| 49    | 03- PVE            | 25          | E-3.17                    | <p>Wordt ook toegestaan dat er met een extra lage kruipversnelling, die uniek is in het segment, het voertuig wordt aangedreven?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>In eis E-3.21 is verwoord dat zowel een volautomaat als een automatisch schakelende versnellingsbak zonder koppelpedaal is toegestaan. Het is aan inschrijvers te bepalen, welke aandrijving voor opdrachtgever de beste aandrijving is.</p>                                                                                                                                                                                       |
| 50    | 03 - PVE           | 25          | E-3.21                    | <p>U vraagt een volautomatische versnellingsbak of zogenoemde gerobotiseerde automatisch schakelende versnellingsbak i.c.m. hydrostatische aandrijving &amp; rijden tijdens vegen. Dit is alleen realiseerbaar middels specifiek door ons ontwikkelde software i.c.m. een zeer comfortabele vol automatische Allison transmissie. Deze oplossing biedt het grootste comfort voor de machinist gedurende transport &amp; tijdens vegen. <i>Hoe waardeert u deze qua investeringswaarde duurdere maar meest comfortabele oplossing extra t.o.v. een minder comfortabele gerobotiseerde versnellingsbak met duidelijke schakelmomenten?</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>De mogelijke, verschillende aandrijfsystemen, worden niet gewaardeerd in een vorm van kwalitatieve gunningscriteria. De rijeigenschappen en het veegbedrijf worden tijdens de praktijkbeoordeling beoordeeld.</p> <p>Het is aan inschrijver om de keuze te maken, waarbij ook geldt dat maximaal 3 inschrijvingen als hoofdaannemer ingediend mogen worden.</p>                                                                    |

**Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.**

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina       | Paragraaf                                                                                                        | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51    | 03 - PVE           | meerder<br>e | O.a. AE-96, AE-112,<br>Prijsinvulformulier<br>Perceel 1 & 2.<br>Kwalitatieve<br>gunningcriteria<br>Perceel 1 & 2 | <p>Door het gehele aanbestedingsdocument is er een groot aantal beschrijvingen van de "gebruiktijd" van de machines. Het betreft hier tijden voor garantietermijn, onderhoudstermijn, contractduur, etc.</p> <p>In deze aanbesteding worden o.a. de termen; draaiuren, inzeturen, bedrijfsuren, motoruren, meer- en minderdraaiuren, gebruikt.</p> <p>De termen worden willekeuring door elkaar gebruikt maar hebben verschillende betekenissen. Het is vrijwel zeker dat hier door de diverse inschrijvers andere betekenissen aan gegeven worden, hetgeen niet gewenst is.</p> <p>Bij dieselaangedreven machines is het algemeen geaccepteerd dat hiervoor "motoruren" gebruikt worden. Dus de tijd dat de dieselmotor in werking is geweest.</p> <p>Met de introductie van elektrische machines is deze omschrijving niet meer bruikbaar aangezien de electromotor voor de aandrijving stil kan staan terwijl de machine in werking is.</p> <p>Een elektrische veegmachine is in werking als de contactsleutel uit de "0" stand is. Dit wordt het best omschreven met "Operationele uren".</p> <p>Bent u bereid de aanduiding van bovenvernoemde omschrijvingen te uniformiseren naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Motoruren" in het geval van machines met een dieselmotor voor de aandrijving, en</li> <li>- "Operationele uren" in het geval van machines met een electromotor voor de aandrijving?</li> </ul> | Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De gebruikte terminologie blijft gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52    | 04 - KG criteria   | Tab1         | KG-1.03                                                                                                          | Deze aanbesteding kent meerdere partijen, met elk hun eigen specifieke voorkeuren. Wat opvalt is de het grote verschil in beoordeling van Perceel 1 & 2 waarbij het op de rijsnelheid na om exact dezelfde machines gaat. Zo wordt exact hetzelfde opleidingsplan in perceel 2 zwaarder beoordeeld t.o.v. perceel 1. Terwijl bij perceel 1 een zeer merkspecifieke voorasvering in de punten valt, en de bij andere partijen in gebruik zijnde -tevens merkspecifieke- 4 wielbesturing geen extra punten oplevert. <i>Hier blijkt een specifieke voorkeur uit wat het doel tot maximale mededinging zoals beschreven in Hoofdstuk II van de leidraad in de weg lijkt de staan. Wij vragen de merkspecifieke kwalitatieve gunningscriteria KG-1.03 te laten vervallen en gelijk te stellen aan de algemene criteria van perceel 2 &amp; 3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>KG-1.03 is vervallen.</p> <p>Vanwege het wijzigen van het kwalitatief gunningscriterium, is het Excelsheet met kwalitatieve gunningscriteria tevens aangepast.</p> <p>De aangepaste Excelsheets voor de kwalitatieve gunningscriteria zijn als versie V2 opgeslagen. Deze versie V2 moet ingediend worden op straffe van uitsluiting.</p> |
| 53    | 04 - KG criteria   | Tab1 & 2     | praktijk-<br>beoordeling                                                                                         | Stilstand is achteruitgang, daarom blijven wij met de terugkoppeling uit het veld ook continue ontwikkelen. Hierdoor zullen wij gezien de start- en looptijd van de overeenkomst voor perceel 1 & 2 de nieuwste uitvoering aan gaan bieden die voor de machinisten een geheel nieuwe ervaring in ruimte en comfort zal bieden. Echter kunnen wij de 100% elektrische variant al demonstreren in nieuwste uitvoering waar na de demonstratieperiode ook de dieselvarianten in exact dezelfde uitvoering leverbaar worden. <i>Wij vragen u toestemming om het gebruikerscomfort 1 te mogen demonstreren met de nieuwste variant, terwijl geluidsbeleving voor de dieselversie 50 &amp; 80 km/h &amp; trillingen gedurende veegbedrijf en diversen beoordeeld kunnen worden met de huidige dieselvariant. bij de huidige variant is veegsysteem, laadbak, motor, chassis, veersysteem identiek. Het betreft een duidelijke upgrade van de cabine.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Conform Hoofdstuk V, paragraaf D, lid 2.4 (bovenaan bladzijde 20 van 37) is het inschrijver toegestaan om meerdere veegmachines in te zetten tijdens de praktijkbeoordeling.</p> <p>Het risico van beoordelen van genoemde aspecten door inzet van verschillende machines, ligt bij de inschrijver.</p>                                   |

## Nota van inlichtingen "Het leveren van veegmachines" van Onderhoud Enschede B.V.

| Vraag | Hoofdstuk/ Bijlage | Pagina | Paragraaf | Vraag | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------|--------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    |        |           |       | <p><b><u>Mededeling van de aanbestedende dienst:</u></b></p> <p>Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is)</li> <li>• Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC</li> <li>• Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)</li> <li>• Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd</li> <li>• Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren</li> <li>• Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)</li> <li>• Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)</li> <li>• Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken</li> <li>• Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** en Erkend Duurzaam bijgevoegd</li> <li>• Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad</li> </ul> |