

Bijlage B Productbeschrijvingen

Deze Aanbesteding is opgedeeld in 3 percelen:

1. Kleine Woningaanpassingen
2. Grote Woningaanpassingen
3. Zorgunits

Perceel Kleine woningaanpassingen		
1	Beugels en steunen	Omschrijving
1.1	Opklapbare wandbeugels	Voor gebruik in het toilet of de douche. De beugel moet passend zijn voor de individuele situatie en indien noodzakelijk voorzien worden van accessoires zoals een steunpoot, statief of contraplaat.
1.2	Papegaai	Papegaai gemonteerd aan wand- of plafond ter ondersteuning bij het zelfstandig verliggen, draaien of rechtop gaan zitten in bed.
1.3	Pakpaal	Pakpaal voor montage tussen vloer en plafond ter ondersteuning van het opstaan.
1.3a	Accessoires pakpaal	Het aanpassen van de pakpaal op de individuele situatie en indien noodzakelijk voorzien van accessoires zoals bv. Beugels en blokkeersysteem
1.4	Trapspilbeugel	Beugel op de spil van de trap (links of rechts) voor extra ondersteuning bij het traplopen.
2	Toilet	Omschrijving
2.1	Toiletbeugelset	Opzetstuk voor op het toilet met opklapbare armleggers. Dit kan zijn voor een staand of een hangend toilet. Indien noodzakelijk ook met verhoging.
2.2	Toiletbril met Spoelföhninstallatie	Montage van toiletbril met spoel en/of föhnfunctie ten behoeve van het reinigen van het onderlichaam na toiletbezoek, inclusief afstandsbediening.
2.3	Toilet met Spoelföhninstallatie	Volledig toilet voorzien van spoel en/of föhnfunctie ten behoeve van het reinigen van het onderlichaam na toiletbezoek, inclusief afstandsbediening.
3	Douche	Omschrijving
3.1	Douchezitje	Douchezitje aan de wand gemonteerd om zittend te kunnen douchen. Het douchezitje moet passend zijn voor de individuele situatie, al dan niet opklapbaar zijn en indien noodzakelijk voorzien worden van accessoires zoals een steunpoot of contraplaat.
4	Wastafel	Omschrijving
4.1	Wastafelbeugel	Beugel rondom de wastafel voor extra steun tijdens het staan aan de wastafel of het optrekken tot stand vanuit een rolstoel.
4.2	Onderrijdbare wastafel	Wastafel die zittend vanuit een rolstoel gebruikt kan worden.
5	Drempelhulpen	Omschrijving
5.1	Drempelvervanger	Verwijderen en vervangen van de drempel door een drempelvervanger die makkelijk overrijdbaar is met een rollator en/of rolstoel.
5.2	Drempelhulp binnen tot en met 6 cm	Drempelhulp voor een drempel binnen in de woning tot en met een hoogte van maximaal 6 cm zodat deze makkelijk overrijdbaar is met een rollator, rolstoel of scootmobiel.
5.3	Drempelhulp binnen hoger dan 6 cm	Idem als 5.2, echter met een minimale hoogte van 6cm



gemeente
Haarlemmermeer

5.4	Drempelhulp buiten tot en met 8 cm	Drempelhulp voorzien van geïntegreerde anti-slip voor een drempel aan de buitenzijde van de woning tot en met een hoogte van maximaal 8 cm zodat deze makkelijk overrijdbaar is met een rollator, rolstoel of scootmobiel.
5.4a	Drempelhulp buiten tot en met 8 cm - herverstreking	Drempelhulp voorzien van geïntegreerde anti-slip voor een drempel aan de buitenzijde van de woning tot en met een hoogte van maximaal 8 cm zodat deze makkelijk overrijdbaar is met een rollator, rolstoel of scootmobiel.
5.5	Drempelhulp buiten tussen 8 en 20 cm	Idem als 5.4, echter dan met een hoogte tussen 8 en 20 cm
5.5a	Drempelhulp buiten tussen 8 en 20 cm- herverstreking	Idem als 5.4, echter dan met een hoogte tussen 8 en 20 cm
5.6	Drempelhulp buiten hoger dan 20 cm	Idem als 5.4, echter dan met een minimale hoogte van 20 cm en een maximale hoogte van 30cm
5.6a	Drempelhulp buiten hoger dan 20 cm- herverstreking	Idem als 5.4, echter dan met een minimale hoogte van 20 cm en een maximale hoogte van 30cm
5.7	Meerwerk deur inkorten binnen	Meerwerk deur inkorten binnen
6	Oplaadpunten	Omschrijving
6.1	Aanbrengen oplaadpunt	Aanbrengen van een oplaadpunt ten behoeve van het opladen van een elektrische rolstoel, scootmobiel of elektrische fiets, inclusief aanleg van elektra tot maximaal 5 meter afstand.
6.2	Tussenmeter	Aanbrengen van een tussenmeter
6.3	Oplaadpunt schuur, max. 8 meter.	Aanbrengen van een oplaadpunt ten behoeve van het opladen van een elektrische rolstoel, scootmobiel of elektrische fiets. Inclusief max 8 meter grondkabel en graafwerkzaamheden.
6.4	Oplaadpunt schuur, 8-15 meter.	Idem als 6.2, echter met een grondkabel tussen 8 en 15 meter

Perceel Grote woningaanpassingen		
7	Badkamer	Omschrijving
7.1	Verwijderen douchebak op bestaande tegelvloer	
7.2	Verwijderen douchebak en inbouwen gelijkvloerse douchehoek.	Indien noodzakelijk de douchehoek voorzien van antislip(tegels).
7.3	Verwijderen bad en inbouwen gelijkvloerse douchehoek.	Indien noodzakelijk de douchehoek voorzien van antislip(tegels).
8		Toegankelijkheid deur
8.1	Toegankelijkheidsset	Aanbrengen van een vlonder bij de voordeur (begane grond of flat/galerij) ten behoeve van entree met rollator, rolstoel of scootmobiel. Voorzien van een recht plateau (bordes) en benodigde veiligheidsopritten.
8.2	Verhogen balustrade, per m	Verhogen balustrade, per meter.
8.3	Verhogen bestaand straatwerk, per m ²	Creëren van een oprit naar de voordeur, met een maximaal hoogteverschil van 10 cm per meter, door middel van het ophogen van bestaand straatwerk.
8.4	Verbreden binnendeur tot max. 120 cm	Verbreden binnendeur tot max. 120 cm
8.5	Verbreden schuurdeur tot max. 120 cm	Verbreden schuurdeur tot max. 120 cm
8.6	Elektrische deuropener binnendeur	Elektrische deuropener voor een binnendeur. Dit betreft een deurdranger die de deur niet dichttrekt bij stroomuitval. Inclusief drukknop en/of sleutelschakelaar en aanleggen electrapunt op maximaal 10 meter afstand.
8.6a	Elektrische deuropener binnendeur - herverstreking	Elektrische deuropener voor een binnendeur. Dit betreft een deurdranger die de deur niet dichttrekt bij stroomuitval. Inclusief drukknop en/of sleutelschakelaar en aanleggen electrapunt op maximaal 10 meter afstand.
8.7	Elektrische deuropener buitendeur	Elektrische deuropener voor een buitendeur. Dit betreft een deurdranger die de deur vanzelf dichttrekt bij stroomuitval. Inclusief drukknop en/of sleutelschakelaar en aanleggen electrapunt op maximaal 10 meter afstand.
8.7a	Elektrische deuropener buitendeur - herverstreking	Elektrische deuropener voor een buitendeur. Dit betreft een deurdranger die de deur vanzelf dichttrekt bij stroomuitval. Inclusief drukknop en/of sleutelschakelaar en aanleggen electrapunt op maximaal 10 meter afstand.
8.8	Afstandsbediening deuropener	Draadloze afstandsbediening voor deuropener.
8.9	Motorslot voordeur	Elektrisch slotontsluiter voordeur incl. afstandsbediening
8.10	Afstandsbediening motorslot	Afstandsbediening elektrisch motorslot
8.11	Intercom voordeur, max 2 toestellen	Intercom voordeur met max. 2 toestellen (woon- en slaapkamer), draadloos

Perceel Zorgunits		
9	Zorgunits	Omschrijving
9.1	Basis	Eénpersoons unit met natte cel, ca. 3x6mtr
9.2	Extra	Unit met natte cel, inclusief slaapgelegenheid.

Voor Perceel Zorgunits geldt dat dit het onder andere volgende omvat:

- De zorgunit zelf
- Transport naar de locatie
- Gereed maken van de locatie waar de unit in de tuin geplaatst dient te worden
- Plaatsing op locatie, inclusief inhuur (hij)s)materiaal
- Afwerken van de woning/zorgunit