

Modelboek uniformkleding, schoenen en veiligheidsvest

Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte

Toezicht & Handhaving herkenbaar in de openbare ruimte

Inhoud

Inleiding	3
Hoofdstuk 1 – Uniform Handhaving	4
Model Jas en andere varianten	5
Model Polo en andere varianten	6
Model Broek	8
Model Hoofddekseel	9
Model Onderkleding	10
Model Sokken	11
Hoofdstuk 2 – Uniform Toezicht	12
Model Jas en andere varianten	13
Model Polo en andere varianten	14
Model Broek	15
Model Hoofddekseel	16
Model Onderkleding	17
Model Sokken	18
Hoofdstuk 3 – Uniformschoenen	19
Model Uniformschoen	20
Hoofdstuk 4 Veiligheidsvest	21

Inleiding

Leefbaarheid en veiligheid in de directe woonomgeving wordt door de meeste burgers ervaren als een belangrijk thema. De meeste inwoners van gemeenten vinden het belangrijk dat de gemeente optreedt bij onder meer rotzooi op straat, hondenpoep, asociale parkeerders en overlast gevende jeugd. Jaarlijks blijkt dat deze veelvoorkomende ergernissen hoog scoren op de lijst van irritaties die de kwaliteit van wonen en de veiligheidsbeleving negatief beïnvloeden.

Gemeenten maken bij de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid al lang niet meer alleen gebruik van de politie. Voor de aanpak van dit soort leefbaarheidsproblematiek en overlast zetten gemeenten steeds vaker toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in. Deze werken schouder aan schouder met de politie aan een schonere en veiligere openbare ruimte.

Deze medewerkers lopen in uniform buiten op straat en treden bestuursrechtelijk en strafrechtelijk op bij overtredingen van lokale en landelijke wetgeving binnen de gemeentegrens. De gemeente Utrecht kiest ervoor om de uniformen van de medewerkers, specifiek de BOA en de Toezichthouder op elkaar te laten lijken en deze op enkele specifieke elementen van elkaar te laten afwijken.

Het uniform bestaat uit verschillende onderdelen waaronder:

- Jassen in verschillende varianten
- Polo's in verschillende varianten
- Trui/Sweater
- Broeken
- Hoofddekseis
- Veiligheidsvest
- Toebehoren (diversen)

De onderdelen kunnen worden samengevoegd in een operationele stijl.

Het uniform voor de BOA zoals benoemd in Hoofdstuk 1 sluit aan bij de richtlijn "Handhaving herkenbaar in de openbare ruimte, een modeluniform voor de BOA openbare ruimte" van de VNG. Illustraties en tekst in dit modelboek kunnen als voorbeeld zijn overgenomen.

Andere foto's en illustraties in dit modelboek zijn alleen gebruikt als voorbeeld en er is geen relatie met een specifiek merk of fabrikant.

Hoofdstuk 1 – Uniform Handhaving

Inleiding

Een van de functies binnen het gemeentelijke toezicht & handhaving is die van boa (handhaver). De boa's lopen 24/7 in uniform op straat en hebben bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden. De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om het uniform voor de boa's op het modeluniform boa en de richtlijnen van de VNG te laten lijken.

De Elementen

Er zijn vijf elementen voor het uniform van de handhaver (boa).

Naam

De naam heeft betrekking op de functie die wordt vervuld. Een boa openbare ruimte heeft als onderscheidende taak van andere functionarissen in de openbare ruimte, dat hij strafrechtelijk kan handhaven. De term handhaving dekt dan ook de lading.

Kleur

In het huidige uniform van de boa openbare ruimte komen de blauwtinten het meest voor. Uit onderzoek blijkt dat de kleur blauw een gevoel oproept van veiligheid. Waar donkere tinten geassocieerd worden met begrippen als sterk en gezag, staan lichtere tinten voor toegankelijkheid en benaderbaar. De functie van de boa openbare ruimte heeft beide elementen in zich. Donkerblauw gecombineerd met lichtblauw is dan ook een logische keuze als hoofdelementen voor het modeluniform.

Logo

Een boa openbare ruimte heeft de plicht – wanneer hij in uniform loopt – om het boa logo zichtbaar te dragen. Het boa logo is dan ook een wezenlijk onderdeel van het uniform. De regels zoals vastgelegd in de boa huisstijl zijn hierop van toepassing. Een ander logo dat vaak wordt getoond op het uniform, is het gemeentelijke logo of de naam van de gemeente waarvoor de boa werkzaam is. Dit zorgt ervoor dat voor de burger duidelijk is dat de boa in dienst is van de desbetreffende gemeente.

Uniek kenmerk – Striping

Een uniek kenmerk is een op zichzelf staand integraal herkenbaar item. Gekozen wordt voor het patroon Battenburg. Dit is een twee bands schaakbordmotief. De striping wordt uitgevoerd in zilverreflex.

Typografie

De gemeente Utrecht wenst voor het boa uniform gebruik te maken van het lettertype (font) 'frutiger'. Deze typografie wordt zowel door de politie, brandweer en hulpdiensten toegepast. De tekst handhaving wordt op de rug en linkerborst vermeld

Model Jas en andere varianten

Deze beschrijving is van toepassing op alle soorten varianten jassen waaronder een;

All Weatherjas, Softshell, Regenjas.

Bij de jas wordt een combinatie van zowel lichte- als donkere blauwtinten toegepast. De tekst handhaving komt op linkerborst en de achterzijde van de jas. Er is op borsthoogte rondom striping in de vorm van twee rijen Battenburg schaakbordmotief. Daarnaast is er ruimte voor het gemeentelijke logo of de gemeentenaam op de schouders. Door deze aan te brengen op de epauletten, kan het uniform worden gebruikt bij uitoefening van de boa-functie in meerdere gemeenten binnen samenwerkingsverbanden. Het boa logo komt op beide mouwen aan de zijkant. Indien van toepassing wordt een boa-insigne op de linkerborst gedragen.



Model	Jas en andere varianten in heren en dames uitvoering
(functie)Naam	Handhaving op rugzijde in font frutiger zilverreflex in hoofdletters. Breedte 30 cm en hoogte 4,5 cm. De plaats is onder de striping. Handhaving op linkerborst in hoofdletters. Breedte 10 cm en hoogte 1,8 cm.
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO (overige onderdelen van de jas). 18-4051 TPX STRONG BLUE (minimaal 10% onafgebroken op schouder/borst kwadrant en uitloopt naar de mouwen).
Logo	Boa logo badge (stof) op beide mouwen, zijkant (afstand mouwnaad is 9 cm). Boa insigne (metaal) op linkerborst boven de term handhaving. Gemeentelijk logo of naam op epauletten (optioneel).
Uniek element	Striping 2 rijen Battenburg schaakbordmotief zilverreflex rondom. Uitgevoerd in zilverreflex in combinatie met 19-4025 TPX MOOD INDIGO. Breedte 30 mm, blokjes elk 12 mm LxB en een rand van 3mm boven en onder.

Model Polo en andere varianten

Deze beschrijving is van toepassing op alle varianten van de bovenkleding waaronder een; **Polo korte mouw, Polo lange mouw, Sweater en Trui**

De polo wordt net zoals bij de jas een combinatie van zowel lichte- als donkere blauwtinten toegepast. Het verschil met de jas is dat bij de polo de mouwen volledig donkerblauw zijn. De tekst handhaving wordt op de linkerborst gezet en de achterzijde van de polo. Er is op borsthoogte rondom striping in de vorm van twee rijen Battenburg schaakbordmotief. Ook geldt hier dat, naast het boa logo, er ruimte is voor het gemeentelijke logo of de gemeentenaam op de epauletten op de schouders. Het boa logo komt op beide mouwen aan de zijkant.



Model	Polo en andere varianten in heren en dames uitvoering
(functie)Naam	Handhaving op rugzijde in font frutiger zilverreflex in hoofdletters. Breedte 30 cm en hoogte 4,5 cm. De plaats is boven de striping. Handhaving op linkerborst in hoofdletters. Breedte 10 cm en hoogte 1,8 cm.
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO (overige onderdelen van de polo). 18-4051 TPX STRONG BLUE (minimaal 10% onafgebroken op schouder/borst kwadrant tot aan de mouwinzet).
Logo	Boa logo badge (stof) op beide mouwen, zijkant (afstand mouwnaad is 6 cm).
Uniek element	Striping 2 rijen Battenburg schaakbordmotief zilverreflex rondom. Uitgevoerd in zilverreflex in combinatie met 19-4025 TPX MOOD INDIGO. Breedte 30 mm, blokjes elk 12 mm LxB en een rand van 3mm boven en onder.

Model Broek

Deze beschrijving is van toepassing op alle varianten van een broek waaronder een;
Worker (zomer/winter), Bikerbroek (zomer/winter).

De broek is een multifunctionele broek met dijbeenzakken. De broek zit comfortabel en is te gebruiken tijdens alle voorkomende werkzaamheden zoals lopen, fietsen en autorijden in alle weersomstandigheden.

De broek is o.a. vuilwerend, waterdicht of waterafstotend en sneldrogend.

Om beschadiging van de broekspijp tijdens het fietsen te voorkomen dient de broek hiertegen geconstrueerd te zijn met een elastiek voor onder de voet of een mogelijkheid om de broekspijp bij het scheenbeen met klittenband te verstellen.



Model	Multifunctionele broek met dijbeenzakken
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO.

Model Hoofddekseel

De uitvoering van het hoofddekseel is het Cap 4 vlak model, in zowel heren- als damesuitvoering. Naast bevestiging van het boa logo, wordt ook de striping in de vorm van Battenburg schaakbordmotief doorgevoerd in het hoofddekseel.




Model	Cap 4 vlak model
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO.
Logo	BOA Insigne 37 mm centraal geplaatst op het voorvlak.
Uniek element	Striping 2 rijen Battenburg schaakbordmotief zilverreflex op zijpanden. Uitgevoerd in zilverreflex in combinatie met 19-4025 TPX MOOD INDIGO. Breedte 30 mm, blokjes elk 12 mm LxB en een rand van 3mm boven en onder.

Model Onderkleding

Deze beschrijving is van toepassing op alle varianten van de Onderkleding waaronder een; **T-shirt korte mouw, Thermo shirt lange mouw, Coolmax T-shirt korte mouw, Thermo onderbroek**

Voor de onderkleding wordt alleen de donkere blauwtint toegepast. Het boa logo komt bij alle shirts op beide mouwen aan de zijkant.



Model	Shirt
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO.
Logo	Boa logo badge (stof) zijkant (afstand mouwnaad is 6 cm).

Model	Thermo onder broek
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO.

Model Sokken

Inleiding

De medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte werken 24/7 in uniform buiten op straat en lopen in verschillende weersomstandigheden. De sokken moeten een comfortabele pasvorm hebben. De lengte van de sokken dient geschikt te zijn voor het dragen van hoge unifomschoenen.



De eisen

Er zijn een aantal eisen/elementen waar de sokken aan moeten voldoen.

Kwaliteit

Comfort

Comfortabele pasvorm, naadloos, vochtregulerend

Uitstraling

De sokken zijn zwart van kleur

Hoofdstuk 2 – Uniform Toezicht

Inleiding

Veel gemeenten hebben naast boa's ook toezichthouders in dienst. De toezichthouders lopen ook in uniform buiten op straat maar hebben alleen bestuursrechtelijke bevoegdheden. De gemeente Utrecht kiest ervoor om het uniform voor de toezichthouders in uiterlijk te laten lijken op het uniform van de BOA maar dit op twee specifieke elementen te laten afwijken.

De twee Elementen die verschillen met het BOA uniform

Naam

De naam heeft betrekking op de functie die wordt vervuld. Een toezichthouder heeft geen strafrechtelijke bevoegdheden. De tekst op rug en borst is Toezicht.

Logo

Het Toezicht uniform heeft geen (BOA) logo op mouwen, borst, cap of muts.

Model Jas en andere varianten

Deze beschrijving is van toepassing op alle soorten varianten jassen waaronder een;

All Weatherjas, Softshell, Regenjas.

Bij de jas wordt een combinatie van zowel lichte- als donkere blauwtinten toegepast. De tekst toezicht komt op linkerborst en de achterzijde van de jas. Er is op borsthoogte rondom striping in de vorm van twee rijen Battenburg schaakbordmotief.



Model	Jas en andere varianten in heren en dames uitvoering
(functie)naam	Toezicht op rugzijde in front frutiger zilverreflex in hoofdletters. Breedte 30 cm en hoogte 4,5 cm. De plaats is onder de striping. Toezicht op linkerborst in hoofdletters. Breedte 10 cm en hoogte 1,8 cm.
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO (overige onderdelen van de jas). 18-4051 TPX STRONG BLUE (minimaal 10% onafgebroken op schouder/borst kwadrant en uitloopt naar de mouwen).
Logo	Geen
Striping	Striping 2 rijen Battenburg schaakbordmotief zilverreflex rondom. Uitgevoerd in zilverreflex in combinatie met 19-4025 TPX MOOD INDIGO. Breedte 30 mm, blokjes elk 12 mm LxB en een rand van 3mm boven en onder.

Model Polo en andere varianten

Deze beschrijving is van toepassing op alle varianten van de bovenkleding waaronder een; **Polo korte mouw, Polo lange mouw, Sweater, Trui en T-shirt**

De polo wordt net zoals bij de jas een combinatie van zowel lichte- als donkere blauwtinten toegepast. Het verschil met de jas is dat bij de polo de mouwen volledig donkerblauw zijn. De tekst toezicht wordt op de linkerborst gezet en de achterzijde van de polo. Er is op borsthoogte rondom striping in de vorm van twee rijen Battenburg schaakbordmotief.



Model	Polo en andere varianten in heren en dames uitvoering
(Functienaam)	Toezicht op rugzijde in font frutiger zilverreflex in hoofdletters. Breedte 30 cm en hoogte 4,5 cm. De plaats is boven de striping. Toezicht op linkerborst in hoofdletters. Breedte 10 cm en hoogte 1,8 cm.
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO (overige onderdelen van de polo). 18-4051 TPX STRONG BLU (minimaal 10% onafgebroken op schouder/borst kwadrant)
Logo	Geen
Striping	Striping 2 rijen Battenburg schaakbordmotief zilverreflex rondom. Uitgevoerd in zilverreflex in combinatie met 19-4025 TPX MOOD INDIGO. Breedte 30 mm, blokjes elk 12 mm LxB en een rand van 3mm boven en onder.

Model Broek

Deze beschrijving is van toepassing op alle varianten van een broek waaronder een;
Worker (zomer/winter), Bikerbroek (zomer/winter).

De broek is een multifunctionele broek met dijbeenzakken. De broek zit comfortabel en is te gebruiken tijdens alle voorkomende werkzaamheden zoals lopen, fietsen en autorijden in alle weersomstandigheden.

De broek is o.a. vuilwerend, waterdicht of waterafstotend en sneldrogend.

Om beschadiging van de broekspijp tijdens het fietsen te voorkomen dient de broek hiertegen geconstrueerd te zijn met een elastiek voor onder de voet of een mogelijkheid om de broekspijp bij het scheenbeen met klittenband te verstellen.



Model	Multifunctionele broek met dijbeenzakken
Kleurstelling	Kleurstelling 19-4025 TPX MOOD INDIGO

Model Hoofddekse

De uitvoering van het hoofddekse is het Cap 4 vlak model, in zowel heren- als damesuitvoering. De striping in de vorm van Battenburg schaakbordmotief wordt doorgevoerd in het hoofddekse.



Model	Cap 4 vlak model
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO.
Logo	geen
Uniek element	Striping 2 rijen Battenburg schaakbordmotief zilverreflex op zijpanden. Uitgevoerd in zilverreflex in combinatie met 19-4025 TPX MOOD INDIGO. Breedte 30 mm, blokjes elk 12 mm LxB en een rand van 3mm boven en onder.

Model Onderkleding

Deze beschrijving is van toepassing op alle varianten van de Onderkleding waaronder een; T-shirt korte mouw, Thermo shirt lange mouw, Coolmax (tenminste 50% coolmax of vergelijkbaar materiaal met dezelfde eigenschappen) T-shirt korte mouw, Thermo onderbroek. Voor de onderkleding wordt alleen de donkere blauwtint toegepast.



Model	Shirt
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO.

Model	Thermo onder broek
Kleurstelling	19-4025 TPX MOOD INDIGO.

Model Sokken

Inleiding

De medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte werken 24/7 in uniform buiten op straat en lopen in verschillende weersomstandigheden. De sokken moeten een comfortabele pasvorm hebben. De lengte van de sokken dient geschikt te zijn voor het dragen van hoge unifomschoenen.



De eisen

Er zijn een aantal eisen/elementen waar de sokken aan moeten voldoen.

Kwaliteit

Comfort

Comfortabele pasvorm, naadloos, vochtregulerend

Hoofdstuk 3 – Uniformschoenen

Inleiding

De medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte werken 24/7 in uniform buiten op straat en lopen in verschillende weersomstandigheden. De gemeente Utrecht kiest ervoor om deze medewerkers uit te rusten met een hoge uniform schoen die naast een comfortabele pasvorm en voetbed, bescherming en steun biedt aan voet en enkel tijdens alle werkzaamheden. Het model moet ook passen bij de uitstraling van het gedragen uniform.

De eisen

Er zijn een aantal eisen/elementen waar de uniformschoenen aan moeten voldoen.

Kwaliteit

Het bovenmateriaal van de schoenen is gemaakt van leer. De schoenen moeten ademend, vuil en waterdicht zijn. De schoenen moeten geschikt zijn voor stedelijke en buiten–stedelijke (bos en hei) activiteiten onder alle weersinvloeden.

Comfort

De schoenen zijn licht van gewicht, hebben schokabsorberende eigenschappen, een anatomisch voetbed en een goede pasvorm waardoor een lange werkdag geen pijnlijke voeten oplevert.

Bescherming

De schoenen bieden de voet en enkel ondersteuning en bescherming onder alle lopende, fietsende en rijdende omstandigheden.

De schoenen blijven dit doen ook na een langere periode van gebruik.

Uitstraling

De schoenen zijn zwart van kleur, hoog model en hebben een uitstraling die past bij het gedragen uniform. Het type wordt veelal beschreven als SWAT, Police of Tactical boot.

Zool

De zool moet olie- en slipbestendig zijn en grip houden op gladde en ruwe ondergrond. De zool of binnenzool is anti-perforatie.

Voorbeelden van het type schoen zijn o.a.:

Meindl Goretex Black Cobra, Haix Black Eagle Tactical en de Crispi SWAT

Model Uniformschoen



Model	Uniformschoen
type	Hoog model, type SWAT, Police, Tactical
Materiaal	Bovenmateriaal van Leer

Hoofdstuk 4 Veiligheidsvest

Inleiding

Om de veiligheid van de medewerkers Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte ook qua uitrusting zo goed mogelijk te waarborgen, heeft de gemeente Utrecht een draagplicht van een veiligheidsvest ingesteld. Het veiligheidsvest wordt 24/7 gedragen tijdens alle voorkomende werkzaamheden en moet de medewerker beschermen tegen voorkomende veiligheidsrisico's.

De eisen

Er worden **2 typen** panelen uitgevraagd:

- 1) Kogel- en steekwerende stand alone panelen
- 2) Steekwerende stand alone panelen

Er zijn een aantal eisen/elementen waar elk veiligheidsvest bestaande uit panelen, hoes en koeling minimaal aan moet voldoen

Type 1 kogel- en steekwerend

Kogelwerend

De ballistische panelen moeten beschermen tegen kogels uit de meest voorkomende handvuurwapens, volgens minimaal Klasse 2 NIJ en minimaal standaard 01.01.04

Snij/Steek/Priemwerend

De ballistische panelen moeten steek, snij en priemwerende bescherming bieden volgens de norm HOSDB 2007

Naald werend

De ballistische panelen moeten naald werende bescherming bieden volgens de VPAM KWID 2004 of over deze bescherming aantoonbaar beschikken.

CE gecertificeerd

De ballistische panelen moeten CE Arbo gecertificeerd zijn volgens de Vo 2016/425.

Lichtgewicht/flexibel

Om een zo hoog mogelijk draagcomfort voor de gebruiker te bieden dienen de ballistische panelen zo licht en zo flexibel mogelijk te zijn met in achtneming van de geëiste norm.

Dames

De panelen moeten flexibel genoeg zijn om anatomisch draagcomfort te bieden of speciaal vorm te zijn gegeven voor het dragen voor dames.

Hoes/carrier voor de ballistische panelen

De hoes moet uitgevoerd zijn in de kleur High Visibility of fluor Geel en zijn voorzien van doorlopende reflecterende strepen gelijkende op de EN ISO 20471:2013.

Hittestuwing/koeling

Om hittestuwing te voorkomen of te beperken tijdens het dragen van een veiligheidsvest bij oplopende temperaturen beschikt het vest over een ventilatie-harnas of air-vest zodat het lichaam koel en/of geventileerd blijft. Dit middel kan in het veiligheidsvest zijn geïntegreerd, of naar behoefte worden vastgemaakt of verwijderd.

Type 2 steekwerend

Snij/Steek/Priemwerend

De panelen moeten steek, snij en priemwerende bescherming bieden volgens de norm KR1 HOSDB 2007

Naald werend

De panelen moeten naald werende bescherming bieden volgens de VPAM KWID 2004 of over deze bescherming aantoonbaar beschikken.

CE gecertificeerd

De panelen moeten CE Arbo gecertificeerd zijn volgens de Vo 2016/425.

Lichtgewicht/flexibel

Om een zo hoog mogelijk draagcomfort voor de gebruiker te bieden dienen de panelen zo licht en zo flexibel mogelijk te zijn met in achtneming van de geëiste norm.

Dames

De panelen moeten flexibel genoeg zijn om anatomisch draagcomfort te bieden of speciaal vorm te zijn gegeven voor het dragen voor dames.

Hoes/carrier voor de panelen

De hoes moet uitgevoerd zijn in de kleur High Visibility of fluor Geel en zijn voorzien van doorlopende reflecterende strepen gelijkende op de EN ISO 20471:2013.

Hittestuwing/koeling

Om hittestuwing te voorkomen of te beperken tijdens het dragen van een veiligheidsvest bij oplopende temperaturen beschikt het vest over een ventilatie-harnas of air-vest zodat het lichaam koel en/of geventileerd blijft. Dit middel kan in het veiligheidsvest zijn geïntegreerd, of naar behoefte worden vastgemaakt of verwijderd.

Model Veiligheidsvest



Model	Handhaving
Type 1	Ballistische panelen in de gangbare maten XS/S/M/L/XL/2XL
Materiaal ballistische panelen	Materiaal welke kogel, steek, priem en naaldwerende bescherming biedt
Hoes kleurstelling	Volledig fluorescerend geel voorzien van 2 reflecterende strepen. Kleur High Visibility of Fluor geel. Reflecterende strepen zoveel mogelijk volgens de EN ISO 20471:2013. Vuil en waterafstotend.
Koeling	Voorkomt of beperkt de hittestuwing tijdens het dragen van het veiligheidsvest door gebruik van een ventilatie harnas of air vest
Naam	Handhaving op rugzijde in font frutiger TPX MOOD INDIGO reflecterend in hoofdletters. Breedte 30 cm en hoogte 4,5 cm. De plaats is 3 cm boven de striping. Handhaving op linkerborst in font frutiger TPX MOOD INDIGO reflecterend in hoofdletters. Breedte 10 cm, hoogte 1,8 cm. De plaats is 3 cm boven de striping.
Uniek element	Striping 2 rijen battenburg schaakbordmotief zilverreflex rondom. Uitgevoerd in zilverreflex in combinatie met 19-4025 TPX MOOD INDIGO. Breedte 30 mm, blokjes elk 12 mm LxB en een rand van 3mm boven en onder.

Model	Handhaving
Type 2	Panelen in de gangbare maten XS/S/M/L/XL/2XL
Materiaal panelen	Materiaal welke steek, priem en naaldwerende bescherming biedt
Hoes kleurstelling	Volledig fluorescerend geel voorzien van 2 reflecterende strepen. Kleur High Visibility of Fluor geel. Reflecterende strepen zoveel mogelijk

	volgens de EN ISO 20471:2013. Vuil en waterafstotend.
Koeling	Voorkomt of beperkt de hittestuwing tijdens het dragen van het veiligheidsvest door gebruik van een ventilatie harnas of air vest
Naam	Handhaving op rugzijde in font frutiger TPX MOOD INDIGO reflecterend in hoofdletters. Breedte 30 cm en hoogte 4,5 cm. De plaats is 3 cm boven de striping. Handhaving op linkerborst in font frutiger TPX MOOD INDIGO reflecterend in hoofdletters. Breedte 10 cm, hoogte 1,8 cm. De plaats is 3 cm boven de striping.
Uniek element	Striping 2 rijen battenburg schaakbordmotief zilverreflex rondom. Uitgevoerd in zilverreflex in combinatie met 19-4025 TPX MOOD INDIGO. Breedte 30 mm, blokjes elk 12 mm LxB en een rand van 3mm boven en onder.



Model	Toezicht
Type 1	Ballistische panelen in de gangbare maten XS/S/M/L/XL/2XL
Materiaal ballistische panelen	Materiaal welke kogel, steek, priem en naaldwerende bescherming biedt
Hoes kleurstelling	Volledig fluorescerend geel voorzien van 3 reflecterende strepen. Kleur High Visibility of Fluor geel. Reflecterende strepen zoveel mogelijk volgens de EN ISO 20471:2013. Vuil en waterafstotend.
Koeling	Voorkomt of beperkt de hittestuwing tijdens het dragen van het veiligheidsvest door gebruik van een ventilatie harnas of air vest
Naam	Toezicht op rugzijde in font frutiger TPX MOOD INDIGO reflecterend in hoofdletters. Breedte 30 cm en hoogte 4,5 cm. De plaats is 3 cm boven de striping. Toezicht op linkerborst in font frutiger TPX MOOD INDIGO reflecterend

	in hoofdletters. Breedte 10 cm, hoogte 1,8 cm. De plaats is 3 cm boven de striping.
--	---

Model	Toezicht
Type 2	Panelen in de gangbare maten XS/S/M/L/XL/2XL
Materiaal panelen	Materiaal welke steek, priem en naaldwerende bescherming biedt
Hoes kleurstelling	Volledig fluorescerend geel voorzien van 2 reflecterende strepen. Kleur High Visibility of Fluor geel. Reflecterende strepen zoveel mogelijk volgens de EN ISO 20471:2013. Vuil en waterafstotend.
Koeling	Voorkomt of beperkt de hittestuwing tijdens het dragen van het veiligheidsvest door gebruik van een ventilatie harnas of air vest
Naam	Toezicht op rugzijde in font frutiger TPX MOOD INDIGO reflecterend in hoofdletters. Breedte 30 cm en hoogte 4,5 cm. De plaats is 3 cm boven de striping. Toezicht op linkerborst in font frutiger TPX MOOD INDIGO reflecterend in hoofdletters. Breedte 10 cm, hoogte 1,8 cm. De plaats is 3 cm boven de striping.