

Projectnaam	N631 - Perceel 2
Versie DuboCalc	6.0

Project overzicht					
Variant	Bestekspostnrs.	Item	RAW Hoofdstuk	Hoeveelheid	Eenheid
Variant 1	110 Verwijderen markeringen en belijning	Lengtemarkering, thermoplastisch, doorlopend	32.0 Wegbebakening	1350	m
Variant 1	111 Verwijderen asfaltverhardingen	AC surf zonder PR PCR asfalt 2.0	81.0 Bitumineuze verhardingen	1418550	kg
Variant 1	111 Verwijderen asfaltverhardingen	AC surf rood, met blank bindmiddel PCR asfalt 2.0	81.0 Bitumineuze verhardingen	188055	kg
Variant 1	21 Grondwerkzaamheden	Ophoogmateriaal, zand	22.0 Grondwerken	3605	m3
Variant 1	21 Grondwerkzaamheden	Ophoogmateriaal, grond	22.0 Grondwerken	1240	m3
Variant 1	21 Grondwerkzaamheden	Ophoogmateriaal, grond	22.0 Grondwerken	930	m3
Variant 1	21 Grondwerkzaamheden	Ophoogmateriaal, zand	22.0 Grondwerken	2790	m3
Variant 1	31 Rioleringswerkzaamheden	Kolk, staal beton	25.0 Leidingwerken	33	stuk(s)
Variant 1	31 Rioleringswerkzaamheden	PVC rioleringsbuis, groot	25.0 Leidingwerken	264	m
Variant 1	31 Rioleringswerkzaamheden	Hulpstuk, HDPE	25.0 Leidingwerken	165	stuk(s)
Variant 1	31 Rioleringswerkzaamheden	Mantelbuis, HDPE 120mm	25.0 Leidingwerken		m
Variant 1	31 Rioleringswerkzaamheden	RObubuis, HDPE, groot	25.0 Leidingwerken		m
Variant 1	31 Rioleringswerkzaamheden	Kunststof drain	23.0 Drainage	85	m
Variant 1	31 Rioleringswerkzaamheden	Hulpstuk, HDPE	25.0 Leidingwerken	4	stuk(s)
Variant 1	44 Asfaltverhardingen	AC binbase 50% PR PCR asfalt 2.0	81.0 Bitumineuze verhardingen	2402000	kg
Variant 1	44 Asfaltverhardingen	Geluidsreducerende SMA deklaag obv 8G+ PCR asfalt 2.0	81.0 Bitumineuze verhardingen	80000	kg
Variant 1	44 Asfaltverhardingen	Bitumen emulsie kleeflaag	81.0 Bitumineuze verhardingen	13279	m2
Variant 1	44 Asfaltverhardingen	Gietasfalt, waterbouw PCR asfalt 2.0	81.0 Bitumineuze verhardingen	11424	kg
Variant 1	44 Asfaltverhardingen	Voegovergang 4.1b	99.9 RAW Hoofdstuk onbekend	70	m
Variant 1	44 Asfaltverhardingen	AC surf rood, met blank bindmiddel PCR asfalt 2.0	81.0 Bitumineuze verhardingen	303000	kg
Variant 1	42 Aanbrengen funderingslagen	Funderingslaag Menggranulaat 250mm	80.0 Funderingslagen	2385	m2
Variant 1	42 Aanbrengen funderingslagen	Funderingslaag Menggranulaat	80.0 Funderingslagen	3980	m2
Variant 1	45 Aanbrengen kantopsluitingen	RWSband 115 225 x 250 x 1000mm grijs	83.0 Elementenverhardingen		m
Variant 1	45 Aanbrengen kantopsluitingen	Trottoirband 180 200 x x250 x 1000mm grijs	83.0 Elementenverhardingen	159	m
Variant 1	45 Aanbrengen kantopsluitingen	Opsluitband 100x200x1000mm grijs	83.0 Elementenverhardingen		m
Variant 1	45 Aanbrengen kantopsluitingen	Betonband, 200mm hoog, CEM I, schaalbaar	83.0 Elementenverhardingen	122	m
Variant 1	45 Aanbrengen kantopsluitingen	betonnen barriere als wegafscheiding strekkende m.	32.0 Wegbebakening	190	m
Variant 1	45 Aanbrengen kantopsluitingen	Deelproduct: Constructies in kg of m3, Wapeningsstaal	28.1 Hoofddraagconstructies; kolommenenliggers	1824	kg
Variant 1	46 Aanbrengen elementenverhardingen	Straatzand	83.0 Elementenverhardingen		m3
Variant 1	46 Aanbrengen elementenverhardingen	Betonstraatsteen 210x105x80mm door en door grijs	83.0 Elementenverhardingen	2005	m2
Variant 1	46 Aanbrengen elementenverhardingen	Betonverhardingen, Goot, molgoot	82.0 Betonverhardingen	370	m
Variant 1	46 Aanbrengen elementenverhardingen	Betontegels 300x300x45mm grijs	83.0 Elementenverhardingen	210	m2
Variant 1	46 Aanbrengen elementenverhardingen	Betontegels 300x300x60mm grijs	83.0 Elementenverhardingen		m2
Variant 1	46 Aanbrengen elementenverhardingen	Grasbetontegels per m2	84.0 Bijzondere verhardingen	481	m2
Variant 1	47 Aanbrengen betonverharding	Betonmortel voor GWW C3037 CEM I 2336 kgm3 compleet	01.0 Algemeen en administratief		m3
Variant 1	51 Bebakening en bebording	Reflectorpalen PVC	32.2 Bebording & bewegwijzering	2	stuk(s)
Variant 1	51 Bebakening en bebording	Rond RVV verkeersbord cat III, bamboe d=20mm	32.2 Bebording & bewegwijzering	20	stuk(s)
Variant 1	51 Bebakening en bebording	Vierkant RVV verkeersbord cat III, bamboe d=20mm	32.2 Bebording & bewegwijzering	4	stuk(s)
Variant 1	51 Bebakening en bebording	Driehoekig RVV verkeersbord cat III, bamboe d=20mm	32.2 Bebording & bewegwijzering	20	stuk(s)
Variant 1	51 Bebakening en bebording	Houten geleiderails snelwegen	33.0 Afschermingsvoorzieningen	60	m
Variant 1	52 Aanbrengen palen	Palen voor afrastering Vuren, Grenen, Larix	61.0 Werken van algemene aard	125	stuk(s)
Variant 1	56 Aanbrengen markering en belijning	Lengtemarkering, koudplastisch	32.0 Wegbebakening	2760	m
Variant 1	56 Aanbrengen markering en belijning	Lengtemarkering, koudplastisch	32.0 Wegbebakening		m
Variant 1	63 Openbare verlichting	Bekabeling, grondkabel	34.0 Verlichting; algemeen	1435	m
Variant 1	63 Openbare verlichting	Mantelbuis, PVC 120mm	25.0 Leidingwerken	104	m
Variant 1	63 Openbare verlichting	Lichtmast aluminium schaalbaar	34.0 Verlichting; algemeen		stuk(s)
Variant 1	63 Openbare verlichting	Lichtmast aluminium schaalbaar	34.0 Verlichting; algemeen	4	stuk(s)
Variant 1	63 Openbare verlichting	Armatuur, met lamp, aluminiumgehard glas	34.0 Verlichting;algemeen	28	stuk(s)
Variant 1	63 Openbare verlichting	Bekabeling, installatie	34.0 Verlichting; algemeen	336	m
Variant 1	73 Plantwerkzaamheden / inzaaien	Aanleg, planten bomen verwerkingsscenario einde leven gecombineerd	51.0 Groenvoorzieningen	2678	stuk(s)
Variant 1	73 Plantwerkzaamheden / inzaaien	Aanleg, planten struiken plantsoen	51.0 Groenvoorzieningen	430	m2
Variant 1	73 Plantwerkzaamheden / inzaaien	Palen voor afrastering Vuren, Grenen, Larix	61.0 Werken van algemene aard	95	stuk(s)
Variant 1	77 Faunavoorzieningen	Faunarasters klein	64.0 Faunavoorzieningen	190	m
Variant 1 totaal					

N631 - Perceel 2					
-------------------------	--	--	--	--	--