



Gevaarsidentificatienummer (**GEVI nummer**)

Stofidentificatienummer (**UN nummer**)

ALGEMEEN	
•	Verdubbeling cijfer : versterking primair gevaar
•	Blanco oranje bord : vervoer diverse gevaarlijke stoffen

1e cijfer GEVI nummer	
X	Stof reageert op gevaarlijke wijze met water
0	Geen betekenis
1	Niet in gebruik
2	Gasvormige stof
3	Brandbare vloeistof
4	Brandbare vaste stof
5	Oxiderende stof of organische peroxide
6	Giftige stof
7	Radioactieve stof
8	Bijtende stof
9	Milieugevaarlijke stof

2e en 3e cijfer GEVI nummer	
0	Geen betekenis
1	Niet in gebruik
2	Gevaar voor vrijkomen van gas als gevolg van druk of van een chemische reactie
3	Gevaar voor ontbranding van vloeistof of gas
4	Gevaar voor ontbranding vaste stof of voor zelfverhitting vatbare vaste stof
5	Gevaar voor oxiderende (verbranding bevordende) werking
6	Gevaar voor vergiftiging of besmettingsgevaar
7	Niet in gebruik
8	Corrosiegevaar
9	Gevaar voor een heftige reactie door polymerisatie of ontleding

Document:	A_33004_10_V1_0_GEVI nummers	@ ARO VRNHN		
Opgesteld:	VRNHN	Disclaimer:	Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden en heeft uitsluitend een informatief karakter	