

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	4
08 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN	4
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03 KWALITEITSBORGING	6
04 BIJLAGEN	6
05 TERREINOMSTANDIGHEDEN EN WERKTERREIN	6
06 DEPOTRUIMTE MAAISEL VRIJGEKOMEN BIJ SLOOT ONDERHOUD	6
07 VEEGPLAN	7
Deel 2.2. Nadere beschrijving	8
1 VERHARDINGEN	10
10 VERWIJDEREN ONKRUID VERHARDINGEN	10
101 VERWIJDEREN ONKRUID VERHARDINGEN (7X)	10
1010 Verwijderen onkruid open verharding	10
1011 Verwijderen onkruid ongebonden verharding	10
1012 Verwijderen onkruid rondom obstakels	11
2 GRASVEGETATIES	12
20 ONDERHOUD GRASVEGETATIES	12
201 ONDERHOUD GAZON, TRAPVELD EN GRASBETONTEGELS	12
2010 Gazon met bollen	12
2011 Randen, bomen en obstakels	13
2012 Specialistisch onderhoud gazon	13
2013 Specialistisch onderhoud trapvelden	14
202 ONDERHOUD LANG GRAS-KRUIDACHTIGEN-RIET	15
2020 Natuurlijk gras 2x per jaar	15
2021 Natuurlijk gras 1x per 3 jaar	16
2022 Bloemrijkkruidig gras 1x per jaar	17
2023 Maaien en afzuigen gras en kruidachtige 2x per jaar	18
2024 Maaien en afzuigen gras en kruidachtige 1x per jaar	19
2025 Ruw gras 2x per jaar	19
2026 Rietland 1x per jaar	20
2027 Rietland 1x per 3 jaar	20
2028 Randen en bomen	21
3 WATERGANGEN	22
31 SPORTPARK SOUBURGH - HELE WATERGANGEN	22
311 INSTEELBREEDTE WATERGANG <6 METER	22
3110 Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	22
3111 Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig	23
3112 Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	24
312 INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M	24
3121 Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	24
3122 Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	25
32 OVERIGE LOCATIE - HELE WATERGANGEN	26
321 INSTEELBREEDTE WATERGANG <6M	26
3211 Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	26
3212 Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig	27
3213 Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	29
3214 Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig	30
322 INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M	31
3221 Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	31

3222	Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig	32
3223	Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	34
3224	Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig	36
33	OVERIGE LOCATIES - HALVE WATERGANGEN	37
331	INSTEELBREEDTE WATERGANG <6M	37
3311	Lengte droog talud <2 m - Oeververdediging niet aanwezig	37
3312	Lengte droogtalud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig	39
3313	Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	40
332	INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M	40
3321	Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	40
3322	Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig	41
3323	Lengte droog talud >2 meter- Oeververdediging niet aanwezig	42
34	EXTRA MAAIBEURT WATERGANGEN - OVERIGE LOCATIES	43
341	INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M	43
3411	Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig	43
3412	Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	44
3413	Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig	46
35	OVERIGE LOCATIES - POEL	46
351	INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M	46
3511	Lengte droogtalud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	47
3512	Lengte droogtalud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig	47
36	DUIKERS EN KROOSHEKKEN	47
361	DUIKERS	47
3611	Schonen duikers	48
362	KROOSHEKKEN	49
3621	Verwijderen kroos	49
4	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	50
40	COMMUNICATIE	50
4001	Communicatie derden	50
41	FLORA EN FAUNA	50
4110	Plan van aanpak Flora- en Fauna	50
4111	Inventariseren flora en fauna verkennend	50
4112	Markeren flora en fauna	50
42	INZETTEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL	50
4210	Inzetten werknemers	50
4211	Inzetten materieel	51
43	VERKEER	52
4310	Verkeersmaatregelen	52

Deel 3. Bepalingen

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	53
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	54
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	54
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES.	54
01 07	ZEKERHEIDSTELLING.	54
01 08	BIJDRAGEN	54
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	55
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	55
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER.	56
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	56
01 16	VERZEKERINGEN.	57
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	57
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	58
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN.	59
01 22	TE BESCHERMEN SOORTEN, FLORA EN FAUNA- WET NATUURBESCHERMING	60
01 23	COMMUNICATIE	61
01 27	SCHADEN.	62
01 28	WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN	63
01 40	DUURZAAMHEID	63
51	GROENVOORZIENINGEN	63

51 02	EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN	63
51 12	EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN	63
51 22	EISEN AAN DE UITVOERING MAAIWERK	63
51 27	MEET- EN VERREKENMETHODEN	64
51 82	EISEN AAN DE UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	64
51 87	MEET EN VERREKENMETHODEN	64
01 21	RAW RAAMOVEREENKOMST	64

.....

Onkruidbeheersing verhardingen
Onderhoud grasvegetatie
Onderhoud watergangen
Gemeente Alblasserdam
Projectnummer: 22076-1
Januari 2024

Versie: 0.5

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alblasserdam.

Bezoekadres : Cortgene 2
2951 ED Alblasserdam
Postadres : Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door of namens de gemeente Alblasserdam.

De personen die de directie op dit werk gaan vormen zullen in de opdrachtbrief worden aangegeven.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Alblasserdam.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Onderhoud verhardingen:

- Verwijderen onkruid elementenverharding;
- Verwijderen onkruid ongebonden verharding;
- Bijkomende werkzaamheden.

Onderhoud grasvegetatie

- Bijmaaien bomen en obstakels in gazon
- Maaien en afruimen gazon met bolgewassen;
- Bemesten bolgewassen;
- Afsteken graskanten langs gazon en lang gras
- Maaien en afvoeren natuurlijkgras gras;
- Maaien en afvoeren bloemrijkkruidig gras;
- Maaien en afruimen rietland;
- Maaien en afzuigen ruwgras;
- Maaien bermen en taluds;
- Bijkomende werkzaamheden.

Onderhoud watergangen

- Uitmaaien watergangen;
- Schonen van duikers;
- Verwijderen van kroos;
- Bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

Continuïteit van de dienstverlening

De aannemer garandeert de continuïteit van de Dienstverlening aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst ontwikkelingen plaatsvinden die de continuïteit van de dienstverlening van de aannemer beïnvloeden (al dan niet bij/met onderaannemers), informeert de aannemer de Opdrachtgever hierover op een tijdige en adequate wijze.

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2025. De gemeente Alblasserdam behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst eenzijdig 1 x 3 jaar te verlengen. De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet.
2. Indexatie vindt plaats overeenkomstig het gestelde in deel 3, hoofdstuk 01, paragraaf 04 van de Raamovereenkomst.
3. De gemeente Alblasserdam behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden het contract na het initieel contracttermijn (28 februari 2025), zonder opgave van reden niet te verlengen.
4. Ter indicatie is in bijlage 3 de directieplanning opgenomen. Jaarlijks voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt de planning in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer definitief vastgesteld. Indien zonder toestemming van Opdrachtgever van de planning wordt afgeweken zal per dag telkenmale een bedrag van korting worden toegepast op de aanneemsom ter grootte van € 500,00 excl. BTW.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Werkzaamheden door derden

Bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan en nabij de verhardingen, gazons en trapvelden geschiedt door derden, welke een directe invloed kunnen hebben op de uitvoering van uw onderhoudswerkzaamheden.

Derden partijen voeren onder andere de navolgende werkzaamheden uit in het beheerareaal:

- door derden uit te voeren werk aan kabels, leidingen, verlichtingen, verhardingen e.d.
- bouwwerkzaamheden;
- werkzaamheden uitgevoerd door andere overheden
- verwijderen van zwerfafval op verhardingen en groenvoorzieningen
- vegen van goten
- ruimen natuurlijk afval van verhardingen en grassen en groenvoorzieningen
- het reinigen van de kolken
- maaien van de gazons en trapvelden
- takken en stormschade ruimen
- onderhoud van overige groenvoorzieningen
- algemeen onderhoud vanuit calamiteiten en serviceverlening.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Het te onderhouden areaal is op tekening aangegeven.

De tekeningen kunnen via onderstaande link worden ingezien.

<https://alblisserdam.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=1aed4949af8c4b71af3e2eb974b98565>

Na opdracht worden de tekeningen als shape-file aan de Opdrachtnemer verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. geen.

registratiepunten:

1. locaties waar een invasiesoort van de Unielijst wordt aangetroffen en geconstateerd. Verwezen wordt naar de website Unielijst: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten>

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G-plan ontwerpfase
2. Overzicht hoeveelheden
3. Directieplanning
4. Gegevens flora- en fauna (worden geleverd na opdrachtverstrekking).

05 TERREINOMSTANDIGHEDEN EN WERKTERREIN

De Opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Op voet- en fietspaden geldt een beperking van het voertuiggewicht inclusief vracht. De wieldruk mag maximaal 2,5 kg per cm² zijn en de bandenspanning maximaal 1,4 bar. In het geval van het inzetten van te zwaar materieel, ongeacht het rijden van schade, geldt een kortingsbedrag van € 1.000,-- per constatering en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt.

Niet alle locaties zijn goed bereikbaar. Bijvoorbeeld verharding welke alleen bereikbaar is via smalle toegangen, achterpaden, dammen e.d. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is dan vereist om het onderhoud uit te kunnen voeren.

Structuurbederf, insporing en schade van terreindelen (verhard en onverhard) dient te worden voorkomen. De maximale toegestane insporingsdiepte op gazons en trapvelden is 3 cm. De maximaal toegestane insporingsdiepte ter plaatse van het natuurlijk gras, bloemrijkkruidig gras, ruw gras en rietland is 6 cm. De Opdrachtnemer dient voor zijn kosten en met toepassing van zijn materiaal/materieel hiertoe passende maatregelen te treffen. Maatregelen kunnen afhankelijk zijn van weersomstandigheden, deze afhankelijkheid behoort tot het risico van de Opdrachtnemer. Eventuele schade en herstel daarvan is voor risico en rekening Opdrachtnemer.

De wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten.

06 DEPOTRUIMTE MAAISEL VRIJGEKOMEN BIJ SLOOT ONDERHOUD

Tijdens het uitmaaien van de watergangen stelt de opdrachtgever een depotruimte beschikbaar op het parkeerterrein van sportpark Souburgh aan de Bas Verhoevenweg 7, 2952 BV Alblasserdam. Alleen vrijkomend organisch slootvuil, conform besteksposten in deel 2.2 hoofdstuk 3, met uitzondering van eendenkroos, mag in dit depot worden geplaatst op maandag t/m donderdag. Hieraan zijn geen acceptatiekosten verbonden. Op vrijdag mogen geen stortingen worden gedaan. Het depot wordt vrijdag, voor het weekend, door de gemeente Alblasserdam leeg gemaakt.

De depotruimte heeft een afmeting van circa 10x20 meter. De aannemer dient zorg te dragen voor de inrichting van het depot. De inrichting bestaat uit het aanbrengen en instandhouden van de bouwhekken en het afdekken van de kolken. Een poortconstructie moet toegepast worden in de bouwhekken, zodat het depot geheel afgesloten kan worden.

07 VEEGPLAN

De gemeente Alblasserdam verzorgt zelf het veegwerk op de verharding. De volgende onderdelen worden geveegd.

1. Hoofdwegen;
2. Wijk- / buurt verzamelstraten;
3. Overige woonstraten;

De veegwerkzaamheden worden uitgevoerd in een veegcyclus van gemiddeld 1x per zes weken.

Het vegen in Alblasserdam is gericht op het verwijderen zwerfvuil en organisch (natuurlijk) afval. Er wordt gezorgd dat er "zo goed mogelijk" geveegd wordt, zoveel mogelijk inclusief zand/grond.

Uiteraard is dit ook afhankelijk van de bereikbaarheid van de verhardingen op de veegdag zelf, daar bijv. geparkeerde voertuigen ook kunnen zorgen voor onbereikbare delen die bewuste veegdag.

Op trottoirs, paden door groengebieden / parken, op parkeerplaatsen achter biggenruggen, achterpaden, speelplaatsen en ongebonden verharding vinden geen veegbeurten plaats.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								VERHARDINGEN			
10								VERWIJDEREN ONKRUID VERHARDINGEN			
101								VERWIJDEREN ONKRUID VERHARDINGEN (7X)			
1010								<u>Verwijderen onkruid open verharding</u>			
101010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Situering volgens tekening. - Open verharding - betonstenen - Open verharding - basaltblokken - Open verharding - kei - Open verharding - gemengde bestrating - Open verharding - natuursteenkei - Open verharding - gebakken steen De randstroken (inclusief randstroken langs private terreinen) en goten behoren tevens tot het te onderhouden areaal. Betreft: verharding bestaande uit straatbakstenen, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	30.953,09 F	
101020	518202		1					Onkruidvrij maken elementverharding. Situering volgens tekening. - Open verharding - betontegel - Open verharding - grindtegel - Open verharding - rubbergrastegel - Open verharding - rubbertegel - Open verharding - betonplaten - Open verharding - valdempend kunstgras - Open verharding - gesmeerde - Open verharding - rubberschorsvloer - Open verharding - rubberen vloer De randstroken (inclusief randstroken langs private terreinen) en goten behoren tevens tot het te onderhouden areaal. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	18.517,00 F	
1011			2					<u>Verwijderen onkruid ongebonden verharding</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101110	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Situering: volgens tekening. Ongebonden verharding - grind Ongebonden verharding - puin Ongebonden verharding - gralux Ongebonden verharding - graustabiel Ongebonden verharding - gravel De randstroken (inclusief randstroken langs private terreinen) en goten behoren tevens tot het te onderhouden areaal. Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.215,79 F	
1012								<u>Verwijderen onkruid rondom obstakels</u>			
101210	518205							Onkruidvrij maken rondom obstakels. Situering volgens tekening. Obstakels in klinkers (bestekspost 101010), tegels (betsekpost 101020) en ongebonden verharding (bestekspost 101110). Gerekend is met 0.75 obstakel per are verharding. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	38.014,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6						
2							GRASVEGETATIES					
20							ONDERHOUD GRASVEGETATIES					
201							ONDERHOUD GAZON, TRAPVELD EN GRASBETONTEGELS					
2010							<u>Gazon met bollen</u>					
201010	514423						Maaien loof van bolgewassen. Situering: volgens tekening. - gazon met loof van bolgewassen. Betreft gazon met vroeg bloeiende bolgewassen. Maaien circa 8 weken na de bloei. Maaiwerkzaamheden mogen pas worden gestart na toestemming van de directie. (medio juni) Grondsoort: klei, veen, teelaarde	m2	8.688,00	F		
201020	514423						2 Maaisel direct verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
201020	514423						Maaien loof van bolgewassen. Situering: volgens tekening. - gazon met loof van bolgewassen. Betreft gazon met laat bloeiende bolgewassen. Maaien circa 8 weken na de bloei. Maaiwerkzaamheden mogen pas worden gestart na toestemming van de directie. (medio half september) Grondsoort: klei, veen, teelaarde	m2	1.185,00	F		
201030	514423						2 Maaisel direct verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
201030	514423						Maaien loof van bolgewassen. Situering: volgens tekening. - bonte berm Betreft gras met bloeiende bolgewassen. Maaien circa 8 weken na de bloei. Maaiwerkzaamheden mogen pas worden gestart na toestemming van de directie. Grondsoort: klei, veen, teelaarde	m2	1.358,00	F		
201040	510206						2 Maaisel direct verzamelen en afvoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
201040	510206						Bemesten grasveld. Situering: volgens tekening. - gazon met bollen. Bemesting aanbrengen zonder opkomende en bloeiende bollen te beschadigen. Aantal giften: 1 per jaar medio februari. Aantal percelen: volgens tekening. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: gazon met bollen.	are	105,53	F		
		1					Poederachtige meststof samengestelde organisch-minerale meststof NPK 7-6-12 + 4 MgO. DCM MIX 2. Leverancier DCM o.g.	kg			1.055,30	L
			3				Hoeveelheid: gemiddeld 10 kg per 100 m2					
				1								
					1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE											
		1	2	3	4	5	6						
201050	510206							Bemesten grasveld. Situering: volgens tekening. - gazon met bollen Bemesting aanbrengen zonder opkomende en bloeiende bollen te beschadigen. Aantal giften: 1 per jaar medio april Aantal percelen: volgens tekening. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: gazon met bollen. Poederachtige meststof samengesteld mengsel van plantaardige organische grondstof (vinasse-extract) met calcium en magnesium. 10% K2O - 22% CaO - 10% MgO DCM SOLAFIDA Leverancier DCM o.g. Hoeveelheid: gemiddeld 10 kg per 100 m2	are	105,53	F		
				1									
				3					kg			1.055,30	L
					1								
						1							
2011								<u>Randen, bomen en obstakels</u>					
201110	511511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Situering volgens tekening. Betreft het afsteken/ afsnijden van graskanten langs verharding en valondergrond speelplaatsen. - gazon - trapveld - grasbetontegels - lang gras - kruidachtige - riet Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	292.417,00	F		
				3									
					3								
						2							
201120	512505							Bijmaaaien rondom bomen. Situering volgens tekening. Betreft bijmaaaien rondom bomen in gazon, trapvelden en grasbetontegels. Bijmaaaien van de zone 10 tot 50 cm. tot de stam van boom Gerekend is met 10 beurten per jaar	st	50.754,00	F		
				9									
						2							
201130	512599							Bijmaaaien rondom obstakels (10x) Situering volgens tekening. Betreft bijmaaaien rondom obstakels in gazon, trapvelden en grasbetontegels. Bijmaaaien van de zone vanaf het obstakel tot 0.30 meter daarbuiten. Gerekend is met 0,75 obstakels per are gazon, trapveld en grasbetontegel. Gerekend is met 10 beurten per jaar.	st	19.033,00	F		
2012								<u>Specialistisch onderhoud gazon</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
201210	513442							Plaatselijk herstel grasmāt. Situering op aanwijs van de directie. Betreft herstel van gazon op locaties waar sporen zijn gereden door voertuigen. Bijvoorbeeld in een krappe bocht langs de rijbaan etc. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 5 m2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 10 tot 20 mm Inclusief egaliseren van de grondruggen en losmaken van de ondergrond tot een diepte van circa 15 cm. Zaaien met zaadmengsel 35% Engels raaigras - fijnbladig 20% Veldbeemdgras 35% Roodzwenkgras - gewoon 10% Roodzwenkgras - fijn Hoeveelheid 2 kg/100 m2 Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken 1 Nazorg n.v.t.	m2	245,00	F	
		1										
			1						kg		4,41	
				9								
					1							
						1						
							1					
							1					
2013								<u>Specialistisch onderhoud trapvelden</u>				
201310	513442							Plaatselijk herstel grasmāt. Situering op aanwijs van de directie. Betreft herstel van trapveld op locaties waar sporen zijn gereden door voertuigen of speelschade is ontstaan. Bijvoorbeeld in een krappe bocht langs de rijbaan of een doelgebied. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 5 m2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de bovenste 10 tot 20 mm Inclusief egaliseren van de grondruggen en losmaken van de ondergrond tot een diepte van circa 15 cm. Zaaien met zaadmengsel 35% Engels raaigras - fijnbladig 20% Veldbeemdgras 35% Roodzwenkgras - gewoon 10% Roodzwenkgras - fijn Hoeveelheid 2 kg/100 m2 Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken 1 Nazorg n.v.t.	m2	87,00	F	
		1										
			1									
				9								
					1				kg		1,57	
						1						
							1					
							1					
201320	512523							Verticuteren grasveld. Situering volgens tekening. Betreft verticuteren trapveld. Aantal percelen: volgens tekening. Diepte: 15 mm Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	8.677,00	F	
		3										
			1									
				1								
					2							
						1						
201330	513420							Dressen/bezanden sportveld. Situering volgens tekening. Betreft dressen trapveld. Dreszand M3c volgens normen NOC*NSF Hoeveelheid dresszand: 0.25 m3 per 100m2 Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaahoogte van 30 mm Gehele veld dressen 2 Slepen in twee gangen	are	86,77	F	
		2										
			9						m3		21,89	
				1								
					2							
						2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201340	513414							Diepbeluchten sportveld. Situering volgens tekening. Betreft dressen trapveld. Aantal percelen: volgens tekening. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per 100m2 Diepte: 350 mm 2 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	86,77 F	
201350	512104							Doorzaaien grasveld. Situering volgens tekening. Betreft kruislings doorzaaien trapveld Grootte per perceel >50 m2 Zaadmengsel ten behoeve van gazon 35% Engels raaigras - fijnbladig 20% Veldbeemdgras 35% Roodzwenkgras - gewoon 10% Roodzwenkgras - fijn Hoeveelheid: 1 kg/100 m2 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm Aantal werkgangen: 2	are	86,77 F	
		2							kg		86,77 L
202								ONDERHOUD LANG GRAS-KRUIDACHTIGEN-RIET			
2020								<u>Natuurlijk gras 2x per jaar</u>			
202010	512504							Maaien kruidachtigen. Situering volgens tekening - 'natuurlijk gras 2x per jaar' - vlak Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	1.439,34 F	
		2									
			1								
				1							
					4						
202020	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering volgens tekening. - 'natuurlijk gras 2x per jaar' - vlak Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 202010 en 202830 . Maaisel verwerken 3 werkdagen na het maaien, zodat zaadval kan plaatsvinden. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.439,34 F	
		2									
			4								
				1							
					1						
						2					
							1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202030	512504		2			1		Maaien kruidachtigen. Situering volgens tekening - 'natuurlijk gras 2x per jaar' - talud Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	352,20	F
202040	512508		2		4			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering volgens tekening. - 'natuurlijk gras 2x per jaar' - talud Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 202030 en 202830 . Maaisel verwerken 3 werkdagen na het maaien, zodat zaadval kan plaatsvinden. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	352,50	F
2021								<u>Natuurlijk gras 1x per 3 jaar</u>			
202110	512504		2			1		Maaien kruidachtigen. Situering volgens tekening - 'natuurlijk gras 1x per 3 jaar' - vlak Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar waarbij 1/3 van het totale areaal wordt gemaaid, inclusief het maaiewerk rondom obstakels.	are	10,58	F
202120	512508		2		4			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering volgens tekening. - 'natuurlijk gras 1x per 3 jaar' - vlak Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 202110 en 202810. Maaisel verwerken 3 werkdagen na het maaien, zodat zaadval kan plaatsvinden. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar waarbij 1/3 van het totale areaal wordt bewerkt. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	10,58	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202130	512504		2			1		Maaien kruidachtigen. Situering volgens tekening - 'natuurlijk gras 1x per 3 jaar' - talud Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler 9 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar waarbij 1/3 van het totale areaal wordt gemaaid, inclusief het maaiwerk rondom obstakels.	are	5,48	F
202140	512508		2	4		1		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering volgens tekening. - 'natuurlijk gras 1x per 3 jaar' - talud Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 202130 en 202810. Maaisel verwerken 3 werkdagen na het maaien, zodat zaadval kan plaatsvinden. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler 9 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar waarbij 1/3 van het totale areaal wordt bewerkt. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	5,48	F
2022								<u>Bloemrijkkruidig gras 1x per jaar</u>			
202210	512504		2			1		Maaien kruidachtigen. Situering volgens tekening - 'bloemrijkkruidig gras 1x per jaar' - vlak Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	62,85	F
202220	512508		2	4		1		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering volgens tekening. - 'bloemrijkkruidig gras 1x per jaar' - vlak Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 202210 en 202820. Maaisel verwerken 3 werkdagen na het maaien, zodat zaadval kan plaatsvinden. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	62,85	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202230	512504		2			1		Maaien kruidachtigen. Situering volgens tekening - 'bloemrijkrkuidig gras 1x per jaar' - talud Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	46,04	F
202240	512508		2		4			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering volgens tekening. - 'bloemrijkrkuidig gras 1x per jaar' - talud Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 202230 en 202820. Maaisel verwerken 3 werkdagen na het maaien, zodat zaadval kan plaatsvinden. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	46,04	F
2023								<u>Maaien en afzuigen gras en kruidachtige 2x per jaar</u>			
202310	512504		2			1		Maaien kruidachtigen. Situering volgens tekening - 'op aangeven maaien en afzuigen 2x per jaar' - vlak Betreft klepelen Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	158,72	F
202320	512508		2		4			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering volgens tekening. - 'op aangeven maaien en afzuigen 2x per jaar' - vlak. Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen betreft afzuigen materiaal vrijgekomen conform besteksposten 202310 en 202830. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	158,72	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202330	512504		2			1		Maaien kruidachtigen. Situering volgens tekening - 'op aangeven maaien en afzuigen 2x per jaar' - talud Betreft klepelen Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	23,36	F
202340	512508		2		4			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering volgens tekening. - 'op aangeven maaien en afzuigen 2x per jaar' - talud Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen betreft afzuigen materiaal vrijgekomen conform besteksposten 202330 en 202830. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	23,36	F
2024								<u>Maaien en afzuigen gras en kruidachtige 1x per jaar</u>			
202410	512504		2			1		Maaien kruidachtigen. Situering volgens tekening - 'op aangeven maaien en afzuigen 1x per jaar' - vlak Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	4,03	F
202420	512508		2		4			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering volgens tekening. - 'op aangeven maaien en afzuigen 1x per jaar' - vlak. Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen betreft afzuigen materiaal vrijgekomen conform besteksposten 202410 en 202820. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	4,03	F
2025								<u>Ruw gras 2x per jaar</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
202510	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft klepelen Situering volgens tekening. - ruw gras-vlak Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	722,66	F	
202520	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft klepelen Situering volgens tekening. - ruw gras-talud Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	253,66	F	
2026							<u>Rietland 1x per jaar</u>				
202610	511507						Maaien rietvegetatie. Situering volgens tekening. - 'rietland 1x per jaar' Maaisel niet kneuzen. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 8 Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond 1 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	48,30	F	
202620	511507						Maaien rietvegetatie. Situering volgens tekening. - 'rietland 1x per jaar' Maaisel niet kneuzen. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Talud van 1 : 2 of steiler 8 Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond 1 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	2,06	F	
2027							<u>Rietland 1x per 3 jaar</u>				
202710	511507						Maaien rietvegetatie. Situering volgens tekening. -'rietland 1x per 3 jaar' Maaisel niet kneuzen. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 8 Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond 9 Aantal maaibeurten: 1 per jaar waarbij 1/3 van het totale areaal wordt gemaaid. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	7,83	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202720	511507							Maaien rietvegetatie. Situering volgens tekening. - 'rietland 1x per 3 jaar' Maaisel niet kneuzen. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Talud van 1 : 2 of steiler Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond Aantal maaibeurten: 1 per jaar waarbij 1/3 van het totale areaal wordt gemaaid. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	0,16	F
2028								<u>Randen en bomen</u>			
202810	512505							Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - Natuurlijk gras 1x per 3 jaar - Rietland 1x per 3 jaar Bomen in gras en rietland. Bijmaaien van de zone 10 tot 50 cm. tot de stam van boom Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar waarbij 1/3 van het totale areaal wordt gemaaid. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.	st	146,00	F
202820	512505							Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - Bloemrijkkruidig gras 1x per jaar - Op aangeven maaien en afzuigen 1x per jaar - Rietland 1x per jaar - Rietland - eiland 1x per jaar. Bomen in gras en rietland. Bijmaaien van de zone 10 tot 50 cm. tot de stam van boom Gerekend is met 1 beurten per jaar Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.	st	327,00	F
202830	512505							Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - Bloemrijkkruidig gras 2x per jaar - Op aangeven maaien en afzuigen 2x per jaar - Ruw gras 2x per jaar Bomen in gras. Bijmaaien van de zone 10 tot 50 cm. tot de stam van boom Gerekend is met 1 beurten per jaar Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.	st	5.900,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
3							WATERGANGEN			
31							SPORTPARK SOUBURGH - HELE WATERGANGEN De taluds van de watergangen worden gemaaid conform besteksposten in sectie 2, tot aan de waterlijn. Het slootmaaisel mag niet op de natuurvriendelijke oever (NVO) worden gedeponeerd. Werkzaamheden hebben betrekking op gehele watergang.			
311							INSTEEKBREEDTE WATERGANG <6 METER			
3110							<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>			
311010	511401						Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	1.026,00	F
		2								
			9							
				1						
					5					
						1				
311020	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 311010 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	1.026,00	F
		1								
			2							
				1						
311030	511401						Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	667,00	F
		2								
			9							
				1						
					5					
						3				
						1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
311040	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 311030 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km	m	667,00	F
3111		1						<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>			
311110	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	182,00	F
311120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 311110 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km	m	182,00	F
311130	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	732,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
311140	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 311130 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km	m	732,00	F
3112		1					<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>			
311210	511401						Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	99,00	F
311220	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 321210 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km	m	99,00	F
312		1					INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M			
3121		2					<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>			
312110	511401						Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel op dichtsbijzijnde terrein deponeren	m	199,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 312110 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km	m	199,00	F
312130	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	104,00	F
312140	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 312130 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	104,00	F
3122								<u>Lengte droog talud >2 meter -Oeververdediging niet aanwezig</u>			
312210	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	70,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312220	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 312210 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	70,00	F
32		1						OVERIGE LOCATIE - HELE WATERGANGEN De taluds van de watergangen worden gemaaid conform besteksposten in sectie 2, tot aan de waterlijn. Het slootmaaisel mag niet op de natuurvriendelijke oever (NVO) worden gedeponeerd. Werkzaamheden hebben betrekking op gehele watergang.			
321								INSTEELBREEDTE WATERGANG <6M			
3211								<u>Lengte droog talud <2 meter -Oeververdediging niet aanwezig</u>			
321110	511401							Uitmaaieren watergang. Betreft: uitmaaieren van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	1.632,00	F
321120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 321110 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	1.632,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
321130	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel op dichtstbijzijnde terrein deponeren	m	273,00 F
321140	511412		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 321130 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	273,00 F
321150	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	2.542,00 F
321160	511412		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 321150 2 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	2.542,00 F
3212								<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321210	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	799,00	F
321220	511412		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 321210 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	799,00	F
321230	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel op dichtstbijzijnde terrein deponeren	m	2.021,00	F
321240	511412		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 321230 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	2.021,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321250	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	3.986,00	F
321260	511412		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 321250 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	3.986,00	F
3213			2					<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>			
321310	511401		2					Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	182,00	F
321320	511412		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 321310 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	182,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
321330	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer 2 9 2 6 2 1 Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	194,00	F
321340	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar 1 2 2 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 321330 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km	m	194,00	F
321350	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2 9 2 5 3 1 Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	84,00	F
321360	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar 1 2 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 321350 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	84,00	F
3214								<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
321410	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	50,00	F
321420	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 321410 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	50,00	F
322							INSTEEKBREEDTE WATERGANG >6M			
3221							<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>			
322110	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	264,00	F
322120	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 322110 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	264,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322130	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op dichtstbijzijnde terrein deponeren	m	71,00	F
322140	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 322130 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	71,00	F
322150	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	941,00	F
322160	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 322150 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	941,00	F
3222								<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322210	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	2.554,00	F
322220	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 322210 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	2.554,00	F
322230	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel op dichtstbijzijnde terrein deponeren	m	1.183,00	F
322240	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 322230 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	1.183,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322250	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	3.509,00	F
322260	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 322250 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	3.509,00	F
322270	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang diepte <50 Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	166,00	F
322280	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang diepte <50 Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 322270 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	166,00	F
3223								<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322310	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	625,00	F
322320	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 322310 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	625,00	F
322330	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	32,00	F
322340	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 322330 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	32,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322350	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer 2 9 2 5 3 1 Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	347,00	F
322360	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar 1 2 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 322350 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	347,00	F
3224								<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>			
322410	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2 9 2 6 1 9 Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op dichtsbijzijnde terrein deponeren	m	162,00	F
322420	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar 1 2 1 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 322410 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	162,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322430	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	973,00	F
322440	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 322430 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	973,00	F
33								OVERIGE LOCATIES - HALVE WATERGANGEN Het slootmaaisel mag niet op de natuurvriendelijke oever (NVO) worden gedeponeerd. Betreft halve sloot of alleen eerste meter volgens bijlage Areaalgegevens.			
331								INSTEEKBREEDTE WATERGANG <6M			
3311								<u>Lengte droog talud <2 m - Oeververdediging niet aanwezig</u>			
331110	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van halve watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Betreft halve watergang volgens bijlage Areaalgegevens Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	242,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 331110 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	242,00	F
331130	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van halve watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer 2 9 Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Betreft halve watergang volgens bijlage Areaalgegevens 1 5 Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel op dichtstbijzijnde terrein deponeren	m	294,00	F
331140	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 331130 2 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	294,00	F
331150	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van halve watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer 2 9 Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Betreft halve watergang volgens bijlage Areaalgegevens 1 5 Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	4.540,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331160	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 331150 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	4.540,00	F
3312		1						<u>Lengte droogtalud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>			
331210	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van halve watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer 2 Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 9 Betreft halve watergang volgens bijlage Areaalgegevens 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel op dichtstbijzijnde terrein deponeren	m	1.140,00	F
331220	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 331210 2 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	1.140,00	F
331230	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van halve watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2 Standaard beheer 9 Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Betreft halve watergang volgens bijlage Areaalgegevens 6 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	475,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
331240	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 331230 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	475,00 F
3313		1								
			2							
				1						
				1						
								<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>		
331310	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van halve watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Betreft halve watergang volgens bijlage Areaalgegevens Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	629,00 F
		2								
			9							
				2						
				5						
					3					
331320	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 331310 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	629,00 F
		1								
			2							
				1						
				1						
332								INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M		
3321								<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>		
332110	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien van halve watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Betreft halve watergang volgens bijlage Areaalgegevens Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	1.617,00 F
		2								
			9							
				1						
				5						
					3					
					1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
332120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 332110 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km. <u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>	m	1.617,00	F
3322											
332210	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van halve watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Betreft halve watergang volgens bijlage Areaalgegevens Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel op dichtstbijzijnde terrein deponeren	m	594,00	F
332220	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 332210 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	594,00	F
332230	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van halve watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Betreft halve watergang volgens bijlage Areaalgegevens Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	1.456,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
332240	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 332230 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	1.456,00	F
3323		1					<u>Lengte droog talud >2 meter- Oeververdediging niet aanwezig</u>			
332310	511401						Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van halve watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer 2 Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer 9 Betreft halve watergang volgens bijlage Overzicht watergangen 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	16,00	F
332320	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 332310 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	16,00	F
332330	511401						Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van halve watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer 2 Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer 9 Betreft halve watergang volgens bijlage Overzicht watergangen 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	134,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
332340	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 332330 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	134,00	F
332350	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: uitmaaien van halve watergang Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer 2 9 2 5 3 1 Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Betreft halve watergang volgens bijlage Overzicht watergangen Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	315,00	F
332360	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 332350 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	315,00	F
34								EXTRA MAAIBEURT WATERGANGEN - OVERIGE LOCATIES Betreft: watergangen nrs19a, 19b, 32a, 33a, 33b, 38, 39a, 39b, 117a, 117b, 117c, 118, 119, 131a, 223. Het slootmaaisel mag niet op de natuurvriendelijke oever (NVO) worden gedeponeerd.			
341								INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M			
3411								<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
341110	511401						Uitmaaïen watergang. Betreft: uitmaaïen stroomprofiel van watergang Situering: conform tekening Periode: mei tot medio juni Aantal maaibeurten: 1 extra beurt per jaar Standaard beheer Stroomprofiel; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren Sloopmaaisel mag niet op de NVO worden gedeponerd.	m	610,00	F
341120	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 extra beurt per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 341110 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	610,00	F
341130	511401						Uitmaaïen watergang. Betreft: uitmaaïen stroomprofiel van watergang Situering: conform tekening Periode: mei tot medio juni Aantal maaibeurten: 1 extra beurt per jaar Standaard beheer Stroomprofiel; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren Sloopmaaisel mag niet op de NVO worden gedeponerd.	m	100,00	F
341140	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 341130 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	100,00	F
3412							<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
341210	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: uitmaaïen stroomprofiel van watergang Situering: conform tekening Periode: mei tot medio juni Aantal maaibeurten: 1 extra beurt per jaar Standaard beheer Stroomprofiel; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren Sloopmaaisel mag niet op de NVO worden gedeponeerd.	m	135,00	F
		2									
			9								
				2							
					6						
						3					
							1				
341220	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 341210 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	135,00	F
		1									
			2								
						1					
							1				
341230	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: uitmaaïen stroomprofiel van watergang Situering: conform tekening Periode: mei tot medio juni Aantal maaibeurten: 1 extra beurt per jaar Standaard beheer Stroomprofiel; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren Sloopmaaisel mag niet op de NVO worden gedeponeerd.	m	265,00	F
		2									
			9								
				2							
					6						
						3					
							1				
341240	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 341230 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	265,00	F
		1									
			2								
						1					
							1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
341250	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien stroomprofiel van watergang Situering: conform tekening Periode: mei tot medio juni Aantal maaibeurten: 1 extra beurt per jaar Standaard beheer Stroomprofiel; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Sloopmaaisel mag niet op de NVO worden gedeponerd.	m	215,00	F
341260	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 341250 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	215,00	F
3413							<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>			
341310	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft: uitmaaaien stroomprofiel van watergang Situering: conform tekening Periode: mei tot medio juni Aantal maaibeurten: 1 extra beurt per jaar Standaard beheer Stroomprofiel; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: aanwezig 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Sloopmaaisel mag niet op de NVO worden gedeponerd.	m	1.035,00	F
341320	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 341310 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km.	m	1.035,00	F
35							OVERIGE LOCATIES - POEL			
351							INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3511								<u>Lengte droogtalud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>			
351110	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: uitmaaïen van poel diepte <50 Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	20,00	F
		2									
			9								
				1							
					3						
						3					
351120	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud poel diepte < 50 cm. Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 351110 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km	m	20,00	F
		1									
			2								
				1							
					1						
3512								<u>Lengte droogtalud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>			
351210	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: uitmaaïen van poel Situering: conform tekening Periode: 1 september - 1 november Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	20,00	F
		2									
			9								
				1							
					5						
						3					
							1				
351220	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoud poel Situering: conform tekening Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer 351210 Tijdstip van verwerken: binnen 3 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot. Enkele rijafstand maximaal 7,5 km	m	20,00	F
		1									
			2								
				1							
					1						
36								DUIKERS EN KROOSHEKKEN			
361								DUIKERS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3611								<u>Schonen duikers</u> Gerekend is met ca. 33% van het totaal aantal duikers			
361110	472701							Reinigen duiker. Betreft: reinigen duiker inclusief verwijderen hopen tot 2 meter afstand vanaf de ingang van de duiker. Duikers op aanwijs van directie. Periode september, na maaien watergangen. Rond, diameter tot 300 mm Gedeeltelijk onder water. Verlagen waterstand niet toegestaan Lengte per onderdeel: ca. 20 m 9 Vervuiling bestaande uit blad en takken. Bagger dient te blijven liggen. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	20,00	F
361120	472701							Reinigen duiker. Betreft: reinigen duiker inclusief verwijderen hopen tot 2 meter afstand vanaf de ingang van de duiker. Duikers op aanwijs van directie. Periode september, na maaien watergangen. Rond, ovaal en spirosol, diameter 300 tot en met 800 mm Gedeeltelijk onder water. Verlagen waterstand niet toegestaan Lengte per onderdeel: ca. 30 m 9 Vervuiling bestaande uit blad en takken. Bagger dient te blijven liggen. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	750,00	F
361130	472701							Reinigen duiker. Betreft: reinigen duiker inclusief verwijderen hopen tot 2 meter afstand vanaf de ingang van de duiker. Duikers op aanwijs van directie. Periode september, na maaien watergangen. Rechthoekig profiel, diverse afmetingen. Gedeeltelijk onder water. Verlagen waterstand niet toegestaan Lengte per onderdeel: ca. 11 tot ca. 17 m 9 Vervuiling bestaande uit blad en takken. Bagger dient te blijven liggen. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	30,00	F
361140	472701							Reinigen duiker. Betreft: reinigen duiker inclusief verwijderen hopen tot 2 meter afstand vanaf de ingang van de duiker. Duikers op aanwijs van directie. Periode september, na maaien watergangen. Rechthoekig profiel, diverse afmetingen. Gedeeltelijk onder water. Verlagen waterstand niet toegestaan Lengte per onderdeel: ca. 25 m 9 Vervuiling bestaande uit blad en takken. Bagger dient te blijven liggen. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
362								KROOSHEKKEN			
3621								<u>Verwijderen kroos</u>			
362110	100501		2					Inzetten van werknemer. Betreft medewerker voor het verwijderen van kroos, nabij krooshekken. Vrijkomend kroos in naastgelegen berm deponeren. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: dienen te beschikken over geschikt handgereedschap om kroos voor de krooshekken te verwijderen.	uur	80,00	F
			1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
4							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
40							COMMUNICATIE				
4001							<u>Communicatie derden</u>				
400110	102399						Communicatie derden Betreft: communiceren t.b.v. deponeren maaisel op naastliggend terrein. - 1x per jaar afstemming met derden (grondeigenaren)- conform uit te voeren werkzaamheden voorafgaand aan slootwerkzaamheden opgenomen in sectie 3- inclusief terugkoppelen bijzonderheden en afwijkingen aan opdrachtgever.	jaar	1,00	F	
41							FLORA EN FAUNA				
4110							<u>Plan van aanpak Flora- en Fauna</u>				
411010	640199						Plan van aanpak flora en fauna. Betreft: opstellen Plan van Aanpak Wet Natuurbescherming uitvoeringsfase. Conform bepalingen 01.22 (deel 3 van dit bestek). Ter goedkeuring overleggen aan de directie voor start van de werkzaamheden. Alle inventarisatiegegevens, te treffen en getroffen maatregelen dienen online inzichtelijk te worden gesteld, zodat de actuele situatie ten alle tijden bekeken kan worden door de opdrachtgever.	keer	1,00	F	
4111							<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
411110	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 van dit bestek. Gerekend is met een frequentie van 1 keer per jaar.	keer	1,00	F	
411120	645001						Inventariseren flora. Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 van dit bestek. Gerekend is met een frequentie van 1 keer per jaar.	keer	1,00	F	
4112							<u>Markeren flora en fauna</u>				
411210	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke fauna inventarisatie. Ten behoeve van: fauna Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	25,00	F	
		4				2					
411220	645203						Afschermen groeiplaats of zaadbank. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke fauna inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	25,00	F	
		3				2					
42							INZETTEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL				
4210							<u>Inzetten werknemers</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: werknemer voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden, zoals het vrij maaien van brughoofden en duikers. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: dienen de beschikking te hebben over voor de uitvoering van de werkzaamheden geschikt handgereedschap, bladblazer, veegmaterieel, bosmaaier en persoonlijke beschermende middelen e.d.	uur	80,00	F
4211								<u>Inzetten materieel</u>			
421110	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Euro V Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	F
		3									
		1									
			1								
				1							
					1						
421120	100518							Inzetten van een tractor. voorzien van maai- zuig combinatie voorzien van ecokop. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: maai zuig installatie inclusief opvangbak met een inhoud van circa 10 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	F
		1									
			1								
				1							
421130	100518							Inzetten van een tractor. voorzien van maaikorf. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: maaikorf Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	F
		1									
			1								
				1							
421140	100518							Inzetten van een tractor. voorzien van kiepbak Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: kiepbak, inhoud 10 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F
		1									
			1								
				1							
421150	100599							Inzetten maaiboot. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Maaiboot voorzien van benodigde hulpvoorzieningen. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421160	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Voorzien van een sorteergrijper. Rupsgraafmachine circa 8 ton. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	F
		9									
			2								
				1							
421170	100599							Ter beschikking stellen veeg-/ zuigwagen. Betreft: ter beschikking stellen van een kleine veeg- / zuigwagen voor het uitvoeren van diverse veeg- en reinigingswerkzaamheden. Veeg-/ zuigwagen inclusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie. Capaciteit inhoud vuiltank circa 4000 liter.	uur	32,00	F
421180	100599							Ter beschikking stellen veeg-/ zuigwagen. Betreft: ter beschikking stellen van een middelgrote veeg- / zuigwagen voor het uitvoeren van diverse veeg- en reinigingswerkzaamheden. Veeg-/ zuigwagen inclusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie. Capaciteit inhoud vuiltank circa 6500 liter	uur	32,00	F
421190	100599							Ter beschikking stellen van een heet water onkruidbestrijdingsmachine. Onkruidbestrijdingsmachine geschikt voor onkruidvrij maken van verhardingen door middel van heet water, met sensortechnologie voor gerichte behandeling, incl. bestuurder. Capaciteit heetwatertank circa 750 liter.	uur	32,00	F
421200	100599							Ter beschikking stellen van een hete lucht onkruidbestrijdingsmachine. Onkruidbestrijdingsmachine geschikt voor onkruidvrij maken van verhardingen door middel van hete lucht (HOB), incl. bestuurder.	uur	32,00	F
421210	100599							Ter beschikking stellen van een onkruidbestrijdingsmachine. Onkruidbestrijdingsmachine geschikt voor onkruidvrij maken van verhardingen door middel van branden, incl. bestuurder.	uur	32,00	F
421220	100599							Ter beschikking stellen onkruidbestrijdingsmachine. Onkruidbestrijdingsmachine geschikt voor onkruidvrij maken van verhardingen door middel van borstelen, incl. bestuurder.	uur	32,00	F
43								VERKEER			
4310								<u>Verkeersmaatregelen</u>			
431010	620199							Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen. Ten behoeve van: van alle voorkomende werkzaamheden opgenomen in de sectie 1 t/m 3 deel 2.2. *Verrekening vindt plaats per jaar. De wegen, fiets- en wandelpaden mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten. Afzettingen en verkeersvoorzieningen ter keuze van de aannemer, conform- Publicatie Werken op niet-autosnelwegen Werk in Uitvoering 96b - 2020 Stationair of dynamisch ter keuze van de aannemer, afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer. Met materiaal en materieel van de aannemer.	Jaar	1,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is van toepassing de Gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer versie 26 juni 2023.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN, BRANDSTOFFEN EN BOUWKOSTEN**

- 04 Tot 28 februari 2026 vindt er geen indexatie plaats.
- Prijsindexatie wordt bepaald conform het door
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2015 = 100). De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (A1 - A0)/A0 \times 100,0 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal), waarin:}$$

A0 = de index van november 2024
A1 = de index van november 2025.
De jaren daarop volgend vindt de berekening van de indexatie aan de hand van de indexcijfers van november tot november plaats.
De prijsaanpassing wordt bepaald door de uit de inschrijfstaat te herleiden verrekenprijzen te verhogen met het stijgingspercentage vanuit de indexeringsberekening.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES.**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES.**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van de Standaard 2020 vindt verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen alleen dan plaats indien deze zijn opgedragen door middel van een wijzigingsformulier.
- 02 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 01 en 02 van de Standaard 2020 richten aan:
Gemeente Alblasserdam, t.a.v. de crediteuren administratie
o.v.v. projectnaam, verplichtingsnummer, besteksnummer en behandelend ambtenaar.
- 03 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie bij de desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief.
- 05 Bij de declaratie dient een exemplaar van de goedgekeurde termijn te worden gevoegd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING.**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING.**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Een bankgarantie wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

HFD PAR ART LID

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 05 BIJDRAGE SROI DOELSTELLING GEMEENTE ALBLASSERDAM

- 01 Een bijdrage SROI zoals beschreven in het aanbestedingsdocument bijlage D wordt verlangd.

De bijdrage dient overgemaakt te worden op rekening van:

Gemeente Alblasserdam

rek. nr. NL31 BNGH 0285 0001 52

Onder vermelding van: Bijdrage SROI doelstelling gemeente Alblasserdam

Project: 22076

Onkruidbeheersing verhardingen, onderhoud grasvegetatie & onderhoud watergangen gemeente Alblasserdam

- De opdrachtgever realiseert door inzet van de bijdrage een maatschappelijk nuttig rendement
- De maatschappelijk partners dragen zorg voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- Doel is re-integratie op de arbeidsmarkt

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND.**

- 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.
- 03 De Opdrachtnemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de opdrachtgever of de Opdrachtnemer zelve zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.
- 12 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
 - op zaterdagen;
 - op zon- en feestdagen.
- Bovenstaande werktijden dienen te worden afgestemd met de directie UAV en dienen goedgekeurd te worden door de Arbeidsinspectie. De toezichthouder moet namelijk aanwezig/ beschikbaar zijn gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de UAV2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- door derden uit te voeren werk aan kabels, leidingen, verlichtingen, verhardingen e.d.
 - bouwwerkzaamheden;
 - werkzaamheden uitgevoerd door andere overheden
 - verwijderen van zwerfafval op verhardingen en groenvoorzieningen
 - vegen van goten
 - ruimen natuurlijk afval van verhardingen en grassen en groenvoorzieningen
 - het reinigen van de kolken
 - maaien van de gazons en trapvelden
 - takken en stormschade ruimen
 - onderhoud van overige groenvoorzieningen
 - algemeen onderhoud vanuit calamiteiten en serviceverlening.
- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de uitvoering

HFD PAR ART LID

van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

- 03 Met uitbreiding van het bepaalde in § 31 van de UAV 2012 moet de aannemer gedogen, dat op of nabij het werk tijdens de uitvoering door derden werken worden uitgevoerd; hij zal daarin geen belemmering mogen veroorzaken, noch daarvoor enige schadevergoeding hoe dan ook genaamd, kunnen vorderen

01 11 02 COÖRDINATIEVERPLICHTING AANNEMER.

- 01 Daar waar nodig hoort de coördinatieverplichting volgend uit de in artikel 01.11.01 genoemde in elkaar grijpende werken tot de verplichting van de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER.

01 12 01 ALGEMEEN.

- 01 De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij de uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de belanghebbende, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie UAV vrijwaren van klachten van betrokkenen.
- 02 Indien de aannemer ter zake van het verkeer opdrachten van de directie UAV niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingssom worden ingehouden.

01 12 06 VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING.

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden. De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.
- 02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op § 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.
- 06 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.
- 07 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

HFD PAR ART LID

- 03 In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn:
- 's morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
 - 's middags van 13.00 uur tot 15.30 uur
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 03 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.
- 06 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de UAV2012, verlangd omvattende:
- een plan van aanpak;
 - de wijze van uitvoering;
 - de inzet van werknemers;
 - de inzet van materieel;
 - een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
 - gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;
 - relatie met werken door derde(n);
 - tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer;

01 13 08 DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 16 VERZEKERINGEN.**01 16 02 VERZEKERINGEN ALGEMEEN**

- 01 De Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor de risico's van aansprakelijkheid die voortvloeien uit en verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.
- 02 De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Opdrachtgever wijzigen, tenzij de Opdrachtgever hiervoor haar expliciete en Schriftelijke toestemming heeft gegeven.
- 03 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal de Opdrachtnemer afsluiten ten minste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER BIJ OVEREENKOMSTEN VOLGENS UAV 2012.

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd, voor de volgende vrijkomende materialen.
- maaisel

HFD PAR ART LID

- slootafval
- overige vrijkomende materialen.

- 02 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen, waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen eigendom van de aannemer worden/ afgevoerd moeten worden naar een erkende inrichting, worden eventuele storkosten afgerekend op de betreffende besteksposten. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, keuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
- 03 Tijdens het uitmaaien van de watergangen stelt de opdrachtgever een depotruimte beschikbaar op het parkeerterrein van sportpark Souburgh aan de Bas Verhoevenweg 7, 2952 BV Alblasserdam. Alleen vrijkomend organisch slootvuil, conform besteksposten in deel 2.2 hoofdstuk 3, met uitzondering van eendenkroos, mag in dit depot worden geplaatst op maandag t/m donderdag. Hieraan zijn geen acceptatiekosten verbonden. Op vrijdag mogen geen stortingen worden gedaan. Het depot wordt vrijdag, voor het weekend, door de gemeente Alblasserdam leeg gemaakt. De depotruimte heeft een afmeting van circa 10x20 meter. De aannemer dient zorg te dragen voor de inrichting van het depot. De inrichting bestaat uit het aanbrengen en instandhouden van de bouwhekken en het afdekken van de kolken. Een poortconstructie moet toegepast worden in de bouwhekken, zodat het depot geheel afgesloten kan worden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 03 WERKWIJZE AFHANDELING SCHADES

- 01 Van het ontstaan van schades door de aannemer geeft de aannemer zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen één dag na het ontstaan hiervan, kennis aan de directie.
- 02 Wanneer voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer schades worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis aan de directie.
- 03 Indien schades als bedoeld in lid 01 te laat worden gemeld kan een korting worden opgelegd van € 250,- per schade zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Schade aan het werk, welke voor rekening van de aannemer is, zal door deze worden hersteld binnen door de directie te stellen termijnen, tenzij van de aannemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat het herstel door hem geschiedt. In dit geval, alsmede indien redelijkerwijs van de opdrachtgever niet kan worden verlangd, dat hij het herstel door de aannemer laat verrichten, kan de opdrachtgever in plaats daarvan een geldelijke vergoeding van de aannemer vorderen.
- 05 Indien het herstellen van de schade door de aannemer niet of niet tijdig wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de vastgestelde termijn, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE GEWASSEN EN KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 tot en met 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige gewassen en kruidachtige vegetatie:
- vijfenveertig euro (EUR 45,00) per m2 houtachtige gewassen, vaste planten en eenjarige;
 - tien euro (EUR 10,00) per m2 kruidachtige vegetatie en gras.
 - vijftig euro (EUR 35,00) per m2 gazon met bollen. Dit bedrag is tevens van toepassing als de maaironde voor het maaien van het loof van bollen wordt uitgevoerd, zonder toestemming van de directie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat te allen tijde een bedrag van €750,- per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.
- 04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 4 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten volledig voor rekening van de aannemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING BESCHERME FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij

HFD PAR ART LID

de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.

Het betreft:

- driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
- tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.

De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 07 WERKWIJZE AFHANDELING SCHADES AAN GRASVEGETATIES

- 04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt ook berm, gazon e.d. bedoeld.
- 05 Schades aan grasvegetaties zoals insporing dienen op kosten van de aannemer te worden hersteld.
- 06 Indien het herstellen van de schade door de aannemer niet of niet tijdig wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de vastgestelde termijn, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR

- 01 De schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, en obstakels bedraagt minimaal €500,- per schadegeval. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN.

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN).

- 01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek. Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.
- 02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
 - namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
 - de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
 - de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
 - de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;
 - het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
 - de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
 - de handelwijze bij alarmsituaties;
 - het type van het alarmsysteem;
 - de handelwijze bij E.H.B.O gevallen;
 - namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
 - namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE.

- 01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard 2020 moet de aannemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent.
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel

HFD PAR ART LID

01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.

01 19 06 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER.

- 01 De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8 van het Besluit aan conform een bij het bestek gevoegd model.

01 22 TE BESCHERMEN SOORTEN, FLORA EN FAUNA- WET NATUURBESCHERMING

01 22 02 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

- 01 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "Flora en Fauna" wordt geagendeerd.
- 02 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort tot het onverkort volgen van het door de directie geaccepteerde werkplan. Het bepaalde in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.
- 03 Inventarisatie en monitoren enkel door werknemers in het bezit van certificaat Zorgvuldig handelen Flora en Fauna, (minimaal niveau 2) o.g. van een erkend opleidingsinstituut. Certificaten van betrokken medewerkers dienen aan de directie te worden overlegd.
- 04 De aannemer moet de werkzaamheden uitvoeren conform het goed te keuren werkplan ' flora en fauna'. Indien de werkzaamheden niet conform het goedgekeurde werkplan flora en fauna worden uitgevoerd, zonder toestemming van de directie, kan een korting van € 500,- per gebeurtenis worden opgelegd. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Genoemd bedrag is exclusief BTW.
- 05 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade dient te worden voorkomen.

01 22 03 WERKPLAN FLORA EN FAUNA

- 01 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een werkplan Flora en Fauna op en moet tenminste de uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 01.22.04.
- 02 De aannemer legt het door hem gedateerde en ondertekende werkplan in tweevoud aan de directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de 15de werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
- 03 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het werkplan en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee.
- 04 In geval van acceptatie worden de exemplaren van het werkplan door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de aannemer wordt toegezonden.
- 05 Acceptatie wordt slechts aan het werkplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst en gedragscode voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval het werkplan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, een nieuw werkplan, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.

01 22 04 INHOUD WERKPLAN FLORA EN FAUNA

- 01 Het gedetailleerd werkplan flora- en fauna als bedoeld in paragraaf 26 U.A.V. 2012, dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek bevat naast de eisen de gedragscodes, het besteksnummer, een korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de aannemer ten minste de volgende onderdelen:
- uitwerking algemene zorgplicht;
 - uitwerking algemeen zorgvuldig handelen;
 - uitwerking specifiek zorgvuldig handelen.
- 02 Specifieke aandacht dient uit te gaan naar:

HFD PAR ART LID

- uitvoeringsmethode en beschermingsmaatregelen;
- uitvoeringsmethode slootonderhoud nabij riooloverstorten;
- wijze van registratie beschermde soorten;
- instructie van personeel;
- omgang, monitoring, evaluatie;
- calamiteiten;
- communicatie met opdrachtgever.

01 22 05 REGISTRATIE FLORA EN FAUNA

- 01 Het onderstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van het bestek. De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard 2020 zijn:
- tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;
 - bij oplevering van het werk.
- De resultaten moeten worden gerapporteerd conform de van toepassing zijnde bepalingen en bijlagen van dit bestek (rapportageformulieren e.d.). Ontbrekende rapportage-en/of inspectieformulieren dienen te worden samengesteld door de aannemer en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie.
- Het onderstaande moment betreft het registratiepunt overeenkomstig artikel 01.13.05 van de Standaard 2020. Het betreft de volgende aspecten:
- registreren voorkomen van beschermde flora en fauna.

01 22 06 EISEN PERSONEEL INZET NATUURWET

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Natuurwet dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Natuurwet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 INFORMATIEOVERDRACHT EN DIRECTIEOVERLEG**

- 01 De door opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief, vergaderverslag of e-mail door directie UAV) zijn bevestigd.
- 02 De door of namens de, door de opdrachtnemer aangewezen, uitvoeringsverantwoordelijke(n) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief, vergaderverslag of e-mail door opdrachtnemer) zijn bevestigd.
- 06 Tijdens de uitvoering van het werk zullen zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. De opdrachtgever draagt zorg voor de schriftelijk verslaglegging van dit overleg. Gerekend wordt op 4 bouwvergaderingen per jaar.
- 07 Tijdens wekelijks overleg (gebiedstoezichthouder met uitvoerder) komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
- verslag voorgaande overleg;
 - voortgang werkzaamheden ;
 - kwaliteit geleverde werk;
 - meldingen van verkeersmaatregelen
 - schades en klachten;
 - V&G;
- De gemaakte afspraken tijdens dit overleg worden door de vertegenwoordiger(s) van de opdrachtgever vastgelegd middels een actielijst wat wordt opgenomen in de weekproductiestaat.
- De vertegenwoordiger van de opdrachtgever draagt zorg voor het plannen van de overlegmomenten in samenspraak met de vertegenwoordiger van de opdrachtnemer.
- 08 Na gunning wordt aan de aannemer een inlogcode verstrekt voor de applicatie waarin op een interactieve kaart de te onderhouden objecten zijn weergegeven. Gedurende de looptijd van het contract worden de meldingen digitaal via dit systeem op gps coördinaten ingediend door de toezichthouder en

HFD PAR ART LID

directie UAV. De Opdrachtnemer moet de constatering en meldingen gereed melden via dit systeem, waarbij een foto wordt toegevoegd. De applicatie werkt op tablet en desktop met internetverbinding.

In dezelfde online omgeving dient de aannemer locaties te registreren/ mutaties door te geven daar waar de beheertekeningen niet correct zijn. Vervolgens zorgt de opdrachtgever ervoor dat de wijzigingen worden doorgevoerd in het beheersysteem van de gemeente,

01 27 SCHADEN.**01 27 01 VOORKOMING MILIEUSCHADE.**

- 01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de aannemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht. Van het ontstaan van schades door de aannemer geeft de aannemer zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen één dag na het ontstaan hiervan, kennis aan de directie.
- 02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de aannemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie UAV.
- 03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen.
- 04 Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.

01 27 02 MELDEN VAN SCHADEN.

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18. van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.
- 03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van:
 - tachtig euro (€ 80,--) per m2 beschadigde tegelverharding;
 - tien euro (€10,--) per m1 beschadigde opsluitband/ trottoirband;
 - vierhonderdzeventig euro (€470,--) per m2 beschadigde asfaltverharding
 - vijfhonderd euro (€ 500,--) per beschadigd object.Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid 5.
- 04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 3.
- 05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 27 03 KORTINGEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

- 01 B-watergangen dienen jaarlijks op 1 november te voldoen aan de schouwvoorschriften van Waterschap Rivierenland. Indien Waterschap Rivierenland, vanuit de resultaten van de schouw, een korting oplegt aan de opdrachtgever wordt deze door de opdrachtgever verhaald op de aannemer wanneer blijkt dat deze niet heeft voldaan aan het gestelde in dit bestek. Het bedrag van de korting zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De korting laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.

HFD PAR ART LID

01 28 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 28 01 ALGEMEEN

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond óf verhard terrein zal veroorzaken, is de Opdrachtnemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De Opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 2012.

01 40 DUURZAAMHEID

01 40 02 EISEN MOBIELE WERKTUIGEN

- 01 Al het in te zetten motorische handgereedschap (zoals bladblazers en bosmaaiers) moeten elektrisch zijn aangedreven. Motorisch handgereedschap welke worden aangedreven met een diesel- of benzinemotor zijn niet toegestaan.
- 02 Voor elke constatering dat het in te zetten motorisch handgereedschap niet voldoet aan het gestelde in lid 01, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 100 per geval per dag.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

51 02 11 INSPIRINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel mag ten behoeve van de werkzaamheden op gazons en trapvelden ten hoogste 30 mm bedragen.
- 02 De insporingsdiepte van materieel mag ten behoeve van de werkzaamheden op natuurlijk gras, bloemrijkkruidig gras, ruw gras en rietland ten hoogste 60 mm bedragen.
- 03 Insporing van materieel ten behoeve van werkzaamheden op verharding mag niet plaatsvinden.
- 04 De aannemer dient zijn materiaal en uitvoeringsmethode af te stemmen op de draagkracht van de aanwezige bodem.

51 12 EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN

51 12 01 MAAIEN

- 02 Maaisel dat in het water terecht is gekomen, direct verwijderen.

51 12 15 WATERTEMPERATUUR WATERGANGEN

- 01 Gedurende de werkzaamheden dient de watertemperatuur van de watergangen niet hoger te zijn dan 23 graden celcius. De aannemer is verantwoordelijk voor het meten van de watertemperatuur.
- 02 Indien bij het niet houden aan de voorschriften gesteld in bepaling 01 en vissterfte optreedt, dient de aannemer de dode vissen op te ruimen en maatregelen te treffen voor het verhogen van het zuurstofgehalte. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

51 12 16 DEPONEREN VRIJGEKOMEN MAAISEL

- 01 Het is niet toegestaan slootmaaisel te deponeren op natuurlijkvriendelijke oevers en graslanden.

51 22 EISEN AAN DE UITVOERING MAAIWERK

51 22 05 MAAIEN

- 12 De aannemer dient bij aantreffen van de Japanse Duizendknoop en Kaukasische Bereklaau tijdens

HFD PAR ART LID

maaiwerkzaamheden deze niet af te maaien en de locatie schriftelijk met tekening van de locatie en aantal planten te melden aan de directie.

- 13
- Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.

51 27

MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 27 05

ALGEMEEN

- 01
- In aanvulling op artikel 51.27 geschiedt de meting van het oppervlakte talud en bermen in het horizontale vlak.

51 82

EISEN AAN DE UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 01

ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING

- 01
- Onder onkruidbeheersing op verharding wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie inclusief mossen en met uitzondering van algen
- 02
- Tijdens de onkruidbestrijding op verharding dient tevens onkruid rondom obstakels, langs hekwerken en gevels bestreden te worden.
- 04
- Moeilijk toegankelijke locaties: Het bestrijden van onkruid op parkeerlocaties (voor auto's en fietsen e.d.) is inbegrepen in het bestek.
Op plekken, waar niet geveegd of onkruid bestreden kan worden, in verband met de geparkeerde voertuigen, wordt wekelijks melding gemaakt aan de directie. De aannemer heeft de inspanningsverplichting deze locaties wekelijks te controleren op aanwezigheid van geparkeerde voertuigen en om het aanwezige onkruid alsnog te bestrijden.

Op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, winkelstraten en sommige parkeerplaatsen is de parkeerdruk op een bepaald deel van de dag hoog. In overleg met de directie zal gezocht moeten worden naar tijdstippen waarop op de betreffende locatie zo min mogelijk auto's staan om de werkzaamheden uit te voeren. Dit kan betekenen dat in enkele gevallen ook buiten de normale werktijden gewerkt zal moeten worden. Dit alleen in overeenstemming met de directie en zonder extra vergoeding hiervoor.

- 05
- Machines moeten voorzieningen hebben om wegspatten van materiaal te voorkomen.
- 07
- Onder onkruidbestrijding wordt tevens verstaan het schoonhouden van de bovenzijde van de kolken in rijbanen en trottoirs, het schoonhouden van bestrating achter biggenruggen op parkeerplaatsen en andere lastig te bereiken locaties.

51 87

MEET EN VERREKENMETHODEN

51 87 01

OBSTAKELS

- 01
- Obstakels bestaan onder andere uit paaltjes, verkeersborden, lichtmasten, straatmeubilair, speeltoestellen e.d.
- 02
- Aantal obstakels in verharding zijn gebaseerd op de volgende berekening: oppervlakte (are) * 0,75

01 21

RAW RAAMOVEREENKOMST

01 21 04

VERLENGEN VAN EEN RAW RAAMOVEREENKOMST

- 01
- In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 is het vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-Overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

Behoort bij: 22076-1-

Onderhoud verhardingen-grassen-watergangen-Alblasserdam

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22076-1-

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: 22076-1-

Onderhoud verhardingen-grassen-watergangen-Alblasserdam

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERHARDINGEN				
10	VERWIJDEREN ONKRUID VERHARDINGEN				
101	VERWIJDEREN ONKRUID VERHARDINGEN (7X)				
1010	<u>Verwijderen onkruid open verharding</u>				
101010	Onkruidvrij maken klinkerverharding (7x)	are	30.953,09	F	
101020	Onkruidvrij maken tegelverharding (7x)	are	18.517,00	F	
1011	<u>Verwijderen onkruid ongebonden verharding</u>				
101110	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (7x)	are	1.215,79	F	
1012	<u>Verwijderen onkruid rondom obstakels</u>				
101210	Onkruidvrij maken rondom obstakels (7x)	st	38.014,00	F	
2	GRASVEGETATIES				
20	ONDERHOUD GRASVEGETATIES				
201	ONDERHOUD GAZON, TRAPVELD EN GRASBETONTEGELS				
2010	<u>Gazon met bollen</u>				
201010	Maaien loof van bolgewassen (vroeg bloeiend)	m2	8.688,00	F	
201020	Maaien loof van bolgewassen (laat bloeiend)	m2	1.185,00	F	
201030	Maaien loof van bolgewassen (bonte berm)	m2	1.358,00	F	
201040	Bemesten grasveld met bollen - februari	are	105,53	F	
201050	Bemesten grasveld met bollen - april	are	105,53	F	
2011	<u>Randen, bomen en obstakels</u>				
201110	Afsteken/afsnijden van graskanten (2x)	m	292.417,00	F	
201120	Bijmaaieren rondom bomen (10x)	st	50.754,00	F	
201130	Bijmaaieren rondom obstakels (10x)	st	19.033,00	F	
2012	<u>Specialistisch onderhoud gazon</u>				
201210	Plaatselijk herstel grasmat - gazon	m2	245,00	F	
2013	<u>Specialistisch onderhoud trapvelden</u>				
201310	Plaatselijk herstel grasmat - trapveld	m2	87,00	F	
201320	Verticuteren grasveld - trapveld	m2	8.677,00	F	
201330	Dressen trapveld 0.25 m3 - 100 m2	are	86,77	F	
201340	Diepbeluchten sportveld (massieve pennen)	are	86,77	F	
201350	Doorzaaien grasveld- trapveld >50 m2	are	86,77	F	
202	ONDERHOUD LANG GRAS-KRUIDACHTIGEN-RIET				
2020	<u>Natuurlijk gras 2x per jaar</u>				
202010	Maaien natuurlijk gras - horizontaal met talud tot 1:3 (2x)	are	1.439,34	F	
202020	Verwerken natuurlijk gras - horizontaal met talud 1:3 (2x)	are	1.439,34	F	
202030	Maaien natuurlijk gras - talud steiler 1:3 (2x)	are	352,20	F	
202040	Verwerken natuurlijk gras - talud steiler 1:3 (2x)	are	352,50	F	
2021	<u>Natuurlijk gras 1x per 3 jaar</u>				
202110	Maaien natuurlijk gras - horizontaal met talud tot 1:3 (1x per 3 jr.)	are	10,58	F	
202120	Verwerken natuurlijk gras - horizontaal met talud 1:3 (1x per 3 jr.)	are	10,58	F	
202130	Maaien natuurlijk gras - talud steiler 1:3 (1x per 3 jr.)	are	5,48	F	
202140	Verwerken natuurlijk gras - talud steiler 1:3 (1x per 3 jr.)	are	5,48	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2022	<u>Bloemrijkkruidig gras 1x per jaar</u>				
202210	Maaien bloemrijkkruidig gras - horizontaal met talud tot 1:3 (1x)	are	62,85	F	
202220	Verwerken bloemrijkkruidig gras - horizontaal met talud tot 1:3 (1x)	are	62,85	F	
202230	Maaien bloemrijkkruidig gras - talud steiler 1:3 (1x)	are	46,04	F	
202240	Verwerken bloemrijkkruidig gras - talud steiler 1:3 (1x)	are	46,04	F	
2023	<u>Maaien en afzuigen gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
202310	Maaien kruidachtigen - horizontaal met talud tot 1:3 (2x)	are	158,72	F	
202320	Verwerken maaisel - horizontaal met talud 1:3 (2x)	are	158,72	F	
202330	Maaien kruidachtigen - talud steiler dan 1:3 (2x)	are	23,36	F	
202340	Verwerken maaisel - talud steiler dan 1:3 (2x)	are	23,36	F	
2024	<u>Maaien en afzuigen gras en kruidachtige 1x per jaar</u>				
202410	Maaien kruidachtigen - horizontaal met talud tot 1:3 (1x)	are	4,03	F	
202420	Verwerken maaisel - horizontaal met talud 1:3 (1x)	are	4,03	F	
2025	<u>Ruw gras 2x per jaar</u>				
202510	Maaien ruw gras - flauwer dan 1:2 (2x)	are	722,66	F	
202520	Maaien ruw gras - steiler dan 1:2 (2x)	are	253,66	F	
2026	<u>Rietland 1x per jaar</u>				
202610	Maaien rietland - horizontaal met talud 1:2 (1x)	are	48,30	F	
202620	Maaien rietland - steiler dan 1:2 (1x)	are	2,06	F	
2027	<u>Rietland 1x per 3 jaar</u>				
202710	Maaien rietland - horizontaal met talud 1:2 (1x per 3 jaar)	are	7,83	F	
202720	Maaien rietland - steiler dan 1:2 (1x per 3 jaar)	are	0,16	F	
2028	<u>Randen en bomen</u>				
202810	Bijmaaien rondom bomen (1x per 3 jaar)	st	146,00	F	
202820	Bijmaaien rondom bomen (1x per jaar)	st	327,00	F	
202830	Bijmaaien rondom bomen (2x per jaar)	st	5.900,00	F	
3	WATERGANGEN				
31	SPORTPARK SOUBURGH - HELE WATERGANGEN				
311	INSTEELBREEDTE WATERGANG <6 METER				
3110	<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>				
311010	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	1.026,00	F	
311020	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	1.026,00	F	
311030	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	667,00	F	
311040	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	667,00	F	
3111	<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>				
311110	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	182,00	F	
311120	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	182,00	F	
311130	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	732,00	F	
311140	Verwerken maaisel wb <3m.	m	732,00	F	
3112	<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>				
311210	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	99,00	F	
311220	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	99,00	F	
312	INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3121	<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>				
312110	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	199,00	F	
312120	Verwerken maaisel wb <3m.	m	199,00	F	
312130	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	104,00	F	
312140	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	104,00	F	
3122	<u>Lengte droog talud >2 meter -Oeververdediging niet aanwezig</u>				
312210	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	70,00	F	
312220	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	70,00	F	
32	OVERIGE LOCATIE - HELE WATERGANGEN				
321	INSTEKBREEDTE WATERGANG <6M				
3211	<u>Lengte droog talud <2 meter -Oeververdediging niet aanwezig</u>				
321110	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	1.632,00	F	
321120	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	1.632,00	F	
321130	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	273,00	F	
321140	Verwerken maaisel wb <3m.	m	273,00	F	
321150	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	2.542,00	F	
321160	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	2.542,00	F	
3212	<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>				
321210	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	799,00	F	
321220	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	799,00	F	
321230	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	2.021,00	F	
321240	Verwerken maaisel wb <3m.	m	2.021,00	F	
321250	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	3.986,00	F	
321260	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	3.986,00	F	
3213	<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>				
321310	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	182,00	F	
321320	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	182,00	F	
321330	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	194,00	F	
321340	Verwerken maaisel wb <3m.	m	194,00	F	
321350	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	84,00	F	
321360	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	84,00	F	
3214	<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>				
321410	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	50,00	F	
321420	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	50,00	F	
322	INSTEKBREEDTE WATERGANG >6M				
3221	<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>				
322110	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	264,00	F	
322120	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	264,00	F	
322130	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	71,00	F	
322140	Verwerken maaisel wb <3m.	m	71,00	F	
322150	Uitmaaien watergang wb 1 zijde >3m.	m	941,00	F	
322160	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	941,00	F	
3222	<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>				
322210	Uitmaaien watergang wb 2 zijden >3m.	m	2.554,00	F	
322220	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	2.554,00	F	
322230	Uitmaaien watergang wb <3m.	m	1.183,00	F	
322240	Verwerken maaisel wb <3m.	m	1.183,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322250	Uitmaaïen watergang wb 1 zijde >3m.	m	3.509,00	F	
322260	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	3.509,00	F	
322270	Uitmaaïen watergang wb 1 zijde >3m diepte <50.	m	166,00	F	
322280	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m diepte <50.	m	166,00	F	
3223	<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>				
322310	Uitmaaïen watergang wb 2 zijden >3m.	m	625,00	F	
322320	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	625,00	F	
322330	Uitmaaïen watergang wb <3m.	m	32,00	F	
322340	Verwerken maaisel wb 1 <3m.	m	32,00	F	
322350	Uitmaaïen watergang wb 1 zijde >3m.	m	347,00	F	
322360	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	347,00	F	
3224	<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>				
322410	Uitmaaïen watergang wb 2 zijden >3m.	m	162,00	F	
322420	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	162,00	F	
322430	Uitmaaïen watergang wb 1 zijde >3m.	m	973,00	F	
322440	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	973,00	F	
33	OVERIGE LOCATIES - HALVE WATERGANGEN				
331	INSTEELBREEDTE WATERGANG <6M				
3311	<u>Lengte droog talud <2 m - Oeververdediging niet aanwezig</u>				
331110	Uitmaaïen watergang wb 2 zijden >3m.	m	242,00	F	
331120	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	242,00	F	
331130	Uitmaaïen watergang wb <3m.	m	294,00	F	
331140	Verwerken maaisel wb <3m.	m	294,00	F	
331150	Uitmaaïen watergang wb 1 zijde >3m.	m	4.540,00	F	
331160	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	4.540,00	F	
3312	<u>Lengte droogtalud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>				
331210	Uitmaaïen watergang wb <3m.	m	1.140,00	F	
331220	Verwerken maaisel wb <3m.	m	1.140,00	F	
331230	Uitmaaïen watergang wb 1 zijde >3m.	m	475,00	F	
331240	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	475,00	F	
3313	<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>				
331310	Uitmaaïen watergang wb 1 zijde >3m.	m	629,00	F	
331320	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	629,00	F	
332	INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M				
3321	<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>				
332110	Uitmaaïen watergang wb 1 zijde >3m.	m	1.617,00	F	
332120	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	1.617,00	F	
3322	<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>				
332210	Uitmaaïen watergang wb <3m.	m	594,00	F	
332220	Verwerken maaisel wb <3m.	m	594,00	F	
332230	Uitmaaïen watergang wb 1 zijde >3m.	m	1.456,00	F	
332240	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	1.456,00	F	
3323	<u>Lengte droog talud >2 meter- Oeververdediging niet aanwezig</u>				
332310	Uitmaaïen watergang wb 2 zijden >3m.	m	16,00	F	
332320	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	16,00	F	
332330	Uitmaaïen watergang wb <3m.	m	134,00	F	
332340	Verwerken maaisel wb 1 <3m.	m	134,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332350	Uitmaaïen watergang wb 1 zijde >3m.	m	315,00	F	
332360	Verwerken maaisel wb 1 zijde >3m.	m	315,00	F	
34	EXTRA MAAIBEURT WATERGANGEN - OVERIGE LOCATIES				
341	INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M				
3411	<u>Lengte droog talud <2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>				
341110	Uitmaaïen watergang wb 2 zijden >3m.	m	610,00	F	
341120	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	610,00	F	
341130	Uitmaaïen watergang wb <3m.	m	100,00	F	
341140	Verwerken maaisel <3m.	m	100,00	F	
3412	<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>				
341210	Uitmaaïen watergang wb <3m.	m	135,00	F	
341220	Verwerken maaisel wb <3m.	m	135,00	F	
341230	Uitmaaïen watergang wb >3m 1 zijde.	m	265,00	F	
341240	Verwerken maaiselb >3m 1 zijde.	m	265,00	F	
341250	Uitmaaïen watergang wb >3m 2 zijden.	m	215,00	F	
341260	Verwerken maaiselb >3m 2 zijden.	m	215,00	F	
3413	<u>Lengte droog talud >2 meter - Oeververdediging wel aanwezig</u>				
341310	Uitmaaïen watergang wb >3m 1 zijde.	m	1.035,00	F	
341320	Verwerken maaiselb >3m 1 zijde.	m	1.035,00	F	
35	OVERIGE LOCATIES - POEL				
351	INSTEELBREEDTE WATERGANG >6M				
3511	<u>Lengte droogtalud <2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>				
351110	Uitmaaïen watergang wb 2 zijden >3m diepte <50.	m	20,00	F	
351120	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m diepte <50.	m	20,00	F	
3512	<u>Lengte droogtalud >2 meter - Oeververdediging niet aanwezig</u>				
351210	Uitmaaïen watergang wb 2 zijden >3m.	m	20,00	F	
351220	Verwerken maaisel wb 2 zijden >3m.	m	20,00	F	
36	DUIKERS EN KROOSHEKKEN				
361	DUIKERS				
3611	<u>Schonen duikers</u>				
361110	Reinigen duiker Reinigen duiker Ø300	m	20,00	F	
361120	Reinigen duiker Reinigen duiker Ø300 tot Ø800	m	750,00	F	
361130	Reinigen duiker rechthoekig profiel 11-17 m.	m	30,00	F	
361140	Reinigen duiker rechthoekig profiel vanaf 17 m.	m	200,00	F	
362	KROOSHEKKEN				
3621	<u>Verwijderen kroos</u>				
362110	Inzetten werknemer.	uur	80,00	F	
4	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
40	COMMUNICATIE				
4001	<u>Communicatie derden</u>				
400110	Communicatie derden	jaar	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
41	FLORA EN FAUNA				
4110	<u>Plan van aanpak Flora- en Fauna</u>				
411010	Plan van aanpak flora en fauna.	keer	1,00	F	
4111	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
411110	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	F	
411120	Inventariseren flora, verkennend.	keer	1,00	F	
4112	<u>Markeren flora en fauna</u>				
411210	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	25,00	F	
411220	Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	25,00	F	
42	INZETTEN MEDEWERKERS EN MATERIEEL				
4210	<u>Inzetten werknemers</u>				
421010	Inzetten werknemer.	uur	80,00	F	
4211	<u>Inzetten materieel</u>				
421110	Inzetten vrachtauto.	uur	32,00	F	
421120	Inzetten maai- zuig combinatie.	uur	32,00	F	
421130	Inzetten tractor met maaikorf	uur	32,00	F	
421140	Inzetten tractor kiepbak	uur	60,00	F	
421150	Inzetten maaiboot.	uur	32,00	F	
421160	Inzetten hydraulische graafmachine met sorteergrijper.	uur	32,00	F	
421170	Ter beschikking stellen veeg-/ zuigwagen.	uur	32,00	F	
421180	Ter beschikking stellen veeg-/ zuigwagen.	uur	32,00	F	
421190	Ter beschikking stellen van een heet water	uur	32,00	F	
421200	Ter beschikking stellen van een hete lucht	uur	32,00	F	
421210	Ter beschikking stellen van een onkruidbestrijdingsmachine.	uur	32,00	F	
421220	Ter beschikking stellen onkruidbestrijdingsmachine.	uur	32,00	F	
43	VERKEER				
4310	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
431010	Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen.	Jaar	1,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				