

BESTEKNR. 23-024

"Aanleg kunstgrasveld SV Hoofddorp veld 3"

d.d. 26-01-2024

EUROPESE PROCEDURE

versie | datum | omschrijving

1.0 | 26-01-2024 | Aanleg kunstgrasveld SV Hoofddorp veld 3

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het gemeente bestuur van Haarlemmermeer.

1.02 DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door de directie van de Cluster Ingenieursbureau van de Gemeente Haarlemmermeer Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen:

SV Hoofddorp (veld 3) - voetbal
Sportcomplex De IJvelden
IJweg 1155
2133 MJ Hoofddorp

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het aanleggen van een kunstgrasveld;
- b. Grondwerk;
- c. Het (her)straten van bestrating;
- d. Kabels en leidingen;
- e. Straatmeubilair.

1.05 TIJDSBEPALING

De werkzaamheden uitvoeren tussen 1 juli t/m 16 augustus 2024. De 2 velden (in combinatie met VV UNO) dienen in deze periode uitgevoerd te worden.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 is niet van toepassing.

Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. bedraagt € 1500,= zegge: één duizend vijf honderd euro per dag met een maximum van 5% van de aannemingsom.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

1.08 BETTER PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Dit geldt ook vice versa, de opdrachtgever wordt beoordeeld door de opdrachtnemer. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van beide partijen te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen beide partijen elkaar over de werkwijze van en samenwerking conform de CROW systematiek welke is te vinden op www.crow.nl/better-performance. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand". Ook kan de opdrachtgever door de beoordeling geholpen worden zichzelf te verbeteren.

1.10 CIRCULARITEIT**DUURZAAM BETON**

Voor duurzaam beton zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de milieubelasting waaronder de CO2 emissie. Eveneens zijn eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijkomende materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.

1.11 BOETEBEPALINGEN

Bij het niet nakomen van afspraken met betrekking tot het plaatsen, aanpassen, af-/opdraaien of verwijderen van verkeersmaatregelen kan door directie, na maximaal twee keer een waarschuwing, een boete worden opgelegd aan de opdrachtnemer ter hoogte van € 1.000,- per geval.

Indien tijdens de uitvoering de opdrachtnemer naar beoordeling van de directie niet voldoet aan het gestelde in het plan van aanpak, kan door directie, na maximaal twee keer een waarschuwing, een boete worden opgelegd aan de opdrachtnemer. Na de eerste boete volgen op het desbetreffende kwaliteitscriterium geen nieuwe waarschuwingen

PAR

meer en zijn de boetes stapelbaar. De boetes bedragen cumulatief maximaal 1,5 keer de door opdrachtnemer gescoorde kwaliteitswaarde voor het betreffende kwaliteitscriterium.

Het totale boetebedrag is gemaximeerd tot 25% van de aannemingssom.

Deze boete is verschuldigd onverminderd het recht van opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk geleden schade, het recht op nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer dan wel het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

1.12 DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

De door de opdrachtnemer te leveren producten en diensten worden door u toegankelijk aangeboden. Deze producten en diensten behoren te voldoen aan de eisen zoals vermeld in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en -zodra van kracht geworden- de Wet digitale overheid.

1.19 BPKV BELOFTEN

Direct na gunning stelt de inschrijver een verificatieplan op met hierin overzichtelijk en beknopt alle beloften die zijn gedaan in het plan van aanpak. Dit verificatieplan zal tijdens de bouwvergaderingen worden doorgelopen ter controle of aan de beloftes is voldaan.

Kosten voortvloeiend uit de BPKV-beloften dienen zoveel mogelijk in de prijzen per eenheid te worden verwerkt. Alleen BPKV-kosten die niet aan een (gehele) bestekspost kunnen worden gerelateerd mogen bij de eenmalige kosten worden opgegeven.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr.	Omschrijving	Datum
204562_UO_204 (blad 2)	Kabels en leidingen	26-01-2024
204562_UO_304 (blad 2)	Te verwijderen situatie	26-01-2024
204562_UO_504 (blad 2)	Nieuwe situatie	26-01-2024
204562_UO_904 (blad 2)	Bouwplaatsinrichting	26-01-2024

De voor het werk benodigde bestektekeningen zullen de aannemer, na de gunning van het werk digitaal in PDF- en DWG-formaat ter beschikking worden gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Grondwaterstanden.

De gangbare grondwaterstand is min. 0,50 m minus maaiveld.

Hoofdafmetingen.

- De hoofdafmetingen van de onderdelen van het werk zijn op de bijbehorende tekeningen aangegeven.
- De hoogtematen zijn in meters t.o.v. NAP.
- De coördinaten zijn aangegeven in het RD-stelsel.
- De directie geeft de hoofdmeetpunten ter vastlegging van de onderdelen en één of meer hoogtekenmerken eenmalig op het terrein aan.
- De begrenzingen van het werk zijn op de situatietekeningen aangegeven.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Acceptatie van (gedetailleerde) werkplannen en tekeningen als omschreven in bestekspostnummers 100010 en 120010 geschiedt door de directie;
2. Keuring van het onderbouwzand en de sporttechnische laag. De directie neemt in het bijzijn van de aannemer monsters van het onderbouwzand en de sporttechnische laag op het werk. Beide monsters kunnen door de directie geanalyseerd worden. De aannemer dient de proefgaten aan te vullen en af te werken, inclusief verdichting tot een verdichtingsgraad gelijk aan het omliggende materiaal;
3. Keuring van het kunstgrasstype vóór het aanbrengen in het werk. Rekening dient gehouden te worden met monsternamen van de kunstgrasmat door de directie vóór het aanbrengen van het kunstgras in het werk. 1 m² Kunstgras 2 weken vóór het aanbrengen in het werk aanleveren bij de directie. De directie neemt tevens in het bijzijn van de aannemer een monster van 1 m² van de aanwezige kunstgrasrollen op het werk. Beide monsters kunnen door de directie geanalyseerd worden. Pas na goedkeuring van de directie mag de kunstgrasmat worden verwerkt.

En met de volgende bijwonenpunten (keuringen door KIWA ISA Sport);

1. Keuring van het onderbouwzand;
2. Keuring van de sporttechnische laag;
3. Keuring van de naden van de kunstgrasmat;
4. Eindkeuring kunstgras;
5. Eventuele herkeuringen.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G-plan met kenmerk 204562 d.d. 05-01-2024;
- BLVC-plan Renovatie Kunstgrasveld VV UNO en Aanleg Kunstgrasveld SV Hoofddorp, d.d. 19-10-2023;
- Grondonderzoekrapport (partijkeuring toplaag, partij 1) SV Hoofddorp veld 3 met kenmerk TOBA/234221/partij 1/1.0/TAAR d.d. 11-12-2023;
- Grondonderzoekrapport (partijkeuring onderlaag, partij 2) SV Hoofddorp veld 3 met kenmerk TOBA/234221/partij 2/1.0/TAAR d.d. 11-12-2023;
- Model garantieverklaring kunstgras voetbalveld (versie 3.4) van BSNC;
- Bijlage Y-SROI Bouwblokken, d.d. juli 2023.

06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID

- SV Hoofddorp is toegankelijk via het parkeerterrein aan de IJweg.

PAR

08 INFORMATIE ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Kadaster

tel.: 0800-0080

<http://www.kadaster.nl/klic>

klic@kadaster.nl

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
110030	101401		1							
							bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen			
			1				Toepassen rijplatenbaan. Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: het werkterrein Uitgaan van 110 m1 platenbaan, zie tekening UO_904 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: aan- en afvoer bouwstoffen en materieel gedurende de gehele periode van het werk Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting Afmetingen: 6000 x 1500 x 15 mm Met materiaal van de aannemer	EUR		N
				1			1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik			
110040	101501		1				Toepassen tijdelijke afrastering. Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer	EUR		N
			1				Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van het werkterrein gedurende de gehele periode van het werk Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen: verplaatsbaar bouwhek, ten minste 2 m hoog, voorzien van kunststof voet en voorzien van borden bij de ingang met de tekst "VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN art. 461 W.v.S. BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER" Uitgaan van 230 m1 hekwerk, zie tekening UO_904 Met materiaal van de aannemer			
12							VERKEERSMAATREGELEN			
120010	623002		2				Opstellen verkeerstekening(en). Betreft: verkeersmaatregelen conform CROW publicatiereeks 96b Betreft het uitwerken van afzettingen t.b.v. een veilige toegang tot het werkterrein Tekeningen in PDF op schaal 1:500 uiterlijk 10 kalenderdagen voor de melding 'Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen' indienen ter goedkeuring bij directie De tekeningen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het BLVC-plan	EUR		N
			1				Tekeningen in PDF op schaal 1:500 uiterlijk 10 kalenderdagen voor de melding 'Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen' indienen ter goedkeuring bij directie De tekeningen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het BLVC-plan			
120020	629999						Toepassen verkeersmaatregelen. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen gedurende de gehele periode van het werk conform tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 120010 Verkeersmaatregelen conform CROW publicatiereeks 96b Met materiaal van de aannemer	EUR		N
120030	109999						Melding "Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen". Betreft: het doen van een melding bij de gemeente Haarlemmermeer voor "Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen" via https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregelen	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
130060	283599						Afmetingen: 2 x 0,45 x 0,45 m1 (l x b x h) Inclusief fundering, inclusief grondwerk Vrijgekomen banken vervoeren naar een nader te bepalen locatie op het sportcomplex in overleg met de directie Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief storkosten					
							Opnemen sproeiers en kleppen. Situering: op en rondom veld 3 Betreft: het verwijderen van sproeiers ter hergebruik Materiaal: kunststof Inclusief grondwerk Vrijgekomen sproeiers en kleppen vervoeren naar de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp, in overleg met de directie, enkele reis 4 km Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief storkosten	st	17,00	V		
								st		17,00	I	
130070	831703						Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Situering: in hoek veld 3 Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 50 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief storkosten	m2	5,40	V		
		1						m2		5,40	I	
14							GRONDWERK					
140010	222107						Frezen. Situering: ter plaatse van grondwerk veld 3 Betreft: het pulverfrezen van de toplaag van het natuurgras alvorens deze ontgraven wordt, met een snelheid van max. 300 m/uur Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,23 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are	82,00	V		
		3										
		1										
				9								
140020	712101						Grond ontgraven t.b.v. aanleg kunstgrassportveld. Situering: veld 3 Betreft: het ontgraven van de toplaag van het natuurgras Grondsoort: humeuze grond en zand Ontgraven tot aan bestaande ondergrond Hoeveelheid: 1890 m3 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,23 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 74 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Wijze en diepte van ontgraven ter keuze van de aannemer	EUR		N		
140030	220201						Grond vervoeren. Grondsoort: humeuze grond Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 140020 Vervoeren naar: sportpark in De Veldpost in Badhoevedorp, afstand 17 km Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 140020	m3 m3	1.890,00	V	1.890,00	I
		1										
			2									
				1								
140040	220301						Grond verwerken in depot. Grondsoort: humeuze grond Hoogte en breedte nader te bepalen Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3 m3	1.890,00	V	1.890,00	I
		9										
				1								
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
140050	220301						1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
							1	Grond verwerken in cunet.	m3	190,00	V	
							3	Situering: ter plaatse van verharding in en rondom veld 3				
							1	Grondsoort: zand voor zandbed	m3			190,00
							1	Gemiddelde hoogte 0,30 m				
							1	Breedte bovenzijde van 0,65 tot 2,25 m				
							1	Taluds 1 : 1				
							1	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
							9	Inclusief profileren en verdichten				
140060	230101						1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
							1	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	1.960,00	V	
							1	Situering: ter plaatse van bestaande drainage veld 3				
							1	Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0,3 m				
							1	Breedte sleuf 0,1 m				
							1	Gemiddelde lengte per drain 72,5 m				
							9	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 140080				
140070	230121						3	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	1.960,00	V	
							9	Situering: ter plaatse van bestaande drainage veld 3				
							1	Aanvullen met zand M3d	m3			130,00
							1	Tot bovenzijde drain, verder aanvullen volgens bestekspostnr. 310010				
							1	Gemiddelde lengte per drain 72,5 m				
							9	Overtollige grond verspreiden over het aanliggende terrein				
140080	220201						1	Grond vervoeren.	m3	130,00	V	
							2	Grondsoort: zand	m3			130,00
							1	Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 140060				
							1	Vervoeren naar: een verwerker				
							1	Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 950040				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 140060				
140090	719999						2	Schoonhouden verhardingsoppervlak.	EUR		N	
							21	Situering: t.p.v. transportroute afvoer grond				
							21	Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen				
							21	Uitvoeren werkzaamheden aan het einde van elke werkdag gedurende het transport van het grondwerk, uitgaande van maximaal 2 weken				
							21	RIOLERING EN KABELS/LEIDINGEN				
							21	DRAINAGE				
210010	230132						3	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	1.955,00	V	
							2	Situering: bestaande drainage onder veld 3				
							2	Drains doorsteken na gereedkomen sporttechnische laag, voordat kunstgrasmat wordt aangebracht				
							2	In bijzijn directie, na afloop dient de aannemer een rapportage op te leveren met daarin de bevindingen				
							2	Uitwendige diameter drains 65 mm				
							2	Betreft samengestelde drainage				
							1	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m				
							1	Plaats doorspuitvoorziening: bestaande drainputten aan lange zijde veld 3				
							1	Herstellen van geconstateerde gebreken aan drains volgens stelpost 950020				
22							22	RIOLERING				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
220010	252699						Op hoogte brengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: in molgoot buiten veld 3 Straatkolk Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	1,00	V		
								st			1,00	I
220020	252613						Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: aan kopse kant veld 3 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Straatkolk, klasse B125 Inclusief grondwerk Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	4,00	V		
		2						m3			0,08	L
		2						st			4,00	L
				1								
				1								
220030	252201						Aanbrengen PVC-buis Situering: aan kopse kant veld 3 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Inclusief grondwerk Nominale middellijn 160 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	61,00	V		
		2						m			61,00	L
				2	3							
				1								
220040	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: aan kopse kant veld 3 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 - Bochtstuk 45 graden - Bochtstuk 90 graden - Y-stuk - Steekmof Inclusief grondwerk Nominale middellijn 160 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	12,00	V		
		2						st			4,00	L
								st			4,00	L
								st			3,00	L
								st			1,00	L
				2	3							
				1								
23							BEREGENING EN STROOMSTUURKABEL					
230010	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: ter plaatse van te verwijderen beregening veld 3 (na ontgraven toplaag) Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	400,00	V		
		2										
				2								
				1								
				1								
230020	281303						Verwijderen kunststofbuis. Situering: in en rondom veld 3 Leiding van PVC Nominale middellijn(en): 63-110 mm Standaardlengte buis 5 m Verbindingen: niet-trekvast Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten	m	680,00	V		
		1										
				1								
				2								
				1								
230030	240121						Aanvullen sleuf. Situering: ter plaatse van verwijderde beregening veld 3 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m Aanvullen met M3d zand tot onderzijde cunet kunstgrasconstructie De aanvulling verdichten	m	400,00	V		
		2										
				9								
				1				m3			240,00	L
230040	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: ter plaatse van nieuwe beregeningsleidingen (na ontgraven toplaag)	m	240,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			2					Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,43 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren			
230050	269999			2		1		Coördinatie waterleiding. Situering: veld 3 Betreft: het coördineren t.b.v. de aanleg van de waterleidingen door Aquaco	EUR		N
230060	269999							Coördinatie stroomstuurkabel. Situering: veld 3 Betreft: het coördineren t.b.v. de aanleg van de stroomstuurkabels door Aquaco	EUR		N
230070	240121							Aanvullen sleuf. Situering: ter plaatse van nieuwe berekening veld 3 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,43 m Aanvullen met zand voor zandbed tot niveau onderzijde cunet kunstgrasconstructie De aanvulling verdichten	m	240,00	V
25			2					MANTELBUIS			
250010	262101							Aanbrengen kabelbuis. Betreft: mantelbuis t.b.v. verlichtingskabels Ten behoeve van te leggen kabel(s) door derden PE-buis Kleur: rood Met trekdraad Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm Inclusief grondwerk 9 Inclusief aansluiten op trekput	st	4,00	V
				1					m		180,00 L
250020	262105					2	1	Aanbrengen trekput. Betreft: trekput t.b.v. verlichtingskabels Trekput PK 315 mm Met deksel, onder maaiveld aan te brengen Materiaal: PE Inclusief grondwerk	st	5,00	V
3								SPORTCONSTRUCTIES			
31								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
310010	712201							Aanbrengen onderbouw. Situering: zandonderbouw veld 3 Betreft: het leveren en aanbrengen van een zandonderbouw Onderbouw: Bestaande zandonderbouw aanvullen met M3d zand zodanig dat wordt voldaan aan de norm NOCNSF-KNVB2-15	m2	7.595,00	V
									m2		7.595,00 L
310020	220421							Profileren van oppervlakken. Situering: zandonderbouw veld 3 Grondsoort: het fijn profileren van de zandonderbouw van M3d zand Zandonderbouw zodanig afwerken dat wordt voldaan aan de norm NOCNSF-KNVB2-15 Gerekend is met een waterstand N.A.P. -4,72 m Oppervlakken boven water Oppervlakken: zandonderbouw Breedte oppervlak gemiddeld 71 m 9 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,00 m	m2	7.595,00	V
32								SPORTTECHNISCHE LAAG			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
320010	712203										
							Aanbrengen sport specifieke fundering. Situering: sporttechnische laag veld 3 Betreft: het leveren en aanbrengen van een sporttechnische laag van lava 0/16 Fundering: Laagdikte zodanig dat wordt voldaan aan de norm NOCNSF-KNVB2-15 Aanbrengen op zandonderbouw	m2	7.595,00	V	
						1		m2			7.595,00 L
320020	220421						Profilieren van oppervlakken. Situering: zandonderbouw veld 3 Grondsoort: het fijn profileren van de sporttechnische laag Onderbaan zodanig afwerken dat wordt voldaan aan de norm NOCNSF-KNVB2-15 Gerekend is met een waterstand N.A.P. -4,72 m Oppervlakken boven water Oppervlakken: sporttechnische laag kunstgras Breedte oppervlak gemiddeld 71 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,00 m	m2	7.595,00	V	
						1					
						1					
						1					
						9					
33							AANBRENGEN SPORTVLOER				
330010	712103						Aanleggen kunstgras sportveld voetbal. Situering: veld 3 Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunstgrasveld Gebruiksvorm: Wedstrijd en training Type: geldende norm kunstgras Kunstgrasveld dient te voldoen conform eisen KNVB 2019 De leverantie en het aanbrengen van alle benodigde bouwstoffen zoals kunstgras, geotextiel, lijm, shockpad en belijning dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen Status: Erkend en gecertificeerd of laboratorium goedgekeurd Belijning volgens normen NOC*NSF Kleur belijning: wit, inclusief coachvakken Vezeltype: conform deel 3 Non-infill Inclusief keuring voor rekening van de aannemer volgens bestekspostnr. 700010 Extra kunstgras t.b.v. keuring en reparatie is in de hoeveelheid meegenomen (10 m2) en dient te worden geleverd op een rol van 4 m breed	st	1,00	V	
						3		m2			7.605,00 L
						3					
						1					
						9					
						1					
4							VERHARDING				
41							VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
410010	831101						Aanbrengen straatlaag. Situering: in uitloop en paden rondom veld 3 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm Op het zandbed Straatzand	m2	560,00	V	
						1					
						1		m3			28,00 L
						1					
42							ELEMENTENVERHARDING				
420010	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: paden rondom veld 3 Op straatlaag Profiel 100 x 200 mm Geleverd volgens bestekspostnr. 420060, 420070 en 420080	m	185,00	V	
						1					
						5					
420020	831113						Aanbrengen betontegels.	m2	210,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5	6							
420030	831113	2						Situering: tegelpad rondom veld 3 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs, geleverd volgens bestekspostnr. 420090 Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs, geleverd volgens bestekspostnr. 420090 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	54,10	V			
420040	831113	1	9					Aanbrengen betontegels. Situering: streklaag in uitloop veld 3, onder hekwerk Totale breedte tot 1,50 m Streklaag Op straatlaag Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs, geleverd volgens bestekspostnr. 420100 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	192,00	V			
420050	831112	1	1					Aanbrengen betontegels. Situering: in uitloop en rondom veld 3 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs, geleverd volgens bestekspostnr. 420110 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	V			
420060	831608	2	1					Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: aan kopse kant veld 3 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag 3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: zwart, geleverd volgens bestekspostnr. 420130 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	V			
420070	831610	9						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: het leveren van betonbanden t.b.v. bestekspostnr. 420010 en 420160 Kleur: grijs Het is toegestaan gebruik te maken van hergebruikt materiaal i.o.m. de directie 5 Profiel 100 x 200 mm 1 Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	200,00	V			
420080	831611	9	5					Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: het leveren van betonbanden t.b.v. bestekspostnr. 420010 Kleur: grijs 5 Profiel 100 x 200 mm 3 R=2,00 m 1 Werkende lengte 0,785 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	16,00	V			
420080	831611	9	1					Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Betreft: het leveren van betonbanden t.b.v. bestekspostnr. 420010 Kleur: grijs 1 Hoekstuk 90 graden 5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm	st	1,00	V			
			5										1,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
					1			Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten					
					6			Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm					
					3			Afstrooien en invegen met zand (brekerzand)					
420160	831406							Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: band langs molgoot Profiel 100 x 200 mm	m	110,00	V		
				5				Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten					
420170	220321							Leveren grond. Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het herstraten volgens bestekspostnrs. 420140 en 420150	m3	2,00	V		
						1		Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Wonen					
						2		Grondsoort: straatzand	m3			2,00	L
						1		Leveren op de plaats van verwerking					
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
420180	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 420020 t/m 420050	m	180,00	V		
						1		Pasmaken door middel van zagen					
						1		Dikte tot 50 mm					
						1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten					
420190	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr. 420010 en 420160	st	4,00	V		
						2		D.m.v. zagen					
						2	5	Opsluitband 100 x 200 mm					
						1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten					
420200	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding t.b.v. het aansluiten van elementenverharding aan te brengen volgens bestekspostnr. 420050	m	70,00	V		
						1		Asfaltverharding					
						2	3	Zaagdiepte gemiddeld 120 mm tot ten hoogste 160 mm					
6								SPEELVELDINRICHTING					
61								DOELEN					
610010	712199							Aanbrengen aluminium voetbaldoel. Situering: veld 3 Betreft: het aanbrengen van	st	2,00	V		
								wedstrijddoelen inclusief grondpotten, lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep	st			2,00	T
								Al het grondwerk, montagewerk en bevestigingsmaterialen dienen bij de prijs te zijn inbegrepen					
								Grondpotten, lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep	st			4,00	T
								Grondpotten af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp, enkele reis 4 km					
								Inclusief aanstorten met voldoende beton, 100 kg per paal	kg			400,00	L
62								OVERIGE SPEELVELDINRICHTING					
620010	712199							Aanbrengen hoekvlaggen.	st	4,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
620020	712199						Situering: veld 3 Betreft: het aanbrengen van hoekvlaggen op het veld Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag van kunststof, doorsnede ca. 50 x 2,5 mm, hoogte 1,80 m, kleur in overleg met de directie, lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep Hoekvlaggen af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp, enkele reis 4 km Inclusief aluminium grondpotten	st	355,00	V	4,00	T
							Inclusief aanstorten met voldoende beton, 25 kg per vlag Hoekvlaggen dienen te voldoen aan de eisen van de NOC*NSF/KNVB Inclusief grondwerk	kg			100,00	L
620030	712199						Aanbrengen klemgoot. Betreft: het aanbrengen van klemgoten Situering: veld 3 In deze post dienen alle kosten te worden opgenomen voor het aanbrengen en monteren van de klemgoot Inclusief grondwerk	m1	4,00	V		
							Klemgoot, type SKOR Pitch Gripper Alu o.g.	m1			355,00	L
							Inclusief inklemmen kunstgrasmat met klemstrip van hard kunststof (gerecycled kunstgras) Inclusief bochtstukken R=2 m Kunstgrasmat is volledig ingeklemd	m1			355,00	L
63							Aanbrengen spanpalen. Situering: veld 3 Betreft: het aanbrengen van spanpalen voor de netophanging inclusief grondpotten	st	4,00	V		
							Al het grondwerk, montagewerk en bevestigingsmaterialen dienen bij de prijs te zijn inbegrepen	st			4,00	L
							Lev. W&H Sports Nieuw-Vennep o.g. Inclusief aanstorten met voldoende beton, 25 kg per paal	st kg			4,00 100,00	L L
630010	712399						WALK-OFF MATTEN Aanbrengen walk-off mat 2000 x 900 mm. Betreft: aanbrengen schoonloopmatten/-roosters in betontegel Bovenkant mat op gelijk niveau aanbrengen met omliggende verharding Mat eenvoudig uitneembaar om afgeveegd materiaal te verwijderen Aanbrengen volgens richtlijnen fabrikant	st	2,00	V		
630011	831113						Aanbrengen betontegels. Betreft: aanbrengen gatentegels t.b.v. schoonloopmatten Verdiept aanbrengen zodat bovenzijde mat gelijk ligt met opsluitband Inclusief paszagen tegels Afmeting 2,00 x 0,90 m In blokverband Op straatlaag	m2	3,60			I
							Ventilatiegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: grijs	st			42,00	L
630012	831305						Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	m			13,20	I
							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: band rond walk-off mat in tegelwerk Stellen met 11 cm zicht Afmetingen 2,20 m x 1,20 m Profiel 100 x 200 mm Recht lang 1,00 m	st st			20,00 12,00	I L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
630013	712399										
							Het is toegestaan gebruik te maken van hergebruikt materiaal i.o.m. de directie Hoekstuk 90 graden Inclusief pasmaken	st			8,00 L
							Aanbrengen walk-off mat 2,00 x 0,90 m. Betreft: walk-off mat bij poorten Borstelmat Afmetingen 2,00 x 0,90 m kleur groen Aanbrengen op verharding boomtegels Bovenzijde mat op gelijke hoogte aanbrengen als omliggende verharding Borstelmat bestaande uit gereycled kunstgras balken van 43 x 43 mm, deze balken hebben een onderlinge afstand van ca. 7 mm Vezelhoogte van de nylonborstels bedraagt ca. 17 mm Onderzijde borstelmat voorzien van aluminium T-profiel (5 cm met 5 mm wanddikte voor extra vuilopvang / inbouwdiepte Totale hoogte borstelmat is 110 mm Lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep Walk-off matten af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp, enkele reis 4 km	st			2,00 I
								st			2,00 T
630014	712399						Aanbrengen bebording. Betreft: aanbrengen bebording met gebruiksvorschriften kunstgrasveld, aan hekwerk Afmetingen, tekst en opmaak bord ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring directie, minimale afmetingen 0,30 x 0,30 m, materiaal Trespa Inclusief bevestigingsmiddelen	st			2,00 I
								st			2,00 L
630015	220201						Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen bij aanbrengen walk-off matten Grondsoort: zand Grond vrijgekomen bij aanbrengen walk-off matten Vervoeren naar: een inrichting, inclusief storkosten Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. n.v.t.	m3			0,88 I
			1								
			2								
				1							
65							STRAATMEUBILAIR				
650010	619999						Aanbrengen rolcontainer op betonnen voet. Situering: rondom veld 3 Betreft: het aanbrengen van rolcontainers op een betonnen voet uit hergebruik Afkomstig uit hergebruik volgens bestekspostnr. 130040 Materiaal: kunststof, staal en beton Inclusief grondwerk en afwerken betonnen voet tot onder maaveld	st	2,00	V	
								st			2,00 I
7							KEURINGEN EN ONDERHOUD				
700010	109999						Coördinatie keuring en certificering kunstgrasveld. Betreft: de kosten ten behoeve van het coördineren van alle veldkeuringen en de certificering van de aanleg van het kunstgrasveld door KIWA ISA Sport De aannemer roept op de daarvoor vereiste momenten KIWA ISA Sport op tot het uitvoeren van (deel)keuringen en overlegt de uitslag van deze (deel)keuringen met de directie/opdrachtgever, direct na de keuring Goedkeuring wil zeggen dat aan de gestelde normen wordt voldaan Inclusief alle benodigde herkeuringen	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
8							Inclusief de leverantie van het garantiecertificaat Keuringsrapporten en certificaten dienen direct na ontvangst aan de directie te worden overhandigd, in tweevoud			
82							WERK VAN ALGEMENE AARD			
							INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
820010	100501						Brandstof van ingezet materieel conform BPKV belofte			
							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V
			2				Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): grondwerker			
820020	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V
							Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): stratenmaker			
			4							
820030	100518						Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V
							Vermogen: ten minste 85 kW			
			1				Hulpvoorzieningen: grondkar met een inhoud van ca. 10 m3			
							Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
			1							
820040	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V
							Bakinhoud: ten minste 1 m3			
			5				Wielgraafmachine			
							Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
			1							
820050	100516						Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V
							Laadvermogen: ten minste 12 ton			
			4				Driezijdig hydraulisch kipbaar			
							Met hydraulische laad- en losinrichting			
			3				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
			1							
83							REVISIE			
830010	712199						Inmeten, verwerken en aanleveren van revisiegegevens. Betreft: inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens Inclusief het aanleveren van een opleverdossier conform artikel 01.25.02 van deel 3	EUR		N
							Inmeten alleen bij aanpassen infrastructuur			
							Gegevens aan de directie verstrekken uiterlijk een maand na (deel)oplevering van het werk			
							De laatste termijn wordt pas ter betaling gesteld, indien de revisie gegevens digitaal zijn aangeleverd en zijn goedgekeurd door de directie			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
9							STAARTPOSTEN			
91							EENMALIGE KOSTEN			
910010	101199						Mobiliseren materieel. In het mobiliseren van materieel is inbegrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd materieel.	EUR		N
910020	101199						CAR-verzekering. Betreft alle kosten welke noodzakelijk zijn voor het afsluiten van de in deel 3 art. 01.16.03 vermelde CAR-verzekering.	EUR		N
910030	101199						WAM-verzekering. Betreft alle kosten welke noodzakelijk zijn voor het afsluiten van de in deel 3 art. 01.16.04 vermelde WAM-verzekering.	EUR		N
910040	101199						Toepassen VISI-communicatie. Betreft alle kosten die gemaakt worden door de aannemer voor het toepassen van VISI-communicatie.	EUR		N
95							STELPOSTEN			
950010	100301					1	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	3.500,00	V
950020	100301					9	Stelpost reparatie drainage. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het repareren van geconstateerde schade aan drainage	EUR	1.750,00	V
950030	100301					9	Stelpost herstraten rondom velden. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Het herstraten van verharding rondom de velden buiten de hekken op aangeven van de directie	EUR	1.000,00	V
950040	100301					6	Stelpost stortkosten grond. Klasse: AW2000 Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012)	EUR	4.000,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn van toepassing op dit bestek.
Met uitzondering van par. 49, Beslechting van geschillen (deze worden voorgelegd aan de rechtbank van Noord Holland) en par. 12 lid 2b, nauwlettend toezicht (komt te vervallen).

01 01 12 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.
- 02 Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures, alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01 zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom.

01 01 13 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE U.A.V. 2012

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12 %.
De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in aanmerking voor beoordeling.

01 01 19 TEKENBEVOEGDHEIDMEDEWERKER GEMEENTE HAARLEMMERMEER

- 02 Meerwerkopdrachten van deze overeenkomst worden opgedragen door onderstaande functionarissen en hierbij geldt de volgende tekenbevoegdheid:
- Toezichthouder tot maximaal € 500,-
 - Directievoerder tot maximaal € 5.000,-
 - Projectleider tot maximaal € 50.000,-
- 03 Opdrachten verstrekt door andere medewerkers dan de in lid 02 genoemd, alsmede opdrachten groter dan het mandaat dat bij de functie van de medewerker behoort hebben geen rechtsgeldigheid.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 02 OPNEMING**

- 01 In aanvulling op par. 27 lid 7 van de UAV 2012 dient deze lijst ook te bevatten:
- opgave omtrent personeel, materieel en hun inzet.
- 02 In aanvulling op het gestelde in par. 40, lid 3 van de UAV 2012 zal bij de opnemingsrekening worden gehouden met aangevoerde en verwerkte bouwstoffen.

HFD PAR ART LID

01 02 03 BESTEKADMINISTRATIE

01 De bestekadministratie wordt gevoerd door de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN**

01 De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGEINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van de declaratie en de betaling ca. 30 dagen bedraagt.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

Conform paragraaf 43a van de UAV 2012 is de waarde van de zekerheid gelijk aan 5% van de aannemingsom in de vorm van een bankgarantie.

02 Indien twee of meer inschrijvers samen inschrijven, dient de bankgarantie op de namen van elk van de inschrijvers te zijn gesteld, en/of op naam van de combinatie.

03 Indien in het werk geen bitumineuze verhardingslagen worden verwerkt mag de bankgarantie een einddatum hebben die gelijk of later is dan het einde van de civiel technische onderhoudstermijn.

04 In aanvulling op het gestelde in art 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de bankgarantie te worden gezonden naar:

Gemeente Haarlemmermeer
t.a.v. Cluster F&A
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Inhouding bij de 1e termijn i.p.v. een bankgarantie wordt niet toegestaan.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 05 BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK

01 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek wordt niet verlangd. De gemeente Haarlemmermeer is "donateur": VISI-gebruiker die financieel bijdraagt aan Beheer en Actualisering van de VISI-standaard.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES**

01 In aanvulling op artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard is mede van toepassing de "Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten".

HFD PAR ART LID

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Haarlemmermeer.

01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Door de aannemer dienen de volgende vergunningen/toestemmingen te worden verzorgd:
- Melding "Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen" m.b.v. de op te stellen verkeerstekeningen en het BLVC-plan, minimaal 45 kalenderdagen voor de start van de uitvoering indienen.

01 10 04 ARBEIDSTIJDEN

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.
- 02 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 - 18.00 uur), na toestemming van de directie en inspectie SZW, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN.**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012, wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkaar grijpen:
- Regulier onderhoud sportvelden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN**

- 01 In aanvulling op art. 01.12.03 lid 1 van de Standaard dient de aannemer de verontreiniging, ontstaan als gevolg van zijn werkzaamheden, te verwijderen:
- bij lokaties waar geen wegafzetting wordt toegepast dient het afval direct te worden verwijderd,
 - bij lokaties waar wel wegafzettingen door de aannemer van dit bestek geplaatst zijn dient het afval ten minste aan het einde van elke werkdag te zijn verwijderd.
- 02 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een korting van €500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 TIJDELIJKE BEBORDING

- 01 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal zijn uitgevoerd.
- 02 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen, aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke verkeersborden, wegbekakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

01 12 05 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden afgesloten, dienen de woningen, bedrijven en percelen op plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden te allentijde bereikbaar te zijn. Onder bereikbaar wordt hier verstaan:
- Te voet;
 - Per fiets;
 - Per auto;
 - Per vrachtauto.

01 12 06 AANSPRAKELIJKHEID

HFD PAR ART LID

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan**01 13 02 Kwaliteitsplan**

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard verlangd.
- 02 Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient, naast de reeds in de Standaard als zodanig bedoelde stop-, bijwoon- en registratiepunten, rekening te worden gehouden met tenminste de stop-, bijwoon- en registratiepunten als genoemd in artikel 01.13.05 van dit bestek.

01 13 05 STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

- 01 Bij het opstellen van het tijdschema alsmede bij de uitvoering van het werk dient er mee rekening te worden gehouden, dat:
- de bereikbaarheid van sportclubs ten alle tijden moet worden gewaarborgd;
 - voordat er met het aanvullen wordt begonnen de directie de drainage moet hebben goedgekeurd;
 - er minimaal een periode van 3 weken dient te zijn tussen de goedgekeurde planning en eventuele afsluiting van wegen
- 02 Als stoppunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub c van de Standaard worden aangemerkt:
- de acceptatie van (gedetailleerde) (werk)plannen en tekeningen als omschreven in besteksposten 100010 en 120010 geschiedt door de directie;
 - Keuring van het onderbouwzand en de sporttechnische laag. De directie neemt in het bijzijn van de aannemer monsters van het onderbouwzand en de sporttechnische laag op het werk. Beide monsters kunnen door de directie geanalyseerd worden. De aannemer dient de proefgaten aan te vullen en af te werken, inclusief verdichting tot een verdichtingsgraad gelijk aan het omliggende materiaal;
 - keuring van het kunstgras vóór het aanbrengen in het werk. Rekening dient gehouden te worden met monsternamen van de kunstgrasmat door de directie vóór het aanbrengen van het kunstgras in het werk. 1 m² Kunstgras 2 weken vóór het aanbrengen in het werk aanleveren bij de directie. De directie neemt tevens in het bijzijn van de aannemer een monster van 1 m² van de aanwezige kunstgrasrollen op het werk. Beide monsters kunnen door de directie geanalyseerd worden. Pas na goedkeuring van de directie mag de kunstgrasmat worden verwerkt;
 - aanvullende stoppunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02 van dit bestek.
- Als bijwoonpunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard worden aangemerkt:
- keuringen door KIWA ISA Sport;
 - 1. Keuring van het onderbouwzand;
 - 2. Keuring van de sporttechnische laag;
 - 3. Keuring van de naden van de kunstgrasmat;
 - 4. Eindkeuring kunstgras;
 - 5. Eventuele herkeuringen.
 - aanvullende bijwoonpunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02 van dit bestek.
- Als registratiepunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub e van de Standaard worden aangemerkt:
- geen.
- 03 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
- 03 Het algemene tijdschema dient een overzicht te bevatten wanneer een of meerdere wegvakken, kruispunten of delen hiervan gestremd zijn als gevolg van werkzaamheden.

HFD PAR ART LID

- 04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de werken die volgens paragraaf 01.11 in elkander grijpen;
 - het gereed komen van de diverse onderdelen;
 - bodemsanering van het terrein kan starten, nadat het door de aannemer te maken "plan van aanpak" (saneringsdraaiboek) is goedgekeurd door de provinciale en gemeentelijke instanties en nadat de nodige vergunningen zijn verleend;
 - alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
 - dat afsluitingen pas mogen plaatsvinden na instemming van de directie.
- 05 Elke voorgenomen afwijking van het algemeen tijdschema door de aannemer dient eerst ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.
Bij het niet nakomen van deze verplichting zal per geval een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 06 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd.
Dit gedetailleerde werkplan omvat o.a.:
- een algemeen tijdschema;
 - een kwaliteitsplan;
 - een korte omschrijving van de werkzaamheden;
 - een voorstel voor de inrichting van het werkterrein inclusief aan- en afvoerroutes en een verkeersplan;
 - een korte omschrijving van de werkwijze en toegepast materieel;
 - een omschrijving van op welke wijze er wordt omgegaan met de blootstelling van werknemers aan verontreinigde en schadelijke stoffen;
 - een inschatting van onwerkbaar dagen en feest-, roostervrije- en vakantiedagen;
 - een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen en onbruikbare deelstromen;
 - de organisatiestructuur met daarin een lijst van onderaannemers, leveranciers en verwerkers;
 - de gevolmachtigde en uitvoerder op het werk;
 - concept legplan en belijningsplan kunstgras;
 - V&G-plan uitvoeringsfase.
- 07 Indien een kwaliteitsplan is gevraagd, dan dienen de aspecten uit het gedetailleerd werkplan opgenomen te worden in het planningsonderdeel van het kwaliteitsplan.
- 08 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen maken.

01 14 BOUWSTOFFEN**01 14 04 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN**

- 01 Bouwstoffen, die niet zijn voorzien van CE-markering en die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- moeten worden geleverd met deze kwaliteitsverklaringen, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwqualiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
- 03 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport

HFD PAR ART LID

aan de directie te overleggen.

- 04 De aannemer dient bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 03, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen te volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen en de voorschriften van de leverancier/producent.
- 05 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 03 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 03 van de Standaard geldt, dat de milieuhygiënische verklaringen, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstoffen maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monsternamen heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt aan het desbetreffende bewijsmiddel.
- 04 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde milieuhygiënische verklaring schriftelijk aan de directie minimaal 10 werkdagen voor de levering van de grond, baggerspecie of de bouwstof. Indien een IBC-bouwstof wordt geleverd, dan bedraagt deze termijn minimaal 25 werkdagen.

01 14 13 GELIJKWAARDIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

- 01 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid dient aan te tonen. De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante eigenschappen van zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen.

01 14 14 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

- 01 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.
- 02 Het transport, de opslag en verwerking van de bouwstoffen die niet met een certificaat behoeven te worden geleverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.
- 03 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de aannemer. De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 CONSTRUCTION ALL RISK (CAR) VERZEKERING

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de UAV 2012 zal door de aannemer een bouwverzekering worden afgesloten waarop alle bij het werk betrokken partijen (w.o. opdrachtgever, adviseur, aan- en onderaannemers) volledig primair verzekerd zijn op alle verzekerde rubrieken zonder mogelijkheid van regres van de zijde van de bouwverzekeraar op een van deze bij de bouw betrokken partijen, met uitzondering van de leveranciers van bouwmaterialen. De polis dient ten minste dekking te verlenen voor de navolgende bedragen:
- Rubriek I: Het werk volgens bestek, op basis van de geschatte eindwaarde, incl. BTW;
- Rubriek II: EURO 1.250.000,= als maximum per gebeurtenis voor aan derden toegebrachte zaak- en/of letselschade. Doorhaling van de GWW-clausule is van toepassing;
- Rubriek III: EURO 1.250.000,= als maximum verzekerd bedrag voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg van de bouwactiviteiten.
- Eventuele eigen risico's die van toepassing zijn op de door de aannemer(s) afgesloten verzekering zullen nimmer ten laste komen van de gemeente Haarlemmermeer.
- Binnen de grenzen van de polis zal deze vanaf de aanvangsdatum van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn ten minste de volgende dekking bieden:
- a) Het werk tegen risico van beschadiging ook als de oorzaak is gelegen in een ontwerpfout.

HFD PAR ART LID

- b) Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
- c) Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

De schadepeningen zullen door de bouwverzekeraar aan de Gemeente Haarlemmermeer of derden rechtstreeks uitgekeerd worden. De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de wet en/of overeenkomst wordt op geen enkele wijze beperkt door enige bepalingen betreffende verzekeringen in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt de verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.

De polis wordt geacht een onderdeel te zijn van het bestek en is voor alle verzekerde partijen vrij opvraagbaar indien daarom verzocht wordt.

- 02 Een kopie van de polis dient binnen 20 werkdagen na opdracht aan de directie te worden verstrekt. Ter controle van de premieafdracht dient binnen 20 werkdagen na de aanvang van het werk een kopie van het betalingsbewijs te worden verstrekt.
- 03 De boete op het niet afsluiten of voortijdig beëindigen van bovengenoemde CAR-verzekering bedraagt 4 promille van de aanneemsom.
- 05 Bij schade aan eigendommen aan derden waarvoor de aannemer aansprakelijk wordt gesteld dient hij: of binnen 10 werkdagen na de aansprakelijkheidsstelling een aanvang gemaakt te hebben met het herstel van de schade, of dient hij deze gemeld te hebben bij zijn verzekeraar. Voor elke werkdag dat dit te laat gebeurt staat een boete van EURO 500,=. De aannemer dient over zijn keuze de directie schriftelijk te informeren. binnen 2 werkdagen na de aansprakelijkheidsstelling de directie hierover schriftelijk te informeren. Op het niet informeren staat een boete van EURO 1000,=
- 06 Indien de aannemer binnen de gestelde termijnen niet is gestart met het herstel of de schade niet heeft gemeld aan de verzekeraar kan de Gemeente op kosten van de aannemer een schade expertise bureau inschakelen ter beoordeling van de schade.
- 07 Indien naar het oordeel van directie door verwijtbaar handelen van de opdrachtnemer de schade niet (tijdig) wordt afgewikkeld is kan de directie besluiten betalingen tot een maximum van 10% van de aanneemsom per schadegeval in te houden.

01 16 04 WET AANSPRAKELIJKHEIDSVZERKERINGMOTORVOERTUIGEN

- 01 De aannemer dient zorg te dragen dat alle door hem bij de uitvoering van het werk betrokken voertuigen (eigendom, huur, lease en bruikleen) verzekerd zijn op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.
- 02 Deze verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal €500.000,= per gebeurtenis
- 03 Daarnaast dient de aannemer bedoelde voertuigen en ander bij de uitvoering van het werk betrokken materieel tegen werk-rioso te verzekeren. De looptijd van de verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhouds termijn.
De verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal €500.000,= per gebeurtenis. Eventuele schade aan ondergrondse leidingen is binnen deze verzekering(en) niet uitgesloten.
- 04 Een kopie van de polis dient binnen 20 werkdagen na opdracht aan de directie te worden verstrekt. Ter controle van de premieafdracht dient binnen 20 werkdagen na de aanvang van het werk een kopie van het betalingsbewijs te worden verstrekt.
- 05 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polis voorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer worden geeffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.

01 16 05 VERZEKERINGEN WETTELIJKE EN CONTRACTUELE (BEDRIJFS)AANSPRAKELIJKHEID

- 01 De opdrachtnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hij zich adequaat heeft verzekerd voor wettelijke en contractuele (bedrijfs-)aansprakelijkheid.
De opdrachtnemer verplicht zich jegens de opdrachtgever om zich gedurende de looptijd van deze opdracht adequaat verzekerd te houden. De opdrachtnemer verschafft de opdrachtgever na het ontvangen van het voornemen tot gunnen, een kopie van de desbetreffende polis(sen) c.q. certificaat/en als bewijs van verzekering.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 03 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

HFD PAR ART LID

- 01 Uit het werk vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
- 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ondoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.
- 03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, worden de stort-kosten af gerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de orginele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkende ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd. Alle acceptatie kosten (conform BSB), waaronder stort-, transport-, administratie-, weeg- en keuringskosten enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangende verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf
- naam en besteksnummer van het werk
- kenteken van het transportmiddel
- datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel
- gewicht van transportmiddel bij aankomst en vertrek
- soort stortmateriaal
- het netto gestorte gewicht

De weegbonnen worden door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

- 04 Weegbonnen die niet aan de par. 01.17.03 lid 03 genoemde eisen voldoen worden door de directie niet betaalbaar gesteld.
- 05 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 17 07 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING (BETON)

- 01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
- 02 Het vrijkomend betonpuin vervalt aan de aannemer die het materiaal aantoonbaar verwerkt en gecertificeerd (of laat verwerken en certificeren) volgens BRL 2506-1 als toeslagmateriaal voor beton. Tevens dient de producent van het recyclinggranulaat aantoonbaar te beschikken over een Presatieverklaring voor toeslagmaterialen (NEN 12620) in beton.
- 03 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel 01.17.06 lid 02. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

01 17 09 BEWIJS VAN ONTVANGST (BETON)

- 04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe aangewezen certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.
- 05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recyclinggranulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
- 06 De aannemer dient aan te tonen dat de her te gebruiken betonproducten zijn afgevoerd naar een locatie voor opslag of hergebruik. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de locatie, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

HFD PAR ART LID

01 17 10 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen.
- 02 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingssystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl
- 03 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten onttelen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen.

01 17 14 TIJDELIJK OPSLAAN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)**

- 03 Het door de aannemer op te stellen V&G-plan dient eveneens de maatregelen te bevatten ten behoeve van de begaanbaarheid van het terrein voor mens en machine gedurende de looptijd van het werk.
- 04 Wijzigingen en/of aanvullingen van het V&G-plan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, worden niet aangemerkt als bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 van de UAV.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en het V&G-dossier, als bedoeld in artikel 2.30 onder c. van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zo als bedoeld in artikel 01.19.02 lid 1 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in art. 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 KENNISGEVING

HFD PAR ART LID

- 01 Een kennisgeving, als bedoeld in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is op dit werk van toepassing.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt, indien van toepassing, namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in artikel 01.19.02 van de Standaard bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren, als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 06 SOCIALE VOORZIENINGEN, ORDE EN VEILIGHEID

- 01 De aannemer moet op het werk, ten behoeve van zijn werknemers, voorzieningen treffen en in goede staat onderhouden, overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 3.20 t/m 3.25 van hoofdstuk III, afdeling 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Eerste hulp bij ongelukken moet kunnen worden verleend. De aannemer stelt op een nader door de directie aan te wijzen plaats bij het werk tijdens de gehele duur van het werk een verbandtrommel A met toebehoren beschikbaar. Voor zover nodig moet de verbandtrommel geregeld worden bijgevuld. De aannemer is gehouden van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen, van welke aard dan ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle gewenste inlichtingen.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 01 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 01 De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een opdracht van de directie, tijdens de uitvoering van een werk ingezamelde of verkregen gegevens over vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde planten- en diersoorten te leveren conform de protocollen van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN).

01 23 COMMUNICATIE**01 23 01 GEBRUIK VAN DE VISI-SYSTEMATIEK**

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in art. 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.
- 02 VISI dient operationeel te blijven tot het einde van de onderhoudsfase.

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden bevonden in VISI.
- 04 De verslaglegging van de bouwvergadering zal uiterlijk 10 werkdagen na de betreffende vergadering verspreid worden. De verslaglegging van alle overige vergaderingen, besprekingen en overleggen dient uiterlijk 3 werkdagen voor de eerstvolgende bespreking verspreid te zijn, met als maximum 7 werkdagen na de gehouden bespreking.
- 05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
- 06 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de wekrapportage.
- 07 De aannemer verzorgt de verslaglegging van alle werkbesprekingen, nuts-overleggen en andere vergaderingen en overleggen, met uitzondering van de verslaglegging van de bouwvergaderingen als bedoeld

HFD PAR ART LID

onder lid 01.

01 23 03 COMMUNICATIE AAN OMWONENDEN EN GEBRUIKERS

- 01 Alle schriftelijke communicatie aan omwonenden en/of gebruikers van de openbare buitenruimte wordt door de opdrachtgever verzorgd, behalve als dit in deze overeenkomst anders is uitgevraagd. Indien de opdrachtnemer schriftelijke communicatie aan omwoners en/of gebruikers van de openbare buitenruimte verzorgt dient deze te zijn opgesteld volgens het B1-taalniveau (Heldere taal).
- 02 Voor alle schriftelijke communicatie aan omwonenden en/of gebruikers van de openbare buitenruimte die door de opdrachtnemer wordt verzorgd, dient de opdrachtgever de kans te krijgen om mee te kunnen lezen en te adviseren alvorens deze communicatie wordt verspreid.

01 23 05 VOERTAAL OP HET WERK

- 01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal in woord en geschrift, zo ook voor aan te leveren documenten.
- 02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

01 25 INFORMATIE OVERDRACHT**01 25 02 REVISIE**

- 01 De aannemer verzorgt na de oplevering de opname van de revisiegegevens.
- 02 De revisiegegevens dienen te worden aangeleverd zoals beschreven in het Objectenhandboek BGT-IMGeo Hoofdstuk 12 Bijlage 1, Aanleveren revisiegegevens beheersysteem.
(<https://haarlemmermeergemeente.nl/objectenhandboek-bgt-imgeo>)
- 03 De ondergronden van de nieuwe situatie zullen voor verwerking van de revisie gegevens digitaal beschikbaar gesteld worden (dgn-formaat; RD-coördinaten). De gereviseerde bestanden dienen in digitale vorm (dgn-formaat, AutoCAD 2010 en PDF-formaat; RD-coördinaten; Excel-sheet) te worden aangeleverd.
- 04 De revisiegegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het werk aan de directie te worden overlegd.
- 05 Voor elke dag dat de revisie gegevens te laat worden overlegd wordt een boete van € 500,= per werkdag in rekening gebracht.
- 06 De minimaal te leveren onderdelen bij het opleverdossier betreffen ten minste:
- Revisietekeningen incl. legplan;
 - Belijningsplan;
 - Verkeers-/omleidings-/faseringstekeningen en -plannen;
 - V&G-plan uitvoeringsfase;
 - V&G-dossier;
 - Kennisgeving ARBO;
 - SROI plan;
 - BLVC-plan uitvoeringsfase;
 - (Her)keuringsrapporten (keuring: sporttechnische laag, kunstgras incl naden, eindkeuring en evt. herkeuringen)
 - Certificaten/productbladen gebruikte materialen;
 - Stortbonnen erkende verwerkers, bij kunstgras ook End Of Life certificaat verwerking/afvoer (specifiek);
 - Werkplan omgaan vrijgekomen materialen;
 - Termijnstaten;
 - Dagboeken;
 - VTW's;
 - Afwijkingen;
 - Garantieverklaringen;
 - Verslagen bouwvergaderingen;
 - Bewonersbrieven;
 - Bodemonderzoeken (bv. AP04, door aannemer uitgevoerd); bonnen grondafvoer, meldingen
 - Eventueel bodemsanering (bij verwijderen sporttechnische laag);

HFD PAR ART LID

- Resultaten verdichtingscontroles;
- Betalingsbewijzen afdrachten;
- Vergunningen/meldingen;
- Klachten en meldingen;
- Algemeen tijdschema;
- Gedetailleerd werkplan (Kwaliteitsplan incl. stop- en bijwoonpunten, organisatiestructuur aannemer, opgave onderaanneming);
- KLIC-melding;
- Eventuele werkplannen in geval van werken nabij bepaalde kabels en leidingen Polis CAR en WAM (en afschriften premiebetaling);
- Aanmelding velden bij NOC*NSF;
- Verificatieplan BKPV;
- Bijdrage RAW en Fonds;
- Proces verbalen opnames (nulmeting en na uitvoering werk).

01 27 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN**01 27 01 BEGRIPPEN**

- 01 Te verstaan is onder:
- a. Social Return on Investment (hierna te noemen SRol): de verplichting van opdrachtnemer tot het aanwenden van een percentage van de opdrachtsom om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;
 - b. Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 - c. Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk;
 - d. Bouwblokkenmethode; Overzicht waarbij van elk van de doelgroepen een inspanningswaarde is bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie van de inspanning die u moet leveren om de betreffende doelgroep in te zetten op (betaald) werk (36 uur per week).

01 27 02 DOELGROEP

- 01 Tot de doelgroep van SRol worden gerekend die personen die in het Bouwblokkenmethode van de gemeente zijn weergegeven. Zie hiervoor bijlage Y.
Het betreft o.a. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met een uitkering op grond van WW of Wia, personen zonder arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 27 03 SOCIAL RETURN-VERPLICHTING

- 01 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project een inspanningswaarde t.w.v. 3% van de totale opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) realiseren.
- 02 De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de invulling van zijn SRol-verplichting, ook als hij met onderaannemers werkt. De gemeente denkt daarbij mee via een constructieve dialoog. Het gaat de gemeente om een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRol-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken partijen.
- 03 Het bedrag van de SRol-verplichting inspanningswaarde kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via één of meerdere bouwblokken uit de Bouwblokkenmethode van de gemeente, zie bijlage Y.
- 04 De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform het genoemde Bouwblokkenmethode maken deel uit van de SRol-verplichting.
- 05 Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor de SRol-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRol-coördinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

01 27 04 KORTING

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een boete/korting op de aanneemsom ter hoogte van 1,5 maal de (resterende) SROI verplichtingswaarde.

HFD PAR ART LID

01 27 05 INVULLING VAN DE SOCIAL RETURN-VERPLICHTING

01 Verwezen wordt naar Bijlage Y SROI Bouwblokkenmethode - juli 2023.

01 27 06 PROCES NA DEFINITIEVE GUNNING

01 Verwezen wordt naar Bijlage Y SROI Bouwblokkenmethode - juli 2023.

01 34 BESTAANDE BEBOUWING**01 34 02 VASTLEGGEN BESTAAND INFRASTRUCTUUR**

01 Ten behoeve van het vaststellen van de ten gevolge van de uitvoering van het werk mogelijk veroorzaakte schade aan wegen, bermen, groenvoorzieningen, particuliere grond en dergelijke zal de toestand hiervan direct voor de aanvang en direct na afloop van het werk worden opgenomen. Deze opname zal plaatsvinden door de aannemer, in aanwezigheid van de directie. Van deze opnamen wordt door de aannemer een proces-verbaal opgemaakt, dat door alle partijen wordt ondertekend.

02 Ter ondersteuning van het in lid 01 genoemde proces-verbaal zal door de aannemer een fotografische vastlegging van de daarin genoemde gebreken en of overige details plaatsvinden.

03 Schades dienen per direct bij de directie te worden gemeld. Bij de eerstvolgende bouwvergadering, dient dit in het verslag te worden vastgelegd.

10 WERK ALGEMENE AARD**10 12 EISEN EN UITVOERING - WERK ALGEMENE AARD****10 12 06 MERKTEKENS, VERKEERSAANDUIDINGEN ETC.**

01 Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, A.N.W.B.- borden enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie.

22 GRONDWERKEN**22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN - ALGEMEEN****22 02 12 IN DEPOT ZETTEN GROND**

01 Tussen ontgraving en gronddepot een schone kant met een vrije (werk-)breedte van minimaal 4,00 m sparen.

02 Bij het afgraven van een tijdelijk depot dient het oorspronkelijke maaiveld onbeschadigd te blijven, tenzij een andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt verlangd.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN - ALGEMEEN**22 07 01 MEETAPPARATUUR**

01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 0,02 m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,02 m moet bedragen.

04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer aan te tonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald. Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van het meetproces zijn beschreven.

23 DRAINAGE**23 12 EISEN EN UITVOERING - HORIZONTALE DRAINAGE****23 12 03 DICHTHEID AANVULLINGEN**

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omliggende

HFD PAR ART LID

grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 04 DOORSTEKEN DRAINREEKSEN VAN PVC, POLYETHEEN EN POLYPROPEEN

- 01 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).

afstand vanaf de eindbuis	bij zichtbare drainafvoer		geen drain- afvoer
van 0 tot 100 m	van 20	tot 30 N	van 20 tot 40 N
van 100 tot 200 m	van 30	tot 60 N	van 40 tot 80 N
van 200 tot 300 m	van 60	tot 90 N	van 80 tot 130 N
van 300 tot 400 m	van 90	tot 120 N	van 130 tot 200 N

25 LEIDINGWERK

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT - AANLEG RIOLERINGEN

25 13 05 REVISIE

- 01 Voor informatie over de aan te leveren BGT, WION en revisiegegevens zie deel 3 par. 01.25.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES - AANLEG RIOLERING

25 14 01 ALGEMEEN

- 01 De directie moet ten minste twee weken voor het tijdstip waarop het riool voor inspectie gereed is, hiervan op de hoogte worden gesteld.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - AANLEG RIOLERING

25 15 05 WERKTEKENINGEN

- 01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde werktekeningen zoals de putten- en strengenstaat.

52 KUST- EN OEVERWERKEN

52 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES - KUST- EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN

52 04 01 GEOTEXTIEL, STRUCTUURMATTEN EN FOLIES

- 01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen, structuurmatten en folies, voor zover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.
- 02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.
- 03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.

52 04 02 BEDRIJFSCONTROLE

- 01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen van kunststof, structuurmatten van kunststof en folies. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

52 04 03 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL EN FOLIE OP DE BOUWPLAATS

HFD PAR ART LID

- 01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel van kunststof en folie dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel 52.03.04, de leden 01 en 04 van de Standaard, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 coordineert de opdrachtgever de nodige voorzieningen ten behoeve van het verkeer en draagt hij de uitvoering en de zorg voor het beheer en onderhoud op aan de aannemer.
- 02 Borden die in het RVV 1990 zijn opgenomen en de daarbij behorende bijlagen, waarschuwinghekken, geleidebakens en de benodigde bewegwijzeringsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III (NEN 3381).
- 03 De in lid 02 genoemde stalen borden dienen met beugels op stalen verkeersbordpalen bevestigd worden.
- 06 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten genoeg van de directie afdekken, draaien of verwijderen.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT

62 13 02 VERKEERSPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een verkeersplan verlangd voor alle verkeer ten behoeve van de in verschillende fasen te verrichten werkzaamheden. Het verkeersplan in inclusief een tijdelijk bebordingsplan. Het verkeersplan wordt gezien als een onderdeel van het werkplan, als bedoeld in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012
- 02 Het verkeersplan vereist goedkeuring van het bevoegd gezag. Voor het indienen van het verkeersplan, dient er over het verkeersplan tijdig overlegd te worden met de directie, bevoegd gezag en de hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer).
- 03 Uiterlijk 45 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient het verkeersplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag zoals bedoeld in art. 62.15.01
- 04 De aannemer mag zijn werkzaamheden, waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn, pas aanvangen wanneer het verkeersplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag (houdt rekening met een reactietijd bevoegd gezag van maximaal 45 dagen).
- 06 Het verkeersplan, zoals bedoeld in lid 1 dient te voldoen aan de volgende eisen:
- De CROW-publicatiereeks Werken in Uitvoering (WiU) 96a/96b.
 - Het algemene tijdschema, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.13.06 van dit bestek.
 - Het faseringsplan, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.1310 van dit bestek.
 - Het BLVC-plan (zie deel 2.1 art. 04).
 - De technische bepalingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (dl 3 hoofdstuk 62).
- 07 Het verkeersplan, zoals bedoeld in lid 1 dient te voldoen aan de uitgangspunten van het BLVC-plan, dient beschreven te worden per fasering en dient per fase de hierna genoemde onderdelen te bevatten.
- Situatie tekening (schaal 1:500), waar de werkzaamheden plaatsvinden.
 - De te treffen verkeersmaatregelen voor elke fasering met bebording en markering.
 - De toe te passen rijstrookafzetting voorzien van de volgende specificaties: locatie, lengte en duur
 - Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van de hinder.
 - Naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
 - Hoe de bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen.
 - De in te stellen omleidingsroutes, incl. omleidingsborden.
 - De regeling voor controle en onderhoud van de getroffen verkeersmaatregelen zowel binnen als buiten de werkuren.
 - De vermelding van de richtlijnen waaraan het verkeersplan is getoetst.
 - De besprekingsverslagen van het overleg met de bevoegde instanties.
 - De goedgekeurde verklaringen van de bevoegde instanties t.w. bevoegd gezag, wegbeheerder(s)en

HFD PAR ART LID

hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer).

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vier honderd en vijftig euro (€450,=) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN**71 22 EISEN EN UITVOERING****71 22 01 KEURINGSEISEN KUNSTGRAS VOETBALVELD**

- 01 Het kunstgrasveld dient te voldoen aan de sporttechnische normen van de geldende KNVB normen bij oplevering en aan de duurzaamheidsnormen gedurende de garantieperiode.
- 02 De kunstgrasconstructie dient op datum van inschrijving vermeld te zijn op de sportproductenlijst met de bedrijfsnaam van de opdrachtnemer.
Voor de toplaag gelden de geldende normen volgens de KNVB.
- 03 Het nieuw aangelegde kunstgrasveld wordt volgens de (bedrijfsgebonden) normen van NOC*NSF gekeurd. Daarbij dient het kunstgrasveld te voldoen aan de aanvullende sporttechnische eisen zoals omschreven in dit bestek.
- 04 De keuring volgens de normen van NOC*NSF geschiedt op schriftelijk aanvraag van de aannemer, waarin deze meedeelt op welke dag naar zijn oordeel het werk gereed is om gekeurd te worden.
- 05 Voor alle materialen in het werk geldt dat voor verwerking een monster volgens de normen van NOC*NSF goedgekeurd moet zijn.
- 06 De volgende materialen komen voor onderzoek, volgens de normen van NOC*NSF, in aanmerking:
a. Volgens de normen van het NOC*NSF:
- keuring van de onderbouw;
- keuring van de drainage;
- keuring van de sporttechnische laag;
- keuring van de foam-layer;
- keuring van het kunstgras type voor het aanbrengen in het werk.
b. In het werk:
- keuring van de aangepaste sporttechnische laag;
- keuring van het veld na het aanbrengen van de mat.
- 07 Alle geleverde monsters dienen representatief te zijn voor de te verwerken materialen.
- 08 Indien de aangelegde velden volgens de normen van NOC*NSF niet is goedgekeurd of gedeeltelijk is goedgekeurd, zal in overleg met de NOC*NSF een herkeuring van het veld moeten plaatsvinden. De kosten van de eventuele herkeuring(en) komen voor rekening van de aannemer conform 71.26.01 lid 02.
- 09 De volgende materialen komen voor onderzoek, volgens de eisen uit het bestek, in aanmerking:
- keuring van de kunstgrasmat.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de kunstgrasmat, voordat dit op het veld wordt aangebracht te bemonsteren en te analyseren op de opgegeven specificaties (door een bevoegde instantie volgens NOC*NSF).
Indien blijkt dat het materiaal niet voldoet dient de aannemer er voor zorg te dragen dat de kunstgrasmat wordt vervangen door een kunstgrasmat die aan de eisen voldoet. Alle kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

71 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES**71 24 01 MODEL GARANTIEVERKLARING KUNSTGRAS VOETBALVELD**

- 01 Op dit bestek is het Model garantieverklaring kunstgras voetbalveld versie 3.4 van de BSNC van toepassing incl. bijbehorende garantie verklaring. Het model is als bijlage bij het bestek toegevoegd incl. garantie verklaring.

HFD PAR ART LID

Voor het kunstgrasveld wordt afgegeven een product- en prestatiegarantie conform de duur van:
- Aanleg constructie 10 jaar conform KNVB2-15 en KNVB2-18.

71 26 BOUWSTOFFEN**71 26 01 KUNSTGRAS VOETBAL**

- 01 Het te realiseren kunstgrasvoetbalveld moet voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de bedrijfsgebonden normen (goedgekeurd door NOC*NSF) en de algemene normen van NOC*NSF.
Materiaaltechnisch eisen:
- a. Er moet non-infill kunstgrasmat met een 100% monofilament vezel (UV-stabiel) worden aangebracht;
 - b. De kunstgrasmat moet bestaan uit een combinatie van vezel, 14.000/16 dTex:
 - Geribbelde rechthoekige vorm, 6.000/6 dTex met een vezeldikte van 160 micron
 - Diamantvormig, 8000/10 dTex met een vezeldikte van 150 micron
 - c. De primary backing moet bestaan uit PP Thiobac met een gewicht van 320 gr/m²;
 - d. De secondary backing moet bestaan uit latex met een gewicht van 1000 gr/m²;
 - e. Er mag geen rubber worden toegevoegd aan de sporttechnische laag;
 - f. De vezellengte dient 38 mm te zijn;
 - g. Het aantal filamenten moet 378.000 stuks (rechte vezel) en 630.000 stuks (gekroesde vezel) zijn per vierkante meter;
 - h. Het vezelgewicht moet 3844 gr/m² zijn;
 - i. De mat dient te worden geklemd met een klemsysteem rondom het veld;
 - j. De aan te brengen kunstgrasmat dient bij inschrijving op de sportproductenlijst te staan en dient exact hetzelfde te zijn als waarmee is ingeschreven.
- 02 De kunstgrasvelden moeten worden gekeurd door Kiwa ISA Sport.
Eveneens moet op een aantal momenten, welke zijn aangegeven in deel 2.1 van het bestek, door Kiwa ISA Sport goedkeuring gegeven kunnen worden op de onderdelen van het werk. De kosten voor de keuringen en eventuele herkeuringen door het keuringsinstituut zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Kosten van deze herkeuringen worden als korting op de aanneemsom bij de opdrachtnemer in rekening gebracht. Deze korting bedraagt per herkeuring € 1000,-.

83 ELEMENTENVERHARDING**83 12 EISEN EN UITVOERING - STRAATWERK****83 12 04 MACHINAAL STRATEN**

- 01 Eventuele boetes die de opdrachtgever worden opgelegd betreffende hier niet-machinaal straten waar het wel verplicht is zullen op de aanneemsom in mindering gebracht worden.

83 13 INFORMATIE OVERDRACHT**83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK**

- 01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
- a. De navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage 1 van de CROW-publicatie "Verantwoord aanbrengen elementen verharding":
 - 1 Ruimte:
Beperking in de ruimte door
 - 2 Talud:
 - 3 Verband:
 - 4 Materialen:
 - b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is meestal beschikbaar naast de locatie van de aan te brengen verharding.

83 16 BOUWSTOFFEN - STRAATWERK**83 16 05 BETONSTRAATSTENEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaard formaat in mm
kei dik waal

HFD PAR ART LID

maat maat maat tolerantie

lengte	211	211	200	
breedte	105	69	50	Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
hoogte	h	h	h	

De hoogte is bij de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 06 TEGELS

01 Tegels moeten zijn kwaliteit I en voorzien van vellingkant.

83 16 11 OPSLUITBANDEN

01 Opsluitbanden moeten zijn kwaliteit I en zijn voorzien van een vellingkant.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 23-024

Aanleg kunstgrasveld SV Hoofddorp veld 3

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 23-024

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

.....
.....

(naam)
(functie)

Behoort bij: 23-024

Aanleg kunstgrasveld SV Hoofddorp veld 3

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
10	ADMINISTRATIEF				
100010	Opstellen gedetailleerd werkplan.	EUR		N	
100030	Aanmelden aanleg.	EUR		N	
100050	Vooropname bestaande infrastructuur.	EUR		N	
11	BOUWTERREIN				
110010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
110020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
110030	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
110040	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
12	VERKEERSMAATREGELEN				
120010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
120020	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
120030	Melding "Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen".	EUR		N	
120040	Toepassen vooraankondigingsborden.	EUR		N	
13	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
130010	Verwijderen grondpotten cornervlaggen.	st	4,00	V	
130020	Opnemen wedstrijddoel t.b.v. hergebruik.	st	2,00	V	
130030	Verwijderen hekwerk (ballenvanger).	m1	25,30	V	
130040	Opnemen rolcontainer op betonnen voet.	st	4,00	V	
130050	Opnemen banken van beton.	st	4,00	V	
130060	Opnemen sproeiers en kleppen.	st	17,00	V	
130070	Opbreken betontegels.	m2	5,40	V	
14	GRONDWERK				
140010	Frezen.	are	82,00	V	
140020	Grond ontgraven t.b.v. aanleg kunstgrassportveld.	EUR		N	
140030	Grond vervoeren.	m3	1.890,00	V	
140040	Grond verwerken in depot.	m3	1.890,00	V	
140050	Grond verwerken in cunet.	m3	190,00	V	
140060	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	1.960,00	V	
140070	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	1.960,00	V	
140080	Grond vervoeren.	m3	130,00	V	
140090	Schoonhouden verhardingsoppervlak.	EUR		N	
2	RIOLERING EN KABELS/LEIDINGEN				
21	DRAINAGE				
210010	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	1.955,00	V	
22	RIOLERING				
220010	Op hoogte brengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	V	
220020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	4,00	V	
220030	Aanbrengen PVC-buis.	m	61,00	V	
220040	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	12,00	V	
23	BEREGENING EN STROOMSTUURKABEL				
230010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	400,00	V	
230020	Verwijderen kunststofbuis.	m	680,00	V	
230030	Aanvullen sleuf.	m	400,00	V	
230040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	240,00	V	
230050	Coördinatie waterleiding.	EUR		N	
230060	Coördinatie stroomstuurkabel.	EUR		N	
230070	Aanvullen sleuf.	m	240,00	V	
25	MANTELBUIS				
250010	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	4,00	V	
250020	Aanbrengen trekput.	st	5,00	V	
3	SPORTCONSTRUCTIES				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
310010	Aanbrengen onderbouw.	m2	7.595,00	V	
310020	Profileren van oppervlakken.	m2	7.595,00	V	
32	SPORTTECHNISCHE LAAG				
320010	Aanbrengen sportspecifieke fundering.	m2	7.595,00	V	
320020	Profileren van oppervlakken.	m2	7.595,00	V	
33	AANBRENGEN SPORTVLOER				
330010	Aanleggen kunstgrassportveld voetbal.	st	1,00	V	
4	VERHARDING				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
410010	Aanbrengen straatlaag.	m2	560,00	V	
42	ELEMENTENVERHARDING				
420010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	185,00	V	
420020	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm.	m2	210,00	V	
420030	Aanbrengen betontegels 150x300x80 mm.	m2	54,10	V	
420040	Aanbrengen betontegels 400x600x50 mm.	m2	192,00	V	
420050	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	V	
420060	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	200,00	V	
420070	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	16,00	V	
420080	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	1,00	V	
420090	Leveren betontegels 300x300x45 en 150x300x45 mm.	st	2.335,00	V	
420100	Leveren betontegels 150x300x80 mm.	st	1.210,00	V	
420110	Leveren betontegels 400x600x50 mm.	st	800,00	V	
420120	Leveren betonstraatstenen, grijs.	st	450,00	V	
420130	Leveren betonstraatstenen, zwart.	st	4.740,00	V	
420140	Herstraten betonstraatstenen.	m2	40,00	V	
420150	Herstraten molgoot.	m	117,00	V	
420160	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	110,00	V	
420170	Leveren grond.	m3	2,00	V	
420180	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	180,00	V	
420190	Pasmaken van betonbanden.	st	4,00	V	
420200	Zagen van bitumineuze verharding.	m	70,00	V	
6	SPEELVELDINRICHTING				
61	DOELEN				
610010	Aanbrengen aluminium voetbaldoel.	st	2,00	V	
62	OVERIGE SPEELVELDINRICHTING				
620010	Aanbrengen hoekvlaggen.	st	4,00	V	
620020	Aanbrengen klemgoot.	m1	355,00	V	
620030	Aanbrengen spanpalen.	st	4,00	V	
63	WALK-OFF MATTEN				
630010	Aanbrengen walk-off mat 2000 x 900 mm.	st	2,00	V	
65	STRAATMEUBILAIR				
650010	Aanbrengen rolcontainer op betonnen voet.	st	2,00	V	
7	KEURINGEN EN ONDERHOUD				
700010	Coördinatie keuring en certificering kunstgrasveld.	EUR		N	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
82	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
820010	Inzetten werknemer.	uur	8,00	V	
820020	Inzetten werknemer.	uur	16,00	V	
820030	Inzetten tractor.	uur	8,00	V	
820040	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820050	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	V	
83	REVISIE				
830010	Inmeten, verwerken en aanleveren van revisiegegevens.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Mobiliseren materieel.	EUR		N	
910020	CAR-verzekering.	EUR		N	
910030	WAM-verzekering.	EUR		N	
910040	Toepassen VISI-communicatie.	EUR		N	
910050	EUR		N	
910060	EUR		N	
910070	EUR		N	
910080	EUR		N	
910090	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	3.500,00	V	
950020	Stelpost reparatie drainage.	EUR	1.750,00	V	
950030	Stelpost herstraten rondom velden.	EUR	1.000,00	V	
950040	Stelpost stortkosten grond.	EUR	4.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				