













gemeente  
Haarlemmermeer

## Nota van Inlichtingen – Reconstructie kunstgras sportvelden 2024

Aanbesteder: Gemeente Haarlemmermeer  
Procedure: Europees openbaar  
Kenmerk: 2023-439  
Bestekken: 23-024 en 23-025  
TenderNed: 447256  
Status: Definitief  
Aantal pagina's: 6  
Datum: 20-02-2023

---

Hierbij ontvangt u de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer. Deze nota van inlichtingen en onderstaande bijlagen, behoren bij en maken integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken

 23-024_inschrijfstaat_SV Hoofddorp veld 3_def_d.d.20240219	19-2-2024 13:31	Adobe Acrobat D...	18 kB
 23-024_NVI_SV Hoofddorp veld 3_def_d.d.20240219	19-2-2024 13:31	NSX B&S Civiel-d...	55 kB
 23-024_NVI_SV Hoofddorp veld 3_def_d.d.20240219	19-2-2024 13:31	Adobe Acrobat D...	24 kB
 23-024_werkbestek_SV Hoofddorp veld 3_def_d.d.20240219	19-2-2024 13:31	Adobe Acrobat D...	172 kB
 23-024_werkbestek_SV Hoofddorp veld 3_def_d.d.20240219	19-2-2024 13:31	RSX B&S Civiel-do...	360 kB
 23-025_inschrijfstaat_VV UNO veld 3_def_d.d.20240219	19-2-2024 13:31	Adobe Acrobat D...	15 kB
 23-025_NVI_VV UNO veld 3_def_d.d.20240219	19-2-2024 13:31	NSX B&S Civiel-d...	39 kB
 23-025_NVI_VV UNO veld 3_def_d.d.20240219	19-2-2024 13:31	Adobe Acrobat D...	20 kB
 23-025_werkbestek_VV UNO veld 3_def_d.d.20240219	19-2-2024 13:31	Adobe Acrobat D...	157 kB
 23-025_werkbestek_VV UNO veld 3_def_d.d.20240219	19-2-2024 13:31	RSX B&S Civiel-do...	297 kB

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Vragen voor de nota van inlichtingen	Bestek 1.05 tijdsbepaling De velden bij SV Hoofddorp en VV UNO dienen binnen 7 weken te worden gerealiseerd. Deze periode is ons inziens te kort. Hierbij komt dat de velden in de zomerstop moeten worden gerealiseerd. Dit is de drukste periode in de sportveldenbranche waardoor een langere uitvoeringsperiode gewenst is. Kan de tijdsperiode van aanleg worden verlengd met minimaal 2 weken?	Nee. OG wil dat beide velden gereed zijn voor start seizoen.
2	Vragen voor de nota van inlichtingen	bestek 1.05 tijdsbepaling De korte tijdsperiode en het uitvoeren van de werkzaamheden in de zomerstop maakt de planning risicovol. De korting van €1.500,- per dag hierbij is buitenproportioneel hoog. Is het mogelijk deze te verlagen naar maximaal €500,- per dag?	Boete blijft gehandhaafd. OG wil dat beide velden gereed zijn voor start seizoen.
3	Vragen voor de nota van inlichtingen	SV Hoofddorp 140020 kunt u hier de diepte van het ontgraven vermelden?	Dat is 0,23 m zoals aangegeven in de post
4	Vragen voor de nota van inlichtingen	SV Hoofddorp 140080 De grond dient vervoerd te worden naar een verwerker, wat is de kwaliteit van deze grond en welke partijkeuring uit de bijlage is van toepassing op deze grond?	Achtergrondwaarde, zie rapport partij 2
5	Vragen voor de nota van inlichtingen	SV Hoofddorp 230030 de hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de te ontgraven grond	Het gaat om een sleuf van 400 m1 lang, 60 cm diep met een breedte op de sleufbodem van 40 cm. Bij taluds van 1:1 komt de inhoud dan overeen met de 240 m3
6	Vragen voor de nota van inlichtingen	SV Hoofddorp 230070 De hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de te ontgraven grond	Bestekspost 230070 aangepast [86 m3 te leveren zand]
7	Vragen voor de nota van inlichtingen	Sv Hoofddorp 310010 Met welke laagdikte te leveren en aan te brengen onderbouwdrainzand moet rekening worden gehouden?	Er moet voldaan worden aan de norm, gemiddeld zal het neerkomen op 60 mm (zie tekening UO_504)
8	Vragen voor de nota van inlichtingen	Sv Hoofddorp 320010 is het toegestaan om lava 0/8 toe te passen conform bedrijfsgebonden constructie?	Nee.
9	Vragen voor de nota van inlichtingen	SV Hoofddorp 320010 kunt u een post opnemen voor het profileren en verdichten van de sporttechnische laag?	Bestekspost 320020 aangepast [omschrijving aangepast naar sporttechnische laag]
10	Vragen voor de nota van inlichtingen	SV Hoofddorp U schrijft de Pitch Gripper voor van Skor, echter worden deze niet geleverd met kunstgras klemstrip maar met een rubber pees.	De omschrijving moet kloppen, er is nog expliciet aangegeven dat het om een non-infill veld gaat, bestekspost 620020 aangepast

11	Vragen voor de nota van inlichtingen	SV Hoofddorp 700010 lezen wij het goed dat alleen de coördinatie van de keuringen onder deze post valt en dat u de opdrachtgever bent van de keuringen. indien dit niet zo is verzoek ik u om ISA Sport te verwijderen of gelijkwaardig toe te staan.	Ja. Wij als gemeente geven de opdracht naar KIWA ISA toe dat ze alle keuringen gaan doen die nodig zijn. De aannemer roept alleen maar af. Dit omdat we alleen samen werken met KIWA ISA. Zodat we alle veld info bij 1 partij houden en dat het niet over de verschillende partijen verdeeld is. De bestekspost 330010 is aangepast [keuring voor rekening opdrachtgever]
12	Vragen voor de nota van inlichtingen	SV Hoofddorp deel 3 01 04 01 Door het niet toepassen van de risico regeling legt u een enorm risico bij de aannemer neer, de risico's is deze tijden vallen niet meer onder de normale bedrijfsrisico's dus verzoeken wij u om de risicoregeling van toepassing te verklaren.	Er zit tussen de inschrijving en uitvoering/inkoop geen lange periode, dus het risico voldoende goed in te schatten door de inschrijvers.
13	Vragen voor de nota van inlichtingen	01 27 03 SROI De verplichting van 3% inspanningswaarde op de totale aanneemsom is buitenproportioneel. Het overgrote deel van de aanneemsom bestaat namelijk uit leveranties waarbij inspanning in SROI nagenoeg onmogelijk is te verwezenlijken. Een inspanningswaarde van 3% SROI op de totale loonsom van het project is echter wel realistisch. Kan dit worden aangepast?	Nee. Het betreft 3% van de totale aanneemsom. De norm bij Gemeente Haarlemmermeer is normaal gesproken 5% van de aanneemsom. Vanwege het specialistische werk en de hogere post leverantie voor deze opdracht is het % al aangepast naar 3% van de aanneemsom. Bij de invulling zal in samenspraak met de social return-coördinator ruimer worden gekeken en niet alleen tot IN-de opdracht, zoals al te zien is in de Bijlage Y. De afgelopen jaren hebben wij gezien in vergelijkbare bestekken dat dit haalbaar was.
14	Vragen voor de nota van inlichtingen	VV UNO 700010 SV Hoofddorp 700010 lezen wij het goed dat alleen de coördinatie van de keuringen onder deze post valt en dat u de opdrachtgever bent van de keuringen. indien dit niet zo is verzoek ik u om ISA Sport te verwijderen of gelijkwaardig toe te staan.	Ja. Wij als gemeente geven de opdracht naar KIWA ISA toe dat ze alle keuringen gaan doen die nodig zijn. De aannemer roept alleen maar af. Dit omdat we alleen samen werken met KIWA ISA. Zodat we alle veld info bij 1 partij houden en dat het niet over de verschillende partijen verdeeld is. De bestekspost 330010 is aangepast [keuring voor rekening opdrachtgever].
15	bestek	Inzet duurzame brandstoffen korting is hoog t.o.v. de werkelijke kosten machine inzet. Kan deze omlaag?	Nee dit wordt niet aangepast.
16	pva	Om een volledige onafhankelijke beoordeling te maken. Moet de opdrachtgever eerst de plannen beoordelen en deze terugkoppelen aan de inschrijvers alvorens de prijzen worden geopend. Kunnen wij ervanuit gaan dat deze route door de OG wordt gehanteerd.	Ja, het beoordelingsproces dat wij zullen volgen staat stap voor stap beschreven in paragraaf 10.1 van de leidraad.

17	PVA	Kunt u aangeven hoeveel personen het plan van aanpak beoordelen en wat hun rol is binnen de organisatie?	Dit is benoemd in paragraaf 10.1 van de leidraad: 'De beoordeling van de inschrijving vindt plaats door een ter zake kundig team, waarin de volgende functies/deskundigheden vertegenwoordigd zijn: Civiel Werkvoorbereider, Beheerder sportvelden, Civiel/Groen projectleider (alleen G1) en extra een Adviseur Duurzaamheid specifiek voor G2. Daarnaast sluit een Inkoopadviseur aan voor het begeleiden van het proces, maar die niet inhoudelijk beoordeelt.'
18	712601	3x coating van het SBR rubber granulaat. Dit betreft prijsverhogende omstandigheden welke geen meerwaarde heeft. De leverancier geeft hier geen extra garantie op dat de coating dan langer blijft zitten. Ervaring dat 1x coating ruim voldoende is voor een groen korrel.	Wij willen graag 3x gecoat infill hanteren.
19	712601	U omschrijft dat de vezel dikte 410 micron moet zijn. Gezien het feit dat tussen leverancier variatie zijn in garen is het verzoek dit aan te passen naar Min: 410 micron	Niet akkoord, dit wordt niet aangepast.
20	boetes	De boetes/kortingen binnen het bestek zijn buitensporig hoog. Verzoek deze aan te passen naar 500 euro per werkdag.	Zie het antwoord op vraag 2.
21	320010	Mag er bedrijfsgebonden gebouwd worden?	Wij willen graag lava 0/16 hanteren.
22	310010	Kunt u aangeven hoeveel zand er moet worden aangevuld? Om zo een kosten homogene inschrijving te creëren??	Zie het antwoord op vraag 7.
23	330010	U spreekt over een NON infill veld met de status erkend of gecertificeerd of lab goedgekeurd. Op dit moment bestaan deze type velden Non infill niet met deze status Wij gaan ervanuit dat u bedoelt minerale infill met de status goedgekeurd of test. Test staat voor Lab goedgekeurd. Mocht u zich vast houden aan NON Infill kunnen geen van de marktpartijen aan uw eis voldoen. Ik verwijs u naar de site sportinfrastruutuur.nl van NOC&NSF	OG is van mening dat NON Infill al bestaat en dat dit op de sportinfrastructuurlijst staat. Voor de te volgen procedure zie sportinfrastructuur.nl
24	Deel 3, bestek 23-024, paragraaf 01 13 05 Stop- en bijwoonpunten	De keuring van de naden is een bijwoonpunt. Dient de keuring door een erkende keuringsinstituut uitgevoerd te worden?	Het keuren van de naden wordt meegenomen in de eindkeuring van het veld. Er hoeft dus geen aparte keuring hier voor te zijn.

25	Bestek 23-025, bpn 91 Enmalige kosten	"In het contract wordt de verplichting gevraagd voor invulling van SROI. De werkzaamheden worden uitgevoerd door gespecialiseerde teams om aan de hoge kwaliteit eisen te kunnen voldoen. Er is dus weinig tot geen ruimte voor SROI inzet omdat we in deze arbeids-poule over het algemeen geen specialisten kunnen werven. Bij komend aspect is dat met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt er ook geen of amper SROI inzet te werven is. Wij vragen u een bestekpost op te nemen voor de invulling van de SROI verplichting."	Zie het antwoord op vraag 13
26	Bestek 23-025, bpn 130050	Is het toegestaan om de kunstgrasmat op locatie uit te kloppen incl. gescheiden afvoer?	Nee, dat is niet toegestaan
27	Bestek 23-025, 1.11 Boetebepalingen	De door opdrachtgever op te leggen boetes voor het niet nakomen van het plan van aanpak is buitenproportioneel ten opzichte van de inschrijfsom. Verzoek dit aan te passen.	Nee dit wordt niet aangepast.
28	Deel 3, bestek 23-024, paragraaf 01 13 05 Stoppen bijwoonpunten	De keuring van de naden is een bijwoonpunt. Dient de keuring door een erkende keuringsinstituut uitgevoerd te worden?	Zie antwoord op vraag 24.
29	Bestek 23-024, bpn 91 Enmalige kosten	"In het contract wordt de verplichting gevraagd voor invulling van SROI. De werkzaamheden worden uitgevoerd door gespecialiseerde teams om aan de hoge kwaliteit eisen te kunnen voldoen. Er is dus weinig tot geen ruimte voor SROI inzet omdat we in deze arbeids-poule over het algemeen geen specialisten kunnen werven. Bij komend aspect is dat met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt er ook geen of amper SROI inzet te werven is. Wij vragen u een bestekpost op te nemen voor de invulling van de SROI verplichting."	Zie antwoord op vraag 25.
30	Bestek 23-024, bpn 700010	Is een andere erkende keuringsinstituut dan KIWA ISA Sport toegestaan voor het uitvoeren van (tussentijdse) keuringen?	Nee
31	Bestek 23-024, bpn 620030	In bpn 620030 zit de levering van spanpalen die behoren bij bpn 610010. Verzoek om hier een directieleving van te maken.	Akkoord. Bestekpost 620030 is aangepast [T voor spanpalen]
32	Bestek 23-024, bpn 310010	De bestaande zandfundering dient gehandhaafd te blijven. Kunt u aangeven met hoeveel laagdikte de bestaande fundering aangevuld moet worden? Dit voor een gelijkwaardig speelveld bij inschrijving.	Zie het antwoord op vraag 7.
33	Bestek 23-024, bpn 250020	Is de levering van trekputten in PVC ook toegestaan?	Akkoord.

34	Bestek 23-024, bpn 140060	Er zijn posten opgenomen voor het ontgraven en aanvullen van sleuven ten behoeve van de drainagestrengen. Klopt het dat er een post ontbreekt voor het leveren en aanbrengen van de drainagestrengen? Of dient de huidige drainagestrengen gehandhaafd te blijven?	De huidige drainagestrengen dienen gehandhaafd te blijven
35	Bestek 23-024, Boetebepalingen 1.11	De door opdrachtgever op te leggen boetes voor het niet nakomen van het plan van aanpak is buitenproportioneel ten opzichte van de inschrijfsom. Verzoek dit aan te passen.	Zie antwoord op vraag 27.
36	Aanbestedingsleidraad, algemeen	In diverse hoofdstukken wordt er gesproken over enerzijds 2 percelen en anderzijds over 3 percelen. Daarnaast zijn er ook tekeningen voor 3 percelen verstrekt. Klopt het dat het om 2 percelen gaat voor de inschrijving?	Deze aanbesteding betreft 2 percelen bestek 23-024 en 23-025. 3e perceel resp. bestek 23-026 recreatievelden behoort niet tot de scope.
37	Aanbestedingsleidraad, blz. 3, Duurzaamheid	Als opdrachtgever hecht u een grote waarde in de transitie naar circulaire economie, inzet duurzame energie en brandstoffen. Dient de inschrijvende partij daarom ook niet op trede 5 van de Co2 prestatieladder te staan bij inschrijving?	Nee, dit is geen eis voor deze aanbesteding.
38	Algemeen	Is binnen het werkterrein of binnen een straal van 150 m van het werkterrein een openbare (snel)laadvoorziening voor elektrische voertuigen? Wij zijn hard op weg te elektrificeren, dit biedt onze medewerkers die al geëlectriceerd rijden de mogelijkheid te laden gedurende de werkzaamheden. En tevens voor evt. al beschikbaar elektrisch materieel en machines.	Bij OG is niet bekend of er binnen het werkterrein laadvoorzieningen beschikbaar zijn. De aannemer dient zelf op zoek naar de aanwezige mogelijkheden, of door deze zelf te realiseren.

**\*\*\* Einde Nota van Inlichtingen \*\*\***