

Schaalbalken CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010




Groen-beplanting-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.10.31/70.10.81)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen beplanting beschadigd.	Er is weinig beplanting beschadigd.	Er is hier en daar beplanting beschadigd.	Er is redelijk veel beplanting beschadigd.	Er is veel beplanting beschadigd.
beschadigd oppervlak	beschadigd oppervlak	beschadigd oppervlak	beschadigd oppervlak	beschadigd oppervlak
0 % per 100 m ²	≤ 3 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	> 10 % per 100 m ²


Groen-beplanting-bloembak-bloei (RAW-hoofdcodes 70.11.31/70.11.81)

A+	A	B	C	D
				
De beplanting vertoont een zeer goede bloei, kleur en variatie en ziet er zeer verzorgd uit.	De beplanting vertoont een goede bloei, kleur en variatie en ziet er verzorgd uit.	De beplanting vertoont voldoende bloei, kleur en variatie en ziet er redelijk verzorgd uit.	De beplanting vertoont matige bloei, kleur en variatie en ziet er nauwelijks verzorgd uit.	De beplanting vertoont slechte bloei, kleur en variatie en ziet er niet verzorgd uit.
bloei, kleur en variatie	bloei, kleur en variatie	bloei, kleur en variatie	bloei, kleur en variatie	bloei, kleur en variatie
zeer goed	goed	voldoende	matig	slecht
dood materiaal	dood materiaal	dood materiaal	dood materiaal	dood materiaal
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 25 % per stuk	> 25 % per stuk
uitgebloeide bloemen	uitgebloeide bloemen	uitgebloeide bloemen	uitgebloeide bloemen	uitgebloeide bloemen
0 % per stuk	≤ 15 % per stuk	≤ 25 % per stuk	≤ 40 % per stuk	> 40 % per stuk

Groen-beplanting-bloembak-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.11.32/70.11.82)

A+	A	B	C	D
				
De beplanting is volledig sluitend.	De beplanting is goed sluitend.	De beplanting is redelijk sluitend.	De beplanting is nauwelijks sluitend.	De beplanting is niet sluitend.
kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Groen-beplanting-bloembak-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.11.08/70.11.58)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is nauwelijks onkruid.	Er is pleksgewijs enig onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 40 % per stuk	> 40 % per stuk	> 40 % per stuk
bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 25 % per stuk	> 25 % per stuk	> 25 % per stuk
maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte
0 cm per stuk	≤ 10 cm per stuk	≤ 30 cm per stuk	≤ 50 cm per stuk	> 50 cm per stuk

Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.11.01/70.11.51)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.	Er ligt zeer veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval ($\leq 10\text{cm}$)	fijn zwerfafval ($\leq 10\text{cm}$)	fijn zwerfafval ($\leq 10\text{cm}$)	fijn zwerfafval ($\leq 10\text{cm}$)	fijn zwerfafval ($\leq 10\text{cm}$)
0 stuks per stuk	≤ 3 stuks per stuk	≤ 10 stuks per stuk	≤ 25 stuks per stuk	> 25 stuks per stuk

Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.11.02/70.11.52)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.	Er ligt zeer veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval ($> 10\text{cm}$)	grof zwerfafval ($> 10\text{cm}$)	grof zwerfafval ($> 10\text{cm}$)	grof zwerfafval ($> 10\text{cm}$)	grof zwerfafval ($> 10\text{cm}$)
0 stuks per stuk	≤ 3 stuks per stuk	≤ 10 stuks per stuk	≤ 25 stuks per stuk	> 25 stuks per stuk

Groen-beplanting-bodembedekkers-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.12.32/70.12.82)				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen kale plekken.	Er zijn weinig kale plekken.	Er zijn hier en daar kale plekken.	Er zijn redelijk veel kale plekken.	Er zijn veel kale plekken.
kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²

Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.12.14/70.12.64)				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 5 cm per 100 m ¹	≤ 15 cm per 100 m ¹	≤ 25 cm per 100 m ¹	> 25 cm per 100 m ¹
maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 45 cm per 100 m ¹	> 45 cm per 100 m ¹

Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld (RAW-hoofdcodes 70.12.31/70.12.81)				
A+	A	B	C	D

				
De bodembedekkers hebben geen storende takken.	De bodembedekkers hebben weinig storende takken.	De bodembedekkers hebben hier en daar storende takken.	De bodembedekkers hebben redelijk veel storende takken.	De bodembedekkers hebben veel storende takken.
storende takken	storende takken	storende takken	storende takken	storende takken
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 20 % per 100 m ²	> 20 % per 100 m ²

Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.13.14/70.13.64)				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 10 cm per 100 m ¹	≤ 25 cm per 100 m ¹	≤ 40 cm per 100 m ¹	> 40 cm per 100 m ¹
maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 45 cm per 100 m ¹	≤ 75 cm per 100 m ¹	> 75 cm per 100 m ¹
takken in vrije doorgang	takken in vrije doorgang	takken in vrije doorgang	takken in vrije doorgang	takken in vrije doorgang
nee	nee	nee	nee	ja

Groen-beplanting-bosplantsoen-snoeibeeld en vitaliteit (RAW-hoofdcodes 70.13.31/70.13.81)				
A+	A	B	C	D
				
Het bosplantsoen vertoont geen dunningsachterstand. Er zijn geen kale plekken.	Het bosplantsoen vertoont nauwelijks dunningsachterstand. Er zijn nauwelijks kale plekken.	Het bosplantsoen vertoont pleksgewijs een dunningsachterstand. Er zijn pleksgewijs kale plekken.	Het bosplantsoen vertoont op redelijk veel plaatsen een dunningsachterstand. Er zijn redelijk veel kale plekken.	Het bosplantsoen vertoont op veel plaatsen een dunningsachterstand. Er zijn veel kale plekken.
kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 20 % per 100 m ²	> 20 % per 100 m ²
mate dunningsachterstand	mate dunningsachterstand	mate dunningsachterstand	mate dunningsachterstand	mate dunningsachterstand
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 15 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²


Groen-beplanting-grof vuil (RAW-hoofdcodes 70.10.03/70.10.53)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof vuil in de beplanting.	Er ligt geen grof vuil in de beplanting.	Er ligt weinig grof vuil in de beplanting.	Er ligt weinig grof vuil in de beplanting.	Er ligt veel grof vuil in de beplanting.
grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)

0 stuks per 100 m ²	0 stuks per 100 m ²	1 stuks per 100 m ²	1 stuks per 100 m ²	> 1 stuks per 100 m ²
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Groen-beplanting-haag-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.14.31/70.14.81)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen gaten in de haag.	Er zijn weinig gaten in de haag.	Er zijn hier en daar gaten in de haag.	Er zijn redelijk veel gaten in de haag.	Er zijn veel gaten in de haag.
gaten	gaten	gaten	gaten	gaten
0 % per 100 m ¹	≤ 2 % per 100 m ¹	≤ 5 % per 100 m ¹	≤ 15 % per 100 m ¹	> 15 % per 100 m ¹

Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen (RAW-hoofdcodes 70.14.15/70.14.65)

A+	A	B	C	D
				
De strakke lijnen van de haag zijn duidelijk zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. Hier en daar steken kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag. De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand.
gemiddelde lengte uitlopers	gemiddelde lengte uitlopers	gemiddelde lengte uitlopers	gemiddelde lengte uitlopers	gemiddelde lengte uitlopers
0 cm per 100 m ¹	≤ 10 cm per 100 m ¹	≤ 20 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	> 30 cm per 100 m ¹
maximale lengte uitgroeiende uitlopers	maximale lengte uitgroeiende uitlopers	maximale lengte uitgroeiende uitlopers	maximale lengte uitgroeiende uitlopers	maximale lengte uitgroeiende uitlopers
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 40 cm per 100 m ¹	≤ 50 cm per 100 m ¹	< 50 cm per 100 m ¹

Groen-beplanting-heesters-gesloten heesters-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.15.31/70.15.81)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen kale plekken.	Er zijn weinig kale plekken.	Er zijn hier en daar kale plekken.	Er zijn redelijk veel kale plekken.	Er zijn veel kale plekken.
kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²

Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.15.14/70.15.64)

A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 10 cm per 100 m ¹	≤ 25 cm per 100 m ¹	≤ 40 cm per 100 m ¹	> 40 cm per 100 m ¹

maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 45 cm per 100 m ¹	≤ 75 cm per 100 m ¹	> 75 cm per 100 m ¹

Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld en vitaliteit (RAW-hoofdcodes 70.15.32/70.15.82)

A+	A	B	C	D
				
De heesters ogen fris en verzorgd. Er zijn geen dode takken aanwezig en het blad heeft de juiste kleur en grootte.	De meeste heesters ogen fris en verzorgd. Er zijn nauwelijks dode takken en het blad heeft nagenoeg de juiste kleur en grootte.	De heesters krijgen hier en daar een 'holle' vorm en er zijn incidenteel dode takken. Het blad heeft op enkele plekken na de juiste kleur en grootte.	Redelijk veel heesters zijn 'hol'. Hier en daar zijn dode takken aanwezig en heeft het blad niet de juiste kleur en grootte. De heesters laten iets meer blad los dan normaal in de tijd van het jaar.	De heesters zijn 'hol'. Er zijn regelmatig dode takken aanwezig. Het blad heeft niet de juiste kleur en grootte. De heesters laten blad eerder los dan normaal in de tijd van het jaar. De heesters 'kwarren' duidelijk.
afwijking kleur en grootte blad	afwijking kleur en grootte blad	afwijking kleur en grootte blad	afwijking kleur en grootte blad	afwijking kleur en grootte blad
0 % per 100 m ²	≤ 1 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	> 10 % per 100 m ²
dode takken	dode takken	dode takken	dode takken	dode takken
0 % per 100 m ²	≤ 1 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	> 10 % per 100 m ²
habitus herkenbaar	habitus herkenbaar	habitus herkenbaar	habitus herkenbaar	habitus herkenbaar
ja	ja	ja	ja	nee
mate 'holle' heesters	mate 'holle' heesters	mate 'holle' heesters	mate 'holle' heesters	mate 'holle' heesters
0 % per 100 m ²	0 % per 100 m ²	≤ 2,5 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	> 5 % per 100 m ²
storende takken	storende takken	storende takken	storende takken	storende takken
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 20 % per 100 m ²	> 20 % per 100 m ²

Groen-beplanting-natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.10.07/70.10.57)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen bladafval/bloesem.	Er is weinig bladafval/bloesem.	Er is redelijk veel bladafval/bloesem.	Er is veel bladafval/bloesem.	Er is zeer veel bladafval/bloesem.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0 % per 100 m ²	≤ 15 % per 100 m ²	≤ 30 % per 100 m ²	≤ 50 % per 100 m ²	> 50 % per 100 m ²
maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte
0 cm per 100 m ²	≤ 2 cm per 100 m ²	≤ 5 cm per 100 m ²	≤ 10 cm per 100 m ²	> 10 cm per 100 m ²

Groen-beplanting-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.10.08/70.10.58)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is nauwelijks onkruid.	Er is pleksgewijs onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0 % per 100 m ²	≤ 20 % per 100 m ²	≤ 40 % per 100 m ²	> 40 % per 100 m ²	> 40 % per 100 m ²
bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten
0 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²

maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte
0 cm per 100 m ²	≤ 10 cm per 100 m ²	≤ 30 cm per 100 m ²	≤ 50 cm per 100 m ²	> 50 cm per 100 m ²
zodevorming	zodevorming	zodevorming	zodevorming	zodevorming
nee	nee	nee	nee	ja

Groen-beplanting-rozen-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.16.31/70.16.81)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen kale plekken.	Er zijn nauwelijks kale plekken.	Er zijn hier en daar kale plekken.	Er zijn redelijk veel kale plekken.	Er zijn veel kale plekken.
kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²

Groen-beplanting-rozen-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.16.14/70.16.64)

A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 5 cm per 100 m ¹	≤ 15 cm per 100 m ¹	≤ 25 cm per 100 m ¹	> 25 cm per 100 m ¹
maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 45 cm per 100 m ¹	> 45 cm per 100 m ¹

Groen-beplanting-rozen-snoeibeeld en vitaliteit (RAW-hoofdcodes 70.16.32/70.16.82)

A+	A	B	C	D
				
De rozen zien er zeer verzorgd uit.	De rozen zien er verzorgd uit.	De rozen zien er redelijk verzorgd uit.	De rozen zien er nauwelijks verzorgd uit.	De rozen zien er onverzorgd uit.
takken met uitgebloeide bloemen	takken met uitgebloeide bloemen	takken met uitgebloeide bloemen	takken met uitgebloeide bloemen	takken met uitgebloeide bloemen
0 % per 100 m ²	0 % per 100 m ²	0 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²
verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik	verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik	verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik	verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik	verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik
zeer goed	goed	voldoende	matig	slecht
wildopslag en uitlopers	wildopslag en uitlopers	wildopslag en uitlopers	wildopslag en uitlopers	wildopslag en uitlopers
0 % per 100 m ²	≤ 2 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 15 % per 100 m ²	> 15 % per 100 m ²

Groen-beplanting-uitwerpselen (RAW-hoofdcodes 70.10.04/70.10.54)


A+	A	B	C	D
				

Er zijn geen uitwerpselen.	Er zijn weinig uitwerpselen.	Er zijn hier en daar uitwerpselen.	Er zijn redelijk veel uitwerpselen.	Er zijn veel uitwerpselen.
uitwerpselen	uitwerpselen	uitwerpselen	uitwerpselen	uitwerpselen
0 stuks per 100 m ²	≤ 2 stuks per 100 m ²	≤ 5 stuks per 100 m ²	≤ 10 stuks per 100 m ²	> 10 stuks per 100 m ²

Groen-beplanting-vaste planten-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.17.31/70.17.81)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen kale plekken.	Er zijn nauwelijks kale plekken.	Er zijn hier en daar kale plekken.	Er zijn redelijk veel kale plekken.	Er zijn veel kale plekken.
kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 20 % per 100 m ²	> 20 % per 100 m ²



Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.17.14/70.17.64)

A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei	gemiddelde lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 5 cm per 100 m ¹	≤ 15 cm per 100 m ¹	≤ 25 cm per 100 m ¹	> 25 cm per 100 m ¹
maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 45 cm per 100 m ¹	> 45 cm per 100 m ¹

Groen-beplanting-vaste planten-staat van verzorging (RAW-hoofdcodes 70.17.32/70.17.82)

A+	A	B	C	D
				
De beplanting ziet er zeer goed verzorgd uit. De beplanting is volledig sluitend.	De beplanting ziet er verzorgd uit. De beplanting is goed sluitend.	De beplanting ziet er voldoende verzorgd uit. De beplanting is redelijk sluitend.	De beplanting ziet er matig verzorgd uit. De beplanting is nauwelijks sluitend.	De beplanting ziet er onverzorgd uit. De beplanting is niet sluitend.
sluitend	sluitend	sluitend	sluitend	sluitend
100 % per 100 m ²	> 90 % per 100 m ²	> 80 % per 100 m ²	> 50 % per 100 m ²	≤ 50 % per 100 m ²
verzorgingsgraad	verzorgingsgraad	verzorgingsgraad	verzorgingsgraad	verzorgingsgraad
zeer hoog	hoog	redelijk	laag	zeer laag

Groen-beplanting-wisselperken-bloei (RAW-hoofdcodes 70.18.31/70.18.81)

A+	A	B	C	D
				
De beplanting vertoont een zeer goede bloei, kleur en variatie en ziet er	De beplanting vertoont een goede bloei, kleur en variatie en ziet er	De beplanting vertoont voldoende bloei, kleur en variatie en ziet er	De beplanting vertoont matige bloei, kleur en variatie en ziet er	De beplanting vertoont slechte bloei, kleur en variatie en ziet er niet

er zeer verzorgd uit.	verzorgd uit.	redelijk verzorgd uit.	nauwelijks verzorgd uit.	verzorgd uit.
bloei, kleur en variatie	bloei, kleur en variatie	bloei, kleur en variatie	bloei, kleur en variatie	bloei, kleur en variatie
zeer goed per 100 m ²	goed per 100 m ²	voldoende per 100 m ²	matig per 100 m ²	slecht per 100 m ²
dood materiaal	dood materiaal	dood materiaal	dood materiaal	dood materiaal
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²
uitgebloeide bloemen	uitgebloeide bloemen	uitgebloeide bloemen	uitgebloeide bloemen	uitgebloeide bloemen
0 % per 100 m ²	≤ 15 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	≤ 40 % per 100 m ²	> 40 % per 100 m ²

Groen-beplanting-wisselperken-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.18.32/70.18.82)

A+	A	B	C	D
				
De beplanting is volledig sluitend.	De beplanting is goed sluitend.	De beplanting is redelijk sluitend.	De beplanting is nauwelijks sluitend.	De beplanting is niet sluitend.
kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 20 % per 100 m ²	> 20 % per 100 m ²

Groen-beplanting-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.10.01/70.10.51)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.	Er ligt zeer veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (≤10cm)	fijn zwerfafval (≤10cm)	fijn zwerfafval (≤10cm)	fijn zwerfafval (≤10cm)	fijn zwerfafval (≤10cm)
0 stuks per m ²	≤ 3 stuks per m ²	≤ 10 stuks per m ²	≤ 25 stuks per m ²	> 25 stuks per m ²

Groen-beplanting-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.10.02/70.10.52)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.	Er ligt zeer veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (>10cm)	grof zwerfafval (>10cm)	grof zwerfafval (>10cm)	grof zwerfafval (>10cm)	grof zwerfafval (>10cm)
0 stuks per 100 m ²	≤ 3 stuks per 100 m ²	≤ 10 stuks per 100 m ²	≤ 25 stuks per 100 m ²	> 25 stuks per 100 m ²

Groen-boom-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.20.31/70.20.81)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen beschadigingen.	Er zijn weinig beschadigingen.	Er zijn hier en daar beschadigingen.	Er zijn redelijk veel beschadigingen.	Er zijn veel beschadigingen.
kroonverlies door verdwijnen gesteltakken	kroonverlies door verdwijnen gesteltakken	kroonverlies door verdwijnen gesteltakken	kroonverlies door verdwijnen gesteltakken	kroonverlies door verdwijnen gesteltakken
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 30 % per stuk	> 30 % per stuk
schade stam	schade stam	schade stam	schade stam	schade stam
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk
schade zichtbare worteloppervlak	schade zichtbare worteloppervlak	schade zichtbare worteloppervlak	schade zichtbare worteloppervlak	schade zichtbare worteloppervlak

0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 30 % per stuk	> 30 % per stuk
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Groen-boom-knotboom-snoeibeeld (RAW-hoofdcodes 70.22.32/70.22.82)

A+	A	B	C	D
				
Geen snoeiachterstand.	Geen snoeiachterstand.	Geen snoeiachterstand.	Enige snoeiachterstand.	Veel snoeiachterstand.
leeftijd uitlopers	leeftijd uitlopers	leeftijd uitlopers	leeftijd uitlopers	leeftijd uitlopers
≤ 3 jaar per stuk	≤ 3 jaar per stuk	≤ 3 jaar per stuk	≤ 5 jaar per stuk	> 5 jaar per stuk

Groen-boom-leiboom-snoeibeeld (RAW-hoofdcodes 70.23.32/70.23.82)

A+	A	B	C	D
				
Geen snoeiachterstand.	Geen snoeiachterstand.	Geen snoeiachterstand.	Enige snoeiachterstand.	Veel snoeiachterstand.
leeftijd scheuten	leeftijd scheuten	leeftijd scheuten	leeftijd scheuten	leeftijd scheuten
≤ 2 jaar per stuk	≤ 2 jaar per stuk	≤ 2 jaar per stuk	≤ 4 jaar per stuk	> 4 jaar per stuk

Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 1-4 (doorgaande wegen) (RAW-hoofdcodes 70.25.31/70.25.81)

A+	A	B	C	D
				
Boom belemmert de vrije doorgang niet.	Boom belemmert de vrije doorgang niet.	Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	Boom groeit over de weg en belemmert de vrije doorgang in ernstige mate.
jong hout in vrije doorgang	jong hout in vrije doorgang	jong hout in vrije doorgang	jong hout in vrije doorgang	jong hout in vrije doorgang
nee	nee	ja	ja	ja
meerjarig hout in vrije doorgang	meerjarig hout in vrije doorgang	meerjarig hout in vrije doorgang	meerjarig hout in vrije doorgang	meerjarig hout in vrije doorgang
nee	nee	nee	nee	ja
vrije doorrijhoogte	vrije doorrijhoogte	vrije doorrijhoogte	vrije doorrijhoogte	vrije doorrijhoogte
≥ 4,5 m per stuk	≥ 4,5 m per stuk	≥ 4,5 m per stuk	≥ 4,5 m per stuk	< 4,5 m per stuk

Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 5 (woonstraten) (RAW-hoofdcodes 70.25.32/70.25.82)

A+	A	B	C	D
				
Boom belemmert de vrije doorgang niet.	Boom belemmert de vrije doorgang niet.	Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	Boom groeit over de weg en belemmert de vrije doorgang in ernstige mate.
jong hout in vrije doorgang	jong hout in vrije doorgang	jong hout in vrije doorgang	jong hout in vrije doorgang	jong hout in vrije doorgang
nee	nee	ja	ja	ja

meerjarig hout in vrije doorgang	meerjarig hout in vrije doorgang	meerjarig hout in vrije doorgang	meerjarig hout in vrije doorgang	meerjarig hout in vrije doorgang
nee	nee	nee	nee	ja
vrije doorrijhoogte	vrije doorrijhoogte	vrije doorrijhoogte	vrije doorrijhoogte	vrije doorrijhoogte
≥ 4,2 m per stuk	≥ 4,2 m per stuk	≥ 4,2 m per stuk	≥ 4,2 m per stuk	< 4,2 m per stuk

Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 6-7 (voet- en fietspad) (RAW-hoofdcodes 70.25.33/70.25.83)

A+	A	B	C	D
Boom belemmert de vrije doorgang niet.	Boom belemmert de vrije doorgang niet.	Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	Boom groeit over de weg en belemmert de vrije doorgang in ernstige mate.
jong hout in vrije doorgang	jong hout in vrije doorgang	jong hout in vrije doorgang	jong hout in vrije doorgang	jong hout in vrije doorgang
nee	nee	ja	ja	ja
meerjarig hout in vrije doorgang	meerjarig hout in vrije doorgang	meerjarig hout in vrije doorgang	meerjarig hout in vrije doorgang	meerjarig hout in vrije doorgang
nee	nee	nee	nee	ja
vrije doorrijhoogte	vrije doorrijhoogte	vrije doorrijhoogte	vrije doorrijhoogte	vrije doorrijhoogte
≥ 2,5 m per stuk	≥ 2,5 m per stuk	≥ 2,5 m per stuk	≥ 2,5 m per stuk	< 2,5 m per stuk

Groen-boomspiegel-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.24.08/70.24.58)

A+	A	B	C	D
Er is geen onkruid.	Er is nauwelijks onkruid.	Er is pleksgewijs onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is zeer veel onkruid.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 40 % per stuk	> 40 % per stuk	> 40 % per stuk
bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten	bedekking door resten
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 25 % per stuk	≤ 25 % per stuk	≤ 25 % per stuk
maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte
0 cm per stuk	≤ 10 cm per stuk	≤ 20 cm per stuk	≤ 50 cm per stuk	> 50 cm per stuk

Groen-boomspiegel-uitwerpselen (RAW-hoofdcodes 70.24.04/70.24.54)

A+	A	B	C	D
Er zijn geen uitwerpselen.	Er zijn weinig uitwerpselen.	Er zijn hier en daar uitwerpselen.	Er zijn redelijk veel uitwerpselen.	Er zijn veel uitwerpselen.
aantal uitwerpselen	aantal uitwerpselen	aantal uitwerpselen	aantal uitwerpselen	aantal uitwerpselen
0 uitwerpselen per stuk	1 uitwerpselen per stuk	≤ 3 uitwerpselen per stuk	≤ 6 uitwerpselen per stuk	> 6 uitwerpselen per stuk

Groen-boomspiegel-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.24.01/70.24.51)

A+	A	B	C	D
----	---	---	---	---

				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.	Er ligt zeer veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval ($\leq 10\text{cm}$)	fijn zwerfafval ($\leq 10\text{cm}$)	fijn zwerfafval ($\leq 10\text{cm}$)	fijn zwerfafval ($\leq 10\text{cm}$)	fijn zwerfafval ($\leq 10\text{cm}$)
0 stuks per stuk	≤ 3 stuks per stuk	≤ 10 stuks per stuk	≤ 25 stuks per stuk	> 25 stuks per stuk

Groen-boomspiegel-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.24.02/70.24.52)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.	Er ligt zeer veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval ($> 10\text{cm}$)	grof zwerfafval ($> 10\text{cm}$)	grof zwerfafval ($> 10\text{cm}$)	grof zwerfafval ($> 10\text{cm}$)	grof zwerfafval ($> 10\text{cm}$)
0 stuks per stuk	≤ 1 stuks per stuk	≤ 3 stuks per stuk	≤ 8 stuks per stuk	> 8 stuks per stuk

Groen-boom-staat boompalen en -banden (RAW-hoofdcodes 70.20.32/70.20.82)

A+	A	B	C	D
				
De boompaal en -band verkeren in zeer goede staat. De paal staat niet scheef. De band is op de juiste wijze bevestigd.	De boompaal en -band verkeren in een goede staat. De paal staat licht scheef. De band is op de juiste wijze bevestigd.	De boompaal en -band verkeren in voldoende staat. De paal staat enigszins scheef. De band is op de juiste wijze bevestigd.	De boompaal en -band verkeren in matige staat. De paal staat matig scheef. De band is niet goed bevestigd en/of zit te strak.	De boompaal en -band verkeren in slechte staat. De paal staat sterk scheef. De band is niet goed bevestigd en/of zit te strak.
beschadiging boomband	beschadiging boomband	beschadiging boomband	beschadiging boomband	beschadiging boomband
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk
beschadiging boompaal	beschadiging boompaal	beschadiging boompaal	beschadiging boompaal	beschadiging boompaal
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 40 % per stuk	> 40 % per stuk
scheefstand paal	scheefstand paal	scheefstand paal	scheefstand paal	scheefstand paal
0 graden per stuk	≤ 5 graden per stuk	≤ 10 graden per stuk	≤ 30 graden per stuk	> 30 graden per stuk

Groen-boom-stamopschot (RAW-hoofdcodes 70.20.33/70.20.83)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen stamopschot.	Er is weinig stamopschot.	Er is in enige mate stamopschot.	Er is redelijk veel stamopschot.	Er is veel stamopschot.
bedekking stamoppervlak door stamopschot	bedekking stamoppervlak door stamopschot	bedekking stamoppervlak door stamopschot	bedekking stamoppervlak door stamopschot	bedekking stamoppervlak door stamopschot
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 25 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk
gemiddelde lengte stamopschot	gemiddelde lengte stamopschot	gemiddelde lengte stamopschot	gemiddelde lengte stamopschot	gemiddelde lengte stamopschot
0 cm per stuk	≤ 20 cm per stuk	≤ 50 cm per stuk	≤ 100 cm per stuk	> 100 cm per stuk
maximale lengte stamopschot	maximale lengte stamopschot	maximale lengte stamopschot	maximale lengte stamopschot	maximale lengte stamopschot
0 cm per stuk	≤ 40 cm per stuk	≤ 70 cm per stuk	≤ 120 cm per stuk	> 120 cm per stuk

Groen-boom-Visual Tree Assessment (VTA) (RAW-hoofdcodes 70.20.38/70.20.88)				
A+	A	B	C	D
				
De boom is volgens de VTA veilig en vertoont geen gebreken.	De boom is volgens de VTA veilig en vertoont geen gebreken.	De boom is volgens de VTA veilig en vertoont geen gebreken.	De boom is volgens de VTA veilig en vertoont geen gebreken.	De boom is volgens de VTA onveilig en vertoont gebreken.
voldoet aan VTA-toets	voldoet aan VTA-toets	voldoet aan VTA-toets	voldoet aan VTA-toets	voldoet aan VTA-toets
ja	ja	ja	ja	nee

Groen-boom-vitaliteit en ziekte (RAW-hoofdcodes 70.20.34/70.20.84)				
A+	A	B	C	D
				
De boom is gezond en groeikrachtig.	De boom is gezond en groeikrachtig.	De boom is gezond en redelijk groeikrachtig.	De boom is niet gezond en niet groeikrachtig.	De boom is (bijna) dood.
vitaliteit	vitaliteit	vitaliteit	vitaliteit	vitaliteit
goed	goed	redelijk	weinig	geen

Groen-boom-waterlot (RAW-hoofdcodes 70.20.36/70.20.86)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen waterlot op de takken van de boom aanwezig.	Er is nauwelijks waterlot op de takken van de boom aanwezig.	Er is plekgewijs waterlot op de takken van de boom aanwezig.	Er is redelijk veel waterlot op de takken van de boom aanwezig.	Er is veel waterlot op de takken van de boom aanwezig.
waterlot langer dan 20cm	waterlot langer dan 20cm	waterlot langer dan 20cm	waterlot langer dan 20cm	waterlot langer dan 20cm
0 stuks per m ² tak	≤ 2 stuks per m ² tak	≤ 5 stuks per m ² tak	≤ 10 stuks per m ² tak	> 10 stuks per m ² tak

Groen-boom-wortelopschot (RAW-hoofdcodes 70.20.35/70.20.85)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen wortelopschot.	Er is weinig wortelopschot.	Er is in enige mate wortelopschot.	Er is redelijk veel wortelopschot.	Er is veel wortelopschot.
bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot
0 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	≤ 100 % per stuk	> 100 % per stuk
gemiddelde lengte wortelopschot	gemiddelde lengte wortelopschot	gemiddelde lengte wortelopschot	gemiddelde lengte wortelopschot	gemiddelde lengte wortelopschot

0 cm per stuk	≤ 20 cm per stuk	≤ 50 cm per stuk	≤ 100 cm per stuk	> 100 cm per stuk
maximale lengte wortelopschot	maximale lengte wortelopschot	maximale lengte wortelopschot	maximale lengte wortelopschot	maximale lengte wortelopschot
0 cm per stuk	≤ 40 cm per stuk	≤ 70 cm per stuk	≤ 120 cm per stuk	> 120 cm per stuk

Groen-gras-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.30.31/70.30.81)

A+	A	B	C	D
				
Het gras heeft geen beschadigingen.	Het gras heeft weinig beschadigingen.	Het gras heeft hier en daar beschadigingen.	Het gras heeft redelijk veel beschadigingen.	Het gras heeft veel beschadigingen.
beschadiging	beschadiging	beschadiging	beschadiging	beschadiging
0 % per 100 m ²	≤ 1 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	> 10 % per 100 m ²
beschadiging van 100cm² of meer	beschadiging van 100cm² of meer	beschadiging van 100cm² of meer	beschadiging van 100cm² of meer	beschadiging van 100cm² of meer
0 m ² per 100 m ²	≤ 0,25 m ² per 100 m ²	≤ 0,50 m ² per 100 m ²	≤ 1 m ² per 100 m ²	> 1 m ² per 100 m ²

Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels (RAW-hoofdcodes 70.30.13/70.30.63)

A+	A	B	C	D
				
Grasvegetatie rondom obstakel is niet hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is nauwelijks hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is enigszins hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is zeer veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.
hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie	hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie	hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie	hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie	hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie
gelijke hoogte	≤ 1,5 x zo hoog	≤ 2 x zo hoog	≤ 3 x zo hoog	> 3 x zo hoog

Groen-gras-dichtheid (RAW-hoofdcodes 70.30.32/70.30.82)

A+	A	B	C	D
				
De grasmat is zeer goed gesloten.	De grasmat is goed gesloten.	De grasmat is redelijk gesloten. De ondergrond is enigszins waar te nemen.	De grasmat is nauwelijks gesloten. De ondergrond is waar te nemen.	De grasmat is niet gesloten. Ondergrond is goed te zien.
waar te nemen ondergrond	waar te nemen ondergrond	waar te nemen ondergrond	waar te nemen ondergrond	waar te nemen ondergrond
0 m ² per 100 m ²	≤ 5 m ² per 100 m ²	≤ 10 m ² per 100 m ²	≤ 25 m ² per 100 m ²	> 25 m ² per 100 m ²

Groen-gras-gazon-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.31.34/70.31.84)

A+	A	B	C	D
----	---	---	---	---

				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel en komt niet overeen met gazon B uit de Standaard RAW Bepalingen..
maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien
≤ 50 mm per 100 m ²	≤ 50 mm per 100 m ²	≤ 70 mm per 100 m ²	≤ 70 mm per 100 m ²	> 70 mm per 100 m ²
minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien
≥ 20 mm per 100 m ²	≥ 20 mm per 100 m ²	≥ 20 mm per 100 m ²	≥ 20 mm per 100 m ²	< 20 mm per 100 m ²
maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien
≤ 30 mm per 100 m ²	≤ 30 mm per 100 m ²	≤ 30 mm per 100 m ²	≤ 30 mm per 100 m ²	> 30 mm per 100 m ²
toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil
≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	> 5 mm per 100 m ²

Groen-gras-gazon-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.31.32/70.31.82)				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen kale plekken.	Er zijn weinig kale plekken.	Er zijn hier en daar kale plekken.	Er zijn redelijk veel kale plekken.	Er zijn veel kale plekken.
kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak	kaal oppervlak
0 % per 100 m ²	≤ 2 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	> 10 % per 100 m ²
oppervlakte per kale plek	oppervlakte per kale plek	oppervlakte per kale plek	oppervlakte per kale plek	oppervlakte per kale plek
0 m ² per 100 m ²	≤ 0,1 m ² per 100 m ²	≤ 0,4 m ² per 100 m ²	≤ 2 m ² per 100 m ²	> 2 m ² per 100 m ²

Groen-gras-gazon-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.31.08/70.31.58)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is hier en daar onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid	bedekking onkruid	bedekking onkruid	bedekking onkruid	bedekking onkruid
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 15 % per 100 m ²	≤ 30 % per 100 m ²	> 30 % per 100 m ²
maximale hoogte onkruid	maximale hoogte onkruid	maximale hoogte onkruid	maximale hoogte onkruid	maximale hoogte onkruid
0 cm per 100 m ²	≤ 5 cm per 100 m ²	≤ 15 cm per 100 m ²	≤ 25 cm per 100 m ²	> 25 cm per 100 m ²

Groen-gras-gazon-uitwerpselen (RAW-hoofdcodes 70.31.04/70.31.54)				
A+	A	B	C	D
				

Er zijn geen uitwerpselen.	Er zijn weinig uitwerpselen.	Er zijn hier en daar uitwerpselen.	Er zijn redelijk veel uitwerpselen.	Er zijn veel uitwerpselen.
uitwerpselen	uitwerpselen	uitwerpselen	uitwerpselen	uitwerpselen
0 stuks per 100 m ²	1 stuks per 100 m ²	2 stuks per 100 m ²	3 stuks per 100 m ²	> 3 stuks per 100 m ²

Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.31.01/70.31.51)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.	Er ligt zeer veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (≤10cm)	fijn zwerfafval (≤10cm)	fijn zwerfafval (≤10cm)	fijn zwerfafval (≤10cm)	fijn zwerfafval (≤10cm)
0 stuks per m ²	≤ 3 stuks per m ²	≤ 10 stuks per m ²	≤ 25 stuks per m ²	> 25 stuks per m ²

Groen-gras-gazon-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.31.02/70.31.52)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt hier en daar grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.	Er ligt zeer veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10cm)	zwerfafval grof (>10cm)	zwerfafval grof (>10cm)	zwerfafval grof (>10cm)	zwerfafval grof (>10cm)
0 stuks per 100 m ²	≤ 3 stuks per 100 m ²	≤ 10 stuks per 100 m ²	≤ 25 stuks per 100 m ²	> 25 stuks per 100 m ²

Groen-gras-grassportveld-graslengte golf fairway (RAW-hoofdcodes 70.32.35/70.32.85)


A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien
≤ 30 mm per 100 m ²	≤ 30 mm per 100 m ²	≤ 30 mm per 100 m ²	≤ 30 mm per 100 m ²	> 30 mm per 100 m ²
minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien
≥ 15 mm per 100 m ²	≥ 15 mm per 100 m ²	≥ 15 mm per 100 m ²	≥ 15 mm per 100 m ²	< 15 mm per 100 m ²
maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien
≤ 25 mm per 100 m ²	≤ 25 mm per 100 m ²	≤ 25 mm per 100 m ²	≤ 25 mm per 100 m ²	> 25 mm per 100 m ²
toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil
≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	> 5 mm per 100 m ²

Groen-gras-grassportveld-graslengte golf greens (RAW-hoofdcodes 70.32.34/70.32.84)

A+	A	B	C	D
				

Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien
≤ 15 mm per 100 m ²	≤ 15 mm per 100 m ²	≤ 15 mm per 100 m ²	≤ 15 mm per 100 m ²	> 15 mm per 100 m ²
minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien
≥ 5 mm per 100 m ²	≥ 5 mm per 100 m ²	≥ 5 mm per 100 m ²	≥ 5 mm per 100 m ²	< 5 mm per 100 m ²
maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien
≤ 10 mm per 100 m ²	≤ 10 mm per 100 m ²	≤ 10 mm per 100 m ²	≤ 10 mm per 100 m ²	> 10 mm per 100 m ²
toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil
≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	> 5 mm per 100 m ²

Groen-gras-grassportveld-graslengte golf semi rough (RAW-hoofdcodes 70.32.37/70.32.87)

A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien
≥ 50 mm per 100 m ²	≥ 50 mm per 100 m ²	≥ 50 mm per 100 m ²	≥ 50 mm per 100 m ²	< 50 mm per 100 m ²
maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien
≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 80 mm per 100 m ²	> 80 mm per 100 m ²

Groen-gras-grassportveld-graslengte golf tee (RAW-hoofdcodes 70.32.36/70.32.86)

A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien
≤ 25 mm per 100 m ²	≤ 25 mm per 100 m ²	≤ 25 mm per 100 m ²	≤ 25 mm per 100 m ²	> 25 mm per 100 m ²
minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien
≥ 10 mm per 100 m ²	≥ 10 mm per 100 m ²	≥ 10 mm per 100 m ²	≥ 10 mm per 100 m ²	< 10 mm per 100 m ²
maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien
≤ 15 mm per 100 m ²	≤ 15 mm per 100 m ²	≤ 15 mm per 100 m ²	≤ 15 mm per 100 m ²	> 15 mm per 100 m ²
toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil
≤ 3 mm per 100 m ²	≤ 3 mm per 100 m ²	≤ 3 mm per 100 m ²	≤ 3 mm per 100 m ²	> 3 mm per 100 m ²

Groen-gras-grassportveld-graslengte hockey (RAW-hoofdcodes 70.32.31/70.32.81)

A+	A	B	C	D
----	---	---	---	---

				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien
≤ 40 mm per 100 m ²	≤ 40 mm per 100 m ²	≤ 40 mm per 100 m ²	≤ 40 mm per 100 m ²	> 40 mm per 100 m ²
minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien
≥ 20 mm per 100 m ²	≥ 20 mm per 100 m ²	≥ 20 mm per 100 m ²	≥ 20 mm per 100 m ²	< 20 mm per 100 m ²
maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien
≤ 30 mm per 100 m ²	≤ 30 mm per 100 m ²	≤ 30 mm per 100 m ²	≤ 30 mm per 100 m ²	> 30 mm per 100 m ²
toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil
≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	> 5 mm per 100 m ²

Groen-gras-grassportveld-gras lengte overig grassportveld (RAW-hoofdcodes 70.32.38/70.32.88)

A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien
≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 80 mm per 100 m ²	> 80 mm per 100 m ²
minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien
≥ 40 mm per 100 m ²	≥ 40 mm per 100 m ²	≥ 40 mm per 100 m ²	≥ 40 mm per 100 m ²	< 40 mm per 100 m ²
maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien
≤ 60 mm per 100 m ²	≤ 60 mm per 100 m ²	≤ 60 mm per 100 m ²	≤ 60 mm per 100 m ²	> 60 mm per 100 m ²
toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil
≤ 10 mm per 100 m ²	≤ 10 mm per 100 m ²	≤ 10 mm per 100 m ²	≤ 10 mm per 100 m ²	> 10 mm per 100 m ²

Groen-gras-grassportveld-gras lengte rugby (RAW-hoofdcodes 70.32.33/70.32.83)

A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien
≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 80 mm per 100 m ²	> 80 mm per 100 m ²
minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien
≥ 50 mm per 100 m ²	≥ 50 mm per 100 m ²	≥ 50 mm per 100 m ²	≥ 50 mm per 100 m ²	< 50 mm per 100 m ²
maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien

≤ 60 mm per 100 m ²	≤ 60 mm per 100 m ²	≤ 60 mm per 100 m ²	≤ 60 mm per 100 m ²	> 60 mm per 100 m ²
toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil
≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	> 5 mm per 100 m ²

Groen-gras-grassportveld-graslengte voetbal en korfbal (RAW-hoofdcodes 70.32.32/70.32.82)

A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien
≤ 50 mm per 100 m ²	≤ 50 mm per 100 m ²	≤ 50 mm per 100 m ²	≤ 50 mm per 100 m ²	> 50 mm per 100 m ²
minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien
≥ 30 mm per 100 m ²	≥ 30 mm per 100 m ²	≥ 30 mm per 100 m ²	≥ 30 mm per 100 m ²	< 30 mm per 100 m ²
maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien
≤ 40 mm per 100 m ²	≤ 40 mm per 100 m ²	≤ 40 mm per 100 m ²	≤ 40 mm per 100 m ²	> 40 mm per 100 m ²
toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil
≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	≤ 5 mm per 100 m ²	> 5 mm per 100 m ²

Groen-gras-grof vuil (RAW-hoofdcodes 70.30.37/70.30.87)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof vuil op het gras.	Er ligt geen grof vuil op het gras.	Er ligt weinig grof vuil op het gras.	Er ligt weinig grof vuil op het gras.	Er ligt veel grof vuil op het gras.
grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)
0 stuks per 100 m ²	0 stuks per 100 m ²	1 stuks per 100 m ²	1 stuks per 100 m ²	> 1 stuks per 100 m ²

Groen-gras-kruidachtige vegetatie-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.34.35/70.34.85)

A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien
≥ 50 mm per 100 m ²	≥ 50 mm per 100 m ²	≥ 50 mm per 100 m ²	≥ 50 mm per 100 m ²	< 50 mm per 100 m ²
maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien
≤ 100 mm per 100 m ²	≤ 100 mm per 100 m ²	≤ 100 mm per 100 m ²	≤ 100 mm per 100 m ²	> 100 mm per 100 m ²

Groen-gras-maaisel op gras (RAW-hoofdcodes 70.30.11/70.30.61)

A+	A	B	C	D
----	---	---	---	---

				
Geen maaisel op het gras.	Maaisel is gelijkmatig over het oppervlak verdeeld.	Maaisel is gelijkmatig over het oppervlak verdeeld.	Maaisel is gelijkmatig over het oppervlak verdeeld.	Maaisel is niet gelijkmatig over het oppervlak verdeeld.
aanwezigheid opeenhoping gemaaid gras	aanwezigheid opeenhoping gemaaid gras	aanwezigheid opeenhoping gemaaid gras	aanwezigheid opeenhoping gemaaid gras	aanwezigheid opeenhoping gemaaid gras
nee per 100 m ²	nee per 100 m ²	nee per 100 m ²	nee per 100 m ²	ja per 100 m ²

Groen-gras-maaisel op verharding (RAW-hoofdcodes 70.30.12/70.30.62)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen maaisel op de verharding.	Er ligt weinig maaisel op de verharding.	Er ligt redelijk veel maaisel op de verharding.	Er ligt veel maaisel op de verharding.	Er ligt zeer veel maaisel op de verharding.
aanwezigheid maaisel ≤ 1m van grasrand	aanwezigheid maaisel ≤ 1m van grasrand	aanwezigheid maaisel ≤ 1m van grasrand	aanwezigheid maaisel ≤ 1m van grasrand	aanwezigheid maaisel ≤ 1m van grasrand
0 % per 100 m ¹ grasrand	≤ 5 % per 100 m ¹ grasrand	≤ 20 % per 100 m ¹ grasrand	≤ 40 % per 100 m ¹ grasrand	> 40 % per 100 m ¹ grasrand
aanwezigheid maaisel > 1m van grasrand	aanwezigheid maaisel > 1m van grasrand	aanwezigheid maaisel > 1m van grasrand	aanwezigheid maaisel > 1m van grasrand	aanwezigheid maaisel > 1m van grasrand
0 % per 100 m ¹ grasrand	≤ 3 % per 100 m ¹ grasrand	≤ 5 % per 100 m ¹ grasrand	≤ 10 % per 100 m ¹ grasrand	> 10 % per 100 m ¹ grasrand

Groen-gras-molshopen (RAW-hoofdcodes 70.30.38/70.30.88)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen molshopen.	Er zijn weinig molshopen.	Er zijn hier en daar molshopen.	Er zijn redelijk veel molshopen.	Er zijn veel molshopen.
molshopen	molshopen	molshopen	molshopen	molshopen
0 stuks per 100 m ²	≤ 2 stuks per 100 m ²	≤ 5 stuks per 100 m ²	≤ 10 stuks per 100 m ²	> 10 stuks per 100 m ²

Groen-gras-natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.30.07/70.30.57)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen bladafval/bloesem.	Er is weinig bladafval/bloesem.	Er is plekgewijs bladafval/bloesem.	Er is redelijk veel bladafval/bloesem.	Er is veel bladafval/bloesem.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²
maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte
0 cm per 100 m ²	≤ 3 cm per 100 m ²	≤ 10 cm per 100 m ²	≤ 30 cm per 100 m ²	> 30 cm per 100 m ²

Groen-gras-overgroei randen beplanting (RAW-hoofdcodes 70.30.34/70.30.84)

A+	A	B	C	D
----	---	---	---	---

				
De rand van de beplanting is volledig zichtbaar. De kant is recht gestoken.	De rand van de beplanting is goed zichtbaar. De kant is recht gestoken.	De rand van de beplanting is redelijk zichtbaar.	De rand van de beplanting is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de beplanting is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overhangend gras	gemiddelde lengte overhangend gras	gemiddelde lengte overhangend gras	gemiddelde lengte overhangend gras	gemiddelde lengte overhangend gras
0 cm per 100 m ¹	≤ 5 cm per 100 m ¹	≤ 10 cm per 100 m ¹	≤ 25 cm per 100 m ¹	> 25 cm per 100 m ¹
maximale lengte overhangend gras	maximale lengte overhangend gras	maximale lengte overhangend gras	maximale lengte overhangend gras	maximale lengte overhangend gras
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 40 cm per 100 m ¹	> 40 cm per 100 m ¹
recht gestoken kanten	recht gestoken kanten	recht gestoken kanten	recht gestoken kanten	recht gestoken kanten
ja per 100 m ¹	ja per 100 m ¹	nee per 100 m ¹	nee per 100 m ¹	nee per 100 m ¹

Groen-gras-overgroei randen verharding (RAW-hoofdcodes 70.30.35/70.30.85)

A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding is goed zichtbaar.	De rand van de verharding is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overhangend gras	gemiddelde lengte overhangend gras	gemiddelde lengte overhangend gras	gemiddelde lengte overhangend gras	gemiddelde lengte overhangend gras
0 cm per 100 m ¹	≤ 5 cm per 100 m ¹	≤ 10 cm per 100 m ¹	≤ 25 cm per 100 m ¹	> 25 cm per 100 m ¹
maximale lengte overhangend gras	maximale lengte overhangend gras	maximale lengte overhangend gras	maximale lengte overhangend gras	maximale lengte overhangend gras
0 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 30 cm per 100 m ¹	≤ 40 cm per 100 m ¹	> 40 cm per 100 m ¹

Groen-gras-recreatief grasveld-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.33.32/70.33.82)

A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met recreatief gras A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met recreatief gras A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met recreatief gras B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met recreatief gras B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel en komt niet overeen met recreatief gras B uit de Standaard RAW Bepalingen.
maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien	maximale hoogte voor maaien
≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 80 mm per 100 m ²	≤ 100 mm per 100 m ²	≤ 100 mm per 100 m ²	> 100 mm per 100 m ²
minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien
≥ 30 mm per 100 m ²	≥ 30 mm per 100 m ²	≥ 30 mm per 100 m ²	≥ 30 mm per 100 m ²	< 30 mm per 100 m ²
maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien
≤ 40 mm per 100 m ²	≤ 40 mm per 100 m ²	≤ 50 mm per 100 m ²	≤ 50 mm per 100 m ²	> 50 mm per 100 m ²
toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil	toegestaan hoogteverschil
≤ 10 mm per 100 m ²	≤ 10 mm per 100 m ²	≤ 15 mm per 100 m ²	≤ 15 mm per 100 m ²	> 15 mm per 100 m ²

Groen-gras-schraal grasveld-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.34.34/70.34.84)				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien	minimale hoogte na maaien
≥ 50 mm per 100 m ²	≥ 50 mm per 100 m ²	≥ 50 mm per 100 m ²	≥ 50 mm per 100 m ²	< 50 mm per 100 m ²
maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien	maximale hoogte na maaien
≤ 100 mm per 100 m ²	≤ 100 mm per 100 m ²	≤ 100 mm per 100 m ²	≤ 100 mm per 100 m ²	> 100 mm per 100 m ²

Groen-gras-soorten rijkdom (RAW-hoofdcodes 70.30.33/70.30.83)				
A+	A	B	C	D
				
De vegetatie bestaat uit zeer veel kruidachtige soorten.	De vegetatie bestaat uit veel kruidachtige soorten.	De vegetatie bestaat uit redelijk veel kruidachtige soorten.	De vegetatie bestaat uit enkele kruidachtige soorten.	In de vegetatie komen nauwelijks verschillende kruidachtige soorten voor.
aantal soorten	aantal soorten	aantal soorten	aantal soorten	aantal soorten
> 30 stuks per 25 m ²	> 25 stuks per 25 m ²	> 15 stuks per 25 m ²	> 10 stuks per 25 m ²	≤ 10 stuks per 25 m ²
bedekking door glanzende grassoorten	bedekking door glanzende grassoorten	bedekking door glanzende grassoorten	bedekking door glanzende grassoorten	bedekking door glanzende grassoorten
≤ 10 stuks per 25 m ²	≤ 30 stuks per 25 m ²	≤ 50 stuks per 25 m ²	≤ 90 stuks per 25 m ²	> 90 stuks per 25 m ²

Groen-gras-vlakheid ondergrond (RAW-hoofdcodes 70.30.36/70.30.86)				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen oneffenheden.	Er zijn weinig oneffenheden.	Er zijn hier en daar oneffenheden.	Er zijn redelijk veel oneffenheden.	Er zijn veel oneffenheden.
hoogteverschil oneffenheden grasmatten	hoogteverschil oneffenheden grasmatten	hoogteverschil oneffenheden grasmatten	hoogteverschil oneffenheden grasmatten	hoogteverschil oneffenheden grasmatten
0 cm per 100 m ²	≤ 2 cm per 100 m ²	≤ 5 cm per 100 m ²	≤ 10 cm per 100 m ²	> 10 cm per 100 m ²

Groen-gras-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.30.02/70.30.52)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt hier en daar grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.	Er ligt zeer veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10cm)	zwerfafval grof (>10cm)	zwerfafval grof (>10cm)	zwerfafval grof (>10cm)	zwerfafval grof (>10cm)
0 per 100 m ²	≤ 3 per 100 m ²	≤ 10 per 100 m ²	≤ 25 per 100 m ²	> 25 per 100 m ²

Kunstwerken-grote kunstwerken-beplakking (RAW-hoofdcodes 70.41.06/70.41.56)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen beplakking.	Er is incidenteel beplakking.	Er is hier en daar beplakking.	Er is redelijk veel beplakking.	Er is veel beplakking.
bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad
0 m² per 100 m²	≤ 10 m² per 100 m²	≤ 20 m² per 100 m²	≤ 30 m² per 100 m²	> 30 m² per 100 m²
heelheid beplakking	heelheid beplakking	heelheid beplakking	heelheid beplakking	heelheid beplakking
100 % per 100 m²	> 90 % per 100 m²	> 75 % per 100 m²	> 50 % per 100 m²	≤ 50 % per 100 m²

Kunstwerken-grote kunstwerken-graffiti (RAW-hoofdcodes 70.41.05/70.41.55)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen graffiti.	Er is incidenteel graffiti, niet op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is hier en daar graffiti, incidenteel op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is redelijk veel graffiti, regelmatig op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is veel graffiti, regelmatig op beeldbepalende of opvallende locaties.
bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad
0 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 20 % per 100 m²	≤ 30 % per 100 m²	> 30 % per 100 m²
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Kunstwerken-grote kunstwerken-voegovergangen, rotting, gaten en scheuren (RAW-hoofdcodes 70.41.31/70.41.81)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen zichtbare schade.	Er is incidenteel zichtbare schade.	Er is hier en daar zichtbare schade.	Er is redelijk veel zichtbare schade.	Er is veel zichtbare schade.
gaten en scheuren	gaten en scheuren	gaten en scheuren	gaten en scheuren	gaten en scheuren
0 stuks per stuk	≤ 5 stuks per stuk	≤ 15 stuks per stuk	> 15 stuks per stuk	> 15 stuks per stuk
rotting	rotting	rotting	rotting	rotting
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 15 % per stuk	> 15 % per stuk	> 15 % per stuk
wijdte voegovergangen	wijdte voegovergangen	wijdte voegovergangen	wijdte voegovergangen	wijdte voegovergangen
0 cm per stuk	≤ 1 cm per stuk	≤ 2 cm per stuk	≤ 3 cm per stuk	> 3 cm per stuk

Kunstwerken-kleine kunstwerken-beplakking (RAW-hoofdcodes 70.42.06/70.42.56)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen beplakking.	Er is incidenteel beplakking.	Er is hier en daar beplakking.	Er is redelijk veel beplakking.	Er is veel beplakking.
bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad

0 m ² per 100 m ²	≤ 10 m ² per 100 m ²	≤ 20 m ² per 100 m ²	≤ 30 m ² per 100 m ²	> 30 m ² per 100 m ²
heelheid beplakking	heelheid beplakking	heelheid beplakking	heelheid beplakking	heelheid beplakking
100 % per 100 m ²	> 90 % per 100 m ²	> 75 % per 100 m ²	> 50 % per 100 m ²	≤ 50 % per 100 m ²

Kunstwerken-kleine kunstwerken-graffiti (RAW-hoofdcodes 70.42.05/70.42.55)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen graffiti.	Er is incidenteel graffiti, niet op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is hier en daar graffiti, incidenteel op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is redelijk veel graffiti, regelmatig op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is veel graffiti, regelmatig op beeldbepalende of opvallende locaties.
bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad
0 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 20 % per 100 m ²	≤ 30 % per 100 m ²	> 30 % per 100 m ²
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Kunstwerken-kleine kunstwerken-voegovergangen, rotting, gaten en scheuren (RAW-hoofdcodes 70.42.31/70.42.81)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen zichtbare schade.	Er is incidenteel zichtbare schade.	Er is hier en daar zichtbare schade.	Er is redelijk veel zichtbare schade.	Er is veel zichtbare schade.
gaten en scheuren	gaten en scheuren	gaten en scheuren	gaten en scheuren	gaten en scheuren
0 stuks per stuk	≤ 5 stuks per stuk	≤ 15 stuks per stuk	> 15 stuks per stuk	> 15 stuks per stuk
rotting	rotting	rotting	rotting	rotting
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 15 % per stuk	> 15 % per stuk	> 15 % per stuk
wijdte voegovergangen	wijdte voegovergangen	wijdte voegovergangen	wijdte voegovergangen	wijdte voegovergangen
0 cm per stuk	≤ 1 cm per stuk	≤ 2 cm per stuk	≤ 3 cm per stuk	> 3 cm per stuk

Kunstwerken-nuts-, en schakelkasten-beplakking (RAW-hoofdcodes 70.43.06/70.43.56)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen beplakking.	Er is incidenteel beplakking.	Er is hier en daar beplakking.	Er is redelijk veel beplakking.	Er is veel beplakking.
bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 30 % per stuk	> 30 % per stuk
heelheid beplakking	heelheid beplakking	heelheid beplakking	heelheid beplakking	heelheid beplakking
100 % per stuk	> 90 % per stuk	> 75 % per stuk	> 50 % per stuk	≤ 50 % per stuk

Kunstwerken-nuts-, en schakelkasten-graffiti (RAW-hoofdcodes 70.43.05/70.43.55)

A+	A	B	C	D
				

Er is geen graffiti.	Er is incidenteel graffiti, niet op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is hier en daar graffiti, incidenteel op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is redelijk veel graffiti, regelmatig op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is veel graffiti, regelmatig op beeldbepalende of opvallende locaties.
bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad	bedekkingsgraad
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 30 % per stuk	> 30 % per stuk
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	ja	ja

Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.50.26/70.50.76)

A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet beplakt of beklad.	De afvalbak is beplakt met een zeer enkele kleine sticker en is niet beklad.	De afvalbak is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de afvalbak is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de afvalbak is beplakt door een affiche/affiches en/of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti
0 % per stuk	< 2 % per stuk	< 5 % per stuk	< 10 % per stuk	≥ 10 % per stuk
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-afvalbak-besmeuring (RAW-hoofdcodes 70.50.21/70.50.71)

A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet bevuild door vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is nauwelijks bevuild door vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is enigszins bevuild door vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is sterk bevuild door vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is zeer sterk bevuild door vloeibaar of kleverig afval.
mate van besmeuring	mate van besmeuring	mate van besmeuring	mate van besmeuring	mate van besmeuring
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-afvalbak-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.50.22/70.50.72)

A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. De afvalbak wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De dekking is goed. De afvalbak wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	De dekking is redelijk. De afvalbak is grotendeels door de coating bedekt. Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie.	De dekking is slecht. Op grotere delen van de afvalbak is de coating afwezig of in een matige conditie.	De dekking is zeer slecht. Op de gehele afvalbak is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-afvalbak-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.50.23/70.50.73)				
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De afvalbak is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De afvalbak is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De afvalbak is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De afvalbak is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Meubilair-afvalbak-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.50.24/70.50.74)				
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet verkleurd.	De afvalbak is nauwelijks verkleurd.	De afvalbak is in enige mate verkleurd.	De afvalbak is aanzienlijk verkleurd.	De afvalbak is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-afvalbak-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.50.25/70.50.75)				
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet bevuild door aanslag.	De afvalbak is nauwelijks bevuild door aanslag.	De afvalbak is enigszins bevuild door aanslag.	De afvalbak is sterk bevuild door aanslag.	De afvalbak is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-afvalbak-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.50.27/70.50.77)				
A+	A	B	C	D
				
De afvalvak staat recht.	De afvalvak staat nauwelijks scheef.	De afvalvak staat licht scheef.	De afvalvak staat aanzienlijk scheef.	De afvalvak staat erg scheef.
scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand
0 graden per stuk	≤ 1 graden per stuk	≤ 5 graden per stuk	≤ 10 graden per stuk	> 10 graden per stuk

Meubilair-afvalbak-vullingsgraad (RAW-hoofdcodes 70.50.31/70.50.81)				
A+	A	B	C	D

				
Afvalbak is leeg en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is voor minder dan de helft vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is niet vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is nagenoeg vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is vol of heeft afval dat uitsteekt.
uitstekend afval	uitstekend afval	uitstekend afval	uitstekend afval	uitstekend afval
nee	nee	nee	nee	ja
vullingsgraad	vullingsgraad	vullingsgraad	vullingsgraad	vullingsgraad
0% per stuk	≤ 40% per stuk	≤ 80% per stuk	≤ 100% per stuk	> 100% per stuk
zwerfafval binnen een straal van 1m rondom de afvalbak	zwerfafval binnen een straal van 1m rondom de afvalbak	zwerfafval binnen een straal van 1m rondom de afvalbak	zwerfafval binnen een straal van 1m rondom de afvalbak	zwerfafval binnen een straal van 1m rondom de afvalbak
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-borden-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.51.26/70.51.76)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord is niet beplakt of beklad.	Het bord is beplakt met een zeer enkele kleine sticker en is niet beklad.	Het bord is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van het bord is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van het bord is beplakt door een affiche/affiches en/of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti	mate van beplakking/graffiti
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-borden-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.51.22/70.51.72)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	Het bord wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. Het bord is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van het bord is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op het gehele bord is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-borden-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.51.23/70.51.73)				
A+	A	B	C	D

Het bord is niet beschadigd als gevolg van deuken en gaten.	Het bord is licht beschadigd als gevolg van deuken en gaten.	Het bord is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken en gaten.	Het bord is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken en gaten.	Het bord is zwaar beschadigd als gevolg van deuken en gaten.
deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Meubilair-borden-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.51.24/70.51.74)				
A+	A	B	C	D
Het bord is niet verkleurd.	Het bord is nauwelijks verkleurd.	Het bord is in enige mate verkleurd.	Het bord is aanzienlijk verkleurd.	Het bord is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-borden-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.51.25/70.51.75)				
A+	A	B	C	D
Het bord is niet bevuild door aanslag.	Het bord is nauwelijks bevuild door aanslag.	Het bord is enigszins bevuild door aanslag.	Het bord is fors bevuild door aanslag.	Het bord is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-borden-verdraaiing (RAW-hoofdcodes 70.51.31/70.51.81)				
A+	A	B	C	D
Het bord staat niet verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer.	Het bord staat licht verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer, maar zo licht dat het nauwelijks opvalt.	Het bord is duidelijk waarneembaar verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer.	Het bord is fors verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer.	Het bord staat zodanig verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer dat de informatie niet meer leesbaar is.
verdraaiing	verdraaiing	verdraaiing	verdraaiing	verdraaiing
0 graden per stuk	≤ 3 graden per stuk	≤ 15 graden per stuk	≤ 30 graden per stuk	> 30 graden per stuk

Meubilair-borden-volledig (RAW-hoofdcodes 70.51.32/70.51.82)				
A+	A	B	C	D

				
Het bord is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	Het bord is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	Het bord is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	Het bord is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	Het bord is onvolledig of afwezig. Er ontbreken een of meer onderdelen.
volledig	volledig	volledig	volledig	volledig
ja	ja	ja	ja	nee

Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers (RAW-hoofdcodes 70.50.38/70.50.88)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen afval in de omgeving van de containers.	Er ligt weinig afval in de omgeving van de containers.	Er ligt redelijk veel afval in de omgeving van de containers.	Er ligt veel afval in de omgeving van de containers.	Er ligt zeer veel afval in de omgeving van de containers.
grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container	grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container	grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container	grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container	grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container
0 stuks	≤ 1 stuks	≤ 3 stuks	≤ 5 stuks	> 5 stuks

Meubilair-dragers-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.52.26/70.52.76)

A+	A	B	C	D
				
De drager is niet beplakt of beklad.	De drager is beplakt met een zeer enkele kleine sticker en is niet beklad.	De drager is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de drager is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de drager is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-dragers-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.52.22/70.52.72)

A+	A	B	C	D
				
De drager wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De drager wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De drager is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming	Op grotere delen van de drager is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele drager is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.

		komt voor.		
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-dragers-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.52.23/70.52.73)

A+	A	B	C	D
				
De drager is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De drager is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De drager is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De drager is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De drager is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Meubilair-dragers-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.52.24/70.52.74)

A+	A	B	C	D
				
De drager is niet verkleurd.	De drager is nauwelijks verkleurd.	De drager is in enige mate verkleurd.	De drager is aanzienlijk verkleurd.	De drager is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-dragers-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.52.25/70.52.75)

A+	A	B	C	D
				
De drager is niet bevuild door aanslag.	De drager is nauwelijks bevuild door aanslag.	De drager is enigszins bevuild door aanslag.	De drager is fors bevuild door aanslag.	De drager is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-dragers-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.52.27/70.52.77)

A+	A	B	C	D
				
De drager staat recht.	De drager staat iets scheef.	De drager staat duidelijk waarneembaar scheef.	De drager staat fors scheef.	De drager staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand
0 graden per stuk	≤ 1 graden per stuk	≤ 3 graden per stuk	≤ 6 graden per stuk	> 6 graden per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.53.26/70.53.76)

A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails is niet beplakt of beklad.	De paal, het hek of de rails is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De paal, het hek of de rails is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de paal, het hek of de rails is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de paal, het hek of de rails is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.53.22/70.53.72)

A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De paal, het hek of de rails wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De paal, het hek of de rails is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van de paal, het hek of de rails is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele paal, het gehele hek of de gehele rails is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.53.23/70.53.73)

A+	A	B	C	D
				
De palen, hekken of rails zijn niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De palen, hekken of rails zijn licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De palen, hekken of rails zijn in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De palen, hekken of rails zijn aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De palen, hekken of rails zijn zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.53.24/70.53.74)

A+	A	B	C	D
				

De paal, het hek of de rails is niet verkleurd.	De paal, het hek of de rails is nauwelijks verkleurd.	De paal, het hek of de rails is in enige mate verkleurd.	De paal, het hek of de rails is aanzienlijk verkleurd.	De paal, het hek of de rails is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.53.25/70.53.75)

A+	A	B	C	D
De paal, het hek of de rails is niet bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is nauwelijks bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is enigszins bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is fors bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.53.27/70.53.77)

A+	A	B	C	D
De paal, het hek of de rails staat recht.	De paal, het hek of de rails staat licht scheef.	De paal, het hek of de rails staat duidelijk waarneembaar scheef.	De paal, het hek of de rails staat fors scheef.	De paal, het hek of de rails staat zo scheef dat dit gevaar oplevert.
scheefstand palen, hekken en rails	scheefstand palen, hekken en rails	scheefstand palen, hekken en rails	scheefstand palen, hekken en rails	scheefstand palen, hekken en rails
0 graden per stuk	≤ 2 graden per stuk	≤ 4 graden per stuk	≤ 15 graden per stuk	> 15 graden per stuk

Meubilair-hekken-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.54.22/70.54.72)

A+	A	B	C	D
Het hek wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	Het hek wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. Het hek is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van het hek is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op het gehele hek is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-hekken-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.54.23/70.54.73)

A+	A	B	C	D

Het hek is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	Het hek is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	Het hek is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	Het hek is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	Het hek is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten
0 % per stuk	≤ 0,1 % per stuk	≤ 1 % per stuk	≤ 5 % per stuk	> 5 % per stuk

Meubilair-hekken-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.54.24/70.54.74)

A+	A	B	C	D
				
Het hek is niet verkleurd.	Het hek is nauwelijks verkleurd.	Het hek is in enige mate verkleurd.	Het hek is aanzienlijk verkleurd.	Het hek is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-hekken-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.54.25/70.54.75)

A+	A	B	C	D
				
Het hek is niet bevuild door aanslag.	Het hek is nauwelijks bevuild door aanslag.	Het hek is enigszins bevuild door aanslag.	Het hek is fors bevuild door aanslag.	Het hek is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-hekken-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.54.27/70.54.77)

A+	A	B	C	D
				
Het hek staat recht.	Het hek staat licht scheef.	Het hek staat duidelijk waarneembaar scheef.	Het hek staat fors scheef.	Het hek staat zo scheef dat dit gevaar oplevert.
scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand
0 graden per stuk	≤ 2 graden per stuk	≤ 4 graden per stuk	≤ 15 graden per stuk	> 15 graden per stuk

Meubilair-palen-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.55.26/70.55.76)

A+	A	B	C	D
				
De paal is niet beplakt of beklad.	De paal is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De paal is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de paal is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de paal is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/	racisme/	racisme/	racisme/	racisme/

aanstootgevend	aanstootgevend	aanstootgevend	aanstootgevend	aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-palen-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.55.22/70.55.72)

A+	A	B	C	D
				
De paal wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De paal wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De paal is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van de paal is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele paal is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-palen-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.55.23/70.55.73)

A+	A	B	C	D
				
De paal is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De paal is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De paal is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De paal is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De paal is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken, gaten en krassen	deuken, gaten en krassen	deuken, gaten en krassen	deuken, gaten en krassen	deuken, gaten en krassen
0 % per stuk	≤ 0,1 % per stuk	≤ 1 % per stuk	≤ 5 % per stuk	> 5 % per stuk

Meubilair-palen-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.55.24/70.55.74)

A+	A	B	C	D
				
De paal is niet verkleurd.	De paal is nauwelijks verkleurd.	De paal is in enige mate verkleurd.	De paal is aanzienlijk verkleurd.	De paal is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-palen-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.55.25/70.55.75)

A+	A	B	C	D
				
De paal is niet bevuild door aanslag.	De paal is nauwelijks bevuild door aanslag.	De paal is enigszins bevuild door aanslag.	De paal is fors bevuild door aanslag.	De paal is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag

0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk
--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Meubilair-palen-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.55.27/70.55.77)

A+	A	B	C	D
				
De paal staat recht.	De paal staat licht scheef.	De paal staat duidelijk waarneembaar scheef.	De paal staat fors scheef.	De paal staat zo scheef dat dit gevaar oplevert.
scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand
0 graden per stuk	≤ 2 graden per stuk	≤ 4 graden per stuk	≤ 15 graden per stuk	> 15 graden per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.56.26/70.56.76)

A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel is niet beplakt of beklad.	De bank of tafel is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De bank of tafel is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de bank of tafel is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de bank of tafel is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-besmeuring (RAW-hoofdcodes 70.56.21/70.56.71)

A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel is niet besmeurd.	De bank of tafel is nauwelijks besmeurd.	De bank of tafel is enigszins besmeurd.	De bank of tafel is sterk besmeurd.	De bank of tafel is zeer sterk besmeurd.
mate van besmeuring	mate van besmeuring	mate van besmeuring	mate van besmeuring	mate van besmeuring
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.56.22/70.56.72)

A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De bank of tafel wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De bank of tafel is echter grotendeels door de	Op grotere delen van de bank of tafel is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in	Op de gehele bank of tafel is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming

		coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	enige mate voor.	als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.56.23/70.56.73)

A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De bank of tafel is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De bank of tafel is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De bank of tafel is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De bank of tafel is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten
0 % per stuk	≤ 0,1 % per stuk	≤ 1 % per stuk	≤ 5 % per stuk	> 5 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.56.24/70.56.74)

A+	A	B	C	D
				
De tafel of bank is niet verkleurd.	De tafel of bank is nauwelijks verkleurd.	De tafel of bank is in enige mate verkleurd.	De tafel of bank is aanzienlijk verkleurd.	De tafel of bank is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.56.25/70.56.75)

A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel is niet bevuild door aanslag.	De bank of tafel is nauwelijks bevuild door aanslag.	De bank of tafel is enigszins bevuild door aanslag.	De bank of tafel is fors bevuild door aanslag.	De bank of tafel is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-overgroei door beplanting (RAW-hoofdcodes 70.56.31/70.56.81)

A+	A	B	C	D
				
Er vindt geen overgroei plaats.	Er vindt geen overgroei plaats.	Er vindt geen overgroei plaats.	Er vindt matige overgroei plaats.	Er vindt veel overgroei plaats.
overgroei door beplanting	overgroei door beplanting	overgroei door beplanting	overgroei door beplanting	overgroei door beplanting
0 cm per stuk	0 cm per stuk	0 cm per stuk	≤ 10 cm per stuk	> 10 cm per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.56.27/70.56.77)

A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel staat recht.	De bank of tafel staat licht scheef.	De bank of tafel staat duidelijk waarneembaar scheef.	De bank of tafel staat fors scheef.	De bank of tafel staat zo scheef dat dit gevaar oplevert.
scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand
0 graden per stuk	≤ 1 graden per stuk	≤ 5 graden per stuk	≤ 6 graden per stuk	> 6 graden per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-volledig (RAW-hoofdcodes 70.56.32/70.56.82)

A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank of tafel is onvolledig of afwezig. Er ontbreken een of meer onderdelen.
volledig	volledig	volledig	volledig	volledig
ja	ja	ja	ja	nee

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.57.26/70.57.76)

A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is niet beplakt of beklad.	De speelvoorziening is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De speelvoorziening is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de speelvoorziening is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de speelvoorziening is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend	racisme/aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-besmeuring (RAW-hoofdcodes 70.57.21/70.57.71)


A+	A	B	C	D
				
Op de speelvoorziening zit geen vloeibaar of kleverig afval.	Op de speelvoorziening zit geen vloeibaar of kleverig afval.	Op de speelvoorziening zit geen vloeibaar of kleverig afval.	Op de speelvoorziening zit geen vloeibaar of kleverig afval.	Op de speelvoorziening zit vloeibaar of kleverig afval.
besmeurd	besmeurd	besmeurd	besmeurd	besmeurd

nee	nee	nee	nee	ja
-----	-----	-----	-----	----

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.57.22/70.57.72)

A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De speelvoorziening wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De speelvoorziening is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van de speelvoorziening is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele speelvoorziening is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.57.23/70.57.73)

A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is niet beschadigd als gevolg van deuken, krassen of gaten.	De speelvoorziening is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De speelvoorziening is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De speelvoorziening is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De speelvoorziening is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten
0 % per stuk	≤ 0,1 % per stuk	≤ 1 % per stuk	≤ 5 % per stuk	> 5 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.57.24/70.57.74)

A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is niet verkleurd.	De speelvoorziening is nauwelijks verkleurd.	De speelvoorziening is in enige mate verkleurd.	De speelvoorziening is aanzienlijk verkleurd.	De speelvoorziening is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.57.25/70.57.75)

A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is niet bevuild door aanslag.	De speelvoorziening is nauwelijks bevuild door aanslag.	De speelvoorziening is enigszins bevuild door aanslag.	De speelvoorziening is fors bevuild door aanslag.	De speelvoorziening is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag

0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk
--------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.57.27/70.57.77)

A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening staat recht.	De speelvoorziening staat licht scheef.	De speelvoorziening staat duidelijk waarneembaar scheef.	De speelvoorziening staat fors scheef.	De speelvoorziening staat zo scheef dat dit het functioneren hindert of gevaar oplevert.
scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand
0 graden per stuk	≤ 1 graden per stuk	≤ 5 graden per stuk	≤ 6 graden per stuk	> 6 graden per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-volledig (RAW-hoofdcodes 70.57.32/70.57.82)

A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De speelvoorziening is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De speelvoorziening is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De speelvoorziening is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De speelvoorziening is onvolledig of afwezig. Er ontbreken een of meer onderdelen.
volledig	volledig	volledig	volledig	volledig
ja	ja	ja	ja	nee

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) (RAW-hoofdcodes 70.57.35/70.57.85)

A+	A	B	C	D
				
Speelvoorziening voldoet aan het attractiebesluit (WAS).	Speelvoorziening voldoet aan het attractiebesluit (WAS).	Speelvoorziening voldoet aan het attractiebesluit (WAS).	Speelvoorziening voldoet aan het attractiebesluit (WAS).	Speelvoorziening voldoet niet aan het attractiebesluit (WAS).
voldoet aan WAS	voldoet aan WAS	voldoet aan WAS	voldoet aan WAS	voldoet aan WAS
ja	ja	ja	ja	nee

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.58.26/70.58.76)

A+	A	B	C	D
				
De openbare verlichting is niet beplakt of beklad.	De openbare verlichting is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De openbare verlichting is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de openbare verlichting is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de openbare verlichting is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti

0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/ aanstootgevend	racisme/ aanstootgevend	racisme/ aanstootgevend	racisme/ aanstootgevend	racisme/ aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja



Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.58.22/70.58.72)

A+	A	B	C	D
				
De openbare verlichting wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De openbare verlichting wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De openbare verlichting is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van de openbare verlichting is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele openbare verlichting is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.58.23/70.58.73)

A+	A	B	C	D
				
De openbare verlichting is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De openbare verlichting is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De openbare verlichting is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De openbare verlichting is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De openbare verlichting is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten	deuken en gaten
0 % per stuk	≤ 0,1 % per stuk	≤ 1 % per stuk	≤ 5 % per stuk	> 5 % per stuk

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.58.24/70.58.74)

A+	A	B	C	D
				
De openbare verlichting is niet verkleurd.	De openbare verlichting is nauwelijks verkleurd.	De openbare verlichting is in enige mate verkleurd.	De openbare verlichting is aanzienlijk verkleurd.	De openbare verlichting is ernstig verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.58.25/70.58.75)

A+	A	B	C	D
				
De openbare verlichting is niet bevuild door	De openbare verlichting is nauwelijks bevuild	De openbare verlichting is enigszins bevuild	De openbare verlichting is fors bevuild door	De openbare verlichting is zeer sterk bevuild

aanslag.	door aanslag.	door aanslag.	aanslag.	door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.58.27/70.58.77)

A+	A	B	C	D
				
De openbare verlichting staat recht.	De openbare verlichting staat licht scheef.	De openbare verlichting staat duidelijk waarneembaar scheef.	De openbare verlichting staat fors scheef.	De openbare verlichting staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand	scheefstand
0 graden per stuk	≤ 1 graden per stuk	≤ 3 graden per stuk	≤ 6 graden per stuk	> 6 graden per stuk

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-werking (RAW-hoofdcodes 70.58.31/70.58.81)

A+	A	B	C	D
				
De verlichting werkt.	De verlichting werkt.	De verlichting werkt.	De verlichting werkt.	De verlichting werkt niet of knippert.
werking	werking	werking	werking	werking
goed	goed	goed	goed	slecht

Riolering-drainuitlaat-beschadiging en verstopping (RAW-hoofdcodes 70.62.31/70.62.81)

A+	A	B	C	D
				
Uitlaat is niet beschadigd of verstopt.	Uitlaat is licht beschadigd of verstopt.	Uitlaat is enigszins beschadigd of verstopt.	Uitlaat is duidelijk beschadigd of verstopt.	Uitlaat is kapot, afwezig of verstopt.
beschadiging	beschadiging	beschadiging	beschadiging	beschadiging
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 25 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Riolering-kolk-belemmering inlaat (RAW-hoofdcodes 70.60.31/70.60.81)

A+	A	B	C	D
				
Inlaatrooster is niet geblokkeerd met straatvuil.	Inlaatrooster is nauwelijks geblokkeerd met straatvuil.	Inlaatrooster is enigszins geblokkeerd met straatvuil.	Inlaatrooster is grotendeels geblokkeerd met straatvuil.	Inlaatrooster is na genoeg geblokkeerd met straatvuil.
belemmering inlaat kolk	belemmering inlaat kolk	belemmering inlaat kolk	belemmering inlaat kolk	belemmering inlaat kolk
≤ 5 % per stuk	≤ 15 % per stuk	≤ 30 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Riolering-kolk-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.60.32/70.60.82)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen beschadiging.	Er is nauwelijks beschadiging.	Er is enige beschadiging.	Er is redelijk veel beschadiging.	Er is veel beschadiging.
beschadiging	beschadiging	beschadiging	beschadiging	beschadiging
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 7 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Rioleringskolk-oneffenheid (RAW-hoofdcodes 70.60.33/70.60.83)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen oneffenheid.	Er is een lichte oneffenheid.	Er is een matige oneffenheid.	Er is een ernstige oneffenheid.	Er is een gevaarlijke oneffenheid.
oneffenheid bovenkant kolk t.o.v. omliggende verharding	oneffenheid bovenkant kolk t.o.v. omliggende verharding	oneffenheid bovenkant kolk t.o.v. omliggende verharding	oneffenheid bovenkant kolk t.o.v. omliggende verharding	oneffenheid bovenkant kolk t.o.v. omliggende verharding
0 mm per stuk	≤ 5 mm per stuk	≤ 15 mm per stuk	≤ 30 mm per stuk	> 30 mm per stuk

Rioleringskolk-verzakking trottoirkolk (RAW-hoofdcodes 70.60.35/70.60.85)

A+	A	B	C	D
				
De kolk is niet verzakt.	De kolk is nauwelijks verzakt.	De kolk is enigszins verzakt.	De kolk is sterk verzakt.	De kolk is ernstig verzakt waardoor de kolk buiten werking is.
verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband	verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband	verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband	verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband	verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband
0 mm per stuk	≤ 10 mm per stuk	≤ 35 mm per stuk	≤ 70 mm per stuk	> 70 mm per stuk
verzakking kolk t.o.v. rijweg	verzakking kolk t.o.v. rijweg	verzakking kolk t.o.v. rijweg	verzakking kolk t.o.v. rijweg	verzakking kolk t.o.v. rijweg
0 mm per stuk	≤ 10 mm per stuk	≤ 35 mm per stuk	≤ 70 mm per stuk	> 70 mm per stuk

Rioleringsputafdekking-aansluiting (RAW-hoofdcodes 70.61.31/70.61.81)

A+	A	B	C	D
				
Deksel sluit goed aan op de putrand.	Deksel sluit redelijk goed aan op de putrand.	Deksel sluit matig aan op de putrand.	Deksel sluit slecht aan op de putrand.	Deksel sluit zeer slecht aan op de putrand.
hoogteverschil tussen putrand en deksel	hoogteverschil tussen putrand en deksel	hoogteverschil tussen putrand en deksel	hoogteverschil tussen putrand en deksel	hoogteverschil tussen putrand en deksel
0 mm per stuk	≤ 3 mm per stuk	≤ 5 mm per stuk	≤ 8 mm per stuk	> 8 mm per stuk

Rioleringsputafdekking-oneffenheid (RAW-hoofdcodes 70.61.32/70.61.82)

A+	A	B	C	D
----	---	---	---	---

				
Er is geen oneffenheid.	Er is nauwelijks oneffenheid.	Er is enige oneffenheid.	Er is veel oneffenheid.	Er is zeer veel oneffenheid.
oneffenheid bovenkant put t.o.v. verharding	oneffenheid bovenkant put t.o.v. verharding	oneffenheid bovenkant put t.o.v. verharding	oneffenheid bovenkant put t.o.v. verharding	oneffenheid bovenkant put t.o.v. verharding
0 mm per stuk	≤ 5 mm per stuk	≤ 15 mm per stuk	≤ 30 mm per stuk	> 30 mm per stuk

Verharding-berm-hoogteligging wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.71.31/70.71.81)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen hoogteverschil.	Er is nauwelijks hoogteverschil.	Er is enig hoogteverschil.	Er is aanzienlijk hoogteverschil.	Er is veel hoogteverschil.
hoogteverschil met verharding	hoogteverschil met verharding	hoogteverschil met verharding	hoogteverschil met verharding	hoogteverschil met verharding
0 mm	≤ 30 mm	≤ 50 mm	≤ 70 mm	> 70 mm

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-dwarsonvlakheid wegtype 1-3 en 6,7 (RAW-hoofdcodes 70.72.24/70.72.74)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:
lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)
< 5 m per 100 m ¹	≥ 5 m per 100 m ¹			
matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)
0 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	< 15 m per 100 m ¹	< 35 m per 100 m ¹	≥ 35 m per 100 m ¹
ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)
0 m per 100 m ¹	0 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	≥ 5 m per 100 m ¹

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-dwarsonvlakheid wegtype 4-5 (RAW-hoofdcodes 70.72.25/70.72.75)				
A+	A	B	C	D

				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:
lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)
< 5 m per 100 m ¹	≥ 5 m per 100 m ¹			
matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)
0 m per 100 m ¹	< 35 m per 100 m ¹	≥ 35 m per 100 m ¹		
ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)
0 m per 100 m ¹	0 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	< 15 m per 100 m ¹	≥ 15 m per 100 m ¹

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-oneffenheden wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.72.21/70.72.71)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen oneffenheden. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn lichte oneffenheden. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn enige oneffenheden. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn veel ernstige oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:
lichte oneffenheden(>5mm)	lichte oneffenheden(>5mm)	lichte oneffenheden(>5mm)	lichte oneffenheden(>5mm)	lichte oneffenheden(>5mm)
< 3 stuks per 100 m ¹	≥ 3 stuks per 100 m ¹			
matige oneffenheden (>15mm)	matige oneffenheden (>15mm)	matige oneffenheden (>15mm)	matige oneffenheden (>15mm)	matige oneffenheden (>15mm)
0 stuks per 100 m ¹	< 8 stuks per 100 m ¹	< 15 stuks per 100 m ¹	≥ 15 m per 100 m ¹	
ernstige oneffenheden (>30mm)	ernstige oneffenheden (>30mm)	ernstige oneffenheden (>30mm)	ernstige oneffenheden (>30mm)	ernstige oneffenheden (>30mm)
0 stuks per 100 m ¹	0 stuks per 100 m ¹	< 3 stuks per 100 m ¹	< 3 stuks per 100 m ¹	≥ 3 stuks per 100 m ¹

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op dicht asfalt wegtype 1-2 (RAW-hoofdcodes 70.72.26/70.72.76)

A+	A	B	C	D
				

Er is geen rafeling. Er is geen schade volgens de CROW-systeematiek voor wegbeheer.	Er is lichte rafeling. Er is enige schade volgens de CROW-systeematiek voor wegbeheer.	Er is enige rafeling. De waarschuwingsgrens van de CROW-systeematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke rafeling. De richtlijn van de CROW-systeematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige rafeling. De richtlijn van de CROW-systeematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:
lichte rafeling (<20%)	lichte rafeling (<20%)	lichte rafeling (<20%)	lichte rafeling (<20%)	lichte rafeling (<20%)
< 5 % per 500 m ²	≥ 5 % per 500 m ²	matige rafeling (20-50%)	matige rafeling (20-50%)	matige rafeling (20-50%)
0 % per 500 m ²	< 5 % per 500 m ²	< 30 % per 500 m ²	< 50 % per 500 m ²	≥ 50 % per 500 m ²
ernstige rafeling (>50%)	ernstige rafeling (>50%)	ernstige rafeling (>50%)	ernstige rafeling (>50%)	ernstige rafeling (>50%)
0 % per 500 m ²	0 % per 500 m ²	< 5 % per 500 m ²	< 5 % per 500 m ²	≥ 5 % per 500 m ²

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op dicht asfalt wegtype 3-7 (RAW-hoofdcodes 70.72.27/70.72.77)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen rafeling. Er is geen schade volgens de CROW-systeematiek voor wegbeheer.	Er is lichte rafeling. Er is enige schade volgens de CROW-systeematiek voor wegbeheer.	Er is enige rafeling. De waarschuwingsgrens van de CROW-systeematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke rafeling. De richtlijn van de CROW-systeematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige rafeling. De richtlijn van de CROW-systeematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:
lichte rafeling (<20%)	lichte rafeling (<20%)	lichte rafeling (<20%)	lichte rafeling (<20%)	lichte rafeling (<20%)
< 5 % per 500 m ²	≥ 5 % per 500 m ²	matige rafeling (20-50%)	matige rafeling (20-50%)	matige rafeling (20-50%)
0 % per 500 m ²	< 30 % per 500 m ²	< 50 % per 500 m ²	≥ 50 % per 500 m ²	≥ 50 % per 500 m ²
ernstige rafeling (>50%)	ernstige rafeling (>50%)	ernstige rafeling (>50%)	ernstige rafeling (>50%)	ernstige rafeling (>50%)
0 % per 500 m ²	0 % per 500 m ²	< 5 % per 500 m ²	< 5 % per 500 m ²	≥ 5 % per 500 m ²

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op zaob wegtype 1-2 (RAW-hoofdcodes 70.72.31/70.72.81)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen rafeling. Er is geen schade volgens de CROW-systeematiek voor wegbeheer.	Er is lichte rafeling. Er is enige schade volgens de CROW-systeematiek voor wegbeheer.	Er is enige rafeling. De waarschuwingsgrens van de CROW-systeematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke rafeling. De richtlijn van de CROW-systeematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige rafeling. De richtlijn van de CROW-systeematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:
lichte rafeling (<10%)	lichte rafeling (<10%)	lichte rafeling (<10%)	lichte rafeling (<10%)	lichte rafeling (<10%)

< 5 % per 500 m ²	≥ 5 % per 500 m ²	matige rafeling (10-20%)	matige rafeling (10-20%)	matige rafeling (10-20%)
matige rafeling (10-20%)	matige rafeling (10-20%)	< 30 % per 500 m ²	< 50 % per 500 m ²	≥ 50 % per 500 m ²
0 % per 500 m ²	< 5 % per 500 m ²	ernstige rafeling (>20%)	ernstige rafeling (>20%)	ernstige rafeling (>20%)
ernstige rafeling (>20%)	ernstige rafeling (>20%)	< 5 % per 500 m ²	< 5 % per 500 m ²	≥ 5 % per 500 m ²
0 % per 500 m ²	0 % per 500 m ²			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op zoab wegtype 3-7 (RAW-hoofdcodes 70.72.32/70.72.82)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen rafeling. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte rafeling. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige rafeling. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:
lichte rafeling (<10%)	lichte rafeling (<10%)	lichte rafeling (<10%)	lichte rafeling (<10%)	Ernst en omvang:
< 5 % per 500 m ²	≥ 5 % per 500 m ²	matige rafeling (10-20%)	matige rafeling (10-20%)	lichte rafeling (<10%)
matige rafeling (10-20%)	matige rafeling (10-20%)	< 50 % per 500 m ²	≥ 50 % per 500 m ²	matige rafeling (10-20%)
0 % per 500 m ²	< 30 % per 500 m ²	ernstige rafeling (>20%)	ernstige rafeling (>20%)	ernstige rafeling (>20%)
ernstige rafeling (>20%)	ernstige rafeling (>20%)	< 5 % per 500 m ²	< 5 % per 500 m ²	≥ 5 % per 500 m ²
0 % per 500 m ²	0 % per 500 m ²			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-randschade wegtype 1, 2, 6 (RAW-hoofdcodes 70.72.33/70.72.83)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen randschade. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte randschade. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige randschade. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke randschade. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige randschade. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan een klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:
lichte randschade	lichte randschade	lichte randschade	lichte randschade	Ernst en omvang:
< 5 m ¹ per 100 m ¹	≥ 5 m ¹ per 100 m ¹	matige randschade	matige randschade	lichte randschade
matige randschade	matige randschade	< 50 m ¹ per 100 m ¹	≥ 50 m ¹ per 100 m ¹	matige randschade
0 m ¹ per 100 m ¹	< 25 m ¹ per 100 m ¹	ernstige randschade	ernstige randschade	ernstige randschade
ernstige randschade	ernstige randschade	< 5 m ¹ per 100 m ¹	< 5 m ¹ per 100 m ¹	≥ 5 m ¹ per 100 m ¹
0 m ¹ per 100 m ¹	0 m ¹ per 100 m ¹			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-randschade wegtype 3-5 en 7 (RAW-hoofdcodes 70.72.34/70.72.84)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen randschade. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte randschade. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige randschade. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke randschade. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige randschade. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:
lichte randschade	lichte randschade	lichte randschade	lichte randschade	lichte randschade
< 5 m ¹ per 100 m ¹	≥ 5 m ¹ per 100 m ¹			
matige randschade	matige randschade	matige randschade	matige randschade	matige randschade
0 m ¹ per 100 m ¹	≤ 100 m ¹ per 100 m ¹			
ernstige randschade	ernstige randschade	ernstige randschade	ernstige randschade	ernstige randschade
0 m ¹ per 100 m ¹	0 m ¹ per 100 m ¹	< 25 m ¹ per 100 m ¹	< 50 m ¹ per 100 m ¹	≥ 50 m ¹ per 100 m ¹

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-scheurvorming wegtype 1-2 en 6 (RAW-hoofdcodes 70.72.22/70.72.72)



A+	A	B	C	D
				
Er is geen scheurvorming. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte scheurvorming. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige scheurvorming. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:
lichte scheurvorming (wijdtte<5mm)	lichte scheurvorming (wijdtte<5mm)	lichte scheurvorming (wijdtte<5mm)	lichte scheurvorming (wijdtte<5mm)	lichte scheurvorming (wijdtte<5mm)
< 5 m ¹ per 100 m ¹	≥ 5 m ¹ per 100 m ¹			
matige scheurvorming (wijdtte 5-10mm)	matige scheurvorming (wijdtte 5-10mm)	matige scheurvorming (wijdtte 5-10mm)	matige scheurvorming (wijdtte 5-10mm)	matige scheurvorming (wijdtte 5-10mm)
0 m ¹ per 100 m ¹	< 25 m ¹ per 100 m ¹	< 50 m ¹ per 100 m ¹	≥ 50 m ¹ per 100 m ¹	
ernstige scheurvorming (wijdtte>10mm)	ernstige scheurvorming (wijdtte>10mm)	ernstige scheurvorming (wijdtte>10mm)	ernstige scheurvorming (wijdtte>10mm)	ernstige scheurvorming (wijdtte>10mm)
0 m ¹ per 100 m ¹	0 m ¹ per 100 m ¹	< 5 m ¹ per 100 m ¹	< 5 m ¹ per 100 m ¹	≥ 5 m ¹ per 100 m ¹

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-scheurvorming wegtype 3-5 en 7 (RAW-hoofdcodes 70.72.23/70.72.73)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen scheurvorming. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek	Er is lichte scheurvorming. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek	Er is enige scheurvorming. De waarschuwingsgrens van de CROW-	Er is aanzienlijke scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor	Er is veel ernstige scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor

voor wegbeheer.	voor wegbeheer.	systematiek voor wegbeheer is overschreden.	wegbeheer is overschreden.	wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:	Ernst en omvang:
lichte scheurvorming (wijdte < 5mm)	lichte scheurvorming (wijdte < 5mm)	lichte scheurvorming (wijdte < 5mm)	lichte scheurvorming (wijdte < 5mm)	lichte scheurvorming (wijdte < 5mm)
< 5 m ¹ per 100 m ¹	≥ 5 m ¹ per 100 m ¹			
matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)	matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)	matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)	matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)	matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)
0 m ¹ per 100 m ¹				
ernstige scheurvorming (wijdte > 10mm)	ernstige scheurvorming (wijdte > 10mm)	ernstige scheurvorming (wijdte > 10mm)	ernstige scheurvorming (wijdte > 10mm)	ernstige scheurvorming (wijdte > 10mm)
0 m ¹ per 100 m ¹	0 m ¹ per 100 m ¹	< 25 m ¹ per 100 m ¹	< 50 m ¹ per 100 m ¹	≥ 50 m ¹ per 100 m ¹

Verharding-gesloten verharding-asfalverharding-zichtbare reparatie (RAW-hoofdcodes 70.72.38/70.72.88)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen reparaties zichtbaar.	Er zijn weinig reparaties zichtbaar.	Er zijn redelijk veel reparaties zichtbaar.	Er zijn veel reparaties zichtbaar.	Er zijn zeer veel reparaties zichtbaar.
zichtbare reparatie	zichtbare reparatie	zichtbare reparatie	zichtbare reparatie	zichtbare reparatie
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²

Verharding-gesloten verharding-cementbetonverharding-oneffenheden wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.73.31/70.73.81)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen oneffenheden. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn lichte oneffenheden. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn enige oneffenheden. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn veel ernstige oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:
lichte oneffenheden (>5mm)	lichte oneffenheden (>5mm)	lichte oneffenheden (>5mm)	lichte oneffenheden (>5mm)	lichte oneffenheden (>5mm)
< 2 stuks per 100 m ¹	≥ 2 stuks per 100 m ¹			
matige oneffenheden (>10mm)	matige oneffenheden (>10mm)	matige oneffenheden (>10mm)	matige oneffenheden (>10mm)	matige oneffenheden (>10mm)
0 stuks per 100 m ¹	< 5 stuks per 100 m ¹	< 10 stuks per 100 m ¹	≥ 10 stuks per 100 m ¹	
ernstige oneffenheden (>15mm)	ernstige oneffenheden (>15mm)	ernstige oneffenheden (>15mm)	ernstige oneffenheden (>15mm)	ernstige oneffenheden (>15mm)
0 stuks per 100 m ¹	0 stuks per 100 m ¹	< 2 stuks per 100 m ¹	< 2 stuks per 100 m ¹	≥ 2 stuks per 100 m ¹

Verharding-gesloten verharding-cementbetonverharding-scheurvorming wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.73.32/70.73.82)

A+	A	B	C	D
----	---	---	---	---

				
Er is geen scheurvorming. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte scheurvorming. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige scheurvorming. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang (aantal gescheurde platen):	Ernst en omvang (aantal gescheurde platen):	Ernst en omvang (aantal gescheurde platen):	Ernst en omvang (aantal gescheurde platen):	Ernst en omvang (aantal gescheurde platen):
lichte scheurvorming (wijdtte <3mm; hoogteverschil <5mm)	lichte scheurvorming (wijdtte <3mm; hoogteverschil <5mm)	lichte scheurvorming (wijdtte <3mm; hoogteverschil <5mm)	lichte scheurvorming (wijdtte <3mm; hoogteverschil <5mm)	lichte scheurvorming (wijdtte <3mm; hoogteverschil <5mm)
0 stuks per 100 m ¹				
matige scheurvorming (wijdtte 3-10mm; hoogteverschil 5-10mm)	matige scheurvorming (wijdtte 3-10mm; hoogteverschil 5-10mm)	matige scheurvorming (wijdtte 3-10mm; hoogteverschil 5-10mm)	matige scheurvorming (wijdtte 3-10mm; hoogteverschil 5-10mm)	matige scheurvorming (wijdtte 3-10mm; hoogteverschil 5-10mm)
0 stuks per 100 m ¹	≤ 3 stuks per 100 m ¹	≤ 8 stuks per 100 m ¹	≥ 8 stuks m ¹ per 100 m ¹	
ernstige scheurvorming (wijdtte >10mm; hoogteverschil >10mm)	ernstige scheurvorming (wijdtte >10mm; hoogteverschil >10mm)	ernstige scheurvorming (wijdtte >10mm; hoogteverschil >10mm)	ernstige scheurvorming (wijdtte >10mm; hoogteverschil >10mm)	ernstige scheurvorming (wijdtte >10mm; hoogteverschil >10mm)
0 stuks per 100 m ¹	0 stuks per 100 m ¹	0 stuks per 100 m ¹	0 stuks per 100 m ¹	≥ 1 stuks per 100m ¹

Verharding-gesloten verharding-zichtbaarheid markering (RAW-hoofdcodes 70.70.32/70.70.82)				
A+	A	B	C	D
				
De markering is zeer goed reflecterend.	De markering is goed reflecterend.	De markering is redelijk reflecterend.	De markering is matig reflecterend.	De markering is slecht reflecterend.
oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436	oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436	oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436	oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436	oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436
0 % per wegvak	≤ 5 % per wegvak	≤ 20 % per wegvak	≤ 30 % per wegvak	> 30 % per wegvak

Verharding-grof vuil (RAW-hoofdcodes 70.70.03/70.70.53)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof vuil op de verharding.	Er ligt geen grof vuil op de verharding.	Er ligt weinig grof vuil op de verharding.	Er ligt weinig grof vuil op de verharding.	Er ligt veel grof vuil op de verharding.
grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)
0 stuks per 100 m ²	0 stuks per 100 m ²	1 stuks per 100 m ²	1 stuks per 100 m ²	> 1 stuks per 100 m ²

Verharding-kauwgom (RAW-hoofdcodes 70.70.16 /70.70.66)				
A+	A	B	C	D

				
Er zit geen kauwgom op de verharding.	Er zit weinig kauwgom op de verharding.	Er zit redelijk veel kauwgom op de verharding.	Er zit veel kauwgom op de verharding.	Er zit zeer veel kauwgom op de verharding.
kauwgom op verharding	kauwgom op verharding	kauwgom op verharding	kauwgom op verharding	kauwgom op verharding
0 stuks per m ²	≤ 1 stuks per m ²	≤ 5 stuks per m ²	≤ 10 stuks per m ²	> 10 stuks per m ²

Verharding-natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.70.07/70.70.57)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen bladafval/bloesem.	Er is weinig bladafval/bloesem.	Hier en daar is bladafval/bloesem.	Er is redelijk veel bladafval/bloesem.	Er is veel bladafval/bloesem.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²
maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte	maximale dikte
0 cm per 100 m ²	≤ 3 cm per 100 m ²	≤ 10 cm per 100 m ²	≤ 30 cm per 100 m ²	> 30 cm per 100 m ²

Verharding-onkruid rondom obstakels (RAW-hoofdcodes 70.70.08/70.70.58)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid rondom de obstakels.	Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	Er is veel onkruid rondom de obstakels.	Er is zeer veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking binnen een afstand van 0,5m van obstakel	bedekking binnen een afstand van 0,5m van obstakel	bedekking binnen een afstand van 0,5m van obstakel	bedekking binnen een afstand van 0,5m van obstakel	bedekking binnen een afstand van 0,5m van obstakel
0 % per m ²	≤ 10 % per m ²	≤ 30 % per m ²	≤ 40 % per m ²	> 40 % per m ²
maximale hoogte onkruid	maximale hoogte onkruid	maximale hoogte onkruid	maximale hoogte onkruid	maximale hoogte onkruid
0 cm	≤ 10 cm	≤ 20 cm	≤ 30 cm	> 30 cm

Verharding-open verharding-elementverharding-dwarsonvlakheid wegtype 3-5 (RAW-hoofdcodes 70.74.31/70.74.81)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.

Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:
lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)
< 5 m per 100 m ¹	≥ 5 m per 100 m ¹			
matige dwarsonvlakheid (>25mm)	matige dwarsonvlakheid (>25mm)	matige dwarsonvlakheid (>25mm)	matige dwarsonvlakheid (>25mm)	matige dwarsonvlakheid (>25mm)
0 m per 100 m ¹	< 35 m per 100 m ¹	≥ 35 m per 100 m ¹		
ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)
0 m per 100 m ¹	0 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	< 15 m per 100 m ¹	≥ 15 m per 100 m ¹

Verharding-open verharding-elementverharding-dwarsonvlakheid wegtype 6-7 (RAW-hoofdcodes 70.74.32/70.74.82)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:
lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)
< 5 m per 100 m ¹	≥ 5 m per 100 m ¹			
matige dwarsonvlakheid (>25mm)	matige dwarsonvlakheid (>25mm)	matige dwarsonvlakheid (>25mm)	matige dwarsonvlakheid (>25mm)	matige dwarsonvlakheid (>25mm)
0 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	< 15 m per 100 m ¹	< 35 m per 100 m ¹	
ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)
0 m per 100 m ¹	0 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	≥ 35 m per 100 m ¹

Verharding-open verharding-elementverharding-oneffenheden wegtype 3-7 (RAW-hoofdcodes 70.74.33/70.74.83)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen oneffenheden. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn lichte oneffenheden. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn enige oneffenheden. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn veel ernstige oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:
lichte oneffenheden (>5mm)	lichte oneffenheden (>5mm)	lichte oneffenheden (>5mm)	lichte oneffenheden (>5mm)	lichte oneffenheden (>5mm)

< 3 stuks per 100 m ¹	≥ 3 stuks per 100 m ¹	matige oneffenheden (>15mm)	matige oneffenheden (>15mm)	matige oneffenheden (>15mm)
matige oneffenheden (>15mm)	matige oneffenheden (>15mm)	< 15 stuks per 100 m ¹	≥ 15 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (>30mm)
0 stuks per 100 m ¹	< 8 stuks per 100 m ¹	ernstige oneffenheden (>30mm)	ernstige oneffenheden (>30mm)	≥ 3 stuks per 100 m ¹
ernstige oneffenheden (>30mm)	ernstige oneffenheden (>30mm)	< 3 stuks per 100 m ¹	< 3 stuks per 100 m ¹	
0 stuks per 100 m ¹	0 stuks per 100 m ¹			

Verharding-open verharding-elementverharding-onkruid klinkers (RAW-hoofdcodes 70.74.12/70.74.62)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.	Er is zeer veel onkruid.
bedekking voeglengte	bedekking voeglengte	bedekking voeglengte	bedekking voeglengte	bedekking voeglengte
0 % per 100 m ²	≤ 5 % per 100 m ²	≤ 15 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²
hoogte	hoogte	hoogte	hoogte	hoogte
0 cm per 100 m ²	≤ 10 stuks hoger dan 10cm per 100 m ²	≤ 10 stuks hoger dan 20cm per 100 m ²	≤ 30 stuks hoger dan 30cm per 100 m ²	> 30 stuks hoger dan 30cm per 100 m ²
pollen	pollen	pollen	pollen	pollen
0 stuks per 100 m ²	0 stuks per 100 m ²	≤ 100 stuks per 100 m ²	≤ 200 stuks per 100 m ²	> 200 stuks per 100 m ²

Verharding-open verharding-elementverharding-onkruid tegels (RAW-hoofdcodes 70.74.11/70.74.61)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.	Er is zeer veel onkruid.
bedekking voeglengte	bedekking voeglengte	bedekking voeglengte	bedekking voeglengte	bedekking voeglengte
0 % per 100 m ²	≤ 10 % per 100 m ²	≤ 30 % per 100 m ²	≤ 40 % per 100 m ²	> 40 % per 100 m ²
hoogte	hoogte	hoogte	hoogte	hoogte
0 cm per 100 m ²	≤ 10 stuks hoger dan 10 cm per 100 m ²	≤ 10 stuks hoger dan 20 cm per 100 m ²	≤ 30 stuks hoger dan 30 cm per 100 m ²	> 30 stuks hoger dan 30 cm per 100 m ²
pollen	pollen	pollen	pollen	pollen
0 stuks per 100 m ²	0 stuks per 100 m ²	≤ 100 stuks per 100 m ²	≤ 200 stuks per 100 m ²	> 200 stuks per 100 m ²

Verharding-open verharding-elementverharding-ontbrekende/beschadigde elementen (RAW-hoofdcodes 70.74.38/70.74.88)

A+	A	B	C	D
				
Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn geen beschadigde elementen.	Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn nauwelijks beschadigde elementen.	Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn hier en daar beschadigde elementen.	Er ontbreken incidenteel elementen uit de verharding. Er zijn regelmatig beschadigde elementen.	Er ontbreken elementen uit de verharding. Er zijn veel beschadigde elementen.
beschadigde elementen	beschadigde elementen	beschadigde elementen	beschadigde elementen	beschadigde elementen
0 stuks per 100 m ²	≤ 1 stuks per 100 m ²	≤ 3 stuks per 100 m ²	≤ 5 stuks per 100 m ²	> 5 stuks per 100 m ²
ontbrekende elementen	ontbrekende elementen	ontbrekende elementen	ontbrekende elementen	ontbrekende elementen
0 % per 100 m ²	0 % per 100 m ²	0 % per 100 m ²	≤ 1 % per 100 m ²	> 1 % per 100 m ²


Verharding-open verharding-elementverharding-voegwijdte wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.74.34/70.74.84)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen voegwijdte. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte voegwijdte. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige voegwijdte. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke voegwijdte. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is grote voegwijdte. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
maximale voegwijdte	maximale voegwijdte	maximale voegwijdte	maximale voegwijdte	maximale voegwijdte
≤ 5 mm	≤ 10 mm	≤ 20 mm	≤ 30 mm	> 30 mm
omvang	omvang	omvang	omvang	omvang
≤ 1% per 100 m ¹	> 1% per 100 m ¹	> 1% per 100 m ¹	> 1% per 100 m ¹	> 1% per 100 m ¹

Verharding-open verharding-ongebonden verharding-dwarsonvlakheid wegtype 4-7 (RAW-hoofdcodes 70.75.31/70.75.81)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:
lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	lichte dwarsonvlakheid (>10mm)
< 5 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	< 10 m per 100 m ¹	< 50 m per 100 m ¹	≥ 50 m per 100 m ¹
matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)	matige dwarsonvlakheid (>20mm)
0 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	< 10 m per 100 m ¹	< 50 m per 100 m ¹	≥ 50 m per 100 m ¹
ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)	ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)
0 m per 100 m ¹	0 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	< 5 m per 100 m ¹	≥ 5 m per 100 m ¹

Verharding-open verharding-ongebonden verharding-oneffenheden wegtype 4-7 (RAW-hoofdcodes 70.75.32/70.75.82)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen	Er zijn lichte	Er zijn enige	Er zijn aanzienlijke	Er zijn veel ernstige

oneffenheden. Er is geen schade volgens de CROW-systeematiek voor wegbeheer.	oneffenheden. Er is enige schade volgens de CROW-systeematiek voor wegbeheer.	oneffenheden. De waarschuwingsgrens van de CROW-systeematiek voor wegbeheer is overschreden.	oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systeematiek voor wegbeheer is overschreden.	oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systeematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:
lichte oneffenheden (>5mm)	lichte oneffenheden (>5mm)	lichte oneffenheden (>5mm)	lichte oneffenheden (>5mm)	lichte oneffenheden (>5mm)
< 3 stuks per 100 m ¹				
matige oneffenheden (>15mm)	matige oneffenheden (>15mm)	matige oneffenheden (>15mm)	matige oneffenheden (>15mm)	matige oneffenheden (>15mm)
0 stuks per 100 m ¹	< 8 stuks per 100 m ¹	< 15 stuks per 100 m ¹		
ernstige oneffenheden (>30mm)	ernstige oneffenheden (>30mm)	ernstige oneffenheden (>30mm)	ernstige oneffenheden (>30mm)	ernstige oneffenheden (>30mm)
0 stuks per 100 m ¹	0 stuks per 100 m ¹	< 3 stuks per 100 m ¹	< 3 stuks per 100 m ¹	≥ 3 stuks per 100 m ¹

Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.75.13/70.75.63)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.	Er is zeer veel onkruid.
bedekking	bedekking	bedekking	bedekking	bedekking
0 % per 100 m ²	≤ 3 % per 100 m ²	≤ 15 % per 100 m ²	≤ 25 % per 100 m ²	> 25 % per 100 m ²
maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte
0 cm	≤ 10 cm	≤ 25 cm	≤ 50 cm	> 50 cm
pollen	pollen	pollen	pollen	pollen
0 stuks per 100 m ²	0 stuks per 100 m ²	≤ 100 stuks per 100 m ²	≤ 200 stuks per 100 m ²	> 200 stuks per 100 m ²

Verharding-trottoirband en/of inrit-schade (RAW-hoofdcodes 70.70.33/70.70.83)				
A+	A	B	C	D
				
De trottoirbanden en inritten ogen strak en hebben geen schade.	De trottoirbanden en inritten ogen nagenoeg strak en hebben nauwelijks schade.	De trottoirbanden en inritten ogen redelijk strak en hebben enigszins schade.	De trottoirbanden en inritten ogen rommelig en hebben duidelijk schade.	De trottoirbanden en inritten ogen slecht en hebben grote schade.
oneffenheden ernst	oneffenheden ernst	oneffenheden ernst	oneffenheden ernst	oneffenheden ernst
geen	≤ 15 mm hoogteverschil	≤ 25 mm hoogteverschil	≤ 35 mm hoogteverschil	> 35 mm hoogteverschil
oneffenheden omvang	oneffenheden omvang	oneffenheden omvang	oneffenheden omvang	oneffenheden omvang
geen	≤ 2% per 100 m ¹	≤ 5 % per 100 m ¹	≤ 10 % per 100 m ¹	> 10 % per 100m ¹
schade ernst	schade ernst	schade ernst	schade ernst	schade ernst
geen	≤ 5 cm ¹ per 100 m ¹	≤ 10 cm ¹ per 100 m ¹	≤ 50 cm ¹ per 100m ¹	> 50 cm ¹ per 100 m ¹
schade omvang	schade omvang	schade omvang	schade omvang	schade omvang
geen	≤ 3 stuks per 100 m ¹	≤ 5 stuks per 100 m ¹	≤ 10 stuks per 100 m ¹	> 10 stuks per 100m ¹

Verharding-uitwerpselen (RAW-hoofdcodes 70.70.04/70.70.54)				
A+	A	B	C	D

				
Er zijn geen uitwerpselen.	Er zijn weinig uitwerpselen.	Er zijn hier en daar uitwerpselen.	Er zijn redelijk veel uitwerpselen.	Er zijn veel uitwerpselen.
uitwerpselen	uitwerpselen	uitwerpselen	uitwerpselen	uitwerpselen
0 stuks per 100 m ²	≤ 1 stuks per 100 m ²	≤ 2 stuks per 100 m ²	≤ 3 stuks per 100 m ²	> 3 stuks per 100 m ²

Verharding-veegbaar zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.70.06/70.70.56)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen veegbaar zwerfafval.	Er ligt weinig veegbaar zwerfafval.	Er ligt redelijk veel veegbaar zwerfafval.	Er ligt veel veegbaar zwerfafval.	Er ligt zeer veel veegbaar zwerfafval.
stuks veegbaar zwerfafval fijn (3-10 cm, niet klevend en niet tussen voegen)	stuks veegbaar zwerfafval fijn (3-10 cm, niet klevend en niet tussen voegen)	stuks veegbaar zwerfafval fijn (3-10 cm, niet klevend en niet tussen voegen)	stuks veegbaar zwerfafval fijn (3-10 cm, niet klevend en niet tussen voegen)	stuks veegbaar zwerfafval fijn (3-10 cm, niet klevend en niet tussen voegen)
0 stuks per 100 m ²	≤ 6 stuks per 100 m ²	≤ 20 stuks per 100 m ²	≤ 50 stuks per 100 m ²	> 50 stuks per 100 m ²

Verharding-veegvuil goten (RAW-hoofdcodes 70.70.05/70.70.55)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.	Er is zeer veel veegvuil.
bedekking goot	bedekking goot	bedekking goot	bedekking goot	bedekking goot
0 % per 100 m ¹	≤ 5 % per 100 m ¹	≤ 20 % per 100 m ¹	≤ 40 % per 100 m ¹	> 40 % per 100 m ¹
volume	volume	volume	volume	volume
0 dm ³ per 100 m ¹	≤ 10 dm ³ per 100 m ¹	≤ 20 dm ³ per 100 m ¹	≤ 40 dm ³ per 100 m ¹	> 40 dm ³ per 100 m ¹

Verharding-wortelopdruk (RAW-hoofdcodes 70.70.34/70.70.84)

A+	A	B	C	D
				
De verharding is niet door boomwortels opgedrukt.	De verharding is licht door boomwortels opgedrukt.	De verharding is enigszins door boomwortels opgedrukt.	De verharding is aanzienlijk door boomwortels opgedrukt.	De verharding is ernstig door boomwortels opgedrukt.
mate opdruk bestrating tot 25 cm van de bestratingsrand	mate opdruk bestrating tot 25 cm van de bestratingsrand	mate opdruk bestrating tot 25 cm van de bestratingsrand	mate opdruk bestrating tot 25 cm van de bestratingsrand	mate opdruk bestrating tot 25 cm van de bestratingsrand
0 cm per stuk	≤ 2 cm per stuk	≤ 5 cm per stuk	≤ 8 cm per stuk	> 8 cm per stuk

Verharding-zetting wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.70.31/70.70.81)

A+	A	B	C	D
----	---	---	---	---

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: