

Schakelbrief UU

Omschrijving:	Het veiligstellen van de generator voor werkzaamheden aan de motor	Datum:

Stap	Station	Veld	Schakelhandelingen	√
1	MS-ruimte		Zet de LOKAAL-AFSTAND-schakelaar op “LOK”-stand	
2			Beweeg de schuif naar rechts	
3			Gebruik de speciale sleutel en draai deze rechtsom van stand “1” naar “0”(dit is “aarde”-stand)	
4			Verwijder de speciale sleutel en beweeg de schuif weer naar links	
5			Sleutelschakelaar 1 naar rechts draaien en indrukken	
6			Sleutel verwijderen en meenemen	
7			Borgen en bord plaatsen	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

	IV/WW	VP/BD
Naam:	Lloyd Bloem	
Handtekeningen:		