

Bijlage E Staat van activiteiten per eenheid calamiteiten en incidenten

A Verkeersmaatregel		
Volg Nr.	Ter beschikking stellen beveiligings- en incidentmaatregelen volgens de richtlijn aanvullende incidentmaatregelen bij lan ger durende verkeersincidenten	Uiterste responstijd na melding op locatie in minuten
1	Een incidentbeveiliging bestaande uit een verzwaarde actiewagen met automatische andreasstriplegger, inclusief andreasstrips en 10 verkeerskegels op een rijbaan met rijstrooksignaling op een A-weg	30
2	Een incidentbeveiliging bestaande uit een verzwaarde actiewagen met automatische andreasstriplegger, inclusief andreasstrips en 10 verkeerskegels met 3 voorwaarschuwingswagens op een rijbaan zonder rijstrooksignaling tijdens daglicht op een A-weg	30
3	Een incidentbeveiliging bestaande uit een verzwaarde actiewagen met automatische andreasstriplegger, inclusief andreasstrips en 10 verkeerskegels met 3 voorwaarschuwingswagens (VMS) op een rijbaan zonder rijstrooksignaling na zonsondergang op een A-weg	30
4	Een incidentbeveiliging bestaande uit een verzwaarde actiewagen met automatische andreasstriplegger, inclusief andreasstrips en 10 verkeerskegels op een N-weg	30
5	Het afsluiten van een rijstrook of in-/uitvoegstrook op een N-weg	120
6	Incidentmaatregel voor Werkzaamheden in de berm binnen de obstakelvrije zone tot 3,5 meter van de kantstreep	120
7	Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij de vluchtstrook, en eventueel de uitvoegstrook, moet worden afgezet met rijstrooksignaling boven de rijbaan	120
8	Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij de vluchtstrook, en eventueel de uitvoegstrook, moet worden afgezet zonder rijstrooksignaling boven de rijbaan	120
9	Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 1 rijstrook moet worden afgezet met rijstrooksignaling boven de rijbaan	120
10	Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 1 rijstrook moet worden afgezet met inzet van 2 TRS-sen	120
11	Incidentmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 2 rijstroken moeten worden afgezet met inzet van 3 TRS-sen	120

C Ondersteunende veiligheidsmaatregelen / verkeersmaatregelen / personeel		
Volg Nr.	Overige / personeel inclusief kosten van transport, gereedschappen en klein materiaal	Uiterste responstijd na melding op locatie in minuten
1	Antizichtschermb (100 meter met alle toebehoren), inclusief plaatsen	30
2	Twee informatiewagens inclusief programmeren (informatiewagen dient ook figuren te kunnen weergeven)	30
3	Plaatsen snelheidsbeperkende borden	30
4	Twee mobiele lichtmasten / verlichtingswagens	30
5	Veiligstellen/afkoppelen elektrische installaties	60
6	Coördinator Opdrachtnemer (Bijlage C2.7)	45
7	Veiligheidsadviseur (Bijlage C2.7)	45
8	Milieudeskundige (Bijlage C2.7)	60
9	Werknemer (algemene medewerker)	45
10	Vier verkeersregelaars	45
11	Inzet duikteam (3 personeelsleden)	(≥180-6 uur)
12	Aanvullende inspectiewerkzaamheden (inspecteur)	45
13	Lasser inclusief las- en brandapparatuur, capaciteit ≥ 10 KVA 230/400 volt	180
14	Monteur E/WTB (ten behoeve van veiligstellen)	45
15	Kostendeskundige opstellen raming ten behoeve van de garant- c.q. borgstelling bij een scheepsaanvaring	45

D Materiaal en Materieel ten behoeve van reparaties en incidentafhandeling op de weg		
Volg Nr.	Inzet van materieel inclusief aan- en afvoerkosten	Responstijd op locatie na melding in minuten
1	Omleidingsroute(s) instellen (inclusief U- routes)	30
2	Het verwijderen van verontreinigingen van en uit het wegdek (<i>vegen / zuigen / ZOAB-cleanen, gemiddelde oppervlak 20.000 m²</i>)	30
3	Het reinigen van kolken en riolering (<i>kolkenzuiger</i>)	30
4	Herstellen geleiderailconstructie per calamiteit-/incidentlocatie (gemiddelde lengte 20 m)	90
5	Uitwisselen Rimob prestatieklasse 100 R (voor auto(snel)wegen van 100-120 km/uur)	120
6	Uitwisselen Rimob prestatieklasse 110 R (voor auto(snel)wegen van 130 km/uur)	120
7a	Plaatsen (tijdelijk) uitbord BB01 (1500x1800)	60
7b	Plaatsen chevronbord BB03 (1500x3000)	60
8	Reparatieploeg asfalt (gaten vullen, scheuren/krassen herstellen)	30
9	Herstellen asfaltschade <25 meter (rijstrook inclusief markering)	240
10	Herstellen asfaltschade ≥25 meter en < 50 meter (rijstrook inclusief markering)	240
11	Herstellen asfaltschade ≥50 meter en <100 meter (rijstrook inclusief markering)	240
12	Hoogwerker <i>reikwijdte ≥ 13m en werkhoogte ≥ 20m</i>	60
13	Verrichten van betonreparaties aan kunstwerken < 1m ²	60
14	Vrachtauto <i>met (indien noodzakelijke) hydraulische laad- en losinrichting, inclusief bediening</i>	60
15	Hydraulische graafmachine <i>inclusief bediening, inclusief mogelijke hulpmiddelen</i>	90
16	Wiellader <i>inclusief bediening, inclusief mogelijke hulpmiddelen</i>	90
17	Calamiteitenauto (gereedschap- / materiaalwagen met 220 volt aggregaat, compressor, verlichting, kettingzaag, haspels, onverdunde zoabclean, absorptiekorrels en koud-asfalt, slijptollen (ten behoeve van assistentie Werkzaamheden) inclusief bediening)	90
18	Herstellen van wilddrasters en mitigerende maatregelen in alle voorkomende types	120
19	Uitwisselen van een lichtmast inclusief armatuur (tijdelijke mast, geen definitief herstel)	120
20	Vergoeding na vergeefs uitrijden als gevolg van een door de Opdrachtgever gecancelde melding	nvt

E Materiaal en Materieel ten behoeve van reparaties en incidentafhandeling op de vaarweg		
Volg nr	Inzet van materieel inclusief aan- en afvoerkosten	Responstijd op locatie na melding in minuten
1	Kraanschip met beun <i>hefvermogen ≥ 20 ton, laadvermogen $\geq 250m^3$, inclusief bemanning</i>	180
2	Telekraan <i>hefvermogen ≥ 100 ton, inclusief bediening</i>	240
3	Sleepboot <i>motorvermogen ≥ 225 kW, inclusief bemanning</i>	180
4	Sleepboot (motorvlet) <i>motorvermogen ≥ 100 kW, inclusief bemanning</i>	180
5	Motorwerkschip met hijscapaciteit <i>hijscapaciteit ≥ 10.000 kg, inclusief bemanning, motorvermogen 100 kW</i>	180
6	Zelfvarend kraanpontoon <i>hefvermogen ≥ 100 ton, inclusief bemanning</i>	180
7	Beunschip <i>800 m³/1280 ton</i>	180
8	Calamiteitenvaartuig (trailerbaar) met Pick-up inclusief bediening Boot (>20km/h): onzinkbare boot met buiten- boordmotor, inclusief trailer, inclusief brandstof en veiligheids- en communicatiemiddelen (marifonie). Bediening inclusief vaarbewijs/marifooncertificaat (2 personen)	90
9	Bergingsvaartuig (varend materieel) <i>inclusief hefinrichting en las- en brandapparatuur, kraan capaciteit ≥ 40 ton/m, inclusief bemanning</i>	
10	Drijvend ponton met heistelling <i>hijsvermogen ≥ 40 ton (groot varend materieel)</i>	
11	Generator/aggregaat 150 kVA <i>met pompen tot 500 m³/uur</i>	
12	Trilblok <i>vermogen ≥ 261 kW, 230 Nm</i>	
13	Draglineschotten of rijplaten <i>inclusief plaatsen en verwijderen. Benodigd aantal afhankelijk van de situatie</i>	

F Verontreiniging bermen en water		
Volg Nr.	Reinigen / leveren materiaal / stortkosten verontreinigde grond en olie-water sediment	Uiterste responstijd na melding op locatie in minuten
1	Berm reinigen (het reinigen van alle mogelijke verontreinigingen op en in de berm)	60
2	Watergang reinigen (het reinigen van alle mogelijke verontreinigingen op en in de watergang) inclusief talud en duikers	60
3	Leveren zand/grond	90
4	Stortkosten verontreinigde grond < 6 ton inclusief acceptatie en transport (inclusief leveren stortbonnen)	nvt
5	Stortkosten olie-water sediment < 6 ton inclusief acceptatie en transport (inclusief leveren stortbonnen)	nvt
6	Stortkosten verontreinigde grond ≥ 6 ton inclusief acceptatie en transport (inclusief leveren stortbonnen)	nvt
7	Stortkosten olie-water sediment ≥ 6 ton inclusief acceptatie en transport (inclusief leveren stortbonnen)	nvt