

Aanbesteding: Onkruidbeheersing
Aanbestedende Dienst: Gemeente Borger-Odoorn
Referentie: 75808-2023

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 3.2.3.2 Kwaliteitsborging

Vraag:

u vraag om de certificeringen: Groenkeur, VCA** en ISO 9001. wij zijn van mening dat dit onnodig is en dat dit juist kleinere aannemers onmogelijk maakt om deel te nemen aan de aanbesteding. Wil OG dit aanpassen naar VCA* en ISO 9001, dit strekt de lading kwaliteit en veiligheid en geeft kleine ondernemers toegang tot de aanbesteding.

Antwoord:

VCA* en ISO9001 is voldoende.

Percelen: P1 Onkruidbeheersing
Beantwoord op: 10 nov. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Ondertekening

Vraag:

Mag daar waar gevraagd ondertekend worden door middel van een 'Elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKI-overheid certificaat of EU Qualified certificaat)'?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Percelen: P1 Onkruidbeheersing
Beantwoord op: 10 nov. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Deel 3, 01 26 05 lid 02

Vraag:

We zien dat de meetmethode afwijkt van wat het CROW voorschrijft. Kunt u als standaard de meetmethode van het CROW voorstellen, gezien deze van

toepassing is verklaard?

Antwoord:

Dat is akkoord. Deel 3, 01 26 05 lid 02 komt te vervallen. Meetmethodiek conform de KOR 2023.

Percelen: P1 Onkruidbeheersing
Beantwoord op: 10 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 bestekpost 300010

Vraag:

U vraagt 10 weken beschikbaarheid, is dit 10 weken x 7 dagen en 24 uur per dag = 1680 uur? Wij adviseren u om de post om te zetten naar bijvoorbeeld 400 uur (10 weken x 40 uur), in uitvoering per uur verrekenen.

Antwoord:

Uitgaande van 40 uur per week conform bestekpost. Inzet geschiedt per volledige werkweek.

Percelen: P1 Onkruidbeheersing
Beantwoord op: 10 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Bestekpost 200020

Vraag:

Kunt u aangeven waar de verkeersregelaar 1 uur per week werkzaam dient te zijn?

Antwoord:

Inzet is naar schatting gemiddeld 1 uur per week op locaties waar gewerkt wordt in en rondom verkeer op doorgaande wegen. Bijvoorbeeld bij rotondes en keienstroken in Borger.

Percelen: P1 Onkruidbeheersing
Beantwoord op: 10 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Bestekpost 110010

Vraag:

Halfverharding op C-niveau onderhouden is dusdanig smerig dat het bijna niet begaanbaar is (en dus overlast geeft). Is C-niveau wel de bedoeling op halfverharding paden?

Antwoord:

Ja, dat is de bedoeling.

Percelen: P1 Onkruidbeheersing

Beantwoord op: 10 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestekpost 110010

Vraag:

Klopt het dat het dode onkruid hier wel achter mag blijven?

Antwoord:

Dit is deels juist en onjuist.

Conform de KOR 2023 wordt dood en behandeld onkruid ook gezien als onkruid. Het is dus toegestaan om behandeld onkruid achter te laten, mits hiermee geen overschrijding van de beeldmeetlat wordt gerealiseerd. Indien onkruid vrijkomt, dient dit conform bepaling 51.82.01 dezelfde dag worden verzameld en afgevoerd. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Percelen: P1 Onkruidbeheersing

Beantwoord op: 10 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestekpost 100030

Vraag:

Post 100030, hier dient het dode onkruid gelijk na de behandeling verwijderd te worden. Deze verharding kan dan alleen geborsteld en geveegd worden. Zien we dat juist?

Antwoord:

Uitvoeringsmethode ter keuze van de aannemer.

Percelen: P1 Onkruidbeheersing

Beantwoord op: 10 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 Bestekposten 100010 & 100020

Vraag:

3. In post 100010 en 100020 geeft u aan dat dood onkruid 14 dagen aanwezig mag zijn. Dit houdt in dat na bijvoorbeeld een behandeling met hete lucht of heet water alsnog het dode onkruid weggeborsteld dient te worden en uiteindelijk opgeveegd.

Nu zit het veegwerk op C- niveau bij derden. Neemt deze partij dan het los geborstelde onkruid mee? Dit werkt in totaliteit erg kosten verhogend. De werkwijze die nu voorgesteld wordt wijkt sterk af van wat CROW voorschrijft. Daarnaast geeft u aan dat borstelen de minst wenselijke methode is, echter daar is niet aan te ontkomen als het dode onkruid verwijderd dient te worden.

Is het mogelijk dat u standaard de CROW van toepassing verklaart i.p.v. deze conflicterende en minder duidelijke werkwijze?

Antwoord:

Akkoord. De eisen vanuit de KOR 2023 zijn van toepassing.

Toelichting: 'dood' onkruid wordt in de KOR 2023 ook gezien als onkruid en telt dus mee in de meting. Betekent dat er dood onkruid mag staan, mits je geen overschrijding hebt vanuit de specificaties van de beeldmeetlatten.

Onkruid dat los is dient dezelfde dag worden verzameld en worden afgevoerd conform bepaling 51.82.01 vanuit de Standaard RAW bepalingen.

Percelen: P1 Onkruidbeheersing
Beantwoord op: 10 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
10 Onderhoudsniveau

Vraag:

Onderhoudsniveau C is voor de openbare ruimte een erg laag niveau. Realiseert opdrachtgever zich welk beeld hierbij hoort? Wij adviseren voor onkruid op verhardingen uit te gaan van B-niveau. Wat is uw wens hierin?

Antwoord:

Niveau C is vastgesteld door de gemeenteraad. Wij realiseren ons welk beeld

hierbij hoort.

Percelen: P1 Onkruidbeheersing
Beantwoord op: 10 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bestekpost 100010

Vraag:

Deze is van toepassing op delen die machinaal bereikbaar zijn.
Wanneer een bedrijf een grote machine inzet beloop je de kans dat de hoeveelheden, die bereikbaar zijn, geringer uitpakken en doorgeschoven moeten worden naar post 100020.
Hoe gaan we bepalen welke hoeveelheden in deze post vallen en in de post 100020?

Antwoord:

Op de tekeningen staan de gebieden aangegeven welke gebieden machinaal uitgevoerd kunnen worden. (zie legenda tekeningen) De aannemer dient zijn keuze voor inzet van het materieel hierop aan te passen.

Percelen: P1 Onkruidbeheersing
Beantwoord op: 10 nov. 2023
Label: Inhoud