

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 WET NATUURBESCHERMING	3
09 BEELDKWALITEIT	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 BIJLAGEN	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 GROEN	8
10 BEPLANTING	8
1010 Algemeen	8
1020 Bodembedekkers	9
1030 Bosplantsoen	10
1040 (Blok)hagen	11
1050 Heesters	14
1060 Vaste planten	15
1070 Boomspiegels	15
11 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	17
1110 Maaien grasvelden	17
1120 Steken graskanten	18
2 REINIGING	20
20 NATUURLIJK AFVAL	20
2010 Natuurlijk afval	20
21 ONKRUID OP VERHARDING	22
2110 Onkruidbeheersing op verharding	22
22 UITWERPSELEN OP GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	24
2210 Verwijderen uitwerpselen op gras- en kruidachtigen	24
3 WERKZAAMHEDEN IHKV WET NATUURBESCHERMING	25
30 WET NATUURBESCHERMING	25
3010 Inventariseren flora en fauna verkennend	25
3020 Inventarisatie flora en fauna soortspecifiek	25
3030 Markeren flora en fauna	25
4 VERKEERSMAATREGELEN	27
4010 Verkeersmaatregelen	27
9 STAARTPOSTEN	28
95 STELPOSTEN	28
Deel 3. Bepalingen	29
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	30
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	30

01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	30
01 03	SOCIAL RETURN	30
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	31
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	31
01 08	BIJDRAGEN	32
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	32
01 13	KWALITEITSPLAN	32
01 16	VERZEKERING	32
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	33
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	33
01 23	COMMUNICATIE	33
01 25	VAKOPLEIDING	34
01 26	MELDINGEN	34
50	AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN	36
50 12	EISEN EN UITVOERING	36
51	GROENVOORZIENING	37
51 0	GROENVOORZIENING, ALGEMEEN	37
51 01	BEGRIPPEN	37
51 02	EISEN EN UITVOERING	37
51 2	GRAS- EN KRUIDACHTIGEN	37
51 22	EISEN EN UITVOERING	37
51 4	BEPLANTING	38
51 42	EISEN EN UITVOERING	38
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	40
51 82	EISEN EN UITVOERING	40
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	41
62 1	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	41
62 12	EISEN EN UITVOERING	41
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	41

RAW-BESTEK ONDERHOUD GROEN & REINIGING 2024-2025

Zaaknummer: 688343

Opdrachtgever: Gemeente Wijk bij Duurstede

Datum: 30 januari 2024

Status Definitief

Gemeente Wijk bij Duurstede

Bezoekadres:
Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

Postadres:
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

tel. 0343 595 595
email. info@wijkbijduurstede.nl
website. www.wijkbijduurstede.nl

Beheeraccent

Bezoekadres:
Alcoalaan 4
5151 RW Drunen

Postadres:
Alcoalaan 4
5151 RW Drunen

tel. 0416-533374
email. info@beheeraccent.nl
website. www.beheeraccent.nl

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede.

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie er als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Wijk bij Duurstede.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidvrij maken van beplantingsvakken (incl. haagvoet) en boomspiegels
- b. Beheersen overgroei bodembedekkers, heesters en heesterrozen
- c. Snoeien bodembedekkers, heesters, heesterrozen en vaste planten
- d. Knippen van (blok)hagen en vrijuitgroeïende hagen
- e. Uitmaaïen van de haagvoet
- f. Uitmaaïen rand bosplantsoen
- g. Dunnen bosplantsoen
- h. Maaïen en bijmaaïen (intensieve & extensieve) grasvelden
- i. Maaïen loof van bolgewassen
- j. Steken graskanten
- k. Beheersen natuurlijk afval beplanting, gras- en kruidachtigen en verharding
- l. Onkruidbeheersing op verharding
- m. Verwijderen uitwerpselen op gras- en kruidachtigen
- n. Werkzaamheden i.h.k.v. Wet Natuurbescherming
- o. Treffen verkeersmaatregelen

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 april 2024 tot en met 31 december 2025. Nadat bovenstaande periode is beëindigd bestaat de mogelijkheid voor de opdrachtgever, indien er naar tevredenheid en voldoende prestatie is gewerkt, het bestek voor een periode van tweemaal 1 jaar te verlengen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 WET NATUURBESCHERMING

Op het werk is van toepassing de nieuwe 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van vereniging Stadswerk. Deze gedragscode is gratis te downloaden via <https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes/overzicht-gedragscode>

09 BEELDKWALITEIT

Gedurende de looptijd van het bestek bestaat de mogelijkheid dat de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede, in verband met bezuinigingen, besluit om het ambitieniveau van een B-kwaliteit aan te passen naar een C-kwaliteit.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De opdrachtgever stelt shapefiles (.shapes) beschikbaar waarin het gehele areaal uit het bestek is opgenomen. Desgewenst kunnen de kaarten als PDF-bestand worden opgevraagd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijfbiljet;
- Inschrijfstaat;
- Aanbestedingsleidraad;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- V&G Plan.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
1							GROEN				
10							BEPLANTING				
1010							<u>Algemeen</u>				
101010	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	986.482,00	V	
		9					Betreft: het onkruidvrij maken van beplantingsvakken ouder dan 3 jaar, exclusief: - beplantingsvakken gerenoveerd vanaf 2019 - (blok)hagen - vrij-uitgroeierende hagen - boomspiegels - bosplantsoen Definitie 'onkruid' volgens 51.01.01 lid 02 in deel 3. Situering: conform tekening Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken Uitvoeringsperioden: - periode 1: week 12 t/m 15 - periode 2: week 17 t/m 20 - periode 3: week 22 t/m 25 - periode 4: week 27 t/m 30 - periode 5: week 32 t/m 35 - periode 6: week 37 t/m 40 - periode 7: week 42 t/m 45 In overleg met de directie kan worden afgeweken van de uitvoeringsperioden.				
							Te onderhouden oppervlakte:	m2			70.463,00
			1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m				
			2				Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101020	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft het verwerken van het vrijgekomen materiaal bij bestekspostnummer 101010 Situering: conform tekening Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken Uitvoeringsperioden: - periode 1: week 12 t/m 15 - periode 2: week 17 t/m 20 - periode 3: week 22 t/m 25 - periode 4: week 27 t/m 30 - periode 5: week 32 t/m 35 - periode 6: week 37 t/m 40 - periode 7: week 42 t/m 45 Te onderhouden oppervlakte: In overleg met de directie kan worden afgeweken van de uitvoeringsperioden. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	986.482,00	V
		9								
								m2		70.463,00
			2							
1020							<u>Bodembedekkers</u>			
102010	514899						Beheersen overgroei-bodembedekkers Betreft: het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras. Het gaat om plantvakken die vanaf 2019 zijn gerenoveerd en plantvakken waarbij het onkruid nog goed beheersbaar is. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	91,00	V
								m		2.322,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102020	514428						Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft: het knippen van bodembedekkers. Het gaat om plantvakken die vanaf 2019 zijn gerenoveerd, met een goede technische staat en die duurzaam in stand kunnen worden gehouden Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte: Bodembedekkers : diverse beplantingssoorten Aantal beurt(en): 1x per jaar in de periode september t/m oktober Uitvoering conform principetekening Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	4.772,00	V
		1				9		m2		2.386,00
1030						2				
103010	514422						Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: het uitmaaaien van rand van het bosplantsoen (1e meter) Situering: conform tekening Te onderhouden lengte: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar in juni en september Soort en leeftijd van de beplanting: betreft alle leeftijden bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel kneuzen en laten liggen	m	94.000,00	V
		1		1				m		23.500,00
103020	514430					1	Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van bosplantsoenvakken die recentelijk gerenoveerd zijn Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar en een bewerkingspercentage van 30% van het areaal Te onderhouden oppervlakte: De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 30% van het te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 15 tot 20 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	792,33	V
		1		3		5		m2		2.377,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
103030	514430						Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van bosplantsoenvakken die recentelijk gerenoveerd zijn Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per 5 jaar en een bewerkingspercentage van 70% van het areaal Te onderhouden oppervlakte: De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 70% van het te onderhouden oppervlakte Betreft: gesloten opgaande beplanting Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 15 tot 20 % van de beplanting weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	3.882,20	V
		1			4	5		m2		5.546,00
1040							(Blok)hagen			
104010	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: het knippen van lijnhagen in de periode juni en september Situering: conform tekening Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Betref: lijnhagen Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,5 m Ter indicatie de hoogte van de hagen: < 60 cm 61 - 80 cm 81 - 120 cm 121 - 150 cm 151 - 250 cm 251 - 350 cm Te onderhouden oppervlakte: De aangegeven oppervlakte betreft het knipoppervlak 2 Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperioden: juni en september 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	85.040,00	V
		4						m2		1.055,00
			9					m2		1.004,00
				9				m2		13.513,00
					9			m2		1.360,00
								m2		2.928,00
								m2		1.400,00
								m2		21.260,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
104020	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft: het knippen van blokhagen in de periode juni en september Situering: conform tekening Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: ca. 1,0 tot ca. 3,0 m Ter indicatie de hoogte van de hagen: < 60 cm 61 - 80 cm 81 - 120 cm Te onderhouden oppervlakte: De aangegeven oppervlakte betreft het knipoppervlak Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperioden: juni en september Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.100,00	V	
		4									
		1									
			9								
				9				m2			16,00 I
								m2			236,00 I
								m2			23,00 I
								m2			275,00 I
					2						
						1					
104030	514427						Knippen van (blok)hagen. Betreft het snoeien van vrij uitgroeiende hagen Situering: conform tekening Ter indicatie de hoogte van de hagen: 81 - 120 cm 121 - 150 cm 151 - 250 cm Te onderhouden oppervlakte: De aangegeven oppervlakte betreft het knipoppervlak Plantsoort van de haag: divers Aantal snoeibeurten 1x per 3 jaar. In overleg met de directie vindt afstemming plaats over het jaar waarin de hagen gesnoeid dienen te worden Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een erkende (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.870,00	V	
								m2			139,00 I
								m2			499,00 I
								m2			2.232,00 I
								m2			2.870,00 I
					9						
						1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
104040	514402	9					Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: het onkruidvrij maken van de haagvoet van alle hagen Definitie 'onkruid' volgens 51.01.01 lid 02 in deel 3. Situering: conform tekening Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken Uitvoeringsperioden: - periode 1: week 12 t/m 15 - periode 2: week 17 t/m 20 - periode 3: week 22 t/m 25 - periode 4: week 27 t/m 30 - periode 5: week 32 t/m 35 - periode 6: week 37 t/m 40 - periode 7: week 42 t/m 45 In overleg met de directie kan worden afgeweken van de uitvoeringsperioden.	m2	80.122,00	V
							Te onderhouden oppervlakte: Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		5.723,00
			1							
104050	514407	9					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft het verwerken van het vrijgekomen materiaal bij bestekspostnummer 104040 Situering: conform tekening Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken Uitvoeringsperioden: - periode 1: week 12 t/m 15 - periode 2: week 17 t/m 20 - periode 3: week 22 t/m 25 - periode 4: week 27 t/m 30 - periode 5: week 32 t/m 35 - periode 6: week 37 t/m 40 - periode 7: week 42 t/m 45 In overleg met de directie kan worden afgeweken van de uitvoeringsperioden.	m2	80.122,00	V
							Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte: Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2		5.723,00
			2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
104060	514421						Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen van haagvoeten in ruw gras Situering: conform tekening ('haagvoet uitmaaïen') Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte: Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Maaïen rondom de haag (zonder haagvoet te raken) Maaisel kneuzen en laten liggen	are	128,00 V	
		1			9	1	<u>Heesters</u>			
1050										
105010	514813						Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: gerenoveerde en nieuwe heestervakken Het gaat om plantvakken die vanaf 2019 zijn gerenoveerd en plantvakken waarbij het onkruid nog goed beheersbaar is. Het betreft zowel heesters als heesterrozen. Ter indicatie de arealen per beheergroep: Heesters Heesterrozen Snoeimethode conform 51.42.30 van dit bestek. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	91,00 V	
		1						m		2.403,00 I
			3					m		795,00 I
				3				m		3.198,00 I
						9				
105020	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: het snoeien van heesters & heesterrozen (vakbeplanting) met de volgende snoeifrequenties: - 1x per jaar - 1x per 2 jaar - 1x per 3 jaar - 1x per 4 jaar Ter indicatie het te onderhouden oppervlakte per jaar: 2024 2025 Situering: conform tekening Periode van uitvoering: in overleg met de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.600,00 V	
								m2		800,00 I
								m2		800,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
105030	514499							Snoeien solitaire heesters Betreft: het snoeien van sollitaire heesters conform de door de directie op te stellen snoeiplan Situering: conform tekening Periode van uitvoering: in overleg met de directie Te onderhouden aantal Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	18,00	V	
1060								<u>Vaste planten</u>				35,00
106010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het terugzetten van vaste planten Situering: conform tekening Periode: 1x per jaar in overleg met de directie Te onderhouden oppervlakte 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	720,00	V	
									m2			360,00
106020	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: het snoeien van Lavendel Situering: conform tekening Periode: 2x per jaar in overleg met de directie Te onderhouden oppervlakte 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	200,00	V	
									m2			50,00
1070								<u>Boomspiegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
107010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft: het onkruidvrij maken van boomspiegels vanaf 1 januari 2025 Definitie 'onkruid' volgens 51.01.01 lid 02 in deel 3. Situering: conform tekening Doorlooptijd per ronde: maximaal 4 weken Uitvoeringsperioden: - periode 1: week 12 t/m 15 - periode 2: week 17 t/m 20 - periode 3: week 22 t/m 25 - periode 4: week 27 t/m 30 - periode 5: week 32 t/m 35 - periode 6: week 37 t/m 40 - periode 7: week 42 t/m 45 In overleg met de directie kan worden afgeweken van de uitvoeringsperioden. Te onderhouden oppervlakte: Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar Boomspiegel vlak afwerken 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erken (eind)verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van aannemer.	st	9.345,00 V	
		1							st		1.335,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
11							GRAS- EN KRUIDACHTIGEN			
1110							<u>Maaien grasvelden</u>			
111010	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van grasvelden, inclusief het bijmaaien rondom obstakels en bomen Ter indicatie het areaal te maaien grasvelden - Machinaal - Klein materieel - Bomen - Obstakels (is onbekend) De arealen die met klein materieel gemaaid moeten worden, staan op de beheerkaart aangegeven met het kenmerk 'handmatig'. Opdrachtnemer dient bij de eerste maaironde rekening te houden met relatief hoger gras en een grotere hoeveelheid af te ruimen maaisel Situering: conform tekening Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maai(beurten) per jaar. Uitvoeringsperioden en de maximale doorlooptijd per ronde is in overleg en ter goedkeuring van de directie 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	113.632,40 V	
		2						are		2.728,11 I
		1						are		112,70 I
			1					st		3.069,00 I
111020	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van extensieve grasvelden, inclusief het bijmaaien rondom obstakels en bomen Situering: conform tekening Frequentie: 6x per jaar Maaien in week 14, 20, 26, 31, 36 en 43. In overleg met directie is het mogelijk om hier vanaf te wijken. Te onderhouden oppervlakte Te onderhouden aantal obstakels Te onderhouden aantal bomen Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer Grasveldtype: extensieve grasvelden Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurten inclusief het bijmaaien rondom bomen en obstakels. 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.084,32 V	
		2						are		90,36 I
		9						st		18,00 I
			1					st		6,00 I
			9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						6
111030	512503						Maaien grasveld. Betreft: het maaien van extensieve grasvelden, inclusief het bijmaaien rondom obstakels en bomen Situering: conform tekening Frequentie: 6x per jaar Maaien in week 14, 20, 26, 31, 36 en 43. In overleg met directie is het mogelijk om hier vanaf te wijken. Te onderhouden oppervlakte Te onderhouden aantal obstakels Te onderhouden aantal bomen Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer Grasveldtype: extensieve grasvelden Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 6 maaibeuren inclusief het bijmaaien rondom bomen en obstakels. 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	200,88	V		
			2					are			16,74	I
			9					st			158,00	I
				2				st			16,00	I
					9							
						9						
111040	514423						Maaien loof van bolgewassen. Betreft: het maaien van loof van bolgewassen in grasvelden. Situering: conform tekening, op aanwijzing van de directie Te onderhouden oppervlakte Periode: in overleg met de directie Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.312,00	V		
								m2			1.156,00	I
1120							<u>Steken graskanten</u>					
112010	511511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van harde graskanten langs grasvelden. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: september 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	133.982,00	V		
			3					m			66.991,00	I
				3								
					2							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
112020	511511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van zachte graskanten langs grasvelden. Situering: conform tekening Te onderhouden lengte Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode: september 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	114.060,00	V	
		1						m			57.030,00
		3									I
			2								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							REINIGING			
20							NATUURLIJK AFVAL			
2010							<u>Natuurlijk afval</u>			
201010	514899						Beheersen natuurlijk afval-beplanting Betreft: het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: heesters, bodembedekkers, hagen en vaste planten Situering: conform tekening Bestekspost is van toepassing in week 44 t/m 5 Prestatie-eis: binnen bladvalperiode Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactie na bestekmelding: 3 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	23,00	V
201020	511806						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft grasvelden, extensieve grasvelden en bollen Situering conform tekening Bladvalperiode: week 44 t/m 5 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerker. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	91,00	V
		1						are		829,97
			3							I
				3						
					9					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
201030	518702		1				Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft: goten op bruggen en op alle verhardingsoppervlakten, exclusief randstroken Situering: conform tekening Bladvalperiode: week 44 t/m 5 Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week km	91,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
21							ONKRUID OP VERHARDING			
2110							<u>Onkruidbeheersing op verharding</u>			
211010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft onkruidbeheersing op elementenverharding, Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 211040 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 211030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 112010 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Verhardingstype: elementenverharding	week	91,00	V
		9					Te onderhouden oppervlakte (totaal)	are		7.220,00 I
							Tegelverharding	are		2.013,00 I
							Klinkerverharding	are		5.207,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
211020	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: ongebonden verharding inclusief goten en randstroken Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 211030	week	91,00	V
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		143,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B			
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				V	I
211030	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Te onderhouden aantal: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Alle verhardingstypen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	91,00	V	
		9						st			6.900,00
		3									
			3								
				9							
211040	518806						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: goten op bruggen en op alle verhardingsoppervlakten, exclusief randstroken Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 211030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 112010 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet meer bedragen dan de prestatie-eis uit bovengenoemde KOR-beeldmeetlat Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	91,00	V	
		9						km			83,00
		3									
			3								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
22							UITWERPSELEN OP GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
2210							<u>Verwijderen uitwerpselen op gras- en kruidachtigen</u>				
221010	501899						Verwijderen uitwerpselen op gras- en kruidachtigen, 1x per jaar Betreft het verwijderen van uitwerpselen op gras- en kruidachtigen (hondenuitlaatplaatsen en/of hondenlosloopzones) Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Frequentie 1x per jaar direct na vorstperiode en in overleg met directie. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkend (eind)verwerkersinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.538,00	V	
								are			769,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							WERKZAAMHEDEN IHKV WET NATUURBESCHERMING			
30							WET NATUURBESCHERMING			
3010							<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>			
301010	645003	9			4		Inventariseren en registreren flora Betreft in overleg met de directie het uitvoeren van een verkennende inventarisatie in het gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Frequentie: 1 x per jaar	keer	2,00	V
301020	640105	9			4		Inventariseren en registreren fauna Betreft in overleg met de directie de uitvoering van een verkennende inventarisatie in het gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Frequentie: 1 x per jaar	keer	2,00	V
3020							<u>Inventarisatie flora en fauna soortspecifiek</u>			
302010	645003	9			4	1	Inventariseren en registreren flora Betreft in overleg met de directie de uitvoering van een soortspecifieke inventarisatie in het gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd gebaseerd op de verkennende inventarisatie conform bestekspostnr: 301010 Frequentie: 2 x per jaar Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage en bij oplevering overhandigen aan de opdrachtgever.	keer	4,00	V
302020	640105	9			4	1	Inventariseren en registreren fauna Betreft in overleg met de directie de uitvoering van een soortspecifieke inventarisatie in het gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd gebaseerd op de verkennende inventarisatie conform bestekspostnr: 301020 Frequentie: 2 x per jaar Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage en bij oplevering overhandigen aan de opdrachtgever.	keer	4,00	V
3030							<u>Markeren flora en fauna</u>			
303010	645201	4			2		Markeren groeiplaats of zaadbank. Ten behoeve van: beschermen flora voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie conform bestekspostnr: 302010 Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
303020	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermen fauna voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie conform bestekspostnr: 302020 Middel ter keuze van de aannemer Met materiaal van de aannemer	st	4,00	V
		4								
					2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
4							VERKEERSMAATREGELLEN				
4010							<u>Verkeersmaatregelen</u>				
401010	620199						Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Met materiaal van de aannemer e.e.a. conform publicatie 96a/96b.	EUR		N	
401020	620199						Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden Met materiaal van de aannemer e.e.a. conform publicatie 96a/96b.	EUR		N	
401030	620199						Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes Met materiaal van de aannemer e.e.a. conform publicatie 96a/96b.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100399						Stelpost inzet personeel en materieel Betreft stelpost voor inzet personeel en materieel	EUR	25.000,00	V
950020	100399						Stelpost herstellen kale plekken/oneffenheden grasvelden incl. levering benodigde materialen Betreft: stelpost herstellen kale plekken/oneffenheden grasveld niet zijnde veroorzaakt door eigen toedoen van de aannemer, incl. benodigdheden zoals graszaad, grond etc.	EUR	5.000,00	V
950030	100399						Stelpost inzet veegmachine bij evenementen (binnen en buiten reguliere werktijden) Betreft: het inzetten van een veegmachine vóór en/of na evenementen, inclusief bediening.	EUR	6.000,00	V
950040	100399						Stelpost inzet veegmachine bij calamiteiten (buiten reguliere werktijden) Betreft: het inzetten van een veegmachine bij calamiteiten, inclusief bediening.	EUR	1.000,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2018 van CROW
(landelijke standaard voor onderhoudsniveaus), publicatie 380 van toepassing.
- 04 De Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2018 is tegen betaling te verkrijgen via de Stichting CROW.
Bestellen kan via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

01 01 02 AFWIJKINGEN BEPALINGEN U.A.V. 2012

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal (zowel in woord en geschrift) tussen de gemeente/directie en leidinggevende van de opdrachtnemer Nederlands.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt betaling van de beeldgestuurde besteksposten (eenheid 'week') in termijnen van vier weken.
- 02 In afwijking op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt betaling van frequentiegestuurde besteksposten na uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

01 02 05 WEEKRAPPORT EN TERMIJNSTAAT

- 03 In afwijking van paragraaf 27 van U.A.V. 2012 maakt de opdrachtnemer 4-wekelijks een termijnstaat op. Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

01 03 SOCIAL RETURN**01 03 01 OMVANG SOCIAL RETURN**

- 01 De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom aan te wenden voor Social Return activiteiten. De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij de gemeente Wijk bij Duurstede wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet

HFD PAR ART LID

meegenomen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING PRIJZEN PER EENHEID

- 01 De tarieven zijn vast tot en met 31 december 2025. Na deze datum heeft de opdrachtnemer het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2026 aan te passen, conform de indexering 01.04.07 lid 2.
- 02 De maximale indexering bedraagt de jaarmitatie oktober van de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) input prijsindex 2015=100. Gebied 42/43 GWW zoals gepubliceerd door het CBS. Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste prijslijst. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

01 04 08 MEER- EN MINDERWERK

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de UAV 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbaar omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De declaraties dienen, onder vermelding van het besteksnummer, te worden ingediend bij:
Gemeente Wijk bij Duurstede
Team: Beheer Openbare Ruimte
Postbus 83

HFD PAR ART LID

3960 BB Wijk bij Duurstede
crediteuren@wijkbijduurstede.nl

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende een plan van aanpak voor de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek.
- 02 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoering te wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- 02 In afwijking op lid 01 werkzaamheden op doorgaande wegen uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 09:00 en 16:00 uur.
- 03 Indien de opdrachtnemer buiten de in lid 01 en 02 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten, dient hij vooraf voor deze werkzaamheden toestemming te verkrijgen van de directie. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in.

01 16 VERZEKERING

HFD PAR ART LID

01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 De opdrachtnemer dient in verband met de (mogelijke) risico's met betrekking tot (de uitvoering van) de opdracht c.q. de overeenkomst één of meerdere adequate en in de branche te doen gebruikelijke verzekeringen af te sluiten en gesloten te houden tijdens de duur van de opdracht respectievelijk de overeenkomst.
- 02 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 2.500.000 euro per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 4.500 euro per gebeurtenis bedragen.
- 03 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materiaal aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 04 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 05 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, op verzoek van de opdrachtgever binnen vijf kalenderdagen aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen. De bewijsstukken mogen niet ouder zijn dan zes maanden voor datum van inschrijving.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in 01.17.07 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben.
- 02 De opdrachtgever stelt geen tijdelijke stortlocaties ter beschikking.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Bouwvergaderingen worden gehouden telkens in de eerste week van de termijnperiode (4 weken). In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.
- 02 Tevens kan de aannemer de directie verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is

HFD PAR ART LID

binnengekomen bij de directie.

- 03 De verslagen van de bouwvergadering worden door de opdrachtgever opgesteld en dienen binnen 2 werkdagen aan opdrachtgever te worden aangeboden. Opdrachtgever en opdrachtnemer dienen de verslagen te ondertekenen ter akkoord.
- 04 Bij bouwvergaderingen dienen minimaal de directievoerder van de opdrachtgever en de uitvoerder van de opdrachtnemer aanwezig te zijn.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 EISEN PERSONEEL

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de opdrachtnemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

01 25 02 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
 - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Wet Natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 26 MELDINGEN

01 26 01 MELDINGEN OPENBARE RUIMTE

- 01 Opdrachtnemer dient meldingen (anders dan besteksmeldingen), die verband houden met de werkzaamheden uit dit bestek, af te handelen. Het betreft meldingen die de gemeente ontvangt vanuit bv. bewoners en/of ondernemers.
- 02 Meldingen die binnenkomen worden in eerste instantie door de opdrachtgever getoetst op onder andere de vereisten uit het bestek. Indien er sprake is van een tekortkoming van de opdrachtnemer, wordt hem gevraagd de melding af te handelen volgens lid 03 t/m 08.
- 03 Meldingen (anders dan besteksmeldingen) dienen binnen 5 werkdagen afgehandeld te worden door de opdrachtnemer, tenzij vóóraf met opdrachtgever een andere afhandeltermijn is overeengekomen. Onder afhandelen wordt tevens verstaan het verzorgen van terugkoppeling naar de melder, mits dit als actie in het meldingsstelsel wordt vereist.

HFD PAR ART LID

- 04 Opdrachtnemer dient aan de opdrachtgever terug te koppelen hoe de melding is afgehandeld en wanneer er terugkoppeling naar de melder heeft plaatsgevonden, indien terugkoppeling in het meldingsysteem wordt vereist.
- 05 De directie beoordeelt de afhandeling van de melding binnen drie werkdagen na ontvangst van de gereedmelding en deelt binnen één werkdag na de beoordeling aan de aannemer mee of zij al dan niet akkoord gaat.
- 06 Indien de aannemer binnen vier werkdagen na de gereedmelding geen bericht van de directie heeft ontvangen, wordt de melding geacht te zijn verholpen.
- 07 Indien de melding niet is verholpen, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 250,- voor elke werkbare werkdag na de reactietijd van 5 werkdagen, dat de melding niet is afgehandeld.
- 08 Meldingen dienen tijdens bouwvergaderingen te worden besproken. Opdrachtnemer dient hiervoor een rapportage van de meldingen te overleggen aan opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN

50 12 EISEN EN UITVOERING

50 12 28 REINIGING VOOR EN NA EVENEMENTEN

- 01 In het bestek is een stelpost opgenomen voor de inzet van een veegmachine bij evenementen. De stelpost kan worden gebruikt vóór en/of na afloop van evenementen en kan tijdens en/of buiten reguliere werktijden worden ingezet, inclusief zon- en feestdagen.
- 02 De inzet gebeurt op afroep van de directie en is niet bij alle evenementen binnen de gemeente van toepassing.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENING

51 0 GROENVOORZIENING, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking tot het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2018 wordt verstaan onder:
- Onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, dood of behandeld onkruid en resten van onkruid, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing.
- 02 In afwijking tot het bepaalde in de definities in de Kwaliteitscatalogus 2018 en op lid 01 wordt bij bestekspostnummer 101010 en 101020 verstaan onder,
- Onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige vegetatie, houtachtige zaailingen/opschot tot 2 jaar oud, dood of behandeld onkruid en resten van onkruid, met uitzondering van mos- en algenbegroeiing.
- 03 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
j. bladvalperiode: de jaarlijkse periode, beginnend in weeknummer 44 t/m 5. In overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever, en op initiatief van de aannemer, kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen.

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 09 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 In aanvulling op artikel 51.02.09 lid 01 van de Standaard is de gemeente in beginsel tegen alle vormen van chemische bestrijdingsmiddelen. Indien nieuwe ontwikkelingen aantoonbaar zonder negatieve bijwerkingen ingezet kunnen worden, staat de directie hiervoor open. Deze middelen mogen pas ingezet worden na schriftelijke goedkeuring van de directie.

51 02 38 INSPORINGSDIEPTE MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 5 mm bedragen bij halfverhardingsoppervlakten en ten hoogste 10 mm bij grasvelden. Insporing in beplantingsvakken is niet toegestaan.
- 02 Bij inzet van tractors op grasvelden is het gebruik van gazonbanden verplicht.

51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

- 01 Aansluitend bij de Standaard 2020 geldt voor maaisel dat moet blijven liggen, dat deze gelijkmatig moet worden verdeeld over het oppervlak.
- 02 Aanwezigheid van molshopen en natuurlijk afval/takken geeft geen aanleiding tot het niet maaien van de grasvelden. Hiervoor dient de opdrachtnemer voorafgaand aan iedere maaironde grof- en niet maaibaar natuurlijk afval op te ruimen en af te voeren. Dit is exclusief bomen en/of niet-maaibaar

HFD PAR ART LID

natuurlijk afval ontstaan door stormschade.

- 03 Voorafgaand aan iedere maaionde dient de aannemer grof- en niet maaibaar natuurlijk afval af te ruimen en af te voeren.
- 04 Zwerfafval op gras- en kruidachtigen (bv. grasvelden) wordt opgeruimd door derden. In geval van zichtbaar zwerfafval dient de aannemer het zwerfafval voorafgaand aan iedere maaionde op te ruimen en af te voeren.

51 22 06 ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

- 01 Het steken of afsnijden van de graskanten middels de inzet van een borstelmachine is niet toegestaan. Het is wel toegestaan om een kantensnijder met achterliggende borstel in te zetten, waarbij het vrijgekomen materiaal op de verharding wordt geveegd.
- 02 Het is niet toegestaan om het vrijgekomen materiaal bij het steken of afsnijden van de graskanten terug te blazen en/of vegen op de grasvelden en/of in de plantvakken.
- 03 Bij het bijmaaien rondom bomen dient een afstand van 5 centimeter vanaf de stam te worden aan gehouden. Dit betekent dat de eerste 5 centimeter rondom de stam niet gemaaid mag worden.

51 22 15 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL

- 01 Natuurlijk afval op verharding en gras- en kruidachtigen dient te worden afgevoerd naar een erkend (eind)verwerker en mag niet in de beplanting worden geblazen.
- 02 Het is niet toegestaan dat het natuurlijk afval een (verstikkende) deken vormt op de beplanting en gras- en kruidachtigen.

51 4 BEPLANTING

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 16 BEHEERSEN ONKRUID IN BEPLANTING

- 01 Houtachtige zaailingen/opschot tot 2 jaar oud dienen met wortel en al te worden verwijderd.
- 02 Na onkruidbeheersing mogen geen onkruidresten of grond/zand op naastgelegen percelen en/of verhardingen achterblijven. Naden van verhardingen dienen grondig te worden gereinigd.

51 42 30 RANDENSNOEI/SNOEI BODEMBEDEKKERS EN HEESTERS

- 01 Bij het beheersen van overgroei en het snoeien (september/oktober) van bodembedekkers en heesters mogen de randen niet loodrecht worden gesnoeid, maar met een vloeiende lijn ruim afgerond. De rand van de beplanting dient maximaal tot aan de rand van de opsluitband/trottoirband (daar waar de opsluitband/trottoirband overgaat in het beplantingsvak) te worden teruggesnoeid. Rond solitaire beplantingen handmatig bijsnoeien om beschadiging aan de solitaire heesters te voorkomen (zie principeschets: 'snoeien bodembedekkers').
- 02 Voor alle in dit bestek vermelde besteksposten waarin snoeiwerkzaamheden zijn opgenomen, geldt dat bij de uitvoering geen gebruik mag worden gemaakt van snoei door middel van klepelen. Rafelige wonden en/of kneuzingen zijn niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 42 31 SNOEIEN HAGEN

- 01 Bij het snoeien van hagen dient de oorspronkelijk hoogte en vorm van de hagen behouden te blijven.
- 02 Voor alle in dit bestek vermelde besteksposten voor het knippen van hagen, geldt dat bij de uitvoering geen gebruik mag worden gemaakt van snoei door middel van klepelen. Rafelige wonden en/of kneuzingen zijn niet toegestaan.

51 42 32 UITMAAIEN RAND BOSPLANTSOEN

- 01 Maaisel wat tijdens het uitmaaien van de rand bosplantsoen terecht komt op oppervlakten anders dan bosplantsoen, dienen schoon te worden achtergelaten.
- 02 Het uitmaaien van de rand van het bosplantsoen betreft de 1e meter in het bosplantsoen.

51 42 33 SNOEIPLAN

- 01 Voorafgaand aan de snoeiwerkzaamheden (minimaal 4 weken) dient het snoeiplan ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer ontvangt hiervoor van de opdrachtgever een overzicht van de te snoeien vakken per onderhoudsjaar.
- 02 Na goedkeuring van de opdrachtgever kan worden gestart met de werkzaamheden, rekening houdend met stop-en bijwoonpunten.
- 03 Het snoeiplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
 - planning van snoeiwerkzaamheden (per beheergroep, per plantvak, locaties, weeknr.)
 - beschrijving van snoeimethodes
 - het in te zetten materieel en gereedschap
- 04 Het in te zetten materieel / gereedschap dient in het snoeiplan te worden beschreven en dient afgestemd te worden op de specifieke beheergroep en plantensoort. Het snoeiplan dient te worden goedgekeurd door de opdrachtgever voordat tot daadwerkelijke snoei kan worden overgegaan.
- 05 Bij het snoeien van takken en wortels dient een 'scherpe snede' te worden gerealiseerd. Bij een 'scherpe snede' ontstaat een vlakke snoeiwond, zonder dat hierbij de twijg / tak wordt gespleten of een oneffen / rafelig oppervlak ontstaat.
- 06 Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens het snoeiplan of werkplanning is gewerkt, kan een boete opgelegd worden van € 1.000,00 per afwijking en voor elke dag dat deze voortduurt.

51 42 34 INVASIEVE SOORTEN

- 01 De opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer een overzicht van de groeiplaatsen die reeds bekend zijn bij de opdrachtgever.
- 02 Groeilocaties van invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop en Reuzenbereklaauw mogen niet worden bewerkt en/of verwijderd.
- 03 Materieel dat in aanraking is geweest met groeilocaties of een verdachte groeilocatie reinigen voordat deze de locatie verlaat.

HFD PAR ART LID

- 04 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van invasieve soorten worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie (inclusief opgave van locatie).

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN - ALGEMEEN

- 01 In tegenstelling tot de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 vallen randstroken wel onder het te onderhouden verhardingsoppervlak bij de bestekspost m.b.t. onkruid op elementenverharding.
- 02 In aanvulling op de artikelen behorende bij paragraaf 51.82 van de Standaard, geldt dat de manier waarop de onkruidbeheersing op de verharding plaatsvindt niet mag leiden tot schade aan het verhardingsoppervlak en/of de levensduur van de verharding niet in negatieve zin mag beïnvloeden.
- 03 Van de aannemer wordt verwacht dat hij bij de onkruidbeheersing rondom lastig bereikbare plekken (bv. bij geparkeerde auto's) de inwoners voorafgaand aan uitvoering actief informeert over het moment van onkruidbeheersing.
- 04 Het borstelen van ongebonden verharding is in dit bestek niet toegestaan.
- 05 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen de voegen die gevuld zijn met granulaat, gevuld te blijven.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Percelen woningen, bedrijven en openbare gebouwen dienen te allen tijden voor voetgangers bereikbaar te zijn. Het een en ander in overleg met de opdrachtgever.
- 02 Bedrijven dienen te allen tijden bereikbaar te blijven voor laad- en losverkeer.
- 03 Opdrachtnemer mag geen rijstroken afzetten, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen met de opdrachtgever.
- 04 Percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen moeten ten minste vanuit één richting te benaderen zijn, waarbij een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn.
- 05 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals brandkranen, mogen nimmer worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 40 m door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers zoals in lid 05 en 06 van deze paragraaf worden benoemd.
- 06 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Wijk bij Duurstede moeten buiten de spits worden uitgevoerd.
- 07 Werkzaamheden langs vrijliggende fietspaden en schoolroutes in de gemeente Wijk bij Duurstede dienen buiten de ochtend-schooltijd te worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT**62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING**

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk voortvloeiend uit de opdracht is opgedragen, dient de aannemer het verkeersplan in bij de directie.
- 02 Het verkeersplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 03 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
 - De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
 - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelininstallaties;
 - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
 - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen,

HFD PAR ART LID

woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;

- Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

- 04 De in te zetten afzettingen dienen te voldoen aan de CROW-publicatiereeks 96B 'Werk in uitvoering'.
- 05 De aannemer draagt in het verkeersplan zorg voor een zo efficiënt mogelijke inzet van de te treffen verkeersmaatregelen.
- 06 De verkeersmaatregelen dienen te worden uitgevoerd met materieel van de aannemer.

Behoort bij: 688343

Bestek Groen & Reiniging 2024 -2025

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)

gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)

gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 688343

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A)(handtekening)

(naam)
(functie)
- B)(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 688343

Bestek Groen & Reiniging 2024 -2025

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GROEN				
10	BEPLANTING				
1010	<u>Algemeen</u>				
101010	Onkruidvrij maken beplantingsvak (sierplantsoen), 7x per jaar	m2	986.482,00	V	
101020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	986.482,00	V	
1020	<u>Bodembedekkers</u>				
102010	Beheersen overgroei-bodembedekkers	week	91,00	V	
102020	Knippen van bodembedekkende heesters, 1x per jaar	m2	4.772,00	V	
1030	<u>Bosplantsoen</u>				
103010	Uitmaaien rand beplantingsvak, 2x per jaar	m	94.000,00	V	
103020	Dunnen bosplantsoen, 1x per 3 jaar (30%)	m2	792,33	V	
103030	Dunnen bosplantsoen, 1x per 3 jaar (70%)	m2	3.882,20	V	
1040	<u>(Blok)hagen</u>				
104010	Knippen van lijnhagen, 2x per jaar	m2	85.040,00	V	
104020	Knippen van blokhagen, 2x per jaar	m2	1.100,00	V	
104030	Knippen van (blok)hagen.	m2	2.870,00	V	
104040	Onkruidvrij maken haagvoet (alle hagen), 7x per jaar	m2	80.122,00	V	
104050	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m2	80.122,00	V	
104060	Uitmaaien haagvoet, 2x per jaar	are	128,00	V	
1050	<u>Heesters</u>				
105010	Beheersen overgroei-heesters, B-kwaliteit	week	91,00	V	
105020	Snoeien heesters & heesterrozen	m2	1.600,00	V	
105030	Snoeien solitaire heesters	st	18,00	V	
1060	<u>Vaste planten</u>				
106010	Snoeien vaste planten, 1x per jaar	m2	720,00	V	
106020	Snoeien vaste planten 2x per jaar	m2	200,00	V	
1070	<u>Boomspiegels</u>				
107010	Onkruidvrij maken boomspiegel, 7x per jaar	st	9.345,00	V	
11	GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
1110	<u>Maaien grasvelden</u>				
111010	Maaien grasvelden, 20x per jaar	are	113.632,40	V	
111020	Extensief maaien grasveld, vlak terrein, 6x per jaar	are	1.084,32	V	
111030	Extensief maaien grasveld, talud, 6x per jaar	are	200,88	V	
111040	Maaien loof van bolgewassen, 1x per jaar	m2	2.312,00	V	
1120	<u>Steken graskanten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112010	Afsteken/afsnijden van harde graskanten, 1x per jaar	m	133.982,00	V	
112020	Afsteken/afsnijden van zachte graskanten, 1x per jaar	m	114.060,00	V	
2	REINIGING				
20	NATUURLIJK AFVAL				
2010	<u>Natuurlijk afval</u>				
201010	Beheersen natuurlijk afval-beplanting, C-kwaliteit	week	23,00	V	
201020	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen, B-kwaliteit	week	91,00	V	
201030	Beheersen natuurlijk afval in goten-verharding, B-kwaliteit	week	91,00	V	
201040	Beheersen natuurlijk afval-verharding, B-kwaliteit	week	91,00	V	
21	ONKRUID OP VERHARDING				
2110	<u>Onkruidbeheersing op verharding</u>				
211010	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte), B-kwaliteit	week	91,00	V	
211020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, B-kwaliteit	week	91,00	V	
211030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding, B-kwaliteit	week	91,00	V	
211040	Beheersen onkruid in goten-verharding, B-kwaliteit	week	91,00	V	
22	UITWERPSELEN OP GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
2210	<u>Verwijderen uitwerpselen op gras- en kruidachtigen</u>				
221010	Verwijderen uitwerpselen op gras- en kruidachtigen, 1x per jaar	are	1.538,00	V	
3	WERKZAAMHEDEN IHKV WET NATUURBESCHERMING				
30	WET NATUURBESCHERMING				
3010	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
301010	Inventariseren en registreren flora, 1x per jaar	keer	2,00	V	
301020	Inventariseren en registreren fauna, 1x per jaar	keer	2,00	V	
3020	<u>Inventarisatie flora en fauna soortspecifiek</u>				
302010	Inventariseren en registreren flora (soortspecifiek), 2x per jaar	keer	4,00	V	
302020	Inventariseren en registreren fauna (soortspecifiek), 2x per jaar	keer	4,00	V	
3030	<u>Markeren flora en fauna</u>				
303010	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	4,00	V	
303020	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	VERKEERSMAATREGELEN				
4010	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
401010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
401020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden	EUR		N	
401030	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost inzet personeel en materieel	EUR	25.000,00	V	
950020	Stelpost herstellen kale plekken/oneffenheden grasvelden incl. levering materialen	EUR	5.000,00	V	
950030	Stelpost inzet veegmachine bij evenementen (binnen en buiten reguliere werktijden)	EUR	6.000,00	V	
950040	Stelpost inzet veegmachine bij calamiteiten (buiten reguliere werktijden)	EUR	1.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				