GEMEENTE HOORN

Tijdsbepalingen

Voor bestek H-267

13 oktober 2023

Voorwoord

Dit document geeft specifieke tijdsbepalingen voor bestek H-267. De straatcoderingen corresponderen met de stadsplattegrond en situatietekeningen. Het werk dient gepland en uitgevoerd te worden in overeenstemming met de randvoorwaarden in dit document.

Inhoudsopgave

Voorwoord 2
Inhoudsopgave 3
Definities 4
1 Rondom Binnenstad 5
2 Maas- en Dinkelweg 5
10 Middelweg 5
11 De Weel (west) 5
12 De Weel (rondweg) 5
13 Sterrenweg, Orionstraat en Steenbokstraat 5
14 Westfriese Parkweg 5
16 Keern (Risdam) 5
23 Oostergouw (tussen rotondes Blokmergouw en Krijterslaan) 6
24 Oostergouw (tussen Krijterslaan en IJsselweg) 6
25 Oostergouw (tussen Provincialeweg en IJsselweg) 6
26 Spaarneweg 6
28 De Strip/IJsselweg 6
31 Oosterscheldeweg en Volkerakweg 6
32 Rijnweg 6
34 Liornestraat 7
35 J.D. Pollstraat en Johan Messchaertstraat 7
37 Westerkrabhoofd 7
38 Oostergouw 7
39 Krijterslaan 7
40 Parkeerterreintjes Vredehofstraat 7
41 Parkeerterrein Holenweg (Hoorn-Noord) 7
42 Rotiusstraat 7
44 Doctor C.J.K. van Aalstweg 7
45 Willemsweg 7
46 Holenweg (Venenlaankwartier) 8
82 Fietspad Zwaagmergouw 8
90 Rotondes 8
90.1 Venneweg, Berkhouterweg, Oosteinde, Middelweg 8
90.2 De Weel, Middelweg 8
90.3 Oosterscheldeweg, Grevelingenweg, Volkerakweg 8
90.4 Oostergouw, Blokmergouw 8
90.5 Oostergouw, Krijterslaan 8

Definities

Buiten de spitsperiode
Buiten de spitsperiode is de periode van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 15:00 uur (ook wel dalperiode).

Dagperiode
De dagperiode is de periode van maandag t/m zaterdag van 07:00 – 19:00 uur.

Avondperiode
De avondperiode is de periode van maandag t/m vrijdag van 19:00 – 23:00 uur.

Nachtperiode
De nachtperiode is de periode van maandag t/m donderdag van 23:00 – 07:00 uur.

1 Rondom Binnenstad

1.1 Westerdijk: uitvoeren in dagperiode.
1.2 Hoge Vest (straat): uitvoeren in nachtperiode.
1.2 Parkeerterrein Vale Hen: uitvoeren op een maandag- of dinsdagochtend, tussen 07:00 – 09:00 uur.
1.3 Stationsweg: uitvoeren in dagperiode.
1.4 Dampten: Uitvoeren in avondperiode.
1.5 Van Dedemstraat: De eerste vier en de laatste drie armaturen (0960.049, 0960.048, 0960.047, 0960.046 – 0960.025, 0960.028, 0960.033) in de avondperiode, het tussenliggende gedeelte in de nachtperiode.

2 Maas- en Dinkelweg

Kruising Maasweg/Dinkelweg/Grevelingenweg: Twee armatuurvervangingen uitvoeren overdag, buiten de spitsperiode, te weten: 2720.051 en 2720.050. Overige armatuurvervangingen rondom de kruising uitvoeren in de nachtperiode, 23:30 – 06:00 uur.

Dinkelweg uitvoeren gecombineerd met snoeiwerkzaamheden. Dat zal ingepland gaan worden op een werkdag, buiten de spitsperiode, tussen 09:00 – 15:00 uur. De exacte planning dient afgestemd te worden met rayon Kersenboogerd.

10 Middelweg

Alle armaturen ten noorden van de kruising Middelweg/De Molengang/Sterrenweg uitvoeren in de nachtperiode. Overige armaturen uitvoeren overdag buiten de spitsperiode – in week 32, 33 of 34 van 2024 (bouwvak).

11 De Weel (west)

Uitvoeren overdag buiten de spitsperiode.

12 De Weel (rondweg)

Uitvoeren overdag buiten de spitsperiode.

13 Sterrenweg, Orionstraat en Steenbokstraat

Uitvoeren overdag buiten de spitsperiode.

14 Westfriese Parkweg

Armatuurvervangingen waar een tijdelijke blokkade nodig is uitvoeren op het rustigste moment van een nacht (02:00-03:00), dat zijn: 4903.006, 4903.008, 4903.010, 4903.009, 4903.011, 4903.012.

Enkele armatuurvervangingen uitvoeren in avondperiode (tot maximaal 22:00 uur) – in één van de weken 24 t/m 29 van 2024. Betreft de armaturen: 4903.116, 4903.127, 4903.128, 2110.083, 2110.084, 2110.085, 2110.086, 2110.087.

Eén armatuurvervanging uitvoeren in dagperiode, te weten: 4903.107.

Overige armatuurvervangingen uitvoeren in dagperiode, buiten de spits – op vrijdagen.

16 Keern (Risdam)

Uitvoeren overdag buiten de spitsperiode.

23 Oostergouw (tussen rotondes Blokmergouw en Krijterslaan)

Uitvoeren in de nachtperiode, na 00:30 – 05:00 uur.

24 Oostergouw (tussen Krijterslaan en IJsselweg)

Armatuurvervanging ten noorden van kruising Nieuwe Steen (inclusief 3040.175), uitvoeren in nachtperiode, na 00:30 – 05:00 uur.

Overige armaturenvervangingen uitvoeren in de nachtperiode.

Armatuurvervangingen waar een tijdelijke blokkade nodig is, uitvoeren op het rustigste moment v/d nacht (02:00-03:00), dat zijn: 3220.016, 3220.017, 3220.018, 3220.019.

25 Oostergouw (tussen Provincialeweg en IJsselweg)

Armatuurvervangingen aan de noordwestzijde (rijrichting komende vanaf IJsselweg richting Provincialeweg), uitvoeren in avondperiode.

Overige armatuurvervangingen, aan de oostwestzijde (rijrichting komende vanaf Provincialeweg richting IJsselweg), uitvoeren in nachtperiode.

Optioneel kunnen de armatuurvervangingen 3220.008, 3220.010, 3220.012 en 3220.014 (rechtsafstrook van Oostergouw richting IJsselweg) eveneens in de avondperiode uitgevoerd worden.

26 Spaarneweg

Uitvoeren in dagperiode.

28 De Strip/IJsselweg

Armatuurvervangingen waar een tijdelijke blokkade nodig is, uitvoeren op het rustigste moment v/d nacht (02:00-03:00 uur), dat zijn: 4365.015, 4365.017, 4365.020.

Overige in nachtperiode.

31 Oosterscheldeweg en Volkerakweg

Uitvoeren overdag, buiten de spits, in week 32, 33 of 34 van 2024 (bouwvak).

32 Rijnweg

Uitvoeren in dagperiode – in week 32, 33 of 34 van 2024 (bouwvak). Niet inplannen op een dinsdag.

Let op; 3780.041 – timing Lijnbus 14.

34 Liornestraat

Armatuurvervanging op de Wabenstraat uitvoeren op een woensdag, in avondperiode. Dat betreft 4730.001, 4730.002, 4730.004, 4730.006, 4730.008.

Overige armatuurvervangingen uitvoeren in een nachtperiode, 00:00 – 05:00 uur.

Let op, bij om-en-om regeling spoorwegovergang, het e.e.a. gelijktijdig met een buitendienststelling of treinvrije periode, dus ‘meeliften’ met onderhoudsaannemer (procescontractaannemer) VolkerRail Services B.V.

35 J.D. Pollstraat en Johan Messchaertstraat

Armatuurvervangingen 1920.001 t/m 1920.011 en 1800.001 t/m 1800.010 uitvoeren in avondperiode.

Overige (1800.011 t/m 1800.031) uitvoeren in nachtperiode, 00:00 – 05:00 uur.

Let op, bij om-en-om regeling spoorwegovergang, het e.e.a. gelijktijdig met een buitendienststelling of treinvrije periode, dus ‘meeliften’ met onderhoudsaannemer (procescontractaannemer) VolkerRail Services B.V.

37 Westerkrabhoofd

Uitvoeren overdag buiten de spitsperiode.

38 Oostergouw

Te vervangen masten uitvoeren in de avondperiode in één van de weken 24 t/m 29 van 2024.

Armatuurvervanging uitvoeren in nachtperiode, na 00:30 – 05:00 uur.

39 Krijterslaan

Uitvoeren in avondperiode.

40 Parkeerterreintjes Vredehofstraat

Uitvoeren op een maandag- of dinsdagochtend, van 07:00 – 09:00 uur.

41 Parkeerterrein Holenweg (Hoorn-Noord)

Uitvoeren in dagperiode.

42 Rotiusstraat

Uitvoeren overdag buiten de spitsperiode.

44 Doctor C.J.K. van Aalstweg

Uitvoeren op een zaterdag, in avondperiode 19:00 – 22:00 uur – in één van de weken 24 t/m 29 van 2024.

45 Willemsweg

Willemsweg ten westen van de rotonde en de rotonde zelf, uitvoeren in de avondperiode – in één van de weken 24 t/m 29 van 2024. Werken op- of vanaf de rijbaan tot maximaal 22:00 uur.

Willemsweg ten oosten van de rotonde, uitvoeren in de nacht, 00:00 – 06:00 uur.

Armatuurvervanging 5000.072 uitvoeren op het rustigste moment v/d nacht (02:00-03:00).

Armatuurvervangingen 5000.073 en 5000.059 (Holenweg) uitvoeren overdag buiten de spitsperiode.

46 Holenweg (Venenlaankwartier)
Uitvoeren overdag, buiten de spitsperiode.

82 Fietspad Zwaagmergouw
Overdag in de dalperiode, in één van de weken 24 t/m 29 van 2024.

90 Rotondes
90.1 Venneweg, Berkhouterweg, Oosteinde, Middelweg
Nachtperiode 00:00 – 06:00 uur.

90.2 De Weel, Middelweg
Nachtperiode 02:00 – 05:00 uur.

90.3 Oosterscheldeweg, Grevelingenweg, Volkerakweg
Nachtperiode 00:00 – 06:00 uur.

90.4 Oostergouw, Blokmergouw
Nachtperiode 01:00 – 05:00 uur.

90.5 Oostergouw, Krijterslaan
Nachtperiode 01:00 – 05:00 uur.

Gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn