

<b>Deel 1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
<b>Deel 2.1. Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
05 ALGEMEEN	5
06 AANDACHTSPUNTEN TIJDENS UITVOERING	5
07 ARCHEOLOGIE	5
<b>Deel 2.2. Nadere beschrijving</b>	<b>7</b>
1 RAAMOVEREENKOMST INVASIEVE EXOTEN	9
10 PERCEEL 1 LANDPLANTEN	9
101 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	9
1010 Verkeersmaatregelen	9
1011 Inventariseren flora en fauna	9
1012 Markeren flora en fauna	9
102 REUZENBERENKLAUW	9
1020 Handmatig bestrijden / beheren	9
1021 Mechanisch bestrijden/ beheren	10
1023 Verwerken en afvoeren van vrijgekomen materiaal	11
103 AZIATISCHE DUIZENDKNOPEN	11
1031 Handmatig bestrijden/ beheersen	11
1032 Mechanisch bestrijden / beheersen Aziatische Duizendknoop	12
1033 Verwerken van vrijgekomen materiaa	13
104 REUZENBALSEMIEN	13
1040 Handmatige bestrijding / beheersing	13
1041 Mechanische bestrijding / beheersing	13
1042 Verwerken en afvoeren van vrijgekomen materiaal	14
105 MONITOREN, INVENTARISEREN EN REGISTREREN INVASIEVE	14
106 TER BESCHIKKING STELLEN	14
<b>Deel 3. Bepalingen</b>	<b>16</b>
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	17
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	17
01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK	17
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	18
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	18
01 08 BIJDRAGEN	18
01 09 KABELS EN LEIDINGEN	19
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	19
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	19
01 12 MAATREGELLEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	19
01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	19
01 14 BOUWSTOFFEN	20
01 16 VERZEKERINGEN	21
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	22
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	23
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	23
01 25 SOCIAL RETURN	24
01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN	24
01 28 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING	24
51 GROENVOORZIENINGEN	24

51 02	EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN	24
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	24
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN	25
51 52	EISEN EN UITVOERING, BOMEN	25
51 86	BOUWSTOFFEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	25
62	VERKEERSMAATREGELEN	25
62 11	BEGRIIPPEN	25
62 12	EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN	25
62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN	25
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	26

**BEHERSEN INVASIEVE LANDPLANTEN - PERCEEL 1**

Gemeente Eemsdelta

## **1. ALGEMEEN**

**01 OPDRACHTGEVER**

Gemeente Eemsdelta  
Postbus 15  
9900 AA APPINGEDAM

**02 DIRECTIE**

De directie wordt gevoerd door een medewerker van de gemeente Eemsdelta en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

**03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Eemsdelta.

**04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het beheersen van de Reuzenberenklauw
- b. Het beheersen van de Aziatische Duizendknoop
- c. Het beheersen van de Reuzenbalsemien
- d. Afvoeren van het vrijgekomen materiaal
- e. Toepassen van verkeersmaatregelen
- f. Het inventariseren, monitoren en muteren van exotische landplanten.

**05 TIJDSBEPALING**

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van april 2024 tot 1 april 2026. Er is een mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst van twee maal één jaar.

De volgende tijdsbepalingen zijn van toepassing:

1. De gedragscode Stadswerk wordt van toepassing verklaard. De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Flora- en faunawet (wet Natuurbescherming). De gedragscode is opgenomen in de bijlagen. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Flora- en faunawet (wet Natuurbescherming). Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Flora- en faunawet is de Flora- en faunawet (wet Natuurbescherming) leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering.

2. De deelopdrachten dienen na aanvang zonder onderbreking uitgevoerd te worden.

**06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

**01 TEKENINGEN**

De bij dit bestek behorende beheergegevens worden digitaal verstrekt. De data is te benaderen via onderstaande link:

<https://portaal.secgroep.nl/kaart/exoten-map-eemsdelta>

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Niet van toepassing

**03 KWALITEITSBORGING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard.

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen
2. V&G-plan
3. Landelijke protocol Aziatische Duizendknopen.

**05 ALGEMEEN**

De hieronder vermelde algemene uitgangspunten gelden voor alle in het bestek opgenomen posten:

1. Het profiel van de bermsloot moet glad en strak worden bewerkt.
2. Voor het beheersen van de exoten mag geen gebruik worden gemaakt van onkruidbestrijdingsmiddelen (en ook mogen de exoten niet worden weggebrand).
3. De in de bermsloten aanwezige dammen moeten over de gehele of over de halve breedte worden behandeld. Daar waar dit machinaal onmogelijk is dient zulks met handkracht te geschieden.
4. Wanneer onder invloed van weersomstandigheden te grote schade aan de wegbermen/grasvelden wordt aangebracht (spoorvorming) dient de aannemer zijn materieel hierop aan te passen zodat de schade aan bermen/grasveldens tot een minimum beperkt wordt. Eventuele gaten en/of spoorvorming groter dan 5 cm diepte dient de aannemer zonder verrekening op te vullen en af te werken met grond.
5. Vrijgekomen residu dient direct na verwerking te worden verzameld en afgevoerd naar een erkende verwerker.
6. Het in te zetten materieel mag oeverbescherming niet beschadigen.

**06 AANDACHTSPUNTEN TIJDENS UITVOERING**

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden verdienen onderstaande punten extra aandacht:

1. De gemeente wenst heldere en transparante communicatie tussen opdrachtnemer en directie. De opdrachtnemer dient de directie wekelijks op de hoogte te houden van de vorderingen van de werkzaamheden.
2. De werkzaamheden dienen afgestemd te worden op de (maai)planning van de gemeente. De uitvoering van de maaiwerkzaamheden zal plaatsvinden van halverwege het jaar tot en met november.
3. Binnen het areaal zijn diverse natte stukken aanwezig. Deze natte stukken dienen als eerste uitgevoerd te worden. De locaties zijn op aanwijz van directie.
5. Het is niet toegestaan om het vrijgekomen residu tijdelijk op te slaan.
6. Voor acceptatiekosten wordt verwezen naar o.a. 01.17.06 lid 01 van de standaard.
7. Voor 'vervoeren naar een erkende verwerkings instelling' mag ook gelezen worden 'voor de opdrachtgever geen waarde': indien de aannemer een verklaring overhandigt van rechtmatige ontdoening.
8. Alle vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstelling als bedoeld in de wet Milieubeheer.
9. Weegbonnen moeten wekelijks worden ingediend bij de opdrachtgever.
10. Materieel, gereedschap en schoeisel dient voor start van de werkzaamheden schoon te zijn van delen/resten van alle soorten invasieve exoten. Na het voltooiën van de werkzaamheden dient al het materieel, gereedschap en schoeisel te worden gecontroleerd en schoongemaakt van resten invasieve exoot. Evt. vrijgekomen delen/resten van invasieve exoot dienen te worden afgevoerd.
11. Tijdens transport dient het vrijgekomen materiaal te worden afgedekt om verlies van het vrijgekomen materiaal tijdens het transport te voorkomen. Transportmiddel dient voor en na transport schoon te zijn van resten invasieve exoot.
12. Het werk dient te worden uitgevoerd bij gunstige weersomstandigheden. Het werk dient te worden stilgelegd wanneer het weer het niet toelaat (harde wind, mist, hoosbuien) schoon te werken of het zicht op enige manier wordt gehinderd.

**07 ARCHEOLOGIE**

Bij werkzaamheden in de bodem kan het zijn dat er een toestemming of vergunning nodig is. Dit is afhankelijk van de archeologische waarde welke in het gebied aanwezig is, bepaald in het bestemmingsplan. Kijk hiervoor op de website [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl).

Daarnaast geldt vanuit de Erfgoedwet (waarin de Monumentwet is opgenomen) ten alle tijde een zorgplicht. Als er tijdens de werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen dient dit zo spoedig mogelijk te worden

gemeld bij de directie.

## **2.2. NADERE BESCHRIJVING**

**01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5   6				
1							<b>RAAMOVEREENKOMST INVASIEVE EXOTEN</b>			
10							<b>PERCEEL 1 LANDPLANTEN</b>			
101							<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>			
1010							<u>Verkeersmaatregelen</u>			
101010	514499						Opstellen verkeersmaatregelenplan. Betreft het uitwerken van een plan t.b.v. de verkeersmaatregelen, omleidingen en voorzieningen die toegepast moeten worden tijdens de uitvoering van het totale werk. Het plan dient in overeenstemming te zijn met de gestelde randvoorwaarden in de CROW publicatie 96b en hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.	uur	1,00	F
101020	514499						Plaatsen van verkeersmaatregelen. Betreft het plaatsen, instandhouden en naderhand verwijderen van verkeersmaatregelen, omleidingen en voorzieningen t.b.v. uitvoering van het werk. Maatregelen volgens het goedgekeurd verkeersmaatregelen volgens bestekspostnummer 101010. Met materiaal van de aannemer. Zo lang en zo vaak als voor het totale werk benodigd.	uur	50,00	F
1011							<u>Inventariseren flora en fauna</u>			
101110	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Betreft het uitvoeren van een verkennende inventarisatie bij het gehele areaal in de deelopdracht voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden.	keer	1,00	F
101120	645001						Inventariseren flora. Betreft het uitvoeren van een verkennende inventarisatie bij het gehele areaal in de deelopdracht voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden.	keer	1,00	F
101130	640103					1	Inventariseren fauna, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende fauna inventarisatie. Conform standaardinventarisatie.	keer	2,00	F
101140	645001						Inventariseren flora. Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie.	keer	2,00	F
1012							<u>Markeren flora en fauna</u>			
101210	640501					4	Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke fauna inventarisatie. Ten behoeve van: markeren rustplaatsen flora en fauna. Middel ter keuze van de aannemer 2 Met materiaal van de aannemer	st	10,00	F
101220	645201					4	Markeren groeiplaats of zaadbank. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke flora inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer 2 Met materiaal van de aannemer	st	10,00	F
102							<b>REUZENBERENKLAUW</b>			
1020							<u>Handmatig bestrijden / beheren</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102010	514499						Handmatig schoffelen of zeisen van Reuzenberenklauw Betreft het inzetten van werknemer voor het handmatig schoffelen of zeisen van Reuzenberenklauwen. Toepassen op planten tot een hoogte van ca. 1 m. Bovengrondse delen van de Reuzenberenklauw dienen na schoffelen of zeisen volledig te zijn losgemaakt van de ondergrondse delen. Bloeiende delen dienen te worden verzameld en te worden verwerkt volgens bestekspost 102310	uur	20,00	F
102020	514499						Handmatig uitsteken van Reuzenberenklauw Betreft het inzetten van werknemer voor het handmatig uitsteken van de Reuzenberenklauw. Toepassen op planten tot een hoogte van ca. 0,1 m. Bij het uitsteken dient rekening te worden gehouden dat ondergrondse delen minimaal 15-20cm diep volledig worden afgestoken. Bloeiende delen dienen te worden verzameld en te worden verwerkt volgens bestekspost 102310	uur	20,00	F
102030	514499						Boren van Reuzenberenklauw Betreft het inzetten van werknemer voor het boren van de Reuzenberenklauw. Toepassing op planten tot 0.50 cm hoogte. Het boren dient tenminste tot 20 cm onder het maaiveld te worden uitgevoerd. Voor het boren dient gebruik te worden gemaakt van een Reuzenberenklauwboor.	uur	20,00	F
1021							<u>Mechanisch bestrijden/ beheren</u>			
102110	514499						Maaien van groeilocatie Reuzenberenklauw 1-50m <sup>2</sup> Betreft het inzetten van trekker met gesloten cabine met klepelmaaier incl. machinist voor het klepelen van de Reuzenberenklauw op groeilocaties van 1-50m <sup>2</sup> . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 In berm en of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad Bij het maaien van Reuzenberenklauwen dient een bufferzone van minimaal 25m rondom de Reuzenberenklauwen extra te worden gemaaid.	uur	10,00	F
102120	514499						Maaien van groeilocatie Reuzenberenklauw 1-50m <sup>2</sup> Betreft het inzetten van trekker met gesloten cabine met klepelmaaier incl. machinist voor het klepelen van de Reuzenberenklauw op groeilocaties van 1-50m <sup>2</sup> . Talud 1 : 2 of steiler In berm en of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad Bij het maaien van Reuzenberenklauwen dient een bufferzone van minimaal 25m rondom de Reuzenberenklauwen extra te worden gemaaid.	uur	10,00	F
102180	514499						Maaien groeilocatie Reuzenberenklauw >50m <sup>2</sup> Betreft het inzetten van trekker met gesloten cabine met klepelmaaier incl. machinist voor het klepelen van de Reuzenberenklauw op groeilocaties van >50m <sup>2</sup> . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 In berm en of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad Bij het maaien van Reuzenberenklauwen dient een bufferzone van minimaal 25 m rondom de Reuzenberenklauw te worden aangehouden.	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102190	514499						Maaien groeilocatie Reuzenberenklauw >50m <sup>2</sup> Betreft het inzetten van trekker met gesloten cabine met klepelmaaier incl. machinist voor het klepelen van de Reuzenberenklauw op groeilocaties van >50m <sup>2</sup> . Talud 1 : 2 of steiler In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad Bij het maaien van Reuzenberenklauwen dient een bufferzone van minimaal 25m rondom de Reuzenberenklauw te worden aangehouden.	uur	40,00	F
102200	514499						Maaien groeilocatie Reuzenberenklauw Betreft het inzetten van een maai-zuig combinatie incl. machinist voor maaien en afzuigen van de Reuzenberenklauw. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad Bij het maaien van Reuzenberenklauwen dient een bufferzone van minimaal 25m rondom de Reuzenberenklauw te worden aangehouden. Vrijgekomen materiaal dient te worden afgevoerd en verwerkt volgens bestekspost 102310	uur	40,00	F
102210	514499						Maaien groeilocatie Reuzenberenklauw Betreft het inzetten van een maai-zuig combinatie incl. machinist voor maaien en afzuigen van de Reuzenberenklauw. Talud 1 : 2 of steiler In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad Bij het maaien van Reuzenberenklauwen dient een bufferzone van minimaal 25m rondom de Reuzenberenklauw te worden aangehouden. Vrijgekomen materiaal dient te worden afgevoerd en verwerkt volgens bestekspost 102310	uur	40,00	F
102220	514499						Frezen van groeilocatie Reuzenberenklauw Betreft het inzetten van trekker met gesloten cabine met grondfrees incl. machinist voor het frezen van groeiplaatsen van de Reuzenberenklauw. Groeiplaats dient minimaal 20cm diep worden doorgefreesd. In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad Bij het frezen van Reuzenberenklauwen dient een bufferzone van minimaal 25 m rondom de Reuzenberenklauw te worden aangehouden.	uur	20,00	F
1023							<u>Verwerken en afvoeren van vrijgekomen materiaal</u>			
102310	514499						Verwerken en afvoeren van vrijgekomen materiaal Betreft het vervoeren van het vrijgekomen materiaal naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	uur	20,00	F
103							<b>AZIATISCHE DUIZENDKNOPEN</b>			
1031							<u>Handmatig bestrijden/ beheersen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5   6				
103110	514199						Verwijderen begroeiing Betreft het inzetten van werknemer voor het handmatig verwijderen van Aziatische duizendknoop middels uitsteken met een schop. Groeiplaatsen ter plaatse van onverhard terrein. Stengels met wortel verwijderen tot een diepte van tenminste 0.20 meter onder het maaiveld. Vrijgekomen materiaal dient te worden afgevoerd en verwerkt volgens bestekspost 103310	uur	20,00 F	
103120	514199						Verwijderen begroeiing Betreft het inzetten van werknemer voor het opnemen van de elementen verharding, het handmatig verwijderen van Aziatische duizendknoop middels uitsteken met een schop. Na behandeling de elementenverharding weer in oorspronkelijke staat terugbrengen. Groeiplaatsen ter plaatse van verhard terrein. Stengels met wortel verwijderen tot een diepte van tenminste 0.20 meter onder het maaiveld. Vrijgekomen materiaal dient te worden afgevoerd en verwerkt volgens bestekspost 103310	uur	20,00 F	
103130	514199						Verwijderen begroeiing Betreft het inzetten van werknemer voor het handmatig verwijderen van Aziatische duizendknoop middels afsteken/ afsnijden met een schop/ mes. Groeiplaatsen ter plaatse van verhard terrein en kade/ vestingsmuren. Stengel af steken tot op de verharding/ bebouwing. Vrijgekomen materiaal dient te worden afgevoerd en verwerkt volgens bestekspost 103310	uur	20,00 F	
1032							<u>Mechanisch bestrijden / beheersen Aziatische Duizendknoop</u>			
103210	514499						Maaien groeilocaties Aziatische Duizendknoop Betreft het inzetten van materieel incl. machinist voor het maaien van de Aziatische Duizendknoop. Maaien volgens het Landelijk protocol Aziatische Duizendknopen infoblad C punt 6d. In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad. Oppervlakte groeilocatie: 1-50m <sup>2</sup> Horizontaal of met een talud tot 1:2 Vrijgekomen materiaal dient te worden afgevoerd en verwerkt volgens bestekspost 103310	uur	20,00 F	
103220	514499						Maaien groeilocaties Aziatische Duizendknoop Betreft het inzetten van materieel incl. machinist voor het maaien van de Aziatische Duizendknoop. Maaien volgens het Landelijk protocol Aziatische Duizendknopen infoblad C punt 6d. In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad. Oppervlakte groeilocatie: 1-50m <sup>2</sup> Talud 1 : 2 of steiler Vrijgekomen materiaal dient te worden afgevoerd en verwerkt volgens bestekspost 103310	uur	20,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5   6				
103230	514499						Maaien groeilocaties Aziatische Duizendknoop Betreft het inzetten van materieel incl. machinist voor het maaien van de Aziatische Duizendknoop. Maaien volgens het Landelijk protocol Aziatische Duizendknopen infoblad C punt 6d. In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad Oppervlakte groeilocatie: >50m <sup>2</sup> Horizontaal of met een talud tot 1:2 Vrijgekomen materiaal dient te worden afgevoerd en verwerkt volgens bestekspost 103310	uur	40,00	F
103240	514499						Maaien groeilocaties Aziatische Duizendknoop Betreft het inzetten van materieel incl. machinist voor het maaien van de Aziatische Duizendknoop. Maaien volgens het Landelijk protocol Aziatische Duizendknopen infoblad C punt 6d. In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad Oppervlakte groeilocatie: >50m <sup>2</sup> Talud 1 : 2 of steiler Vrijgekomen materiaal dient te worden afgevoerd en verwerkt volgens bestekspost 103310	uur	40,00	F
1033							<u>Verwerken van vrijgekomen materiaa</u>			
103310	514499						Verwerken en afvoeren van vrijgekomen materiaal Betreft het vervoeren van het vrijgekomen materiaal naar een erkende verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	uur	20,00	F
104							<b>REUZENBALSEMIEN</b>			
1040							<u>Handmatige bestrijding / beheersing</u>			
104010	514499						Uittrekken Reuzenbalsemien Betreft het handmatig uittrekken van de Reuzenbalsemien. Na uittrekking dient stengel om te worden gebogen.	uur	10,00	F
1041							<u>Mechanische bestrijding / beheersing</u>			
104110	514499						Maaien groeiplaats Reuzenbalsemien Betreft het inzetten van een medewerker inclusief bosmaaier voor het maaien van Reuzenbalsemien.	uur	10,00	F
104120	514499						Maaien van groeilocatie Reuzenbalsemien 1-50m <sup>2</sup> Betreft het inzetten van trekker met klepelmaaier incl. machinist voor het klepelen van Reuzenbalsemien op groeilocaties van 1-50m <sup>2</sup> . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad	uur	10,00	F
104130	514499						Maaien van groeilocatie Reuzenbalsemien 1-50m <sup>2</sup> Betreft het inzetten van trekker met klepelmaaier incl. machinist voor het klepelen van de Reuzenbalsemien op groeilocaties van 1-50m <sup>2</sup> . Talud 1 : 2 of steiler In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad	uur	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5   6				
104140	514499						Maaien groeilocatie Reuzenbalsemien >50m <sup>2</sup> Betreft het inzetten van trekker met klepelmaaier incl. machinist voor het klepelen van de Reuzenbalsemien op groeilocaties van >50m <sup>2</sup> . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad	uur	10,00	F
104150	514499						Maaien groeilocatie Reuzenbalsemien >50m <sup>2</sup> Betreft het inzetten van trekker met klepelmaaier incl. machinist voor het klepelen van de Reuzenbalsemien op groeilocaties van >50m <sup>2</sup> . Talud 1 : 2 of steiler In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad.	uur	10,00	F
104160	514499						Maaien groeilocatie Reuzenbalsemien Betreft het inzetten van een maai-zuig combinatie incl. machinist voor maaien en afzuigen van de Reuzenbalsemien. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad Vrijgekomen materiaal dient te worden afgevoerd en verwerkt volgens bestekspost 104220 en 104230.	uur	10,00	F
104170	514499						Maaien groeilocatie Reuzenbalsemien Betreft het inzetten van een maai-zuig combinatie incl. machinist voor maaien en afzuigen van de Reuzenbalsemien. Talud 1 : 2 of steiler In bermen of grasvelden langs een niet-autosnelweg / een overige weg / een fietspad / een voetpad Vrijgekomen materiaal dient te worden afgevoerd en verwerkt volgens bestekspost 104220 en 104230.	uur	10,00	F
1042							<u>Verwerken en afvoeren van vrijgekomen materiaal</u>			
104220	514499						Vervoeren van vrijgekomen materiaal naar een erkende verwerker.	uur	20,00	F
104230	514499						Stortkosten vrijgekomen materiaal	ton	10,00	F
105							<b>MONITOREN, INVENTARISEREN EN REGISTREREN INVASIEVE</b>			
105010	514499						Monitoren, inventariseren en registreren van invasieve exoten. Betreft het monitoren, inventariseren en digitaal registreren van groeilocaties van invasieve exoten. De aannemer dient het volgende te registreren: - Soort van de invasieve exoot; - Omvang van de groeiplek; - Begroeiingspercentage per vak; - Locatie van de groeiplek; - Foto van de situatie. De output dient te worden aangeleverd in shapefile(s). De applicatie en benodigde hardware dient bij het uurtarief te zijn inbegrepen. Met de inventarisatie dient direct na start van de overeenkomst te worden begonnen. In overleg met de directie zal er een inventarisatieplanning worden opgesteld. Binnen 2 jaar dienen alle Reuzenberenklauwen, Aziatische Duizendknoop en Reuzebalsemien in de gemeente Eemsdelta te zijn geïnventariseerd.	uur	80,00	F
106							<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	NUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
106010	514499							Ter beschikking stellen alternatieve bestrijdingsmethode. Betreft het inzetten van een alternatieve methode ter keuze van de aannemer.	uur	120,00 F	

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals vastgesteld in mei 2020 en laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).

**01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT**

- 01 Het opnemen van korting in post 919990 is niet toegestaan.
- 02 De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.01.02 en 01.01.03 van de Standaard 2020. De beoordeling van de inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan de hand van artikel 01.01.04 en het navolgende.
- 03 Met behulp van de inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het sub totaal (zie art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten (zie artikel 01.01.03 lid 03). Schuiven tussen posten (strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.

**01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 06 Mobiele werktuigen:  
Alle door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen ten behoeve van de werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst ten minste te voldoen aan:  
- emissiestandaard Stage IV.

## Voertuigen:

Alle door de aannemer in te zetten voertuigen ten behoeve van de werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst ten minste te voldoen aan te voldoen aan:  
- emissiestandaard Euro VI.

Na opdracht dient de aannemer jaarlijks een lijst te overleggen van de in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen die ten minste voldoen aan bovengenoemde emissiestandaard.

- 08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van de in artikel 01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 09 Op grond van de Monumentenwet is de aannemer verplicht bij de directie melding te maken van onverwachte vondsten, waarvan hij kan vermoeden dat ze van oudheidkundige waarde zijn. De directie van het werk neemt contact op met de gemeentelijk archeoloog.
- 10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk vrijkomt, geldt de verplichting van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van de UAV 2012.

**01 01 14 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012**

- 01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:  
"Gemiddeld iedere 4 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer".
- 09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:  
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt, zal een korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

**01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK**

HFD PAR ART LID

**01 03 06 MEER EN MINDER WERK**

- 01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst en risico. Eventuele engineeringkosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN**

- 02 De geoffreerde prijzen en tarieven zijn in ieder geval vast tot juli 2025.

Oprachtnemer is gerechtigd één keer per contractjaar, voor het eerst 1 april 2025, de prijzen en tarieven aan te passen met een percentage gelijk aan CBS prijsindex 42/43 GWW, 2015=100, indexatiemaand januari.

Indien in een jaar afgezien is van het herzien van de prijzen en tarieven, dan vindt indexering in het daarop volgende jaar slechts plaats over de periode van één jaar. Van indexering over meerdere jaren is derhalve nimmer sprake.

Oprachtnemer dient een voornemen voor de prijsverhoging minimaal 6 weken voor de ingangsdatum bekend te maken aan Opdrachtgever. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na toestemming van Opdrachtgever.

**01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES****01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van de opdrachtgever volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.  
Na goedkeuring door de directie de declaraties digitaal per mail indienen.  
Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.  
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het bovenstaande.
- 05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.
- 06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen conform paragraaf 36 van de UAV 2012.

**01 06 02 WEEKOVERZICHTEN**

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.  
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".  
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".  
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".  
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".  
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
- 02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.
- 03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

**01 08 BIJDRAGEN****01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

HFD PAR ART LID

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

## **01 09 KABELS EN LEIDINGEN**

### **01 09 04 MELDEN AFWIJINGEN KABELS EN LEIDINGEN**

- 01 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens of er beschadigingen zijn, moet hij zulks direct aan de directie en betrokken netwerkbeheerder(s) melden.

### **01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. bevinden.  
Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen enz. aan het Kadaster kennis te worden gegeven.  
Het Kadaster is te bereiken via:  
Internet: [www.kadaster.nl/klic/](http://www.kadaster.nl/klic/)  
Telefoon: 0800-0800.
- 02 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

## **01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**

### **01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

#### **01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.  
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren werkbespreking melding worden gemaakt.  
Werkzaamheden:  
- algemene onderhoudswerkzaamheden  
De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met bovengenoemde werkzaamheden.

### **01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

#### **01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.
- 04 De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke straatafsluitingen en opbrekingen vertegenwoordigers van de regiopolitie, de openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de Hulpverleningsdienst in het werkoverleg betrekken.
- 05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de verkeersveiligheid.
- 06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.
- 07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van waarschuwingshelmen en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend materiaal Klasse III (volgens NEN 3381).  
Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

### **01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**

#### **01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.  
Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.  
Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.

HFD PAR ART LID

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor alle verkeer;
  - Voertuigen van hulpdiensten (o.a. tankautospuiter) dienen bedrijven en woningen tot op maximaal meter te kunnen benaderen. De aannemer dient zijn uitvoeringswijze hierop af te stemmen;
  - de aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval, geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden.  
Indien nodig, zorgt de aannemer voor het vervoer van het huishoudelijk afval naar en van een plaatsbuiten het werk op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt. Een en ander op aanwijzing van de directie.
  - beperkte werkhogte (ca. 2,20 m) t.p.v. winkelluifels tot maximaal 2,00 m uit gevellijn;
  - alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
  - er mag niet in een volgende straat of straatgedeelte worden begonnen alvorens het voorgaande deel nagenoeg geheel is afgewerkt;
  - na werktijd mag binnen het werkterrein geen gat en/of sleuf open liggen tenzij na oordeel van de directie het gat en/of de sleuf voldoende is afgezet;
  - er mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in straten op locaties waar winkels gesitueerd zijn in de periode 1 november tot 1 januari;
  - in aanvulling op voorgaande mag 1 rijstrook worden afgezet buiten de spitsuren. De spitsuren betreffen van 7.00-9.30 en van 16.00-17.30 uur;
  - indien een rijstrook wordt afgezet dient het voorsorteervak voor rechtsafslaandverkeer geheel beschikbaar te blijven voor het verkeer;
  - de waterstandsverlaging zoals is aangegeven in deel 2.1;
  - tijdens werkonderbrekingen, bijv. vakanties, mag er geen opgebroken straatwerk open blijven liggen, anders dan dat wat eventueel met de directie wordt overeengekomen.
  - de in een straat op te nemen steen dient apart te worden gehouden in depot. Bij het aanbrengen ook de partijen gescheiden houden i.v.m. mogelijke maatafwijkingen van de steen in de diverse straten;
  - tijdens weekeinden en vakanties dienen materialen zoveel mogelijk centraal opgetast te zijn, eventueel (in overleg met de directie) afgeschermd met hekwerken ter voorkoming en beperking van vandalisme
- Indien de aannemer de gestelde randvoorwaarden niet nakomt of niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (zegge tweehonderdvijftig Euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

## 01 14 **BOUWSTOFFEN**

### 01 14 05 **KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN**

- 04 Bouwstoffen (civieltechnische kwaliteit) die 3 maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
  - BDA-certificaat;
  - SKG-certificaat;
  - KIWA-keur;
  - KEMA-keur;
  - GIVEG-merk.

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen (milieuhygiënische kwaliteit).

De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht, een door het Besluit bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit Besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant eigenverklaring of een partijkeuring volgens de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is niet toegestaan.

Ook voor bovenstaande geldt met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

- 05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij:
- de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk in de provincie Zuid-Holland ([www.bouwkwiteit.nl](http://www.bouwkwiteit.nl)).
- 06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 07 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met de kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaringen levert, worden

HFD PAR ART LID

de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat

de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. (Opgemerkt dient te worden dat als de toe te passen bouwstoffen enige milieuhygiënische risico hebben betreffende bouwstoffen nooit voorafgaand aan keuring kunnen worden toegepast).

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. Keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer.

- 08 Het bepaalde in lid 07 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 moeten worden geleverd:
- Betonnen putten en buizen (BRL-9202);
  - Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton (BRL-9201).
- 09 Bouwstoffen die met kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 10 Aannemer moet zelf een locatie zoeken waar hij materiaal en materieel kan opslaan. Kan niet op gemeentelijke werfen.

#### **01 14 09 Kwaliteitsbepaling aanvulmaterialen**

- 02 In opdracht van de directie kunnen de aangevoerde aanvulmaterialen gecontroleerd worden. Ten aanzien van controles wordt vanwege het lange tijdstraject van AP04-analyses uit het Besluit bodemkwaliteit gewerkt met alternatieve analysemethoden. Op verzoek van de opdrachtgever kan een overzicht verstrekt worden van welke analyses er uitgevoerd kunnen worden.
- 03 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand in zandbed zullen in opdracht van de directie monsters worden genomen. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 04 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra onderzoekskosten (incl. alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

#### **01 16 Verzekeringen**

##### **01 16 02 Car-verzekering**

- 01 Door de opdrachtnemer zal een constructie all riskverzekering worden afgesloten tot het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met de kosten van werken door derden, ter beschikking gestelde materialen, honoraria en directiekosten.  
De verzekerde partijen zijn:
- de verzekeringnemer;
  - de opdrachtgever en/of de aanbesteder van het werk;
  - de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van het werk;
  - de bouwdirectie en onderaannemers;
  - architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of ontwerpende partijen;
  - hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een verzekerde voor hen aansprakelijk is.
- 02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.
- 03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene onderhoudsverplichting, met inachtneming van het daaromtrent in de polisvoorwaarden gestelde, de navolgende dekking bieden:
- a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en).
  - b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk (secundair).
  - c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
  - d. eigendommen directie en personeel.
  - e. schade aan gereedschappen, keten en loods en alleen indien deze eigendom zijn van of gehuurd zijn door

HFD PAR ART LID

de verzekeringnemer.

f. transportschade binnen Nederland.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

- a. schade aan aannemersmaterieel eigendom van de aannemer zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers, rijplaten.
- b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

- 04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen en de niet onder de verzekering vallende schade zijn voor rekening van de aannemer.
- 05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.  
De aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade.  
De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
- 06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer(s), zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. De aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.  
In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, respectievelijk mede- en onderaannemer(s), eerst worden aangesproken.  
Voor het geval deze verzekering de schade niet of niet voldoende zou dekken, treedt de CAR-verzekering in haar plaats, ter dekking van het verschil in condities respectievelijk verzekerde bedragen.  
Een direct beroep op de CAR-verzekering in geval van aansprakelijkheidsschade is derhalve niet mogelijk.
- 07 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkstellingen in behandeling te nemen.  
Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk conform het bestek is uitgevoerd.
- 08 In geval van een aansprakelijkstelling dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, de tegenpartij binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging te zenden met daarin vermeld hoe de afwikkeling van de aansprakelijkstelling ter hand wordt genomen.
- 09 De afdeling Verzekeringen van het SCC dient door de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, volledig te worden geïnformeerd over de afwikkeling van de aansprakelijkstelling.

## **01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

### **01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 In aanvulling op paragraaf 20 en 21 van de UAV 2012 dient de aannemer voor een goede en veilige af te sluiten opslagplaats voor vrijkomende bouwstoffen te zorgen.

### **01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING**

- 04 Alle vrijkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen, die niet hergebruikt en/of naar het gemeentelijk opslagterrein afgevoerd worden, moeten gescheiden en vrij van ongerechtigheden, worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf, storkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
- 05 De vrijkomende materialen, m.u.v. grond die naar een locatie van de opdrachtgever wordt afgevoerd, afvoeren via een weegbrug.
- 06 Vrijkomende, binnen het project niet bruikbare grond dient op basis van de kwaliteit te worden afgevoerd naar een door de opdrachtgever aangewezen locatie voor hergebruik of tijdelijke opslag. Deze locaties zijn toegankelijk op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur.  
Storkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij in de betreffende besteksposten anders is vermeld.

HFD PAR ART LID

- 07 Vrijkomende PVC-materialen, die niet geschikt zijn voor hergebruik moeten worden afgevoerd naar een FKS-terrein en gestort in een daarvoor bestemde container. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Deze PVC-materialen schoonmaken alvorens ze af te voeren.
- 08 Plastic verpakkingen: vrijkomend plastic wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, eventuele stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 09 Alle vrijkomende materialen welke niet in lid 04 t/m 08 genoemd zijn en niet voorzien zijn van een milieutechnisch rapport, afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend (eind)verwerkings bedrijf, eventuele acceptatiekosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
- 10 Voor iedere aan- of afgevoerde vracht grond dient een begeleidingsbrief (opeenvolgend genummerd) te worden ingevuld. Bij aanvoer van grond naar een gronddepot dient deze bij het verlaten van het binnen het depot aangewezen stortcompartiment in de ter plaatse aanwezige en daarvoor bestemde brievenbus te worden gedeponeerd.  
Bij aanvoer van grond naar een werk dienen de begeleidingsbrieven door de aannemer van het grond ontvangende werk te worden verzameld en dagelijks door haar aan de directie te worden overlegd.  
Op de begeleidingsbrieven dienen de gegevens van de aannemer en de transporteur, datum en begin en eindtijd van het transport, de herkomst en de kwaliteit van de grond, de hoeveelheid grond (in m<sup>3</sup> los) en van het compartiment op het depot waar de grond wordt gedeponeerd cq. wordt geladen, te worden vermeld.  
De in te vullen, doorgenummerde, begeleidingsbrieven worden door de directie verstrekt.  
De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het deponeren van de grond.  
Wanneer de aannemer de grond op een andere plaats dan de aangegeven plaats deponeert zal de beheerder van het gronddepot deze grond alsnog naar de aangewezen plaats transporteren.  
De aannemer zal een korting worden opgelegd ter hoogte van de hiervoor te maken kosten, vermeerderd met de door de opdrachtgever te maken kosten, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis.  
Bij niet correct of onvolledig ingevulde begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van € 50,- per niet correcte of onvolledig ingevulde begeleidingsbrief.  
Genoemde korting(en) zullen bij de eerst volgende betalingstermijn worden ingehouden.  
Ongebruikte begeleidingsbrieven dienen bij de directie te worden ingeleverd. Bij vermissing van begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van € 200,- per vermiste begeleidingsbrief.  
Het is niet toegestaan grond naar of van een depot te vervoeren middels trailers.
- 11 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
- 12 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

**01 18      BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE****01 18 01    UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 06 Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport plaatsvinden. Evenmin mogen er materialen worden opgeslagen en keten geplaatst.
- 07 Ten behoeve van grondwerken onder de kroon van bomen dient de uitvoeringswijze van de aannemer eerst ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.
- 08 Met inachtneming van het gestelde in de leden 06 en 07 mogen na goedkeuring van de directie grasvelden gebruikt worden ten behoeve van keten en opslag. grasvelden na gebruik herstellen in oorspronkelijke staat. De kosten zijn voor rekening van de aannemer.

**01 18 03    MELDEN VAN SCHADE**

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden gemeld.
- 02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van een onafhankelijke ETT-er worden hersteld.

**01 19      ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN****01 19 02    COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig bestek, gelijktijdig met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- &

HFD PAR ART LID

Gezondheidscoördinator aan.  
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze coördinatie.

**01 25 SOCIAL RETURN****01 25 02 VERPLICHTINGEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN**

- 01 De aannemer dient te voldoen aan de verplichtingen inzake Social Return, voorgeschreven door de opdrachtgever in bijlage.

**01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN****01 26 01 RAAD VAN ARBITRAGE**

- 01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

**01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND**

- 01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming kan komen, de tussenkost van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.

**01 28 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING****01 28 01 ALGEMEEN**

- 01 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.
- 02 De aannemer treft de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld vlonders of tijdelijke verharding, teneinde de toegang tot woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.
- 03 Als door de uitvoering van het werk de huisvuilophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten het werk, een en ander op aanwijz van de directie.

**51 GROENVOORZIENINGEN****51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN****51 02 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 07 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 07 van de Standaard geldt:  
Tot een diepte van 0,80 m.
- 08 In aanvulling op artikel 51.02.01 lid 08 van de Standaard geldt:  
Tot een diepte van 0,80 m.

**51 02 12 CERTIFICERING MEDEWERKERS**

- 01 In te zetten medewerkers dienen te beschikken over een VCA basis certificaat en het certificaat 'veilig werken langs de weg'.

**51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 03 06 REVISIETEKENINGEN**

- 01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen beplantingen (soort, hoeveelheid), te registreren en te (doen) verwerken op een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.  
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort beplanting en hoeveelheid vastleggen.  
De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de directie.
- 02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

HFD PAR ART LID

**51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN****51 04 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 01 In afwijking op artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard geldt, Alle ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen dienen te worden verwijderd van het te bewerken perceel.

**51 52 EISEN EN UITVOERING, BOMEN****51 52 28 OPRUIMINGSWERK**

- 02 De aannemer mag pas bomen kappen na opdracht van de directievoerder en goedgekeurde onherroepelijke omgevingsvergunning m.b.t. het vellen van houtopstanden (indien kap vergunningplichtig).

**51 86 BOUWSTOFFEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING****51 86 01 CHEMISCHE MIDDELEN BIJ ONKRUIDBEHEERSING**

- 01 Bij het onderdeel onkruidbeheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische middelen te gebruiken. In transportmiddelen en onderkomens op het werkterrein mogen geen chemische onkruidbestrijdings- middelen worden opgeslagen.

**62 VERKEERSMAATREGELEN****62 11 BEGRIPPEN****62 11 01 TOEPASSEN**

- 02 In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2020 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van alle voor die toe te passen maatregel benodigde zaken.

**62 12 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Specificaties voor materiaal en materieel, in te zetten bij het toepassen van verkeersmaatregelen, dienen te voldoen aan de gestelde eisen zoals opgenomen in de publicatiereeks 96b van CROW.
- 04 De bij verkeersmaatregelen te gebruiken borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse II of hoger.

**62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN****62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING**

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 5 werkdagen reactie op dit verkeersplan. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
  - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
  - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstanties;
  - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
  - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
  - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is

HFD PAR ART LID

(zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

**62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: 2023-006

Beheersen invasieve landplanten

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-006

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)  
(functie)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 2023-006

Beheersen invasieve landplanten

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>RAAMOVEREENKOMST INVASIEVE EXOTEN</b>				
10	<b>PERCEEL 1 LANDPLANTEN</b>				
101	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
1010	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
101010	Opstellen verkeersmaatregelenplan	uur	1,00	F	
101020	Plaatsen van verkeersmaatregelen.	uur	50,00	F	
1011	<u>Inventariseren flora en fauna</u>				
101110	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	F	
101120	Inventariseren flora.	keer	1,00	F	
101130	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	2,00	F	
101140	Inventariseren flora.	keer	2,00	F	
1012	<u>Markeren flora en fauna</u>				
101210	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	10,00	F	
101220	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	10,00	F	
102	<b>REUZENBERENKLAUW</b>				
1020	<u>Handmatig bestrijden / beheren</u>				
102010	Handmatig schoffelen of zeisen van Reuzenberenklauw	uur	20,00	F	
102020	Handmatig uitsteken van Reuzenberenklauw	uur	20,00	F	
102030	Boren van Reuzenberenklauw	uur	20,00	F	
1021	<u>Mechanisch bestrijden/ beheren</u>				
102110	Maaien groeilocatie Reuzenberenklauw 1-50m <sup>2</sup>	uur	10,00	F	
102120	Maaien groeilocatie Reuzenberenklauw 1-50m <sup>2</sup>	uur	10,00	F	
102180	Maaien groeilocatie Reuzenberenklauw >50m <sup>2</sup>	uur	40,00	F	
102190	Maaien groeilocatie Reuzenberenklauw >50m <sup>2</sup>	uur	40,00	F	
102200	Maaien groeilocatie Reuzenberenklauw	uur	40,00	F	
102210	Maaien groeilocatie Reuzenberenklauw	uur	40,00	F	
102220	Frezen van groeilocatie Reuzenberenklauw	uur	20,00	F	
1023	<u>Verwerken en afvoeren van vrijgekomen materiaal</u>				
102310	Verwerken en afvoeren van vrijgekomen materiaal	uur	20,00	F	
103	<b>AZIATISCHE DUIZENDKNOPEN</b>				
1031	<u>Handmatig bestrijden/ beheersen</u>				
103110	Verwijderen begroeiing, onverhard terrein.	uur	20,00	F	
103120	Verwijderen begroeiing, verhard terrein.	uur	20,00	F	
103130	Verwijderen begroeiing, civiele kunstwerken	uur	20,00	F	
1032	<u>Mechanisch bestrijden / beheersen Aziatische Duizendknoop</u>				
103210	Maaien groeilocaties Aziatische Duizendknoop	uur	20,00	F	
103220	Maaien groeilocaties Aziatische Duizendknoop	uur	20,00	F	
103230	Maaien groeilocaties Aziatische Duizendknoop	uur	40,00	F	
103240	Maaien groeilocaties Aziatische Duizendknoop	uur	40,00	F	
1033	<u>Verwerken van vrijgekomen materiaa</u>				
103310	Verwerken en afvoeren van vrijgekomen materiaal	uur	20,00	F	
104	<b>REUZENBALSEMIEN</b>				
1040	<u>Handmatige bestrijding / beheersing</u>				
104010	Uittrekken Reuzenbalsemien	uur	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1041	<u>Mechanische bestrijding / beheersing</u>				
104110	Maaien groeilocatie Reuzenbalsemien	uur	10,00	F	
104120	Maaien groeilocatie Reuzenbalsemien	uur	10,00	F	
104130	Maaien groeilocatie Reuzenbalsemien	uur	10,00	F	
104140	Maaien groeilocatie Reuzenbalsemien	uur	10,00	F	
104150	Maaien groeilocatie Reuzenbalsemien	uur	10,00	F	
104160	Maaien groeilocatie Reuzenbalsemien	uur	10,00	F	
104170	Maaien groeilocatie Reuzenbalsemien	uur	10,00	F	
1042	<u>Verwerken en afvoeren van vrijgekomen materiaal</u>				
104220	Vervoeren van vrijgekomen materiaal naar een erkende verwerker.	uur	20,00	F	
104230	Stortkosten vrijgekomen materiaal	ton	10,00	F	
105	<b>MONITOREN, INVENTARISEREN EN REGISTREREN INVASIEVE</b>				
105010	Monitoren, inventariseren en registreren van invasieve exoten.	uur	80,00	F	
106	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
106010	Ter beschikking stellen alternatieve bestrijdingsmethode.	uur	120,00	F	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
919980	Overige eenmalige kosten	%	0,00	F	
919990	Korting	%	0,00	F	
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%	0,00	F	
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	%	0,00	F	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	%	0,00	F	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15	F	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				