
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
BESTEKNUMMER 29, DIENSTJAAR 2021

Vervanging riolering en herinrichting Neptunuslaan e.o. te Krommenie, gemeente Zaanstad

Voor de aannemers is geen aanleiding tot aanwijzing op het werk. Een proces-verbaal van aanwijzing wordt dan ook niet opgemaakt.

Inhoudsopgave

01	Tekeningen	3
02	Peilen en hoofdafmetingen	3
03	Kwaliteitsborging	3
04	Bijlagen	3

2.2	Nadere beschrijving	5
------------	----------------------------	----------

3.	Bepalingen	15
-----------	-------------------	-----------

01	Algemeen en administratief	17
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	17

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

Bijlage 8 - Grondbalans
Bijlage 9-1 - Sonderingen
Bijlage 9-2 - Sonderingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110130			Bestekspost is aangepast				
110130	220101		Grond ontgraven uit cunet t.b.v. boomputten.	m3	270,00	V	
			Situering: te planten bomen, zie WeWa 8297.				
			Betreft het ontgraven van grond tbv aanbrengen				
			grondverbetering in plantvak bomen.				
			Grondsoort: grond, naar plaats van verwerken volgens;				
			- 114110 (ca.70 m3)				
			of vervoeren naar tussenopslag volgens;				
			- 113130 (ca.200 m3)				
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft				
			vaste kubieke meters..				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven rekening houden				
			met minimale afmeting tussen grondwaterstand en				
			bodem boomput van 0,20 m.				
			Bodem van ontgraving loswerken bij bomenzand				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,88 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
110160			Bestekspost is aangepast				
110160	220101		Grond ontgraven uit tussenopslag.	m3	885,00	V	
			Situering: tussendepot volgens 803				
			Grondsoort: grond, aangevoerd volgens 113130,				
			vervoeren volgens 113140				
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft				
			vaste kubieke meters.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
113010			Bestekspost is aangepast...				
113010	220201		Grond vervoeren.	m3	2.180,00	V	
			Betreft: het vervoeren van zand vrijgekomen				
			volgens 110010 (2000m3), 110020 (20 m3) en 110030				
			(160m3).				
			Grondsoort: zand				
		2.	Zand vrijgekomen bij 110010, 110020 en 110030.				
		.1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking				
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr. 110010, 110020 en 110030				
113020			Bestekspost is aangepast				
113020	220201		Grond vervoeren.	m3	720,00	V	
			Betreft: Het vervoeren van zand vanuit tussenopslag				
			(110090) naar plaats van verwerken volgens 114010 en				
			221				
			Grondsoort: zand				
		2.	Zand vrijgekomen bij 110090				
		.2.	Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens 114010				
			en 221				
		. .3. . . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van				
			verwerking volgens bestekspostnr. 114010 en 221				
113050			Bestekspost is aangepast				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113050	220201		Grond vervoeren. Het vervoeren van grond vrijgekomen volgens posten 110010 (600 m3), 110020 (20m3) en 110030 (160 m3) en verwerken volgens posten in 114010. Vervoeren binnen de werkgrenzen. Grondsoort: zand .2. Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens posten bij 114010 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 114010	m3	780,00	V
113060			Nieuw bestekspost.			
113060	220299		Vervoeren grond naar en van depot. Betreft grond die niet naast de rioolsleuf gedeponneerd kan worden, grond opgenomen volgens 221 Vervoeren naar en van depot, inclusief laden. Depot aangebracht volgens 803	EUR		N
113070			Bestekspost is aangepast			
113070	220201		Grond vervoeren. Grondsoort: zand, inclusief laden. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste kubieke meters. 2. Zand vrijgekomen bij 110090 .2. Vervoeren naar: nader op te geven plaats, vervoersafstand 10 km (enkele reis) .4. Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer rekeninghoudend met een uitleveringsfactor van 1,25. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	m3	1.460,00	V
113080			Bestekspost is aangepast			
113080	220299		Zand vervoeren per km meer. Het vervoeren van de in 113070 genoemde grond over een langere dan opgegeven transportafstand, de opgegeven prijs wordt negatief verrekend bij een kortere vervoersafstand.	m3	1.460,00	V
113120			Nieuw bestekspost			
113120	220299		Grond vervoeren naar Nauerna (teelaarde) Betreft: vrijkomende grond volgens 1100. Grondsoort: teelaarde Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging ter plaatse van de eindbestemming. Vervoeren naar: Nauerna te Assendelft. bij inzet van materieel rekening houden met de eisen van de stortlocatie Stortkosten grond zijn voor rekening van de opdrachtgever.	ton	1.163,00	V
113130			Bestekspost is aangepast			
113130	220201		Grond vervoeren. Grondsoort: grond 1. Grond vrijgekomen bij 110110, 110120, 110130, 114160, 114170 en 114180 .2. Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens 114190 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 110110, 110120, 110130, 114160, 114170 en 114180.	m3	885,00	V
113140			Bestekspost is aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113140	220201	 1. Grond vervoeren. .2. Grondsoort: grond Grond vrijgekomen bij 110160 Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens 114110 en 114100. .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 114110 en 114100	Grond vervoeren. Grondsoort: grond Grond vrijgekomen bij 110160 Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens 114110 en 114100. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 114110 en 114100	m3	110,00	V	
113160			Bestekspost is aangepast				
113160	220201	 Het vervoeren van grond vrijgekomen volgens posten 110110, 110120, 110130, 114160, 114170, 114180 en verwerken volgens posten in 114100 en 114110 Vervoeren binnen de werkgrenzen. Grondsoort: zand .2. Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens posten bij 1141 .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 114100 en 114110	Grond vervoeren. Het vervoeren van grond vrijgekomen volgens posten 110110, 110120, 110130, 114160, 114170, 114180 en verwerken volgens posten in 114100 en 114110 Vervoeren binnen de werkgrenzen. Grondsoort: zand Vervoeren naar: plaats van verwerken volgens posten bij 1141 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 114100 en 114110	m3	715,00	V	
114190			Bestekspost is aangepast				
114190	220301	 Grond verwerken in tussenopslag. Situering: tussenopslag volgens 803 Grondsoort: grond, vervoerd volgens 113130 De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste kubieke meters.	Grond verwerken in tussenopslag. Situering: tussenopslag volgens 803 Grondsoort: grond, vervoerd volgens 113130 De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste kubieke meters.	m3	885,00	V	
115300			Deze bestekspost komt te vervallen				
115310			Deze bestekspost komt te vervallen				
115320			Nieuw bestekspost.				
115320	220199	 Grondwerk t.b.v. te verhogen abri. Betreft grondwerk voor het op hoogtes stellen abri Vrijgraven van de abri en aanvullen. De aanvulling verdichten	Grondwerk t.b.v. te verhogen abri. Betreft grondwerk voor het op hoogtes stellen abri Vrijgraven van de abri en aanvullen. De aanvulling verdichten	st	4,00	V	
220001			Bestekspost is aangepast				
220001	410124	 Aanbrengen paal van naaldhout. Paal van naaldhout: bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van 0,15 m en 1 meter uit het gekruinde wordeleinde een omtrekmaat van 0.57 m Lengte: 4,00 m (incl. 0,50 m overlengte) Twee paaljukken per buis 2 palen per paaljuk Vier palen per put 1. Paal: lengteklasse tot 5 m .1. Helling paal: verticaal .9. De palen drukken tot in de draagkrachtige grondlaag die volgens de sondering op ca. 6,30 m minus N.A.P. aanwezig is. Hiervoor de palen drukken met een hydraulische graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal De benodigde paallengte is ca. 3,50 m (in het werk gemeten) .9. Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder hiervan op de hoogte brengen Indien bij het indrukken van de palen met de voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN	Aanbrengen paal van naaldhout. Paal van naaldhout: bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van 0,15 m en 1 meter uit het gekruinde wordeleinde een omtrekmaat van 0.57 m Lengte: 4,00 m (incl. 0,50 m overlengte) Twee paaljukken per buis 2 palen per paaljuk Vier palen per put Paal: lengteklasse tot 5 m Helling paal: verticaal De palen drukken tot in de draagkrachtige grondlaag die volgens de sondering op ca. 6,30 m minus N.A.P. aanwezig is. Hiervoor de palen drukken met een hydraulische graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal De benodigde paallengte is ca. 3,50 m (in het werk gemeten) Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder hiervan op de hoogte brengen Indien bij het indrukken van de palen met de voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN	st st			4,00 I 4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220011			te weinig of nihil is, langere palen drukken De verrekening zal geschieden volgens 220080 en 220010 t/m 220040. .9 De aannemer moet er bij de eerste bestelling van de palen rekening mee houden dat de aangevoerde palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of kortere palen Bestekspost is aangepast				
220011	410124		Aanbrengen paal van naaldhout. Paal van naaldhout: bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van 0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een omtrekmaat van 0.58 m Lengte: 4,50 m (incl. 0,50 m overlengte) Twee paaljukken per buis 2 palen per paaljuk Vier palen per put 1. Paal: lengteklasse tot 5 m .1. Helling paal: verticaal .9. De palen drukken tot in de draagkrachtige grondlaag die volgens de sondering op ca. 6,50 m minus N.A.P. aanwezig is. Hiervoor de palen drukken met een hydraulische graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal. De benodigde paallengte is ca. 4,0 m (in het werk gemeten). .9. Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder hiervan op de hoogte brengen Indien bij het indrukken van de palen met de voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te weinig of nihil is, langere palen drukken De verrekening zal geschieden volgens 220080 en 220020 t/m 220040. .9 De aannemer moet er bij de eerste bestelling van de palen rekening mee houden dat de aangevoerde palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of kortere palen Bestekspost is aangepast	st st		4,00 I 4,00 L	
220021			Bestekspost is aangepast				
220021	410124		Aanbrengen paal van naaldhout. Paal van naaldhout: bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van 0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een omtrekmaat van 0.59 m Lengte: 5,00 m (incl. 0,50 m overlengte) Twee paaljukken per buis 2 palen per paaljuk Vier palen per put 2. Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m .1. Helling paal: verticaal .9. De palen drukken tot in de draagkrachtige grondlaag die volgens de sondering op ca. 6,60 m minus N.A.P. aanwezig is. Hiervoor de palen drukken met een hydraulische graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal De benodigde paallengte is ca. 4,5 m (in het werk gemeten) .9. Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet	st st		4,00 I 4,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220031			gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder hiervan op de hoogte brengen Indien bij het indrukken van de palen met de voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te weinig of nihil is, langere palen drukken De verrekening zal geschieden volgens 220080 en 220030 t/m 220040. 9 De aannemer moet er bij de eerste bestelling van de palen rekening mee houden dat de aangevoerde palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of kortere palen Bestekspost is aangepast				
220031	410124		Aanbrengen paal van naaldhout. Paal van naaldhout: bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van 0,15 m en 1 meter uit het gekruinde worteleinde een omtrekmaat van 0.60 m Lengte: 5,50 m (incl. 0,50 m overlengte) Twee paaljukken per buis 2 palen per paaljuk Vier palen per put 2. Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m 1. Helling paal: verticaal 9. De palen drukken tot in de draagkrachtige grondlaag die volgens de sondering op ca. 6,90 m minus N.A.P. aanwezig is. Hiervoor de palen drukken met een hydraulische graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal. De benodigde paallengte is ca. 5,0 m (in het werk gemeten) 9. Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder hiervan op de hoogte brengen Indien bij het indrukken van de palen met de voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN te weinig of nihil is, langere palen drukken De verrekening zal geschieden volgens 220080 en 220040 9 De aannemer moet er bij de eerste bestelling van de palen rekening mee houden dat de aangevoerde palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of kortere palen Bestekspost is aangepast	st st		4,00 I 4,00 L	
220041			Bestekspost is aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220041	410124		Aanbrengen paal van naaldhout.	st		4,00	I
			Paal van naaldhout:	st		4,00	L
			bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van				
			0,15 m en 1 meter uit het gekruide worteleinde een				
			ontrekmaat van 0.61 m				
			Lengte: 6,00 m (incl. 0,50 m overlengte)				
			Twee paaljukken per buis				
			2 palen per paaljuk				
			Vier palen per put				
		2.	Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m				
		. .1. . . .	Helling paal: verticaal				
		. . .9. . .	De palen drukken tot in de draagkrachtige				
			grondlaag die volgens de sondering op ca. 7,80 m				
			minus N.A.P. aanwezig is				
			Hiervoor de palen drukken met een hydraulische				
			graafmachine, rekening houdend met trillingen volgens				
			bepaling 01 26 01, met een netto drukkracht van				
			tenminste 40 kN en maximaal 50 kN op de paal				
			De benodigde paallengte is ca. 5,50 m (in het				
			werk gemeten)				
		9. .	Indien de voorgeschreven diepte bij het drukken				
			met de voorgeschreven hydraulische graafmachine niet				
			gehaald wordt, direct de directievoerder / toezichthouder				
			hiervan op de hoogte brengen				
			Indien bij het indrukken van de palen met de				
			voorgeschreven lengte blijkt dat de draagkracht				
			bij een druk van tenminste 40 kN en maximaal 50 kN				
			te weinig of nihil is, langere palen drukken				
			De verrekening zal geschieden volgens				
			220080 en 220090				
		9. .	De aannemer moet er bij de eerste bestelling van				
			de palen rekening mee houden dat de aangevoerde				
			palen mogelijk moeten worden geruild voor langere of				
			kortere palen				
220090			Bestekspost is aangepast.				
220090	410199		Aanbrengen palen van naaldhout (drukken).	st	50,00	V	
			Indien de palen volgens 220000 t/m 220040 te kort zijn				
			Situering: onder aan te brengen betonriool, zie WeWa				
			8298.				
220091			Bestekspost is aangepast				
220091	410124		Aanbrengen paal van naaldhout.	st		50,00	I
			Paal van naaldhout:	st		50,00	L
			bovenlandse palen, geschild, met een puntdiameter van				
			0,15 m en 1 meter uit het gekruide worteleinde een				
			ontrekmaat				
			van 0,68 m				
			Lengte: 9 m (incl. 0,50 m overlengte)				
			Twee paaljukken per buis				
			2 palen per paaljuk				
			Vier palen per put				
		2.	Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m				
		. .1. . . .	Helling paal: verticaal				
		. . .9. . .	De palen drukken met een hydraulische graafmachine,				
			rekening houdend met trillingen volgens bepaling 01 26				
			01, met een netto drukkracht van tenminste 40kN en				
			maximaal 50kN op de paal				
220092			Bestekspost is aangepast				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220092	411111		Verwijderen houten paalkop.	st		50,00	I
			Afzagen op gewenste hoogte				
		.2. . . .	Paal van naaldhout				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
220530			Bestekspost is aangepast				
220530	419999		Aanbrengen baddingen, uitstroombak	st	24,00 V		
			Betreft: Over de kespen ten behoeve van betonnen				
			putten, verbinding d.m.v. electrolytisch verzinkte	st		48,00	L
			draadnagels				
			Baddinghout (vuren)	st		24,00	L
			Afmeting (b x h x l):				
			0,06 x 0,16 x 1,60 m, uitstroombak				
321010			Bestekspost is aangepast				
321010	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	25,00 V		
		.2. . . .	Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel				
		. . .1. .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens				
			metselwerk en stellen in metselspecie.				
			Metselstenen, gerekend met 2 stellagen	st		1.600,00	L
			eerste soort waalformaat metselklinkers				
			Gebruik van stelringen is toegestaan.				
			Stelringen: gewapend, C45/55, milieuklasse XA3				
			Binnen- en buitenzijde platvol voegen				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het verplaatsen van laadstation Leoniden
- het planten van bomen en heesters;
- PWN zal 6 kruisingen AC leidingen flexibel moeten maken. Per kruising rekening houden met 4 dagen werkzaamheden door PWN en ervan uitgaande dat de bestrating verwijderd is en gebruik kan worden gemaakt van de afzettingen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 Algemeen

22 BIJ BESTRATINGSWERKEN:

Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 100 m straatlengte gelijktijdig zonder rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.

BIJ RIOOLWERKEN

Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 80 m straatlengte gelijktijdig zonder rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.

- 26 Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de rijweg van de Jupiterstraat zal deze gedurende een zo kort mogelijke periode kunnen worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

- 20 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 van de Standaard 2020 dient omtrent de plaats van de opslag vooraf overleg met de directie plaats te vinden.

