

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERK				
11	GRONDWERKZAAMHEDEN				
110	ZAND / GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE				
1100	<u>Zand ontgraven.</u>				
110010	Zand ontgraven uit cunet	m3	2.600,00V		
110020	Zand ontgraven uit cunet tbv beplantingsvak	m3	40,00V		
110030	Zand ontgraven uit cunet tbv boomputten.	m3	320,00V		
110090	Zand ontgraven uit tussenopslag	m3	2.180,00V		
1101	<u>Grond ontgraven.</u>				
110110	Grond ontgraven uit groenstrook.	m3	50,00V		
110120	Grond ontgraven uit groenstrook.	m3	70,00V		
110130	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. boomputten.	m3	270,00V		
110160	Grond ontgraven uit tussenopslag.	m3	885,00V		
113	ZAND / GROND VERVOEREN				
1130	<u>Zand vervoeren</u>				
113010	Zand vervoeren, naar tussenopslag.	m3	2.180,00V		
113020	Zand vervoeren, uit tussenopslag.	m3	720,00V		
113050	Zand vervoeren, naar plaats van verwerken	m3	780,00V		
113060	Vervoeren grond naar en van depot.	EUR	N		
113070	Zand vervoeren, overblijvend zand.	m3	1.460,00V		
113080	Zand vervoeren per km meer.	m3	1.460,00V		
1131	<u>Grond vervoeren</u>				
113110	Grond vervoeren naar Nauerna (klei/veen)	ton	1.300,00V		
113120	Grond vervoeren naar Nauerna (teelaarde)	ton	1.163,00V		
113130	Grond vervoeren, naar tussenopslag.	m3	885,00V		
113140	Grond vervoeren, uit tussenopslag.	m3	110,00V		
113160	Grond vervoeren, naar plaats van verwerken	m3	715,00V		
114	ZAND / GROND VERWERKEN IN DEN DROGE				
1140	<u>Zand verwerken.</u>				
114010	Grond verwerken in cunet, zand.	m3	1.100,00V		
114090	Zand verwerken in tussenopslag, zand.	m3	2.180,00V		
1141	<u>Grond verwerken.</u>				
114100	Grond verwerken in groenstroken, nieuw	m3	50,00V		
114110	Grond verwerken in groenstroken, uitvullen.	m3	775,00V		
114120	Drainzand verwerken in boomput.	m3	55,00V		
114130	Bomenzand verwerken in boomputten	m3	200,00V		
114140	Zoetzand verwerken in boomput.	m3	28,00V		
114150	Bomengrond verwerken in boomput.	m3	265,00V		
114160	Grondverbeteren bomen, 3e gr., moerige open grond.	m3	160,00V		
114170	Grondverbeteren bomen, 2e gr., moerige open grond.	m3	150,00V		
114180	Grondverbeteren bomen, 1e gr., moerige open grond.	m3	900,00V		
114190	Grond verwerken in tussenopslag.	m3	885,00V		
115	GROND LEVEREN				
115010	Leveren teelaarde.	m3	100,00V		
115020	Leveren bomengrond.	m3	870,00V		
115060	Leveren zand.	m3	100,00V		
1153	<u>Grondwerk bij abri.</u>				
115320	Grondwerk t.b.v. te verhogen abri.	st	4,00V		
2	RIOLERINGEN				
20	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
200	FUNDERINGEN				
200000	Verwijderen juk, paalfundering.	st	24,00V		
200010	Verwijderen schottenfundering.	m	10,00V		
200020	Verwijderen moffundering.	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202	LEIDINGWERK				
2022	<u>Verwijderen betonriool excl. grondwerk/verharding</u>				
202200	Verwijderen betonriool diameter 300 mm.	m	21,50V		
202210	Verwijderen betonriool diameter 400 mm.	m	7,00V		
2024	<u>Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk</u>				
202400	Verwijderen kunststofbuis diameter 200 mm.	m	217,00V		
202410	Verwijderen kunststofbuis diameter 250 mm.	m	518,00V		
202420	Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm.	m	103,00V		
202430	Verwijderen kunststofbuis diameter 400 mm.	m	67,00V		
2025	<u>Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk</u>				
202500	Verwijderen kunststofbuis diameter 200 mm.	m	115,00V		
202510	Verwijderen kunststofbuis diameter 250 mm.	m	366,00V		
202520	Verwijderen kunststofbuis diameter 400 mm.	m	44,00V		
2026	<u>Verwijderen drainage.</u>				
202610	Verwijderen kunststofbuis (drainage), 100 mm.	m	15,00V		
2028	<u>Volschuimen riool (leidingwerk).</u>				
202800	Rioolleiding reinigen t.b.v inspectie (bs-inlaten)	m	409,00V		
202810	Maken opnamen vooraf aan volschuimen (bs-inlaten).	m	409,00V		
202820	Verw. putrand met deksel, vol te schuimen riool.	st	13,00V		
202830	Verwijderen put tot 1,00 m beneden maaiveld.	st	13,00V		
202840	Zand aanvullen t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put	st	13,00V		
202850	Rioolleiding reinigen t.b.v. volschuimen.	m	409,00V		
202860	Vullen buitenwerking gestelde leiding, PVC 200 mm.	m	145,00V		
202870	Vullen buitenwerking gestelde leiding, PVC 250 mm.	m	242,00V		
202880	Vullen buitenwerking gestelde leiding, PVC 400 mm.	m	22,00V		
202980	Aanbrengen PVC-hulpstuk, kap.	st	27,00V		
2030	<u>Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).</u>				
203010	Afdoppen bestaande inlaten 125 en 160 mm.	st	15,00V		
203030	Afdoppen bestaande inlaten incl. grondwerk.	st	25,00V		
2031	<u>Verwijderen betonnen inspectieputten.</u>				
203100	Verwijderen putrand met deksel.	st	42,00V		
203110	Verwijderen put, uitwendig opp. 0,50-1,00 m2.	st	42,00V		
203140	Verwijderen uitstroombak, tot 1,5 m2 uitwendig.	st	1,00V		
204	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
2040	<u>Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.</u>				
204000	Verwijderen kolk- en huisaansluitingen, kunststof	m	200,00V		
2041	<u>Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.</u>				
204100	Verwijderen kunststofbuis.	m	650,00V		
21	GRONDWERK				
213	AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF				
213030	Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (< 2,50).	m	950,00V		
213040	Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (>= 2,50).	m	550,00V		
214	BOUWHEKKEN				
214030	Toepassen tijdelijke afrastering (h=1,00 m).	EUR	N		
214040	Toepassen tijdelijke afrastering (h=2,00m).	m	20,00V		
215	PROEFSLEUVEN, KABELS EN LEIDINGEN				
215000	Graven proefsleuf.	m	300,00V		
215010	Ophangen kabels en leidingen.	st	50,00V		
22	RIOLERINGSWERK				
220	FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2200	<u>Aanbrengen palen</u>				
220000	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 4,00 m.	st	204,00V		
220010	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 4,50 m.	st	942,00V		
220020	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 5,00 m.	st	50,00V		
220030	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 5,50 m.	st	146,00V		
220040	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 6,00 m.	st	12,00V		
220070	Trillen palen van naaldhout.	st	100,00V		
220080	Trekken te korte houten paal.	st	50,00V		
220090	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken).	st	50,00V		
2202	<u>Aanbrengen houten kespen.</u>				
220200	Aanbr. kespen t.b.v. buisfundering, 300 mm.	st	619,00V		
220250	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 800 mm inw.	st	50,00V		
220260	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1000 mm inw.	st	2,00V		
220270	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1250 mm inw.	st	6,00V		
220280	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, uitstroombak.	st	4,00V		
2203	<u>Aanbrengen klossen.</u>				
220300	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 300 mm.	st	1.238,00V		
220350	Aanbrengen opsluitklossen, betonputten.	st	124,00V		
220360	Aanbrengen opsluitklossen, uitstroombakken.	st	8,00V		
2205	<u>Aanbrengen badtingvloer.</u>				
220500	Aanbrengen badtingen, put 800 mm inwendig.	st	225,00V		
220510	Aanbrengen badtingen, put 1000 mm inwendig.	st	10,00V		
220520	Aanbrengen badtingen, put 1250 mm inwendig.	st	36,00V		
220530	Aanbrengen badtingen, uitstroombak	st	24,00V		
221	LEIDINGWERK				
2213	<u>Aanbrengen betonriool incl. grondwerk.</u>				
221300	Aanbrengen betonbuis rond profiel 300 mm.	m	755,00V		
221380	Maken passtuk uit betonbuis, ongewapend.	st	6,00V		
2215	<u>Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.</u>				
221500	Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.	m	358,00V		
2216	<u>Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.</u>				
221600	Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.	m	8,00V		
2223	<u>Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.</u>				
222310	Aanbrengen drains diameter 100 mm.	m	15,00V		
222320	Verwerken draineerzand.	m3	1,50V		
222340	Aanbrengen PVC-hulpstuk,	st	2,00V		
2226	<u>Aanbrengen DT-buis incl. grondwerk.</u>				
222600	Aanbrengen DT-buis, 250 mm.ww	m	329,00V		
222610	Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 250 mm.	st	2,00V		
222620	Aanbrengen DT-buis, 300 mm.	m	548,00V		
222630	Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 315 mm.	st	6,00V		
222640	Aanbrengen DT-buis, 400 mm.	m	62,60V		
222650	Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 400 mm.	st	1,00V		
222660	Aanbrengen DT-buis, 500 mm.	m	64,00V		
222670	Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 500 mm.	st	1,00V		
222700	Verwerken draineerzand.	m3	277,00V		
223	INSPECTIEPUTTEN				
2230	<u>Aanbrengen betonnen inspectieputten.</u>				
223000	Opstellen puttenstaat.	EUR	N		
223010	Maken put van betonelementen 800 mm DWA/Gem.	st	25,00V		
223030	Maken put van betonelementen 1000 mm DWA/Gem	st	1,00V		
223040	Maken put van betonelementen 1250 mm DWA/Gem	st	1,00V		
223090	Maken "hondehokput" van betonelementen	st	1,00V		
2231	<u>Aanbrengen kunststof inspectieputten.</u>				
223110	Aanbrengen put van kunststof, Ø 800 mm, DWA	st	17,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223140	Aanbrengen put van kunststof, Ø 800 mm, DT-riool.	st	44,00V		
2232	<u>Aanbrengen betonnen uitstroombak.</u>				
223200	Aanbrengen betonnen uitstroombak	st	2,00V		
223240	Bevestigen doek beschoeiing op uitstroombak.	st	2,00V		
2233	<u>Aanbrengen betonnen overstortput.</u>				
223300	Aanbrengen betonnen overstortput.	st	1,00V		
2234	<u>Aanbrengen talud buis beschermer</u>				
223410	Aanbrengen talud buis beschermer	st	2,00V		
2235	<u>Putranden en deksels.</u>				
223500	Aanbrengen putrand met deksel.	st	23,00V		
223510	Leveren putranden en deksels.	st	84,00V		
224	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
2241	<u>Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).</u>				
224100	Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm.	st	17,00V		
224110	Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat.	st	12,00V		
224120	Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm.	st	1,00V		
224130	Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 125 mm.	st	50,00V		
224140	Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat.	st	16,00V		
224150	Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 160 mm.	st	1,00V		
224160	Aanbrengen PVC-verloopstuk 125 x 160 mm.	st	2,00V		
2242	<u>Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).</u>				
224200	Aanbrengen kolkaansluiting op PVC-riool.	st	44,00V		
2243	<u>Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op DT-riool.</u>				
224300	Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op DT-riool.	st	126,00V		
224310	Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op DT-riool.	st	5,00V		
2245	<u>Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.</u>				
224500	Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.	m	700,00V		
224510	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.	m	5,00V		
2246	<u>Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.</u>				
224600	Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.	m	1.300,00V		
224610	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 125 mm.	st	666,00V		
224620	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk, 110x125 mm.	st	35,00V		
224630	Aanbrengen PVC-hulpstuk, polderstuk 125 mm.	st	35,00V		
224640	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, Y-stuk 125 mm.	st	50,00V		
224650	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.	m	312,00V		
224660	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 160 mm.	st	20,00V		
224670	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 160-160-125 mm.	st	20,00V		
224680	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 160-160-160mm.	st	20,00V		
224690	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstukken.	st	20,00V		
224700	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap	st	40,00V		
224710	Maken doorvoer in beschoeiing.	st	3,00V		
225	PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING				
2250	<u>Put aansluitingen.</u>				
225000	Maken beton aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	2,00V		
225010	Maken beton aansluiting op rioolput, excl. boren.	st	2,00V		
225020	Maken DT-riool aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	2,00V		
225030	Maken PVC aansluiting op rioolput, excl. boren.	st	2,00V		
225040	Maken aanstorting op rioolput.	st	2,00V		
225060	Maken PVC aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	1,00V		
226	DIVERSEN RIOOLWERK				
2261	<u>Rioolafsluitingen.</u>				
226100	Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen.	EUR	N		
226110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
226130	Toepassen bemaling.	keer	35,00V		
226140	Instandhouden bemaling.	dag	150,00V		
226150	Aanbrengen tijdelijke noodverbinding HWA.	st	2,00V		
2262	<u>Peilbuizen.</u>				
226200	Verwijderen peilbuizen.	st	3,00V		
226220	Aanbrengen definitieve peilbuizen (datalogger).	st	1,00V		
2263	<u>Reinigen riool.</u>				
226300	Rioolleiding reinigen onder hoge druk, best.riool.	m	1.458,50V		
226310	Rioolleiding reinigen onder hoge druk, nieuw riool	m	1.087,20V		
226320	Drainage/DT-riool reinigen onder hoge druk.	m	1.054,60V		
226330	Stortkosten resterende vaste stoffen.	ton	116,70V		
2265	<u>Rioolinspectie.</u>				
226500	Uitvoeren visuele inspectie vanuit nieuw riool.	m	1.087,20V		
226510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit DT- riool.	m	1.054,60V		
226520	Voorzieningen treffen droog zetten DT-riool.	EUR	N		
2266	<u>Overrijdconstructies</u>				
226600	Toepassen overrijdconstructies.	keer	20,00V		
226610	In stand houden overrijdconstructies.	dag	50,00V		
227	BEMALING				
2270	<u>Opstellen bemalingsplan.</u>				
227000	Opstellen bemalingsplan.	EUR	N		
2271	<u>Bronbemaling.</u>				
227110	Toepassen bronbemaling.	m	1.350,00V		
227140	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
227150	Plaatsen peilbuizen tbv bronbemaling (tijdelijk).	st	20,00V		
227160	Verwijderen peilbuizen t.b.v. bronbemaling.	st	20,00V		
227170	Metten grondwaterstanden tijdelijke peilbuizen.	EUR	N		
227180	Controle op of berekening vastgestelde geluidsniv.	EUR	N		
2273	<u>Puntbemaling</u>				
227300	Toepassen puntbemaling.	st	43,00V		
3	VERHARDINGEN				
30	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
302	AFWATERING				
302030	Verwijderen betonkolk.	st	185,00V		
303	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
3031	<u>Opsluitbanden.</u>				
303110	Opbreken betonbanden, 60 x 200 mm.	m	2.635,00V		
303130	Opbreken gazonbanden, 100 x 200 mm.	m	625,00V		
3032	<u>Trottoirbanden.</u>				
303230	Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm.	m	3.170,00V		
3033	<u>Inritbanden.</u>				
303310	Opbreken inritbanden, 450 mm.	m	7,50V		
303320	Opbreken inritbanden, 750 mm.	m	131,50V		
303330	Opbreken inritperronbanden.	m	20,00V		
3034	<u>Bushaltebanden</u>				
303410	Opbreken betonbanden, bushaltebanden.	m	64,00V		
304	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
304010	Opbreken betontegels.	m2	10.800,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
305	OPBREKEN BESTRATING				
3052	<u>Dikformaat.</u>				
305220	Opbreken betonstraatstenen, geel	m2	33,00V		
3053	<u>Keiformaat.</u>				
305310	Opbreken betonstraatstenen.	m2	10.950,00V		
306	OPBREKEN OVERIGE ELEMENTEN VERHARDING				
306010	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	24,00V		
307	OPBREKEN ASFALTVERHARDING				
3071	<u>Zagen asphalt.</u>				
307110	Zagen verharding.	m	250,00V		
3072	<u>Opbreken asphaltverharding.</u>				
307230	Opbreken asphaltverharding, dik ca. 0,28 m.	m2	142,00V		
3073	<u>Frezen asphalt.</u>				
307340	Verwijderen asphalt, profielfrezen, 30-50 mm.	m2	200,00V		
307350	Frezen van asphalt, 35 mm.	m2	2.342,00V		
307360	Frezen van asphalt, 90 mm, breed 0,45 m.	m2	240,00V		
307370	Frezen van asphalt, 40 mm, breed 0,30 m.	m2	170,00V		
307390	Frezen teevrij asphalt, bakken.	m2	1.105,00V		
308	OPBREKEN FUNDERING				
308010	Verwijderen teevrije funderingslaag.	m2	130,00V		
31	GRONDWERK EN WEGFUNDERING				
3160	<u>Grondwerk voor verhardingen</u>				
316010	Afwerken zandbed voor wegfundering.	m2	11.850,00V		
316020	Afwerken zandbed voor elementen verharding.	m2	12.350,00V		
3180	<u>Funderingen voor straatwerk</u>				
318010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	11.850,00V		
318020	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	5.274,00V		
318030	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	20,00V		
318040	Aanbrengen straatlaag.	m2	9.200,00V		
3190	<u>Funderingen voor asphaltverhardingen.</u>				
319010	Aanbrengen laag lichtgebonden steenmengsel, 0,25m.	m2	90,00V		
319020	Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel, fietspad.	m2	1.835,00V		
32	AFWATERING				
3200	<u>Vervangen of aanbrengen rond putdeksel in asphalt.</u>				
320020	Voorbereiden putafdekking.	st	6,00V		
320030	Tijdelijke metalen afdekking mangat.	st	6,00V		
320040	Aanbrengen ronde putafdekking in asphalt.	st	6,00V		
3210	<u>Putafdekkingen</u>				
321010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	25,00V		
3221	<u>Kolken, beton</u>				
322110	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	224,00V		
322120	Leveren straatkolk, beton, in molgoot.	st	15,00V		
322130	Leveren straatkolk, beton.	st	6,00V		
322140	Leveren trottoirkolk, beton.	st	162,00V		
322150	Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband.	st	41,00V		
3240	<u>Brandkranen.</u>				
324040	Herstellen straatpotten, brandkranen.	st	7,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	STRAATWERK				
3311	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm.</u>				
331110	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	3.090,00V		
331120	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	50,00V		
331130	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	2.908,00V		
331140	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	102,00V		
331150	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-	st	76,00V		
331160	Pasmaken van betonbanden.	st	250,00V		
3312	<u>Opsluitbanden 120 x 250 mm.</u>				
331210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	77,00V		
331260	Pasmaken van betonbanden.	st	8,00V		
3314	<u>Opsluitbanden 250 x 200 mm.</u>				
331410	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 250 x 200 mm.	m	55,00V		
331460	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00V		
3316	<u>Boomkransen.</u>				
331610	Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans.	st	92,00V		
331620	Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkrans.	st	366,00V		
3323	<u>Trottoirbanden 180/200 mm.</u>				
332300	Aanbrengen trottoirbanden van beton, zandbed.	m	80,00V		
332310	Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.	m	1.700,00V		
332320	Aanbrengen trottoirbanden van beton, met betonrug.	m	500,00V		
332330	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	30,00V		
332340	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	2.015,00V		
332350	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	71,00V		
332360	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	243,00V		
332370	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	12,00V		
332390	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-	st	107,00V		
332400	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-	st	4,00V		
332410	Leveren rechte trottoirband van beton, verlaagd.	st	72,00V		
332420	Pasmaken van betonbanden.	st	260,00V		
3325	<u>Geleidebanden 50/200 mm.</u>				
332520	Aanbrengen trottoirbanden van beton, gb, in specie	m	783,00V		
332550	Leveren rechte trottoirband van beton, gb	st	754,00V		
332560	Leveren bochtband - trottoirband van beton, gb.	st	37,00V		
332570	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton-gb.	st	51,00V		
332590	Pasmaken van betonbanden.	st	70,00V		
3327	<u>Inritbanden.</u>				
332700	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	111,50V		
332720	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	128,00V		
3328	<u>Stootbanden.</u>				
332810	Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond.	st	12,00V		
332820	Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond.	st	139,00V		
3329	<u>Diverse banden.</u>				
332930	Aanbrengen HOV-band van beton.	m	64,00V		
332940	Leveren bushalteband, L=2 m..	st	16,00V		
333	TEGELVERHARDINGEN				
3330	<u>Trottoirtegels, grijs, 45 mm.</u>				
333060	Herstraten betontegels.	m2	30,00V		
333080	Leveren betontegels.	m2	10,00V		
333090	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	20,00V		
3331	<u>Trottoirtegels, grijs, 60 mm.</u>				
333110	Aanbrengen betontegels.	m2	100,00V		
333120	Aanbrengen betontegels.	m2	9.000,00V		
333160	Herstraten betontegels.	m2	250,00V		
333180	Leveren betontegels.	m2	9.150,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333190	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	250,00V		
3332	<u>Verkeersplaat, 120 mm.</u>				
333260	Aanbrengen verkeersplaat, fiets symbool plaat	st	9,00V		
3336	<u>Verkeerstegels.</u>				
333630	Aanbrengen betontegels, naast fietspad	m2	85,00V		
333640	Aanbrengen betontegels, golfreflextegels fietspad.	m2	27,00V		
333660	Aanbrengen betontegels, wit bij bushalte.	m2	7,20V		
333670	Aanbrengen betontegels, zwart bij bushalte.	m2	7,20V		
3337	<u>Geleidelijnen.</u>				
333750	Aanbrengen gidstegels.	m2	25,00V		
333760	Aanbrengen noppentegels.	m2	38,00V		
3338	<u>Diverse betontegels.</u>				
333810	Aanbrengen inrit--tegels.	m2	0,27V		
334	WAALFORMAAT BESTRATING				
334300	Aanbrengen betonstraatstenen, strekse laag.	m2	4,50V		
335	DIKFORMAAT BESTRATING				
335120	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur rood.	m2	1.600,00V		
335300	Aanbrengen betonstraatstenen, strekse laag.	m2	6,60V		
335310	Aanbrengen molgoot.	m	156,00V		
335320	Aanbrengen molgoot.	m	40,00V		
335340	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat tbv 'oprit'	m2	19,00V		
336	KEIFORMAAT BESTRATING				
336100	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur geel, eilanden	m2	121,00V		
336120	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur bruin	m2	6.410,00V		
336140	Aanbrengen betonstraatstenen, plateau.	m2	350,00V		
336150	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur zwart.	m2	2.250,00V		
336200	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, bocht.	m2	14,00V		
336220	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, OAC.	m2	87,00V		
336230	Aanbrengen betonstraatstenen, uitwegen.	m2	480,00V		
336250	Aanbrengen betonstraatstenen, brandkraanpijl.	st	28,00V		
336310	Aanbrengen strekse laag langs asfalt.	m	9,50V		
336510	Herstraten betonstraatstenen.	m2	70,00V		
3366	<u>Markering in straatwerk.</u>				
336600	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, om en om.	m2	43,00V		
336610	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur wit, talud.	m2	64,00V		
336620	Aanbrengen strekse laag langs asfalt, wit.	m	535,00V		
336630	Aanbrengen betonstraatstenen, streep.	m2	3,00V		
336640	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, 1-1 streep.	m2	41,00V		
336650	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, 0,50-0,50 streep.	m2	3,00V		
336660	Aanbrengen betonstraatstenen, VOP, wit	m2	58,00V		
336670	Aanbrengen betonstraatstenen, VOP, bruin	m2	69,00V		
336680	Aanbrengen betonstraatstenen, SCHOOLZONE	m2	9,00V		
336690	Aanbrengen betonstraatstenen, SCHOOLZONE	m2	36,00V		
336700	Aanbrengen betonstraatstenen, streep schoolzone	m2	4,50V		
338	OVERIGE BESTRATINGEN				
338010	Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen.	st	120,00V		
338020	Aanbrengen P-tegel.	st	199,00V		
338050	Herstraten diverse aansluitingen.	m2	600,00V		
3382	<u>Betonplaten.</u>				
338240	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	6,00V		
34	ASFALTVERHARDING				
3410	<u>Voorbereiding e.d.</u>				
341020	Schoonmaken verhardingsoppervlak, na slijpen.	m2	100,00V		
341040	Repareren van scheuren in asfalt.	m	200,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3411	<u>Kleeflagen.</u>				
341110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.791,00V		
341120	Aanbrengen kleeflaag, freesvakken.	m2	3.478,00V		
3413	<u>Gootlaag</u>				
341310	Aanbrengen goot van betontegels.	m	641,00V		
3415	<u>Asfalt onderlagen.</u>				
341510	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, fietspad.	ton	278,00V		
341570	Aanbrengen onderlaag asfaltbeton in twee lagen.	ton	14,50V		
3416	<u>Asfalt tussenlaag.</u>				
341620	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	164,25V		
3417	<u>Asfalt deklaag.</u>				
341730	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, rood.	ton	99,50V		
341750	Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	186,40V		
35	MARKERING				
3500	<u>Verwijderen markering</u>				
350010	Verwijderen markering, wegenverf.	m2	15,00V		
350020	Verwijderen markering, thermoplast.	m2	50,00V		
3530	<u>Markering in thermoplast.</u>				
353010	Aanbrengen ononderbroken streep (0.10).	km	0,95V		
353020	Aanbrengen streep 1 - 1 (0,10).	km	0,01V		
353030	Aanbrengen streep 0,50 - 0,50 (0,10).	km	0,04V		
353040	Aanbrengen streep 0,30 - 2,70 (0,10).	km	0,21V		
353050	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	3,00V		
353110	Aanbrengen ononderbroken streep (0.15).	km	0,01V		
353230	Aanbrengen figuraties.	m2	22,50V		
353250	Aanbrengen figuraties, voor fietspaal	m2	3,90V		
353260	Aanbrengen ribbelmarkering.	m	2,60V		
36	WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR				
360	Opnemen wegbebakening en -meubilair				
360110	Verwijderen anti parkeerpaal.	st	57,00V		
360120	Verwijderen fietssluis	st	2,00V		
360130	Verwijderen uitneembare paal.	st	3,00V		
360140	Verwijderen betonnen palen	st	7,00V		
360150	Verwijderen rijwielrekken.	st	6,00V		
360160	Verwijderen rijwielrekken.	st	20,00V		
360170	Verwijderen rijwielrekken.	st	20,00V		
360180	Opnemen informatiebord supermarkt	st	1,00V		
360190	Verwijderen prullenbakken.	st	8,00V		
360200	Opnemen kleding container	st	2,00V		
360210	Opnemen winkelwagen opvang	st	2,00V		
360220	Opnemen brievenbus	st	1,00V		
360230	Opnemen reclamezuil	st	1,00V		
361	Aanbrengen wegbebakening en -meubilair				
361010	Plaatsen palen.	st	2,00V		
361020	Plaatsen uitneembare palen.	st	1,00V		
361040	Plaatsen uitneembare stalen palen.	st	1,00V		
361070	Plaatsen rijwielstandaard.	st	20,00V		
361080	Plaatsen rijwielstandaard.	st	13,00V		
361090	Plaatsen rijwielstandaard.	st	6,00V		
361110	Aanbrengen reclamezuil	st	1,00V		
361120	Aanbrengen informatiebord supermarkt	st	1,00V		
361130	Aanbrengen kleding container	st	2,00V		
361140	Aanbrengen winkelwagen opvang	st	2,00V		
361150	Aanbrengen brievenbus	st	1,00V		
361160	Aanbrengen fietssluis	st	2,00V		
361170	Aanbrengen Julie accentpaal	st	2,00V		
3612	<u>Banken en vuilnisbakken.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
361230	Aanbrengen prullenbakken.	st	6,00V		
361250	Aanbrengen hondepoepbakken.	st	2,00V		
363	VERKEERSBORDEN				
3630	<u>Verwijderen verkeersborden.</u>				
363010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	8,00V		
363020	Verwijderen verkeerszuil.	st	4,00V		
363040	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	35,00V		
363050	Verwijderen verkeersborden.	st	76,00V		
363080	Tijdelijke opslag verkeersborden en -palen.	EUR	N		
3631	<u>Plaatsen verkeersborden</u>				
363110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	8,00V		
363120	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	45,00V		
363130	Aanbrengen verkeersborden, onderborden	st	13,00V		
363140	Aanbrengen verkeersborden.	st	74,00V		
363160	Leveren verkeersborden, onderborden	st	14,00V		
363170	Leveren verkeersborden	st	61,00V		
363180	Aanbrengen verkeerszuilen.	st	5,00V		
363190	Leveren verkeersbordpalen, 3,60 m.	st	10,00V		
3633	<u>Straatnaamborden</u>				
363320	Verwijderen straatnaamborden.	st	13,00V		
363350	Aanbrengen straatnaamborden, excl. leveren.	st	14,00V		
363360	Leveren verkeersborden, vlag	st	2,00V		
363370	Leveren verkeersborden, enkel	st	11,00V		
4	GROENVOORZIENINGEN				
40	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
4010	<u>Verwijderen stobben</u>				
401000	Verwijderen stobben d.m.v. ontgraven.	st	29,00V		
401010	Verwijderen stobben d.m.v. frezen/ boren.	st	19,00V		
401020	Verwijderen stobben d.m.v. ontgraven.	st	13,00V		
401030	Verwijderen stobben d.m.v. frezen/ boren.	st	6,00V		
401040	Verwijderen stobben d.m.v. ontgraven.	st	3,00V		
401050	Verwijderen stobben d.m.v. frezen/ boren.	st	2,00V		
401060	Verwijderen stobben d.m.v. ontgraven.	st	1,00V		
401070	Verwijderen stobben d.m.v. frezen/ boren.	st	1,00V		
401080	Verwijderen stobben d.m.v. ontgraven (stormschade)	st	2,00V		
401090	Verwijderen stobben d.m.v. frezen/ boren. (stormschade)	st	3,00V		
4020	<u>Verwijderen beplanting/vegetatie</u>				
402070	Verwijderen begroeiing.	are	7,90V		
41	GRONDWERK t.b.v. BEPLANTING				
413	INRICHTEN PLANTVAK/ BOOMPOT				
4134	<u>Aanbrengen beluchtingssysteem</u>				
413410	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	8,00V		
4135	<u>Boombescherming ondergronds</u>				
413530	Aanbrengen wortelscherm.	m	32,00V		
416	CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN				
416010	Verwijderen puin.	ton	0,50V		
4162	<u>Grondbewerking t.b.v. inzaaien</u>				
416210	Frezen.	are	198,00V		
416230	Eggen.	are	198,00V		
416240	Egaliseren.	are	198,00V		
416250	Verdichten grond.	are	198,00V		
42	ZAAIEN EN MAAIEN				
4201	<u>Zaaien</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420110	Zaaien gazon.	are	198,00V		
4202	<u>Maaaien</u>				
420210	Maaaien grasveld.	are	594,00V		
454230	Bemesten grasveld.	are	198,00V		
6	O P E N B A R E V E R L I C H T I N G				
601	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT				
601010	Verwijderen verlichtingsobject 3,50 m (lm:afv, arm: afv.)	st	7,00V		
601060	Verwijderen verlichtingsobject 6,00 m (lm:afv, arm: afv.)	st	40,00V		
602	OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT				
602010	Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: her, arm: afv).	st	2,00V		
602020	Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: afv, arm: her).	st	3,00V		
602030	Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: her, arm: her).	st	7,00V		
602040	Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: her, arm: afv).	st	5,00V		
602050	Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: afv, arm: her).	st	1,00V		
602060	Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: her, arm: her).	st	4,00V		
602070	Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: her, arm: afv).	st	6,00V		
602080	Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: afv, arm: her).	st	10,00V		
602090	Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: her, arm: her).	st	2,00V		
603	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT				
603110	Aanbrengen verlichtingsobject 3,50 m,	st	45,00V		
603140	Aanbrengen verlichtingsobject 5,00 m,	st	32,00V		
603150	Aanbrengen verlichtingsobject 6,00 m,	st	29,00V		
607	AANSLUITVOORZIENINGEN				
607010	Verwijderen aansluitvoorziening.	st	19,00V		
607020	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	101,00V		
607030	Aanbrengen aansluitvoorziening, afzekering.	st	5,00V		
607060	Ontkoppelen grondkabel, in.	st	9,00V		
607070	Ontkoppelen grondkabel, in/uit.	st	10,00V		
607080	Aansluiten grondkabel, in.	st	63,00V		
607090	Aansluiten grondkabel, in/uit.	st	43,00V		
608	OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT				
608040	Aanbrengen objectnummer.	st	106,00V		
608060	Aanbrengen grondvleugel.	st	45,00V		
62	LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT				
620	LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS				
6200	<u>Leveren stalen lichtmasten</u>				
620010	Leveren lichtmast, 3,5 m conisch,	st	45,00V		
620040	Leveren lichtmast, 5 m cilindrisch, uithouder 450.	st	32,00V		
620050	Leveren lichtmast, 6 m cilindrisch, uithouder 850.	st	29,00V		
621	LEVEREN LED-ARMATUREN				
621310	Leveren armatuur Lightwell Friso Kramer	st	14,00V		
621330	Leveren armatuur Strapitec ASD Micro	st	31,00V		
621340	Leveren armatuur Schreder Teceo-S	st	32,00V		
621350	Leveren armatuur Schreder Teceo-1	st	29,00V		
625	LEVEREN OVERIGE				
625020	Leveren aansluitvoorziening.	st	101,00V		
625030	Leveren aansluitvoorziening, 4-zek.plaat.	st	5,00V		
63	WERKZAAMHEDEN ENERGIENET				
630	COÖRDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN)				
630010	Coördinatie Liander.	EUR	N		
630020	Coördinatie gemeentelijk elektriciteitsnetwerk.	EUR	N		
631	OVL-KABELS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
631010	Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm².	m	1.530,00V		
631020	Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm², op rol.	st	149,00V		
631030	Leveren energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm².	m	2.060,00V		
631050	Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 10 mm².	m	1.100,00V		
631060	Verwijderen grondkabel.	m	2.810,00V		
631070	Omleggen energiegrondkabel.	m	40,00V		
632	GRONDMOFFEN				
632030	Aanbrengen splitsmof, 4 x 2,5 mm² op 4 x 10 mm².	st	56,00V		
632050	Aanbrengen eindmof op 4 x 10 mm².	st	2,00V		
632060	Aanbrengen verbinding-/splitsmof in 3 x 10 mm².	st	1,00V		
633	MANTELBUIZEN				
633010	Verwijderen kabelbuis.	m	50,00V		
633050	Aanbrengen kabelbuis 63 mm in sleuf.	st	36,00V		
633070	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren dia.60 mm.	st	1,00V		
634	GRAAFWERKZAAMHEDEN				
634010	Graven en aanvullen sleuf.	m	2.440,00V		
634020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	165,00V		
637	SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN				
637020	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting (verdeelkast) OVL	st	1,00V		
637070	Inspecteren schakel- en verdeelinrichting en kabel	st	1,00V		
64	DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL				
640010	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	3,00V		
641	INSTANDHOUDEN VERLICHTING				
641010	Maken werkplan instandhouden verlichting	EUR	N		
641030	Instandhouding verlichting.	EUR	N		
643	VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
643020	Vervoeren verlichtingsobject, naar gem. depot.	EUR	N		
644	BEPROEVEN en METEN				
644010	Uitvoeren metingen.	EUR	N		
7	VERKEERSREGELINSTALLATIES				
70	VERWIJDEREN				
701	Verwijderen VRI meubilair				
701010	Verwijderen kast incl. verkeersregeltoestel	st	1,00V		
701020	Verwijderen drukknopschakelaar.	st	5,00V		
701040	Verwijderen verkeerslantaarn	st	4,00V		
702	Verwijderen VRI kabels				
702010	Verwijderen kabelbuis.	m	59,00V		
702020	Verwijderen grondkabel VRI installatie	m	2.212,00V		
71	VERKEERSREGELTOESTEL				
711	Kast				
711010	Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel.	st	1,00V		
711030	Aansluiten VRI (LS-aansluiting).	EUR	N		
711040	Aansluiten VRI (communicatienetwerk).	EUR	N		
711080	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	1,00V		
72	DETECTIE				
721	Detectielussen asfalt				
721010	Aanbrengen niet-selectieve koplus, tussenlaag.	st	1,00V		
721020	Aanbrengen niet-selectieve koplus, bestaande asfaltverharding.	st	2,00V		
721030	Aanbrengen niet-selectieve lange lus, tussenlaag.	st	1,00V		
721040	Aanbrengen niet-selectieve lange lus, bestaande	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721050	asfaltverharding.	st	1,00V		
721060	Aanbrengen niet-selectieve korte lus, tussenlaag.	st	2,00V		
721070	asfaltverharding.	st	1,00V		
721080	Aanbrengen niet-selectieve tel lus, tussenlaag.	st	2,00V		
721090	Aanbrengen niet-selectieve tel lus, bestaande asfaltverharding.	st	1,00V		
721100	Aanbrengen niet-selectieve filelus, bestaande asfaltverharding.	st	1,00V		
721110	Aanbrengen niet-selectieve fiets koplus, onderlaag.	st	2,00V		
721120	Aanbrengen niet-selectieve fietslus, bestaande asfaltverharding.	st	5,00V		
721130	Aanbrengen niet-selectieve fietslus, onderlaag.	st	4,00V		
722	Detectielussen bestrating				
722040	Aanbrengen niet-selectieve fiets koplus.	st	2,00V		
722050	Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, tegels.	m2	6,00V		
723	Detectie overige				
723060	Doormeten detectielus.	EUR	N		
723070	Doormeten grondkabel detectie.	EUR	N		
73	VRI MEUBILAIR				
730	MASTEN				
730010	Verplaatsen drukknopmast.	st	2,00V		
730020	Conserveren Unimast inclusief opzetter	st	11,00V		
730030	Conserveren drukknopmast.	st	4,00V		
732	LANTAARNS				
732010	Vervangen LED modules verkeerslantaarns.	set	6,00V		
732020	Vervangen LED modules verkeerslantaarns, fiets.	set	4,00V		
732030	Vervangen LED modules verkeerslantaarns, voetganger.	set	6,00V		
732040	Vervangen ingebouwde speaker t.b.v. akoestisch signaal.	st	4,00V		
732110	Aanbrengen verkeerslantaarn, knipperbol.	st	1,00V		
732320	Aanbrengen onderlicht met wachttijdvoorspeller.	st	4,00V		
733	TOEBEHOREN				
733320	Aanbrengen drukknop met terugmelding.	st	9,00V		
733350	Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.	st	5,00V		
74	VRI KABELWERKZAAMHEDEN				
741	MANTELBUIZEN				
741010	Toegankelijk maken mantelbuizen.	st	3,00V		
741020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf, 65mm.	st	4,00V		
741030	Aanbrengen kabelbuis in sleuf, 160mm.	st	3,00V		
742	GRAAFWERKZAAMHEDEN				
742010	Graven en aanvullen sleuf.	m	555,00V		
742020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	70,00V		
742030	Aanbrengen afdekband.	m	350,00V		
742050	Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, gras.	m2	170,00V		
742060	Opnemen en aanbrengen sleufbedekking, tegels.	m2	20,00V		
743	KABELS				
743020	Aansluiten kabels.	EUR	N		
7431	<u>Kabels</u>				
743110	Aanbrengen grondkabel, kast - lantaarn.	m	480,00V		
743120	Aanbrengen grondkabel, kast - fietslantaarn.	m	140,00V		
743130	Aanbrengen grondkabel, kast - WTV.	m	140,00V		
743150	Aanbrengen grondkabel, kast - drukknop/speaker.	m	470,00V		
743170	Aanbrengen grondkabel, kast - detectie.	m	1.355,00V		
743180	Aanbrengen grondkabel, kast - camera (voeding).	m	40,00V		
743190	Aanbrengen grondkabel, kast - camera (data).	m	40,00V		
77	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
771	Coördinatie				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
771000	Coördinatie reclameframes.	EUR		N	
771030	Coördinatie planning.	EUR		N	
771060	Coördinatie detectie.	EUR		N	
771070	Coördinatie aan- en afsluiten VRI-kast.	EUR		N	
773	Diversen				
773010	Uitvoeren SAT.	EUR		N	
773040	Coördinatie storingen.	EUR		N	
8	BIJKOMENDEWERKZAAMHEDEN				
800	ALGEMEEN				
800010	Opstellen werkplan.	EUR		N	
800020	Opstellen kwaliteitsplan.	EUR		N	
800030	Opstellen communicatieplan.	EUR		N	
800040	Uitvoering communicatieplan.	EUR		N	
800050	Communiceren met derden; BouwApp	EUR		N	
800060	Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis.	EUR		N	
800070	Toepassen borden E06.	st	2,00V		
800080	In kennis stellen aan- en omwonenden, 20 stuks.	EUR		N	
800090	Communiceren met derden; Omgevingsmanager.	EUR		N	
800100	Overleg met stakeholders per fase.	keer	20,00V		
800110	Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit.	EUR		N	
800120	MOOR-melding.	EUR		N	
800130	KLIC-melding.	EUR		N	
800140	Aanvraag TVM.	EUR		N	
800150	Aanvraag ontheffing werktijden.	EUR		N	
800210	Opstellen asfalteerplan.	EUR		N	
800220	Uitzetten voor detectie.	EUR		N	
800310	Bereikbaarheid percelen, remoplast platen.	EUR		N	
800330	Toepassen matten voor langzaam verkeer.	EUR		N	
800340	Bereikbaarheid voor bevoorrading.	EUR		N	
800350	Toepassen rijplaten voor tijdelijk parkeren.	st	50,00V		
800360	Verplaatsen rijplaten.	st	50,00V		
800370	Toepassen bypass Leoniden-Jupiterstraat	EUR		N	
800380	Tijdelijke aansluiting, fietsers	EUR		N	
800390	Instandhouden tijdelijke aansluiting	week	5,00V		
800400	Tijdelijke aansluiting, fietsers	EUR		N	
800410	Instandhouden tijdelijke aansluiting	week	1,00V		
800420	Tijdelijke oversteek voetgangers	EUR		N	
800430	Instandhouden tijdelijke oversteek	week	1,00V		
800440	Bereikbaarheid Grote Beer	EUR		N	
800450	Bereikbaarheid Kleine Beer	EUR		N	
800460	Opstellen BLVC Keuringsplan	EUR		N	
801	COÖRDINATIE				
801010	Coördinatie openbare verlichting.	EUR		N	
801020	Coördinatie vri.	EUR		N	
801040	Coördinatie werken nutsbedrijven.	EUR		N	
801050	Coördinatie verplaatsen laadstation voor elektrische voertuigen	EUR		N	
801060	Coördinatie plantwerk.	EUR		N	
801070	Registratie groeiplaatsinrichting.	st	69,00V		
801080	Coördinatie verplaatsen abri's.	EUR		N	
802	FLORA EN FAUNA				
802010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	1,00V		
8021	<u>Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.</u>				
802110	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00V		
8024	<u>Schouw en nader verkennend onderzoek flora</u>				
802410	Inventariseren flora.	keer	1,00V		
803	TIJDELIJKE OPSLAG				
803010	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	285,00V		
803020	Aanbrengen afdichtende folie horizontaal.	m2	1.300,00V		
803030	Opnemen afdichtend folie.	m2	1.300,00V		
804	MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8040	Bescherming bomen				
804020	Toepassen stamommanteling te handhaven bomen.	st	175,00V		
804060	Beschermen wortelpakket bestaande bomen.	EUR	N		
804070	Water geven te handhaven bomen.	st	30,00V		
806	VERKEERSMAATREGELEN				
806020	Maken verkeersplan concept.	EUR	N		
806030	Maken verkeersplan, definitief.	EUR	N		
806040	Uitwerken verkeersplan per fase.	EUR	N		
806050	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR	N		
806060	Verkeersmaatregelen, conform 96b, per fase.	fase	15,00V		
806070	Afzettingen en tijdelijke borden.	EUR	N		
806080	Informatieborden.	st	10,00V		
806100	Toepassen omleidingsroutes, auto's	EUR	N		
806110	Toepassen omleidingsroutes, fietsers en brommers.	EUR	N		
806120	Inzet verkeersregelaars.	uur	1.200,00V		
806130	Inzet verkeersregelaars, 's nachts	uur	36,00V		
807	REVISIE en DOCUMENTEN				
807210	Maken revisie aangelegd riool en drainage.	EUR	N		
807270	Aanleveren gegevens, peilbuizen.	EUR	N		
807280	Aanleveren gegevens, rioolinspectie.	EUR	N		
807310	Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen.	EUR	N		
807330	Maken revisie aangelegde verhardingen.	EUR	N		
807340	Maken revisie aangebrachte markeringen.	EUR	N		
807350	Maken revisie aangelegde mantelbuizen.	EUR	N		
807610	Maken revisie openbare verlichting.	EUR	N		
807650	Aanleveren documenten, aarding.	EUR	N		
807660	Aanleveren documenten, OVL-metingen.	EUR	N		
807710	Maken revisie verkeersregelinstallatie.	EUR	N		
807720	Aanleveren documenten, verkeersregeldoelstel.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoeren materieel. EUR....	EUR		N	
910050	BLVC maatregelen inspanningen, G-3.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost op te dragen leveringen en werkzaamheden.	EUR	18.000,00V		
950020	Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden.	EUR	16.000,00V		
950720	Stelpost netwerkkosten.	EUR	500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				