

Grondbalans

Bijlage 8

Bestek : Vervanging riolering en herinrichting Neptunuslaan e.o. te Krommenie, gemeente Zaanstad

Besteknummer : 29-2021

Datum : 31-10-2023

ZAND													
Ontgraven				Vervoeren								Verwerken (werk)	
werk				werk --> depot				werk --> werk		depot --> werk (ophoging)		depot --> werk (riool)	
Best.post	Hoev.	werk-->werk	werk-->depot	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.
110010	2600 m3	600 m3	2000 m3	113010	2180 m3	113050	780 m3	113020	320 m3	113020	400 m3	114010	1100 m3
110020	40 m3	20 m3	20 m3									2213	400 m3
110030	320 m3	160 m3	160 m3										
Totaal	2960 m3	780 m3	2180 m3	Totaal	2180 m3	Totaal	780 m3	Totaal	320 m3	Totaal	400 m3	Totaal	1500 m3

Verwerken (depot)		Ontgraven		Afvoeren	
depot		depot		depot --> afvoeren	
Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.
114090	2180 m3	110090	2180 m3	113070	1460 m3
Totaal	2180 m3	Totaal	2180 m3	Totaal	1460 m3

Totaal van 113020 : 720 m3

GROND															
Ontgraven				Vervoeren				Verwerken (werk)		Verwerken (depot)		Ontgraven		Afvoeren	
werk				werk --> depot		werk --> werk		depot --> werk		werk		depot		depot --> afvoeren	
Best.post	Hoev.	werk-->werk	werk-->depot	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.
110110	50 m³	20 m³	30 m³	113130	885 m³	113160	715 m³	113140	715 m³	114100	50 m³	114190	885 m³	110160	885 m³
110120	70 m³	20 m³	50 m³							114110	775 m³				
110130	270 m³	70 m³	200 m³							114160	80 m³				
114160	160 m³	80 m³	80 m³							114170	75 m³				
114170	150 m³	75 m³	75 m³							114180	450 m³				
114180	900 m³	450 m³	450 m³												
Totaal	1600 m³	715 m³	885 m³	Totaal	885 m³	Totaal	715 m³	Totaal	715 m³	Totaal	1430 m³	Totaal	885 m³	Totaal	885 m³