

WSPS-ARC-Z01-XX-CAL-BP-TD-0002-BENG berekening uitgangspunten

Versie 1_d.d. 24 jan '23

Gebouwdeel	Verdieping	Ruimtenr.	Naam	Gebruiksfunctie ISSO 75.1	BVO [m²]	GO [m²]	Vent.systeem	Verwarming/Koeling	Verlichting schakeling	Verlichting vermogen [W/m²]	Opmerking
Dienstengebouw	BG	D.01	Tochtsluis	Hulpfunctie		4	Type D.5b	Elek. Radiator	Automatisch aan/uit	4	HR WTW Unit Inatherm, tegenstroomwisselaar
Dienstengebouw	BG	D.02	Gang	Hulpfunctie		24	Type D.5b	Elek. Radiator	Automatisch aan/uit	4	
Dienstengebouw	BG	D.03	Meterkast	Hulpfunctie		1	Type D.5b	Elek. Radiator	Vertrek	4	
Dienstengebouw	BG	D.04	Technische ruimte	Hulpfunctie		4	Type D.5b	Split unit	Vertrek	4	
Dienstengebouw	BG	D.05	Wastrog	Hulpfunctie		2	Type D.5b	Elek. Radiator	Automatisch aan/uit	4	
Dienstengebouw	BG	D.06	Kleedruimte incl doucheruimte	Hulpfunctie		10	Type D.5b	Elek. Radiator	Automatisch aan/uit	4	Toekennen elek. radiator vanwege open verbinding
Dienstengebouw	BG	D.07	Miva/Damestoilet	Hulpfunctie		4	Type D.5b	Elek. Radiator	Automatisch aan/uit	4	
Dienstengebouw	BG	D.08	Werkkast	Hulpfunctie		3	Type D.5b	Elek. Radiator	Automatisch aan/uit	4	
Dienstengebouw	BG	D.09	Herentoilet en voorruimte	Hulpfunctie		10	Type D.5b	Elek. Radiator	Automatisch aan/uit	4	
Dienstengebouw	BG	D.10a	Herentoilettruimte	Hulpfunctie		1	Type D.5b	Elek. Radiator	Automatisch aan/uit	4	
Dienstengebouw	BG	D.10b	Herentoilettruimte	Hulpfunctie		1	Type D.5b	Elek. Radiator	Automatisch aan/uit	4	Toekennen multi-split vanwege open verbinding
Dienstengebouw	BG	D.11	Kantoorruimte aanlandplekken	Kantoorfunctie		16	Type D.5b	Split unit	Automatisch aan/uit	6	
Dienstengebouw	BG	D.12	Kantine	Bijeenkomstfunctie		53	Type D.5b	Split unit	Automatisch aan/uit	6	
Dienstengebouw	BG	D.13	Pantry	Bijeenkomstfunctie		5	Type D.5b	Split unit	Automatisch aan/uit	6	
Dienstengebouw	BG	D.20	Reparatieplaats voertuigen	Industriefunctie		-	-	-	-	-	
Dienstengebouw	BG	D.21	Big Bags in reparatieplaats	Industriefunctie		-	-	-	-	-	Niet energieplichtig, AVR
Dienstengebouw	BG	D.22	Stellingen in reparatieplaats	Industriefunctie		-	-	-	-	-	Niet energieplichtig, AVR
						138					

Uitgangspunten:

- Ruimtestaat tech. Installaties, d.d. 12 jan. 2023

- VO tekeningen , d.d. 16 dec 2022

Hulpfunctie totaal: 64 m2

Toekennen aan kantoor- en bijeenkomstfunctie naar rato vloeroppervlakte:

Kantoorfunctie:16 + 14 = 30 m2

Bijeenkomstfunctie: 58 + 50 = 108 m2

Rekenzones:

- Zone met elek. radiator, zonder koeling

- Zone met verwarming/koeling multi-split systeem

Geen verdere opdeling

Gebouwdeel	Verdieping	Ruimtenr.	Naam	Rekenzone	Constructie	Orientatie	Bruto [m2]	Raam [m2]	Raam met overstek [m2]	Overstek [-]	Perimeter [m]	Grenst aan	Opm.
Dienstengebouw	BG	D.05	Technische ruimte	Multi-split	Gevel	Noord	6,3	-	-	-	-	Buitenlucht	
Dienstengebouw	BG	D.11	Aanlandplekken	Multi-split	Gevel	Noord	21,4	6	-	-	-	Buitenlucht	
Dienstengebouw	BG	D.12	Kantine	Multi-split	Gevel	Noord	20,3	6	-	-	-	Buitenlucht	
							48,0	12,0	0,0	0,0	0,0		