

Behoort bij: ARC-2023-035

Aanplant en onderhouden bomen en groen Skyzone STP

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PLANTSEIZOEN 1 - 2023-2024				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Verkeer				
1113	<u>Rijplaten</u>				
111310	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	500,00V		
111320	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	14.000,00V		
111330	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	6,00V		
111340	Verwijderen rijplatenbaan.	m	500,00V		
112	Kabel en Leidingen				
1121	<u>Lokaliseren kabels en leidingen</u>				
112110	Graven proefsleuf.	m	75,00V		
113	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
1131	<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen aanplantfase</u>				
113110	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen aanplantfase.	EUR		N	
1132	<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen nazorgfase</u>				
113210	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen nazorgfase.	EUR		N	
114	Opruimen leidingwerk				
1141	<u>Opbreken VWA riolering</u>				
114110	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	10,00V		
114120	Verwijderen kunststofbuis VWA riolering.	m	10,00V		
16	GROENVOORZIENINGEN				
161	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1611	<u>Lossen, inkuilen, leveren en keuren bomen met draadkluit</u>				
161110	Lossen en inkuilen plantmateriaal.	st	227,00V		
161120	Keuren bomen met draadkluit door aannemer.	st	227,00V		
161130	Inrichten, instandhouden en verw. kuilplaatsen bomen.	EUR		N	
161140	Vervoeren bomen (RAW-bestek).	st	227,00V		
161150	Grond ontgraven uit ophoging inkuilplaatsen.	m3	300,00V		
161160	Grond vervoeren.	m3	300,00V		
161170	Grond verwerken in depot STP.	m3	300,00V		
1612	<u>Uitzetwerkzaamheden</u>				
161210	Verrichten van uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
1613	<u>Maaien terrein voor aanvang werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161310	Maaien gewas, horizontaal.	are	21,92V		
161320	Maaien gewas, talud.	are	3,50V		
1614	<u>Grondbewerkingen</u>				
161410	Frezen, horizontaal.	are	21,92V		
161420	Frezen, talud.	are	3,50V		
1615	<u>Plantplaats verbetering bomen in open grond</u>				
161510	Grondstructuurverbeteren terrein, horizontaal.	are	16,92V		
161520	Diepsspitten, horizontaal.	are	16,92V		
161530	Grondstructuurverbeteren terrein, talud.	are	3,50V		
161540	Diepsspitten, talud.	are	3,50V		
162	BOMEN				
1620	<u>Grond t.b.v. aanhelen taluds gietrand</u>				
162010	Grond ontgraven uit ophoging gronddepot STP	m3	39,00V		
162020	Grond vervoeren.	m3	39,00V		
1621	<u>Planten bomen</u>				
162110	Planten bomen met draadkruit in open grond, 18-20.	st	227,00V		
1622	<u>Berscherming boomstam</u>				
162210	Aanbrengen kokos boomstam bescherming.	st	150,00V		
1623	<u>Verankering</u>				
162310	Aanbr. bovengrondse boomverankering, horizontaal.	st	564,00V		
162320	Aanbr. bovengrondse boomverankering, talud.	st	117,00V		
164	ZAAIEN				
164110	Eggen, bermen gazons.	are	21,92V		
164120	Eggen, talud.	are	3,50V		
164130	Onkruidvrij houden in te zaaïen opp., bermen gazons.	are	16,92V		
164140	Onkruidvrij houden in te zaaïen opp., talud.	are	3,50V		
164150	Zaaïen, bermen en gazons.	are	21,92V		
164160	Zaaïen, taluds.	are	3,50V		
165	NAZORG				
1651	<u>Watergeven</u>				
165110	Water geven bomen 18-20.	st	3.859,00V		
1652	<u>Boomspiegels</u>				
165210	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	681,00V		
1653	<u>Boom controle en indien nodig herstellen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
165310	Contr. bomen door visuele inspectie.	st	454,00V		
165320	Contr. boomvoorziening bovengrondse verankering.	st	454,00V		
165330	Contr. boomvoorziening gietrand.	st	454,00V		
165340	Contr. boomvoorziening beluchttingsdrain.	st	454,00V		
165350	Contr. boomvoorziening kokosmat.	st	454,00V		
165360	Contr. boomvoorziening kokos boomstam bescherming.	st	300,00V		
1654	<u>Snoeien</u>				
165410	Begeleidingssnoei.	st	227,00V		
165420	Verwijderen waterlot.	st	227,00V		
1655	<u>Inboeten (nazorg)</u>				
165510	Lossen en zo nodig inkuilen inboet materiaal.	st	12,00V		
165520	Keuren bomen met draadkluit door aannemer.	st	12,00V		
165530	Vervoeren bomen (RAW-bestek).	st	12,00V		
165540	Inboeten bomen (nazorg).	st	12,00V		
165550	Water geven bomen aansluitend na planten.	st	24,00V		
18	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
181	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
181110	Inzetten werknemer.	uur	32,00V		
181120	Inzetten medewerker groenvoorziening.	uur	16,00V		
181130	Inzetten boomverzorger.	uur	8,00V		
182	COÖRDINATIE EN OVERLEG				
1821	<u>Oplevering en opname moment</u>				
182110	Oplevering en opname moment.	keer	4,00V		
183	COMMUNICATIE EN OMGEVING				
183110	Voorbereiden communiceren met derden.	EUR	N		
183120	Startoverleg en bouwvergadering.	keer	7,00V		
184	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
1841	<u>Algemeen</u>				
184110	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR	N		
1843	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
184310	Opstellen verkeersplan en -tekening.	EUR	N		
184320	Opstellen BLVC plan aanplant en nazorg.	EUR	N		
1845	<u>Kwaliteitsborging</u>				
184510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
185	REVISIEGEGEVENS				
185110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	
2	PLANTSEIZOEN 2 - 2024-2025				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
211	Verkeer				
2113	<u>Rijplaten</u>				
211310	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	400,00V		
211320	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	16.000,00V		
211330	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	6,00V		
211340	Verwijderen rijplatenbaan.	m	400,00V		
212	Kabel en Leidingen				
2121	<u>Lokaliseren kabels en leidingen</u>				
212110	Graven proefsleuf.	m	75,00V		
213	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
2131	<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen aanplantfase</u>				
213110	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen aanplantfase.	EUR		N	
25	STINZENBOLLEN				
251	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2511	<u>Grondbewerkingen</u>				
251110	Frezen.	are	6,00V		
251130	Eggen.	are	6,00V		
252	PLANTEN BOLLEN				
2521	<u>Planten</u>				
252110	Planten van bol- of knol gewassen.	st	21.000,00V		
26	GROENVOORZIENINGEN				
261	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2611	<u>Lossen, inkuilen, leveren en keuren bomen met draadkluit</u>				
261110	Lossen en inkuilen plantmateriaal.	st	71,00V		
261120	Keuren bomen met draadkluit door aannemer.	st	71,00V		
261130	Inrichten, instandhouden en verw. kuilplaats bomen.	EUR		N	
261140	Vervoeren bomen (RAW-bestek).	st	71,00V		
261150	Grond ontgraven uit ophoging inkuilplaats.	m3	100,00V		
261160	Grond vervoeren.	m3	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261170	Grond verwerken in depot STP.	m3	100,00V		
2612	<u>Uitzetwerkzaamheden</u>				
261210	Verrichten van uitzetwerkzaamheden.	EUR	N		
261220	Controle metingen ontwerp.	EUR	N		
2613	<u>Maaien terrein</u>				
261310	Maaien gewas, horizontaal.	are	5,40V		
261320	Maaien gewas, talud.	are	2,00V		
2614	<u>Grondbewerkingen</u>				
261410	Frezen, horizontaal.	are	5,40V		
261420	Frezen, talud.	are	2,00V		
2615	<u>Plantplaats verbetering bomen in open grond</u>				
261510	Grondstructuurverbeteren terrein, horizontaal.	are	4,40V		
261520	Diepspitten, horizontaal.	are	4,40V		
261530	Grondstructuurverbeteren terrein, talud.	are	2,00V		
261540	Diepspitten, talud.	are	2,00V		
262	BOMEN				
2620	<u>Grond t.b.v. aanhelen taluds gietrand</u>				
262010	Grond ontgraven uit ophoging gronddepot STP	m3	22,00V		
262020	Grond vervoeren.	m3	22,00V		
2621	<u>Planten bomen</u>				
262110	Planten bomen met draadkruit in open grond, 18-20.	st	71,00V		
2622	<u>Berscherming boomstam</u>				
262210	Aanbrengen kokos boomstam bescherming.	st	48,00V		
2623	<u>Verankering</u>				
262310	Aanbr. bovengrondse boomverankering, horizontaal.	st	147,00V		
262320	Aanbr. bovengrondse boomverankering, talud.	st	66,00V		
263	ROOFVOGEL ZITPAAL				
263110	Aanbrengen zitpaal roofvogels.	st	2,00V		
264	ZAAIEN				
264110	Eggen, bermen gazons.	are	5,40V		
264120	Eggen, talud.	are	2,00V		
264130	Onkruidvrij houden in te zaaien opp., bermen gazons.	are	4,40V		
264140	Onkruidvrij houden in te zaaien opp., talud.	are	2,00V		
264150	Zaaien, bermen en gazons.	are	5,40V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
264160	Zaaien, taluds.	are	2,00V		
265	SNOEIEN				
2654	<u>Snoeien</u>				
265410	Begeleidingssnoei.	st	71,00V		
27	HEESTERS				
271	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2711	<u>Lossen en zonodig inkuilen sierplantsoen</u>				
271110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	7.200,00V		
2712	<u>Grondbewerkingen</u>				
271200	Spitten of ploegen.	are	49,00V		
271210	Frezen, horizontaal.	are	49,00V		
272	PLANTEN IN GESPIITFREESDE GROND				
2722	<u>Planten in ingezaaide grond</u>				
272210	Planten van sierplantsoen (kruitgoed).	st	7.200,00V		
273	Water geven heesters				
2736	<u>Water geven</u>				
273610	Watergeven heesters	m2	7.200,00V		
28	BLOKHAGEN				
281	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2811	<u>Lossen en zonodig inkuilen haagplantsoen</u>				
281110	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	14.510,00V		
282	PLANTEN BLOKHAGEN				
2821	<u>Planten</u>				
282110	Planten haagplantsoen, 3 rijen.	st	14.510,00V		
283	Water geven				
2832	<u>Water geven</u>				
283210	Watergeven heesters	m2	2.540,00V		
29	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
291	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
291110	Inzetten werknemer.	uur	32,00V		
291120	Inzetten medewerker groenvoorziening	uur	12,00V		
291130	Inzetten boomverzorger.	uur	8,00V		
292	COÖRDINATIE EN OVERLEG				
2921	<u>Oplevering en opname moment</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
292110	Oplevering en opname moment.	keer	2,00V		
293	COMMUNICATIE EN OMGEVING				
293110	Voorbereiden communiceren met derden.	EUR	N		
293120	Startoverleg en bouwvergadering.	keer	3,00V		
294	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
2941	<u>Algemeen</u>				
294110	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR	N		
2943	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
294310	Opstellen verkeersplan en -tekening.	EUR	N		
294320	Opstellen BLVC plan aanplant.	EUR	N		
2945	<u>Kwaliteitsborging</u>				
294510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR	N		
295	REVISIEGEGEVENS				
295110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR	N		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
800010	Coördinatie duurzaamheid - Basis Prestatie		V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein plantseizoen 1.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein plantseizoen 1.	EUR		N	
910030	Inrichten werkterrein plantseizoen 2.	EUR		N	
910040	Opruimen werkterrein plantseizoen 2.	EUR		N	
910060	Aanvoer materieel plantseizoen 1.	EUR		N	
910070	Afvoer materieel plantseizoen 1.	EUR		N	
910080	Aanvoer materieel plantseizoen 2.	EUR		N	
910090	Afvoer materieel plantseizoen 2.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				